

始兴县育苗设施修复工程 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴仁里-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		6*25简易大棚						
1	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m2	300			
2	010606005001	大棚架	1. 钢材品种、规格:大棚架 Φ20mm×1.2mm	t	0.409			
3	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	630.6			
4	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	123.4			
5	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	100			
6	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	100			
7	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20	m	100			
8	01B008	玻璃门修复	1. 玻璃门修复	樘	4			
		6*25简易大棚合计						
		维修大棚						
9	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m2	819.29			
10	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	819.29			
11	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	130			
12	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	130			
13	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	130			
		维修大棚合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
14	粤011701012001	活动脚手架		m2	690			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴仁里-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta)$ *分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤ δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴仁里-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：兴仁里-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：坊坪-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	大棚维修		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坊坪-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		大棚维修						
1	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	724.76			
2	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	95			
3	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	95			
		大棚维修合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
4	粤011701012001	活动脚手架		m2	330			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坊坪-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坊坪-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：坊坪-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄田-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一、	育苗棚:拆除安装钢水槽						
1	011611005001	金属构件拆除钢水槽	镀锌薄钢板	m	28.84			
2	穗010606014001	钢水槽	镀锌薄钢板: 1. 构件类型:水槽 2. 规格、厚度:镀锌薄钢板: 厚1.5mm	m ²	17.59			
		育苗棚:拆除安装钢水槽合计						
		32*36简易大棚						
3	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m ²	576			
4	010606005001	大棚架	1. 钢材品种、规格:大棚架 φ 20mm×1.2mm	t	4.024			
5	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m ²	1190.72			
6	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	488			
7	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	360			
8	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	488			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20	m	360			
10	01B008	玻璃门修复	1. 玻璃门修复	樘	16			
		32*36简易大棚合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
11	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m ²	2304			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄田-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费}+\text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄田-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远径-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		大棚维修						
1	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m2	1418.01			
2	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	1418.01			
3	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	205			
4	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	210			
5	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	210			
		大棚维修合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
6	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 墙柱面活动脚手架	m2	675			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：远径-始兴县育苗大棚维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都塘-始兴县育苗设施修复工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一、	育苗棚:拆除安装钢水槽						
1	011611005001	金属构件拆除钢水槽	镀锌薄钢板	m	27.8			
2	穗010606014001	钢水槽	镀锌薄钢板: 1. 构件类型:水槽 2. 规格、厚度:镀锌薄钢板: 厚1.5mm	m ²	16.96			
		育苗棚:拆除安装钢水槽合计						
	二、	育苗棚: 维修安装						
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVCΦ100mm排水管 2. 接缝、嵌缝材料种类: 胶水粘接	m	1.5			
4	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m ²	997.5			
5	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜材料及安装	m ²	997.5			
6	01B003	自攻螺丝	1. 自攻螺丝	粒	76.5			
7	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	100			
8	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	7.5			
9	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	200			
10	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20	m	18			
11	01B008	玻璃门修复	1. 玻璃门修复	樘	1			
		育苗棚: 维修安装合计						
	三、	8*36简易大棚						
12	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m ²	288			
13	010606005001	大棚架	1. 钢材品种、规格:大棚架 Φ20mm×1.2mm	t	0.326			
14	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m ²	450.16			
15	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都塘-始兴县育苗设施修复工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	72			
17	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	88			
18	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20	m	72			
19	01B008	玻璃门修复	1. 玻璃门修复	樘	2			
		8*36简易大棚合计						
	三、	32*36简易大棚						
20	010606005002	大棚架	1. 钢材品种、规格:大棚架 ϕ 20mm \times 1.2mm	t	2.024			
21	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m ²	595.36			
22	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	244			
23	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	180			
24	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	244			
25	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20	m	180			
26	01B008	玻璃门修复	1. 玻璃门修复	樘	8			
		32*36简易大棚合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
27	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m ²	1440			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

