

犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯  
建设项目 工程

预 算 价

预 算 价 (小写)： 96,498.87

(大写)： 玖万陆仟肆佰玖拾捌元捌角柒分

招 标 人：



造 价 咨 询 人：



法定 代表 人  
或 其 授 权 人：

[Signature]  
(签字或盖章)


法定 代表 人  
或 其 授 权 人：

[Signature]  
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 复 核 时 间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412008002	6m杆太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 灯杆的材质及高度：6m杆 3. 灯架的型号、规格：1.2m 4. 附件配置：电池板100W，储能用深循环锂电池80AH/12V 5. 光源数量：压铸铝制LED灯具1X100W 6. 基础形式、浇筑材质：C25砼基础，尺寸500*500*500，钢筋笼参数详见图纸 7. 广告宣传栏1400X600X30mm（成品定制）字画部分需要广告公司二次深化，深化后由业主确认后后方可施工。	套	25	3242.04	81051.00	
		分部分项合计					81051.00	
		措施项目						
2	041102002001	基础模板		m2	52	62.71	3260.92	
3	031302007001	高层施工增加		项	1			
4	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	127.74	127.74	
		单价措施合计					3388.66	
本页小计							84439.66	
合 计							84439.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3197.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					3197.50			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	893.91		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	893.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	88531.07	9	7967.80
合 计					7967.8

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	6679.2008	1.00	6679.20		
2	RGFTZ	人工费调整	元	127.7432	1.00	127.74		
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	12.0588	5.38	64.88		
4	02270020	白布	kg	12.5	2.75	34.38		
5	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65 $\sim$ 80	十套	20.4	5.94	121.18		
6	03016141	弹簧垫圈M16 $\sim$ 30	十个	20.5	1.75	35.88		
7	03019001	圆钉综合	kg	9.646	5.36	51.70		
8	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	0.8878	5.66	5.02		
9	03019091	扒钉	kg	1.3394	7.03	9.42		
10	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.125	6.19	6.96		
11	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	1.8211	6.19	11.27		
12	03214046	零星卡具	kg	18.3716	5.47	100.49		
13	05030001	木枋综合	m3	0.1788	1707.86	305.37		
14	05030060	板枋材综合	m3	0.0624	1592.08	99.35		
15	05030200	木板	m3	0.0525	1630.62	85.61		
16	05030265	枕木	m3	0.0125	1329.20	16.62		
17	13010120	酚醛磁漆	kg	12.5	7.99	99.88		
18	13050080	防锈漆C53-1	kg	6.25	16.13	100.81		
19	14350630	脱模剂	kg	5.2	5.13	26.68		
20	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	25.25	17.05	430.51		
21	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	25.75	1.55	39.91		
22	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	5	2.48	12.40		
23	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	5.5	1.72	9.46		
24	34050040	草板纸80#	张	15.6	4.19	65.36		
25	34110010	水	m3	1.4688	4.25	6.24		
26	35010001	复合木模板面板	m2	1.0192	29.91	30.48		
27	35010010	钢模板	kg	13.7819	4.44	61.19		
28	35030080	木支撑	m3	0.272	1651.95	449.33		
29	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	51.5	4.87	250.81		
30	37091120	钢垫板2.5 $\sim$ 5	kg	12.5	4.23	52.88		
31	99450760	其他材料费	元	70.964	1.00	70.96		
32	01010005@1	$\phi 16$	t	0.0995	3265.49	324.92		
33	22330001@1	太阳能电池板 含80AH锂电池	组	25	520.00	13000.00		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：犁市镇石下村委东雷村小组便民路灯建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	25610020@1	1.2m灯架	套	25.25	234.98	5933.25		
35	25610020@2	压铸铝制LED灯具 100W	套	25.25	404.25	10207.31		
36	25610020@3	1400X600X30mm广告宣传 栏	套	25.25	380.00	9595.00		
37	29190100@2	路灯金属杆(镀锌+喷塑) 6m	根	25	1023.59	25589.75		
38	80210660@1	C25混凝土	m3	3.125	383.50	1198.44		
39	00010003	机上人工	工日	8.9834	230.00	2066.18		
40	99450630	折旧费	元	451.6945	1.00	451.69		
41	99450640	检修费	元	152.666	1.00	152.67		
42	99450650	维护费	元	315.9606	1.00	315.96		
43	99450660	安拆费	元	101.9678	1.00	101.97		
44	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	25.48	6.38	162.56		
45	99450680	柴油(机械用)0#	kg	125.0928	5.65	706.77		
46	99450700	电(机械用)	kw·h	14.1158	1.04	14.68		
47	99451300	校验费	元	2.265	1.00	2.27		
48	03213001	铁件综合	kg	31.5625	4.84	152.76		
		合计				79438.15		