

工程项目总价表

合同编号： 241204

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资：	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：241204

工程名称：始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		底板硬化						
1.	500101001001	河底挖土方	m²	601.48				
2.	500109001001	200厚C25底硬化	m3	120.296				
3.	500103007001	碎石垫层	m3	90.222				
4.	500109009001	伸缩缝	m²	30.074				
		工作桥						
1.	500109001002	工作桥板	m3	5.907				
2.	500109001003	工作桥梁	m3	28.693				
3.	500109009002	伸缩缝	m²	8.438				
4.	500111001001	钢筋(Φ10-25mm)	t	4.482				
5.	500111001002	钢筋(Φ10mm以内)	t	0.944				
6.	500111001003	预埋钢筋	t	0.011				
7.	500114001001	镀锌栏杆	t	0.792				
8.	500110001009	普通模板	m²	213.788				
9.	500114001006	脚手架	m2	974.022				
		工作桥门						
1.	500109001004	板	m3	0.228				
2.	500109001006	柱	m3	0.4				
3.	500109001005	梁	m3	0.104				
4.	500111001004	钢筋(Φ10-25mm)	t	0.008				
5.	500111001005	钢筋(Φ10mm以内)	t	0.014				
6.	500114001002	不锈钢门	m2	1.6				
7.	500110001002	普通模板	m²	8.62				
		拦污栅墩						
		1号墩						
1.	500101004002	沟、槽土方开挖	m3	5.78				
2.	500103001002	土方回填(利用方)	m3	1.18				
3.	500109001008	C25墩身	m3	20.14				
4.	500111001008	钢筋(Φ10-25mm)	t	0.363				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：241204

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500111001009	预埋钢筋	t	0.019				
6.	500110001008	普通模板	m²	55.12				
		2号墩						
1.	500101004003	沟、槽土方开挖	m3	21.617				
2.	500103001003	土方回填（利用方）	m3	12.2				
3.	500109001009	C25墩身	m3	57.7				
4.	500111001010	钢筋（Φ10-25mm）	t	0.776				
5.	500111001011	预埋钢筋	t	0.072				
6.	500110001007	普通模板	m²	81.146				
		3、4、5号墩						
1.	500101004004	沟、槽土方开挖	m3	17.34				
2.	500103001004	土方回填（利用方）	m3	3.99				
3.	500109001010	C25墩身	m3	60.42				
4.	500111001012	钢筋（Φ10-25mm）	t	1.089				
5.	500111001013	预埋钢筋	t	0.056				
6.	500110001010	普通模板	m²	165.36				
		6号墩						
1.	500101004005	沟、槽土方开挖	m3	13.21				
2.	500103001005	土方回填（利用方）	m3	1.835				
3.	500109001011	C25墩身	m3	37.72				
4.	500111001014	钢筋（Φ10-25mm）	t	1.145				
5.	500111001015	预埋钢筋	t	0.142				
6.	500110001006	普通模板	m²	107.595				
		基础梁						
1.	500109001012	基础梁	m3	103.518				
2.	500111001017	钢筋（Φ10-25mm）	t	2.16				
3.	500110001011	普通模板	m²	191.284				
		工作桥（钢结构）						
1.	500111002001	槽钢梁	t	0.446				
2.	500111002003	5mm厚防滑花铁板	t	0.27				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：241204

工程名称：始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500111001016	M20*200mm膨胀螺栓	套	8.				
4.	500114001003	防锈漆	m2	25.248				
		围堰						
1.	500114002001	黏土围堰	m3	1039.52				
2.	500114002002	围堰拆除	m3	1039.52				
3.	500114002003	彩条布护坡	m2	317.55				
		二次运输						
1.	500101001003	二次运输（碎石2km）	m3	95.635				
2.	500101001004	二次运输（商品砼2km）	m³	448.179				
3.	500101001005	二次运输（钢材2km）	t	31.586				
		第二篇 水利安装工程						
		拦污栅						
1.	500202006001	拦污栅	t	18.189				
2.	500114001007	防锈漆	m2	274.95				
		合 计	元					

措施项目清单计价表

合同编号：241204

工程名称：始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

其他项目清单计价表

合同编号： 241204

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：241204

工程名称：始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

第1页，共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	碎石		m3		
2	水		m3		
3	风		m3		
4	电	(机械用)	kw. h		
5	水	(机械用)	m3		

主要材料设备价格表

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	238.255			
2	技工		工日	576.533			
3	普工		工日	1038.478			
4	人工费		元	30907.619			
5	型钢		kg	349.902			
6	钢筋	(综合)	t	3.387			
7	钢筋	10-25	t	6.853			
8	钢筋	10以内	t	0.978			
9	镀锌低碳钢丝		kg	12.857			
10	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	9.094			
11	铁丝		kg	44.016			
12	钢丝绳 Φ14.1~15		kg	2.349			
13	槽钢 综合		t	0.446			
14	钢板	厚8	kg	31.683			
15	吊装夹具		套	0.014			
16	彩条布		m²	381.06			
17	编织袋		个	30353.984			
18	棉纱		kg	18.189			
19	白布		kg	18.189			
20	油毛毡		m²	28.691			
21	铁钉		kg	0.465			
22	六角螺栓 综合		kg	1.462			
23	膨胀螺栓	M20*200mm	十套	8.64			
24	低碳钢焊条 综合		kg	43.702			
25	低合金钢耐热焊条 综合		kg	3.414			
26	电焊条		kg	120.97			
27	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	2.024			

主要材料设备价格表

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	铁件 综合		kg	321.25			
29	预埋铁件		kg	1017.797			
30	碎石		m3	95.635			
31	土料		m3	1226.634			
32	板枋材 综合		m3	0.073			
33	垫木		m3	0.012			
34	板枋材		m3	0.816			
35	不锈钢防盗门		m2	1.6			
36	环氧富锌底漆		kg	1.046			
37	酚醛红丹防锈漆		kg	90.389			
38	酚醛铁红防锈漆		kg	63.882			
39	沥青		t	0.579			
40	松节油		kg	19.963			
41	煤油		kg	36.378			
42	黄甘油		kg	18.189			
43	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.105			
44	二氧化碳		m3	2.853			
45	氧气		m3	13.437			
46	乙炔气		kg	3.794			
47	乙炔气		m3	1.172			
48	镀锌钢管		t	0.824			
49	木柴		t	0.197			
50	水		m3	473.826			
51	风		m3	8682.508			
52	标准钢模板		kg	809.896			
53	脚手架接驳管	Φ 43×350	支	35.844			
54	脚手架钢管	Φ 51×3.5	m	188.473			
55	卡扣件		kg	206.26			

主要材料设备价格表

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	脚手架扣件		kg	297.466			
57	尼龙安全网		m²	163.149			
58	防滑花铁板	5mm	t	0.27			
59	纯混凝土C25 二级配 42.5R	(商品)	m3	411.788			
60	纯混凝土C30 二级配 42.5R	(商品)	m3	36.391			
61	挖掘机	液压 斗容0.35m3	台班	3.119			
62	挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.821			
63	推土机	功率59kW	台班	1.455			
64	推土机	功率74kW	台班	0.848			
65	混凝土输送泵	输出量30m3/h	台班	4.527			
66	振动器	插入式 功率1.1KW	台班	13.404			
67	振动器	插入式 功率1.5KW	台班	6.722			
68	振动器	平板式 功率2.2KW	台班	7.308			
69	振动器	变频机组 容量8.5KVA	台班	3.361			
70	风(砂)水枪	耗风量6m3/min	台班	10.719			
71	载重汽车	载重量5t	台班	3.873			
72	自卸汽车	载重量2t	台班	75.261			
73	自卸汽车	载重量3.5t	台班	8.358			
74	手扶拖拉机	功率11kW	台班	68.831			
75	胶轮车		台班	0.221			
76	塔式起重机	起重量10t	台班	0.11			
77	汽车起重机	起重量5t	台班	9.407			
78	电焊机	交流 25~30kVA	台班	18.052			
79	对焊机	电阻型 150kVA	台班	0.329			
80	钢筋弯曲机	直径6~40mm	台班	0.994			
81	钢筋切断机	功率20kW	台班	0.413			

主要材料设备价格表

工程名称： 始兴县深渡水电站陂头拦污栅改造工程项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	钢筋调直机	功率4~14kW	台班	0.549			
83	圆盘锯		台班	0.066			
84	双面刨床		台班	0.055			
85	维护费		元	2529.47			
86	汽油	(机械用)	kg	2241.509			
87	柴油	(机械用)0#	kg	604.493			
88	柴油	(机械用)	kg	868.914			
89	电	(机械用)	kw. h	2163.696			
90	水	(机械用)	m3	175.794			
91	其他材料费		元	191.872			
92	混凝土拌制		m3	0.235			
93	混凝土拌制		m3	0.107			
94	混凝土运输		m3	0.235			
95	混凝土运输		m3	0.107			
96	拦污栅		t	19.098			