

燎原村乡村振兴车间 工程


预算价


预算价 (小写): 968,532.15

(大写): 玖拾陆万捌仟伍佰叁拾贰元壹角伍分

招标人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价人员签字盖专用章)

复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025.1.15

复核时间: 2025.1.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 燎原村乡村振兴车间

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	1487.16	2.53	3762.51	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 人机配合	m ³	338.98	12.32	4176.23	
3	010103001001	回填方	1. 土质要求: 原土回填 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m ³	247.28	19.96	4935.71	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m ³	123.95	18.67	2314.15	
		土石方工程合计					15188.60	
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	9.83	462.31	4544.51	
6	010501001002	素砼包裹	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	3.67	452.16	1659.43	
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下)	m ³	46.82	497.06	23272.35	
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下)	m ³	33.57	493.78	16576.19	
9	010507001001	混凝土暗沟	1. 混凝土暗沟, 详见图集12J003 2. 150厚砾石(粒径10-40) 灌M 2.5混合砂浆	m	156	159.20	24835.20	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带 肋钢筋 φ25以内	t	1.61	3967.21	6387.21	
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB 400内) φ10以内	t	0.77	5848.70	4503.50	
12	010404001001	垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m ³	148.716	245.87	36564.80	
13	010507002002	室内地坪	1. 200mm厚C25混凝土	m ²	1487.16	99.37	147779.09	
本页小计							281310.88	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：燎原村乡村振兴车间

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土及钢筋 混凝土工程合 计					266122.28	
		钢结构工程						
14	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:273*8钢管 3. 金属结构件场内运输	t	13.332	6481.39	86409.89	
15	010602003001	钢桁架	1. 柱类型:钢桁架 2. 钢材品种、规格:48*3.5钢管 3. 金属结构件场内运输	t	15.69	6665.52	104582.01	
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 2. 构件类型:矩形管120*80*4.0 , SC-1、加劲板1、2、弧形垫 板等	t	21.61	7029.83	151914.63	
17	010901002001	型材屋面	1. 名称: 0.5厚蓝色压型钢板	m2	1548.12	73.97	114514.44	
18	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.314	10322.65	3241.31	
19	穗0106060140 01	钢天沟	1. 名称: 天沟 钢板2.5mm厚钢 板 2. 材质Q235	m2	62.964	365.96	23042.31	
20	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.96	9605.55	9221.33	
		钢结构工程合 计					492925.92	
		分部分项合计					774236.80	
		措施项目						
21	粤0117010080 01	综合钢脚手架	1. 名称: 综合钢脚手架搭拆 高 度(m以内) 12.5 钢结构工程 外墙没有围蔽的项目 单价*0.5	m2	1513.2	36.47	55186.40	
22	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	126.48	57.29	7246.04	
23	011702001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	23.12	34.39	795.10	
24	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	223.8	65.79	14723.80	
		单价措施合计					77951.34	
本页小计							570877.26	
合 计							852188.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：燎原村乡村振兴车间

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9792.86		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9792.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

