

始兴县马市镇高水村下村自然村党群
服务室建设项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 197441.34

(大写)： 壹拾玖万柒仟肆佰肆拾壹元叁角肆分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025.1.17

复 核 时 间：

2025.1.17



建筑工程

封-2



扫描全能王 创建

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	144294.75	
1.1	A.1土石方工程	2046.31	
1.2	A.4砌筑工程	19675.84	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	19527.28	
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.7木结构工程	15345.30	
1.6	A.8门窗工程	7640.91	
1.7	A.9屋面及防水工程	34426.85	
1.8	A.11楼地面装饰工程	11229.57	
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	8606.14	
1.10	A.13天棚工程	14278.11	
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程	5387.35	
1.12	A.15其他装饰工程	5503.60	
1.13	B.6屋面工程	627.49	
2	措施合计	19357.41	
2.1	绿色施工安全防护措施费	12126.50	
2.2	其他措施费	7230.91	
3	其他项目	2455.54	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2455.54	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	166107.70	
5	增值税销项税额	14949.69	—
6	总造价	181057.39	
7	人工费	37719.00	
招标控制价合计=1+2+3+5		181,057.39	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					2046.31	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	82.05	5.47	448.81	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计规范要求 2. 填方材料品种：开挖土方	m3	66.27	20.87	1383.05	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土方 2. 运距：自卸汽车运暂定3km， 结算时按实际发生调整	m3	15.78	13.59	214.45	
	A.4	砌筑工程					19675.84	
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 标准砖 2. 墙体类型：外墙180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5	m3	23.32	590.33	13766.50	
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 标准砖 2. 墙体类型：内墙180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5	m3	2.46	572.77	1409.01	
6	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：碎石基础 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M15	m3	10.04	448.24	4500.33	
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					19527.28	
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.35	604.69	211.64	
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.74	483.66	2776.21	
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.75	499.90	374.93	
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.37	569.00	210.53	
11	010503005002	过梁-窗台	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.3	568.31	170.49	
本页小计							25465.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:20cm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	107.73	99.34	10701.90	
13	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	21.55	54.44	1173.18	
14	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:108mm、340mm 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.47	942.85	443.14	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.489	4202.02	2054.79	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.017	5488.54	93.31	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内	t	0.181	5892.80	1066.60	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 φ18以内	个	6	8.84	53.04	
19	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内	个	6	32.92	197.52	
	A. 6	金属结构工程						
	A. 7	木结构工程					15345.30	
20	010701001001	木屋架	1. 跨度:10.60m 2. 材料品种、规格:主梁φ140mm杉木圆木+次梁80*40mm杉木方条	m ³	4.94	2873.68	14195.98	
21	010702002003	木梁	1. 位置:四角嵌入砖墙木梁 2. 构件规格尺寸:2500*140*140mm 3. 木材种类:木梁	m ³	0.2	3494.01	698.80	
22	010702003001	木檩	1. 位置:檩条 2. 构件规格尺寸:20*30mm杉木方条	m ³	0.24	1877.16	450.52	
	A. 8	门窗工程					7640.91	
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1-1760×2200mm 2. 门框、扇材质:双扇平开无亮不锈钢玻璃透窗防盗门 3. 门框、扇材质:90系列铝合金门+壁厚>2.2mm 4. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃	樘	1	1458.06	1458.06	
本页小计							32586.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1-1760×2200mm 2. 框、扇材质:双扇推拉铝合金窗 3. 框、扇材质:70系列铝合金+壁厚>1.8mm 4. 玻璃品种、厚度:8mm厚灰色玻璃	樘	1	1758.83	1758.83	
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2-1800×1700mm 2. 框、扇材质:双扇推拉铝合金窗 3. 框、扇材质:70系列铝合金+壁厚>1.8mm 4. 玻璃品种、厚度:8mm厚灰色玻璃	樘	2	1384.87	2769.74	
26	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:金刚防蚊网	m ²	9.992	165.56	1654.28	
	A.9	屋面及防水工程					34426.85	
27	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:400*300*12mm厚波纹陶瓷瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M20	m ²	135.23	254.58	34426.85	
	A.11	楼地面装饰工程					11229.57	
28	011102003001	块料楼地面-地	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地砖面层 3. 嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝	m ²	93.68	104.53	9792.37	
29	011102003002	块料楼地面-台	1. 位置:9号墙面贴砖做法(含踢脚线) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm釉面地砖	m ²	5.21	161.76	842.77	
本页小计							51244.84	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
30	011105003001	块料踢脚线-踢	1.位置:9号墙面贴砖做法(含踢脚线) 2.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:150*200mm釉面地砖	m2	5.44	109.27	594.43		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					8606.14		
31	011201004001	立面砂浆找平层	1.位置:5号外墙面做法+6号内墙面做法 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平层	m2	235.72	36.51	8606.14		
	A.13	天棚工程					14278.11		
32	011302001001	吊顶天棚	1.位置:7号室内天花吊顶做法 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6螺纹吊拉杆,焊接至方管框架+M6内牙螺栓自攻螺钉,接每根拉杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:0.8mm厚镀锌方管框架 4.面层材料品种、规格:400*400*0.8mm厚装饰铝扣板	m2	88.36	145.28	12836.94		
33	011302001002	吊顶天棚	1.位置:8号室外屋檐天花吊顶做法 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6螺纹吊拉杆,钉入木框架+M6内牙螺栓自攻螺钉,接每根拉杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:40*30mm杉木条搭建300*300mm间隔木框架 4.基层材料种类、规格:9mm厚杉木板底板 5.面层材料品种、规格:10mm厚石膏板面板	m2	11.29	127.65	1441.17		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					5387.35		
本页小计								23478.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	011406001001	抹灰面油漆	1. 位置:5号外墙面做法 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙 面乳胶漆底油1遍面油2遍 油 性 墙、柱面	m2	135.77	17.52	2378.69	
35	011406001002	抹灰面油漆	1. 位置:6号内墙面做法 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶 漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙 柱面	m2	99.95	14.30	1429.29	
36	011406001003	抹灰面油漆	1. 位置:8号室外屋檐天花吊顶 做法 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶 漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天 棚面	m2	11.29	25.60	289.02	
37	011406003001	满刮腻子	1. 位置:6号内墙面做法 2. 刮腻子遍数:刮腻子2遍打磨 平整	m2	99.95	12.91	1290.35	
A.15		其他装饰工程					5503.60	
38	011508004001	金属字	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:彩印 广告牌PVC 3. 字体规格:700*500*10mm	个	10	550.36	5503.60	
B.6		屋面工程					627.49	
39	020603003001	琉璃屋脊	1. 高度:5.3m 2. 屋脊类型:正斜脊 3. 制品种类规格尺寸:230*150 *12mm厚陶瓷弧形瓦	m	9.8	64.03	627.49	
		措施项目					12692.38	
40	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭 拆 高度4.5m内	m2	150.62	11.98	1804.43	
41	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:建筑用综合脚手 架使用费 2. 期参考标准定额工期暂按18 0天考虑, 结算时按实际情况调 整	m2	150.62	19.50	2937.09	
42	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	45.28	15.90	719.95	
43	011702004001	圆形柱	1. 柱截面形状:圆形柱模板(木 支撑) 支模高度3.6m	m2	3.47	125.57	435.73	
本页小计							17415.64	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	37719.0189	1.00	37719.02		
2	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0212	3400.00	72.08		
3	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	0.5012	3200.00	1603.84		
4	01010120	螺纹钢 φ10以内	t	0.1846	3495.58	645.28		
5	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	18.3895	4.62	84.96		
6	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	2.9628	4.62	13.69		
7	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	3.1881	4.62	14.73		
8	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.0173	3400.00	58.82		
9	01090023	圆钢 φ10以内	kg	0.39	3.40	1.33		
10	01210001	角钢综合	kg	133.4236	3.49	465.65		
11	02030040	门窗密封橡胶条	m	109.8295	0.76	83.47		
12	02050260	密封胶圈	个	0.1848	13.33	2.46		
13	02270070	土工布	m ²	18.9249	5.75	108.82		
14	02330001	稻草	kg	33.8075	0.13	4.39		
15	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.2389	2.23	4.99		
16	03010195	木螺钉M5×50	十套	18.9026	0.32	6.05		
17	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	22.47	1.79	40.22		
18	03010320	螺母综合	十个	27.745	2.82	78.24		
19	03010430	六角螺栓综合	kg	26.2808	5.04	132.46		
20	03011315	高强螺栓	kg	0.9543	12.00	11.45		
21	03011325	对拉螺栓	kg	3.1141	5.38	16.75		
22	03011355	半圆头螺栓M6×30~40	十套	48.5096	1.20	58.21		
23	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	2.1754	1.30	2.83		
24	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	3.03	4.54	13.76		
25	03019001	圆钉综合	kg	0.8628	5.36	4.62		
26	03019011	圆钉30~45	kg	1.2103	3.65	4.42		
27	03019021	圆钉50~75	kg	19.1326	3.54	67.73		
28	03019031	射钉	十个	69.6697	0.08	5.57		
29	03019101	扣钉	kg	2.6989	9.64	26.02		
30	03134011	水砂纸	张	3.998	0.77	3.08		
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.9741	6.01	35.90		
32	03137001	焊剂	kg	0.0972	2.57	0.25		
33	03210280	钢脚手直角扣件	个	20.7078	3.30	68.34		
34	03213001	铁件综合	kg	842.9806	4.87	4105.32		
35	03213111	镀锌铁码	支	125.4905	0.64	80.31		



单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	03230043	直螺纹套筒接头 ϕ 20以内	个	6.06	22.88	138.65		
37	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3226	270.00	87.10		
38	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.3504	619.47	217.06		
39	04110001	毛石综合	m ³	11.2604	74.76	841.83		
40	04130001	标准砖240×115×53	千块	14.0036	402.91	5642.19		
41	04150330	混凝土预制块综合	m ³	0.741	23.21	17.20		
42	04170001	粘土瓦筒	千块	4.9724	2800.00	13922.72		
43	04170010	粘土瓦200×230	千块	5.0718	2800.00	14201.04		
44	05010001	杉原木综合	m ³	5.5229	508.85	2810.33		
45	05030020	木方25×40	m	47.418	1.04	49.31		
46	05030050	硬木板方材	m ³	0.8349	896.55	748.53		
47	05030080	松杂板枋材	m ³	0.3714	1793.10	665.96		
48	05030140	杉木枋	m ³	0.4803	915.27	439.60		
49	05030180	松木板	m ³	0.02	1379.38	27.59		
50	05030340	凹枋25×40	m	212.252	1.28	271.68		
51	05030370	松杂直边板	m ³	0.099	1650.00	163.35		
52	05050070@1	杉木板9mm	m ²	11.8545	21.93	259.97		
53	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	7.3538	53.54	393.72		
54	06010010	平板玻璃5	m ²	9.6659	26.55	256.63		
55	06010020	平板玻璃6	m ²	3.78	35.40	133.81		
56	07010001@1	釉面砖150×200	m ²	5.5488	21.24	117.86		
57	07050070	瓷质梯级砖300×300	m ²	5.5226	21.48	118.63		
58	07050080	瓷质梯级砖300×150	m ²	2.6508	23.54	62.40		
59	07050100	瓷质耐磨砖200×200	m ²	96.022	23.96	2300.69		
60	09010010@1	石膏板10mm	m ²	11.8545	16.65	197.38		
61	09050040@1	铝合金方板400×400	m ²	90.1272	103.38	9317.35		
62	10030020	铝合金中龙骨h=30.5	m	203.5019				
63	10030070	铝合金大龙骨h=45(U型)	m	118.1903				
64	10150010	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	485.0964				
65	10150020	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	137.8416				
66	10150030	铝合金龙骨主接件	个	52.1324				
67	10150040	铝合金龙骨次接件	个	30.0424				
68	10150080	铝合金中龙骨平面连接件	个	60.9684				



单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
69	13010130	酚醛调和漆	kg	8.3486	7.40	61.78		
70	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	11.7277	13.45	157.74		
71	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	14.6353	23.96	350.66		
72	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	124.1379	3.03	376.14		
73	13030700	外墙油性底漆	kg	15.2062	24.15	367.23		
74	13030760	油性乳胶漆	kg	30.2767	19.34	585.55		
75	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	8.6685	17.49	151.61		
76	13050500	油性防锈漆	kg	4.1002	8.60	35.26		
77	13410010	嵌缝料	kg	0.449	0.58	0.26		
78	13410050	软填料	kg	4.039	3.90	15.75		
79	14010001	防腐油	kg	0.079	31.33	2.48		
80	14010030	松节油	kg	3.358	8.84	29.68		
81	14350250	隔离剂	kg	4.911	7.05	34.62		
82	14350680	稀释剂	kg	1.5206	16.70	25.39		
83	14410010	108胶	kg	4.0731	6.86	27.94		
84	14410130	玻璃胶335克/支	支	9.1101	9.22	84.00		
85	14410490	墙边胶	L	2.1522	48.28	103.91		
86	14410600	胶粘剂	kg	3.6749	16.77	61.63		
87	15010360	石棉垫	kg	0.18	6.42	1.16		
88	17010470	钢管 φ48.3×3.6	m	0.4936	13.08	6.46		
89	17270180	高压橡胶管综合	m	0.0617	59.37	3.66		
90	18250615	管箍	个	0.041	9.29	0.38		
91	31030001	S盾瓦250×90×10	百块	0.392	243.61	95.50		
92	31030020@1	陶瓷弧形瓦脊230×150×12mm	千块	0.0353	4823.01	170.25		
93	34090010	白棉纱	kg	1.5367	11.47	17.63		
94	34110010	水	m3	15.4151	2.60	40.08		
95	35030010	脚手架钢管	kg	335.3922	3.72	1247.66		
96	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.0181	5.40	0.10		
97	35030030	脚手架钢管底座	个	4.5222	7.05	31.88		
98	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.3804	4.87	1.85		
99	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	16.9176	1.63	27.58		
100	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	4.5059	1.50	6.76		
101	35090230	钢支撑	kg	9.1888	3.88	35.65		
102	99450760	其他材料费	元	556.5737	1.00	556.57		



安装工程



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					12861.25	
1	030412001002	普通灯具	1. 名称: 400*400LED灯盘 2. 型号: 21W 3. 规格: 400*400	套	16	122.36	1957.76	
2	030412001003	普通灯具	1. 名称: 壁灯 2. 型号: 220V 3. 规格: 80W 4. 类型: LED	套	2	135.50	271.00	
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 明装单极开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 明装	个	12	26.67	320.04	
4	030404035001	插座	1. 名称: 安全型二三极明装插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 明装	个	22	39.48	868.56	
5	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86*86 4. 安装形式: 明装	个	43	13.02	559.86	
6	030404017001	配电箱	1. 名称: PVC配电箱 2. 规格: 6位 3. 安装方式: 悬挂式	台	1	340.50	340.50	
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 明装二极开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 明装	个	2	34.12	68.24	
8	030404033001	风扇	1. 名称: 壁挂风扇 2. 规格: 220V/400mm/55W 3. 安装方式: 明装	台	11	120.59	1326.49	
9	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内配线 3. 规格: NH-BVR-1.5	m	214.59	3.83	821.88	
10	030411004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: NH-BVR-4.0	m	336.64	4.76	1602.41	
11	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内配线 3. 规格: NH-BVR-4.0	m	150	4.25	637.50	
12	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 埋地敷设	m	50	18.01	900.50	
本页小计							9674.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程


标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
13	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配	m	71.16	19.45	1384.06		
14	030411002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 20*15	m	50.97	17.54	894.01		
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1 KV 以下	系统	1	908.44	908.44		
		措施项目					172.55		
16	031302007001	高层施工增加		项	1				
17	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	172.55	172.55		
本页小计								3359.06	
合 计								13033.80	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1560.96			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1.2) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：


第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					1560.96			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	4313.722	1.00	4313.72		
2	RGFTZ	人工费调整	元	172.5488	1.00	172.55		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.4846	4.62	2.24		
4	02130140	扁形塑料绑带	m	18.0271	0.72	12.98		
5	02270001	棉纱	kg	1.7208	11.47	19.74		
6	02270020	白布	kg	0.08	2.75	0.22		
7	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	10.4	0.18	1.87		
8	03010240	木螺钉M4×65	十套	42.7535	0.68	29.07		
9	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	2.912	0.43	1.25		
10	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06		
11	03013041	膨胀螺栓M8	十套	3.366	3.15	10.60		
12	03013431	塑料胀管D6~8	十套	50.03	0.60	30.02		
13	03134021	铁砂布0~2#	张	0.5	1.06	0.53		
14	03136021	焊锡丝综合	kg	0.05	7.69	0.38		
15	03137041	焊锡膏	kg	0.0365	47.01	1.72		
16	03138001	锡基钎料	kg	0.5233	52.47	27.46		
17	03139011	冲击钻头 $\phi 10$	个	0.231	6.84	1.58		
18	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	3.2927	2.85	9.38		
19	03139281	钢锯条	条	1.2116	0.43	0.52		
20	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99	0.08		
21	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.40	0.22		
22	14030040	汽油综合	kg	1.973	9.11	17.97		
23	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
24	14410600	胶粘剂	kg	0.1404	16.77	2.35		
25	17250170	塑料软管D5	m	0.13	0.40	0.05		
26	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.023	2.48	5.02		
27	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.17	53.88	9.16		
28	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	1.4656	1.72	2.52		
29	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	16.7122	1.72	28.74		
30	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	35.679	0.25	8.92		
31	29060280	难燃塑料管接头20	个	10.5	0.48	5.04		



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	29060285	难燃塑料管接头25	个	14.9436	0.53	7.92		
33	29060330	难燃塑料管卡子20	个	84	0.27	22.68		
34	29060335	难燃塑料管卡子25	个	86.6729	0.54	46.80		
35	29060365	难燃塑料管三通20	个	1.575	0.65	1.02		
36	29060370	难燃塑料管三通25	个	2.2415	1.01	2.26		
37	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	1.05	0.94	0.99		
38	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	1.4944	1.09	1.63		
39	29060435	难燃塑料管弯头20	个	1.05	0.47	0.49		
40	29060440	难燃塑料管弯头25	个	1.4944	0.78	1.17		
41	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	18.27	1.06	19.37		
42	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.03	1.74	3.53		
43	34130001	标志牌塑料扇形	个	20.1984	0.68	13.73		
44	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66		
45	99450760	其他材料费	元	21.2371	1.00	21.24		
46	05250005	配电板	块	23.1	4.92	113.65		
47	25000001@1	400*400LED灯盘21W	套	16.16	106.85	1726.70		
48	25000001@3	壁灯80W	套	2.02	107.42	216.99		
49	26050001@1	明装单极开关220V	个	12.24	14.14	173.07		
50	26050001@2	明装二极开关220V 10A	个	2.04	20.67	42.17		
51	26410060@1	安全型二极明装插座220V 10A	个	22.44	21.24	476.63		
52	29030060@1	塑料线槽20*15	m	53.5185	1.92	102.76		
53	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	55	2.59	142.45		
54	29060140@2	刚性难燃管PC25	m	78.276	3.43	268.49		
55	29110390@1	接线盒86*86mm	个	43.86	1.77	77.63		
56	50370001@1	壁挂风扇220V/400mm/55w	台	11	50.00	550.00		
57	55090080@2	PVC配电箱6位	台	1	103.57	103.57		
58	99450630	折旧费	元	27.3503	1.00	27.35		
59	99450650	维护费	元	7.4157	1.00	7.42		
60	99450700	电(机械用)	kw·h	1.8488	1.50	2.77		
61	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62		
62	28030170@3	绝缘电线NH-BVR-4.0	m	515.472	2.83	1458.79	金联宇	广东金联宇电缆集团有限公司



