

同意按合同下第57号合同。
王月清



2023.12.30 水池、沙池遮阳篷

工程



招标控制价

招标控制价

(小写)： 67,595.72

(大写)： 陆万柒仟伍佰玖拾伍元柒角贰分

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

刘一秀
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

2023.11.30

复核时间：

2023.11.30

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：
- 2、工程名称：水池、沙池遮阳篷项目
- 3、预算范围：水池、沙池遮阳篷等

二、编制依据：

- 1、按照清单及定额计算规则、工程量计算表等有关资料编制预算
- 2、本预算价材料价格按翁源县建设工程造价管理站文件《关于发布 2023 年 10 月份我县工程造价信息的通知》（翁建造[2023]18 号）执行，不足材料单价按韶关市 2023 年 10 月份韶关经济信息价和广州地区市场价参考。
- 3、安全文明施工费、规费、预算包干费按照现行有关规定计费，税金按 9% 计算。
- 4、按 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中清单计价法、套用 2018 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》，按现行的建筑施工规范及施工图提供的工程量为依据编制。

三、其他说明：

- 1、土方按人工挖一二类土，运距按 3km 考虑；
- 2、混凝土采用商品混凝土；
- 3、暂列金额按分部分项费用的 10% 计取；
- 4、遮阳篷（含膜材 PVDF(1100)、钢筋及钢结构制安、除锈、刷漆及防火涂料、预埋件等）按暂估价 475 元/m² 考虑，按实结算。

综合单价分析表

工程名称：水池、沙池遮阳篷 标段： 第 2 页 共 5 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-1-127	回填土 人工夯实	100m3	0.01	2624.38			931.66	26.24				9.32
	人工单价			小计				26.24				9.32
未计价材料费												
清单项目综合单价												
												35.56
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 水池、沙池遮阳篷 标段: 第 3 页 共 5 页

项目编号		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	管理费和利润		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-1-35	人工装车 土方	100m3	0.01	1122.67			398.54	11.23				11.23			3.99
A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	1000m3	0.001			11723.85	4161.97					11.72			4.16
人工单价				小计											
				未计价材料费											
				清单项目综合单价								31.10			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 水池、沙池遮阳篷	项目编码: 010501003001	项目名称: 独立基础	计量单位: m3	工程数量: 2	标段: 第 4 页 共 5 页
----------------	--------------------	------------	----------	---------	-----------------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	456.92	4709.86	7.49	226.40	45.69	470.99	0.75	22.64		
	小计							45.69	470.99	0.75	22.64		
未计价材料费												540.07	
清单项目综合单价												540.07	
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
		其他材料费				-	470.99	-					
		材料费小计				-	470.99	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 水池、沙池遮阳篷 标段: 基础 第 5 页 共 5 页

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.01	1857.15	2611.61	187.16	947.54	18.57	26.12	1.87	9.48		
	人工单价			小计				18.57	26.12	1.87	9.48		
未计价材料费													
清单项目综合单价													
56.03													
材料费明细													
	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							-	26.19	-			
	材料费小计							-	26.19	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水池、沙池遮阳篷

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	72.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			72.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水池、沙池遮阳篷

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	147.02		明细详见表-12-1
2	暂估价	59850.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	59850.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	26.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	60023.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水池、沙池遮阳篷

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
	遮阳篷	膜材PVDF(1100)、钢筋及钢结构制安、除锈、刷漆及防火涂料、预埋件等，面积126m2，475元/m2	59850.00			
合 计			59850.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

