







新丰县X885线K0+000-K5+678段 美丽农村路工程

工 程 量 清 单

建设单位:	 新丰县地方公路事务中心 (单位盖章)	工程造价 咨询人:	 武汉衡通公路勘察设计院有限公司 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)
编 制 人:	 薛梅玲 (造价人员签字盖章专用章)	复 核 人:	 胡富国 (造价工程师签字盖章专用章)
编制时间:	_____	复核时间:	_____

工程量清单汇总表

建设项目名称: 新丰县X885线K0+000-K5+678段美丽农村路工程 合同段:
 编制范围: K0+000-K5+678

招清单01表

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
4	第400章	桥梁、涵洞工程	
6	第600章	交通安全设施	
10	第100章至900章清单合计		
14	暂列金额 (不合计日工总额)		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 (即10-11=12)		
15	投标总价 (10+13+14) =15		

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: 新丰县X885线K0+000-K5+678段美丽农村路工程

合同段:

编制范围: K0+000-K5+678

第 1 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
101	总则					
101-1	保险费	总额	1			
102	工程管理					
102-1	保通临时安全设施	总额	1			
102-3	安全生产费	总额	1			
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	总额	1			
清单 第 100 章 合计 人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称：新丰县X885线K0+000-K5+678段美丽乡村路工程

合同段：

编制范围：K0+000-K5+678

第 2 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理					
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-2	挖除220mm以内厚水泥混凝土路面	m2	1350			
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
203-1-1	挖土方	m3	480			
204	填方路基					
204-1	路基填筑					
204-1-7	结构物台背回填					
204-1-7-5	回填碎石土	m3	31.9			
207	坡面排水					
207-1	土沟					
207-1-1	土沟	m	3389			
清单 第 200 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称: 新丰县X885线K0+000-K5+678段美丽乡村路工程

合同段:

编制范围: K0+000-K5+678

第 3 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
302	垫层					
302-1	碎石垫层					
302-1-1	碎石垫层					
302-1-1-1	厚50mm以内	m2	1380			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板	m2				
312-1-2	厚220mm以内面板	m2	1380			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-2	HRB400	kg	284			
清单 第 300 章 合计 人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称：新丰县X885线K0+000-K5+678段美丽乡村路工程

合同段：

编制范围：K0+000-K5+678

第 4 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖	m3	43.1			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	3.4			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-3	C25混凝土	m3	3.9			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-3	洞口C20片石砼墙身	m3	8.1			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-3	C20片石砼铺砌及截水墙	m3	5			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管					
422-9-4-1	钢筋	kg	242.9			
422-9-4-5	C30混凝土	m3	2.1			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-3	C25混凝土	m3	0.4			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称: 新丰县X885线K0+000-K5+678段美丽农村路工程

合同段:

编制范围: K0+000-K5+678

第 5 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
602	护栏					
602-2	单面波形梁钢护栏					
602-2-2	路中单面波形梁钢护栏					
602-2-2-1	Gr-C-4C	m	2648			
607-1	轮廓标					
607-1-1	示警桩 (墩)	根	79			
清单 第 600 章 合计 人民币						

编制:

复核: