

沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目

招标控制价

招标控制价(小写): 863875.20元

(大写): 捌拾陆万叁仟捌佰柒拾伍元贰角整

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)



编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年8月20日

财政投资评审
中心:



(单位盖章)

负责人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制时间:

2025年1月7日

复核时间:

2025年1月7日

1954年12月15日

存根



Handwritten signature or initials in black ink.



审核说明

一、项目概况

(一) 项目内容

本项目位于新丰县沙田镇长引村，新建厕所，栏杆、路面硬化、绿化等。

(二) 实施地点：新丰县沙田镇长引村。

(三) 实施单位

1. 建设单位：新丰县沙田镇长引村村民委员会。
2. 设计单位：中亿合信设计集团有限公司。
3. 编制单位：亿诚建设项目管理有限公司。

二、审核依据

(一) 送审资料

1. 施工图。
2. 亿诚建设项目管理有限公司编制的预算价。

(二) 执行的规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。
5. 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。
6. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）。
7. 《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）。
8. 《广东省市政工程综合定额》（2018年）。

9.《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）。

10.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函（2019）819号。

（三）取费标准

建筑与装饰工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费的19%计取，安装工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费的35.77%计取，市政工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费的16.5%计取，园林绿化工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费的10%计取；预算包干费建筑与装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%，市政工程、绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%；增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。

（四）材料价格

执行新丰县主要建筑材料市场价格（二〇二四年十一月份）及2024年第11期《韶关建筑工程造价信息》（适用于18定额）公布的价格，信息价没有的材料价格参考市场价。

（五）审核过程主要往来函件、会议纪要等。

三、审核中需要说明的问题

1.本工程量清单及招标控制价审核，仅做为招标工程量清单的暂定量，不能作为工程进度支付和结算的依据。

2.余方弃置暂按3km计算，结算按实际发生调整。

3.其他暂定做法详见《沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目招标控制价审核征求意见表》。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建	123209.40		6830.52	
2	沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装	27188.31		1932.57	
3	沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政	573553.00		22137.61	
4	沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化	139924.49		4349.69	
合计		863875.20		35250.39	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	93564.34	
1.1	土石方工程	935.12	
1.2	砌筑工程	8639.66	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	20823.86	
1.4	门窗工程	3359.34	
1.5	屋面及防水工程	19582.94	
1.6	楼地面装饰工程	6692.92	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	21266.08	
1.8	天棚工程	2145.44	
1.9	其他装饰工程	10118.98	
2	措施合计	17644.71	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6830.52	
2.2	其他措施费	10814.19	
3	其他项目	1827.10	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1827.10	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	113036.15	
5	增值税销项税额	10173.25	
6	总造价	123209.40	
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		123,209.40	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					935.12	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	35.91	2.51	90.13	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	3.51	8.13	28.54	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	29.27	8.23	240.89	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	23.93	19.96	477.64	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:3km	m ³	5.27	18.58	97.92	
		砌筑工程					8639.66	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖砌块 2. 墙体类型:200厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m ³	8.84	562.78	4974.98	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖砌块 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m ³	6.72	545.34	3664.68	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					20823.86	
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C10	m ³	3.59	455.03	1633.56	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.19	467.80	1960.08	
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.62	583.23	2111.29	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.59	462.44	1660.16	
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.34	480.10	3523.93	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.469	5737.24	2690.77	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ10以内	t	0.401	4905.64	1967.16	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	1.143	4431.52	5065.23	
本页小计							30186.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010516003001	机械连接		个	24	8.82	211.68	
		门窗工程					3359.34	
17	010802001002	金属(塑钢)门	1. 成品铝合金厕所门	m ²	5.23	405.62	2121.39	
18	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗 (1.2mm厚灰色铝合金框, 6mm厚白色钢化玻璃)	m ²	5.74	215.67	1237.95	
		屋面及防水工程					19582.94	
19	010901001001	瓦屋面	1. 蓝色琉璃瓦	m ²	42.53	460.45	19582.94	
		楼地面装饰工程					6692.92	
20	011102003002	块料楼地面	1. 600×600灰色仿古砖 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 刷基层处理剂一遍 4. 15厚1:2水泥砂浆找平 5. C20细石混凝土找0.5%~1%坡, 最薄处不小于30厚 6. 素土夯实	m ²	29.2	139.65	4077.78	
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间地面 2. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻150高	m ²	25.74	25.36	652.77	
22	010507002001	室外地坪	1. 80厚C15混凝土	m ²	29.2	44.77	1307.28	
23	010507001001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面, 做出80宽, 8深锯齿形 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚石粉渣 5. 素土夯实	m ²	4.88	134.24	655.09	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21266.08	
24	011204003001	内墙墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 4. 300×600白瓷片	m ²	128.76	121.25	15612.15	
本页小计							45459.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
25	011204003002	外墙墙面	1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 刷聚合物水泥砂浆一遍 (5厚聚合物水泥砂浆) 3. 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 4. 刷白色乳胶漆二遍	m ²	55.86	75.32	4207.38		
26	011204003003	外墙墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰 2. 4厚水泥膏工字形镶贴 3. 60×240青灰色面砖	m ²	11.95	121.05	1446.55		
		天棚工程					2145.44		
27	011301001001	天棚抹灰	1. 钢筋混凝土板面清理干净 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆 4. 满刮腻子, 砂纸磨平 5. 内墙涂料两遍	m ²	42.4	50.60	2145.44		
		其他装饰工程					10118.98		
28	011502001001	金属装饰线	1. 50×100×1.2矩型木纹铝方通间距100	m	64.8	41.17	2667.82		
29	011503001001	金属栏杆	1. 304不锈钢扶手 2. 304不锈钢栏杆	m	5.6	201.77	1129.91		
30	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖	个	4	496.35	1985.40		
31	011210006001	厕所隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 蓝色成品抗贝特隔断板	m ²	15.96	271.67	4335.85		
		措施项目					12685.44		
32	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	99.24	13.03	1293.10		
33	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m ²	35.91	16.10	578.15		
34	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m ²	12	57.36	688.32		
35	011702001002	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	13.88	34.41	477.61		
36	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m ²	41.53	72.55	3013.00		
37	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	35.52	65.86	2339.35		
38	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m ²	26.13	68.80	1797.74		
本页小计								28105.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
39	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	37.92	65.88	2498.17		
40	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	35.91				
本页小计							2498.17		
合 计							106249.78		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
1		土石方工程										
	010101001001	平整场地	m2	35.91	0.14		1.72	0.29	0.37	2.51		
	A1-1-1	平整场地	100m2	0.3591	0.14		1.72	0.29	0.37	2.51		2.51
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	3.51	2.10		3.90	0.93	1.20	8.13		
	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.001755	1.49			0.23	0.30	2.02		
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.003335	0.61		3.90	0.70	0.90	6.11		8.13
3	010101004001	挖基坑土方	m3	29.27	2.17		3.90	0.94	1.21	8.23		
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.014635	1.56			0.24	0.31	2.12		
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.027807	0.61		3.90	0.70	0.90	6.11		8.23
4	010103001001	回填方	m3	23.93	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96		
	A1-1-129	回填土 夯实地夯实槽、坑	100m3	0.2393	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96		
	010103002001	余方弃置	m3	5.27	0.39		13.32	2.13	2.74	18.58		
5	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.00527			11.30	1.75	2.26	15.31		
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.00527	0.39		2.02	0.37	0.48	3.27		18.58
		砌筑工程										
6	010401003001	实心砖墙	m3	8.84	204.40	286.55		30.95	40.88	562.78		

综合单价计算表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
7	A1-4-4 换	混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10 换为【烧结页岩砖砌块240×115×53】	10m3	0.884	204.40	286.55		30.95	40.88	562.78	562.78
	010401003002	实心砖墙	m3	6.72	194.17	282.94		29.40	38.83	545.34	
8	A1-4-15 换	混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10 换为【烧结粉煤灰砖240×115×53】	10m3	0.672	194.17	282.94		29.40	38.83	545.34	545.34
	010501001001	混凝土及钢筋混凝土工程 垫层	m3	3.59	57.84	369.00		16.63	11.57	455.03	
9	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	10m3	0.359	57.84	369.00		16.63	11.57	455.03	455.03
	010501003001	独立基础	m3	4.19	45.69	398.51	0.89	13.39	9.32	467.80	
10	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.419	45.69	398.51	0.89	13.39	9.32	467.80	467.80
	010502001001	矩形柱	m3	3.62	118.10	405.42	1.43	34.37	23.91	583.23	
11	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.362	118.10	405.42	1.43	34.36	23.91	583.23	583.23
	010503001001	基础梁	m3	3.59	36.43	406.10	1.45	10.89	7.58	462.44	
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.359	36.43	406.10	1.45	10.89	7.58	462.44	462.44

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
19	010901001001	瓦屋面	m ²	42.53	77.76	355.89		11.24	15.55	460.45
	A1-10-10	琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面	10m ²	4.253	77.76	355.89		11.24	15.55	460.45
		楼地面装饰工程								
20	011102003002	块料楼地面	m ²	29.2	45.12	76.74	0.55	8.10	9.13	139.65
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m ²	0.292	30.65	59.77	0.52	5.53	6.23	102.70
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m ²	0.292	5.82	5.13		1.03	1.17	13.16
21	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m ²	0.292	8.65	11.84	0.03	1.54	1.74	23.79
	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m ²	25.74	4.33	19.54		0.63	0.87	25.36
	A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m ²	0.2574	4.33	19.54		0.63	0.87	25.36
22	010507002001	室外地坪	m ²	29.2	9.51	30.39	0.16	2.78	1.93	44.77
	A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	100m ²	0.292	9.51	30.39	0.16	2.78	1.93	44.77
	010507001001	坡道	m ²	4.88	38.95	80.15	0.17	7.14	7.82	134.24

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
24	A1-12-12 换	水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合 并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0488	16.67	10.75		2.95	3.33	33.71	134.24
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.0488	5.78	37.80	1.66	1.16	46.40		
	A1-4-127	垫层 填石屑	10m3	0.1464	16.50	31.60	0.17	2.52	3.33	54.13	
	011204003001	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 内墙墙面	m2	128.76	57.15	43.81		8.86	11.43	121.25	
25	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并 制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3	100m2	1.2876	9.66	5.34		1.50	1.93	18.42	121.25
	A1-13-146 换	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料 周长1300内 换为【釉面砖300×300	100m2	1.2876	47.49	38.48	7.36	9.50	102.83		
	011204003002	外墙墙面	m2	55.86	43.27	16.46	0.19	6.71	8.69	75.32	
	A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水 泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	100m2	0.5586	24.19	7.33	3.75	4.84	40.11		
25	A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚 合物水泥砂浆厚度(mm):5	100m2	0.5586	13.17	7.65	0.19	2.07	2.67	25.76	75.32
	A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实 际面漆遍数(遍):2	100m2	0.5586	5.91	1.48	0.89	1.18	9.46		

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
26	011204003003	外墙墙面	m ²	11.95	67.11	30.12		10.40	13.42	121.05
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3	100m ²	0.1195	17.38	5.34		2.69	3.48	28.89
	A1-13-145 换	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料 周长600以内 换为【釉面砖240×60】	100m ²	0.1195	49.73	24.78		7.71	9.95	121.05
27		天棚工程								
	011301001001	天棚抹灰	m ²	42.4	30.45	9.47		4.59	6.09	50.60
	A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	100m ²	0.424	18.66	6.03		2.81	3.73	31.23
	A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	100m ²	0.424	4.68	2.00		0.71	0.94	8.33
	A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m ²	0.424	7.11	1.44		1.07	1.42	11.04
28		其他装饰工程								
	011502001001	金属装饰线	m	64.8	1.55	39.08		0.22	0.31	41.17
	A1-16-76 换	铝塑线条 换为【铝合金扁管100×4 4×1.8】	100m	0.648	1.55	39.08		0.22	0.31	41.17
29	011503001001	金属栏杆	m	5.6	42.59	139.98	3.50	6.49	-9.22	201.77
	A1-16-137	不锈钢扶手 φ60 直型	100m	0.056	9.09	42.19	1.63	1.51	2.14	56.56
	A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.056	33.50	97.79	1.88	4.98	7.08	145.21
30	01040102001	零星砌砖	个	4	289.61	104.98		43.85	57.92	496.35

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-4-106	水厕(蹲位) 水泥砂浆面	10个	0.4	289.61	104.98		43.85	57.92	496.36	496.35
31	011210006001	厕所隔断	m2	15.96	20.89	243.36		3.24	4.18	271.67	
	A1-13-287	浴室厕所隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	0.1596	20.89	243.36		3.24	4.18	271.67	271.67
		合计			3945.98	15130.46	246.61	1040.74	838.52	21502.29	21502.29

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1827.10		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1827.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	113036.15	9	10173.25
合 计					10173.25

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	31355.7342	1.00	31355.73		
2	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	32.5548	4.73	153.98		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	9.052	4.73	42.82		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	6.819	4.73	32.25		
5	01610020	钨棒	kg	0.3192	23.77	7.59		
6	02030040	门窗密封橡胶条	m	31.7168	0.82	26.01		
7	02270070	土工布	m ²	44.9204	4.25	190.91		
8	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	14.3722	3.50	50.30		
9	03010195	木螺钉M5×50	十套	22.5496	0.40	9.02		
10	03011325	对拉螺栓	kg	2.3991	5.55	13.32		
11	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	3.0099	1.40	4.21		
12	03019001	圆钉综合	kg	0.3271	5.66	1.85		
13	03019021	圆钉50~75	kg	23.3951	5.66	132.42		
14	03134011	水砂纸	张	0.848	1.15	0.98		
15	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.7112	26.11	18.57		
16	03210280	钢脚手直角扣件	个	0.7504	4.87	3.65		
17	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) ϕ 59	个	3.2318	8.41	27.18		
18	03213001	铁件综合	kg	4.7344	4.87	23.06		
19	03213111	镀锌铁码	支	156.4366	0.64	100.12		
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	5.3818	278.76	1500.23		
21	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0324	619.47	20.07		
22	04030015	中砂	m ³	10.3672	155.00	1606.92		
23	04050025	碎石10	m ³	0.184	160.00	29.44		
24	04090015	生石灰	t	0.1006	550.00	55.33		
25	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.1892	402.91	76.23		
26	04130070@1	烧结页岩砖砌块240×115×53	千块	8.4464	402.91	3403.14		
27	05030080	松杂板枋材	m ³	0.961	1793.10	1723.17		
28	05030370	松杂直边板	m ³	0.0169	1650.00	27.89		
29	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	17.4518	53.54	934.37		
30	07010010	釉面砖240×60	m ²	12.3683	20.93	258.87		
31	07010020@1	白瓷片300×600	m ²	133.2666	34.16	4552.39		
32	07050030@1	仿古砖600×600	m ²	29.93	45.58	1364.21		

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所土建

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	09390060@1	成品抗贝特隔断板厕所隔断	m ²	15.96	243.36	3884.03		
34	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	5.936	38.76	230.08		
35	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	27.5494	3.03	83.47		
36	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	47.619	10.51	500.48		
37	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	5.7328	17.49	100.27		
38	13410010	嵌缝料	kg	4.153	0.93	3.86		
39	13410050	软填料	kg	5.1126	2.50	12.78		
40	14010030	松节油	kg	1.796	6.56	11.78		
41	14210050	环氧树脂综合	kg	0.84	30.97	26.01		
42	14360250	隔离剂	kg	16.698	7.29	121.73		
43	14350410	聚合物乳液	kg	31.3654	10.65	334.04		
44	14390060	氩气	m ³	1.9992	17.21	34.41		
45	14410130	玻璃胶335克/支	支	3.1108	9.22	28.68		
46	14410490	墙边胶	L	2.2195	48.28	107.16		
47	14410500	乳液	kg	0.4795	6.01	2.88		
48	17010470	钢管 φ48.3×3.6	m	0.3914	17.79	6.96		
49	17050050@1	不锈钢管304D40	m	25.9448	16.96	440.02		
50	17130020@1	铝合金扁管100×50×1.5	m	68.04	37.18	2529.73		
51	31030160	琉璃瓦片	块	2234.4667	5.13	11462.81		
52	31030170	琉璃瓦筒综合	块	905.5232	3.98	3603.98		
53	34090010	白棉纱	kg	1.8451	8.41	15.52		
54	34110010	水	m ³	14.7611	4.25	62.73		
55	35030010	脚手架钢管	kg	12.154	3.72	45.21		
56	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.0144	5.40	0.08		
57	35030030	脚手架钢管底座	个	0.1639	7.05	1.16		
58	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.3016	4.87	1.47		
59	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	0.6131	1.63	1.00		
60	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	0.1633	1.63	0.27		
61	35090230	钢支撑	kg	77.7924	3.64	283.16		
62	80030290	炉(矿)渣综合	m ³	1.8944	78.35	148.43		
63	99450760	其他材料费	元	266.8299	1.00	266.83		
64	CLFTZ	材料费调整	元	-0.021	1.00	-0.02		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	22470.55	
1.1	电气设备安装工程	7592.30	
1.2	给排水、采暖、燃气工程	14878.25	
2	措施合计	1932.57	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1932.57	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	540.28	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	540.28	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	24943.40	
5	增值税销项税额	2244.91	—
6	总造价	27188.31	
7	人工费	4909.41	
招标控制价合计=1+2+3+5		27,188.31	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气设备安装工程					7592.30	
1	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZC-BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	89.58	3.32	297.41	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJV-3×10 3. 材质: 铜芯	m	30	31.34	940.20	
3	030411001001	配管	1. 名称: 难燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配	m	29.86	16.67	497.77	
4	030411001002	配管	1. 名称: 难燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 埋地敷设	m	30	14.93	447.90	
5	030404017001	配电箱	1. 名称: AL1配电箱 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	3835.76	3835.76	
6	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 220V-10A 3. 安装方式: 暗装(含接线盒)	个	2	31.22	62.44	
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 220V-10A 3. 安装方式: 暗装(含接线盒)	个	1	36.74	36.74	
8	030412005001	普通灯具	1. 名称: LED灯管 2. 规格: 25W	套	12	75.16	901.92	
9	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 25W	台	3	190.72	572.16	
		给排水、采暖、燃气工程					14878.25	
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC排水管 DN110 4. 连接形式: 粘接	m	14.35	31.52	452.31	
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC排污管 DN110 4. 连接形式: 粘接	m	4.45	54.75	243.64	
本页小计							8288.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC排污管 DN160 4. 连接形式: 粘接	m	10.73	78.98	847.46	
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC排污管 DN200 4. 连接形式: 粘接	m	50	113.41	5670.50	
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE给水管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接	m	24.44	25.87	632.26	
15	010401012001	化粪池	1. 名称: 成品PE化粪池 2. 容量: 2m ³	个	1	1545.02	1545.02	
16	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏DN50	个	1	28.81	28.81	
17	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	62.69	62.69	
18	031003002001	水表	1. 类型: 水表 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	94.55	94.55	
19	031004004002	地拖池	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 拖把池 3. 附件名称、数量: 水龙头、存水弯等其他管件	组	1	322.18	322.18	
20	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂墙式洗脸盆 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 单冷水龙头、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)等其他管件	组	2	376.15	752.30	
21	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)	组	4	467.12	1868.48	
本页小计							11824.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)	组	1	815.77	815.77	
23	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)	组	2	771.14	1542.28	
		措施项目						
24	031302007001	高层施工增加		项	1			
25	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							2358.05	
合 计							22470.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
		电气设备安装工程										
1	030411004001	配线	m	89.58	0.78	2.16		0.22	0.16		3.32	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.8958	0.78	2.17		0.22	0.16		3.32	3.32
2	030408001001	电力电缆	m	30.00	3.23	26.41	0.08	0.95	0.66		31.34	
	C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.3	3.23	26.41	0.08	0.95	0.66		31.34	31.34
3	030411001001	配管	m	29.86	9.41	2.68		2.70	1.88		16.67	
	C4-11-82	刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.2986	9.41	2.68		2.70	1.88		16.67	16.67
4	030411001002	配管	m	30	6.73	4.93		1.93	1.35		14.93	
	C4-11-106	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40	100m	0.3	6.73	4.92		1.93	1.35		14.93	14.93
5	030404017001	配电箱	台	1	114.84	3664.94		33.01	22.97		3835.76	
	C4-4-34	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	1	114.84	3664.94		33.01	22.97		3835.76	3835.76
6	030404034001	照明开关	个	2	12.55	12.56		3.61	2.51		31.22	
	C4-4-117	照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	10个	0.2	8.15	10.34		2.34	1.63		22.46	31.22
7	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.2	4.40	2.22		1.27	0.88		8.77	
	030404034002	照明开关	个	1	12.54	18.09		3.61	2.51		36.74	
	C4-4-118	照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	10个	0.1	8.14	15.86		2.34	1.63		27.97	36.74
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	4.40	2.23		1.26	0.88		8.76	36.74

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
8	030412005001	普通灯具	套	12	17.77	48.73		5.11	3.55	75.16	
	C4-12-245 R*0.9	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	1.2	17.77	48.73		5.11	3.55	75.16	75.16
9	030404033001	风扇	台	3	58.60	103.56		16.84	11.72	190.72	
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	3	58.60	103.56		16.84	11.72	190.72	190.72
10		给排水、采暖、燃气工程									
	031001006003	塑料管	m	14.35	8.58	18.84	0.01	2.38	1.72	31.52	
	C10-1-277	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	1.435	8.58	18.84	0.01	2.38	1.72	31.52	31.52
11	031001006004	塑料管	m	4.45	20.56	24.36	0.01	5.70	4.11	54.75	
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.445	20.56	24.36	0.01	5.70	4.11	54.75	54.75
12	031001006001	塑料管	m	10.73	29.00	34.60	1.04	8.33	6.01	78.98	
	C10-1-331	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	1.073	29.00	34.60	1.04	8.33	6.01	78.98	78.98
13	031001006002	塑料管	m	50	40.66	50.70	1.79	11.77	8.49	113.41	
	C10-1-332	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	10m	5	40.66	50.70	1.79	11.77	8.49	113.41	113.41
14	031001006005	塑料管	m	24.44	12.87	6.82	0.02	3.57	2.58	25.87	
	C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	2.444	12.40	6.80	0.02	3.44	2.48	25.16	25.16
	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.2444	0.47	0.02	0.13	0.09	0.71	25.87	25.87

综合单价计算表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
15	010401012001	化粪池	个	1	181.30	774.60	388.79	86.31	114.02	1545.02	
	借A1-4-98	玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	个	1	181.30	774.60	388.79	86.31	114.02	1545.02	1545.02
16	031004014001	给、排水附(配)件	个	1	16.60	4.29		4.60	3.32	28.81	
	C10-4-92	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	16.60	4.29		4.60	3.32	28.81	28.81
17	031003002002	螺纹法兰阀门	个	1	9.43	47.43	0.90	2.86	2.07	62.69	
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	9.43	47.43	0.90	2.86	2.07	62.69	62.69
18	031003002001	水表	个	1	19.81	65.29		5.49	3.96	94.55	
	C10-3-275	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	1	19.81	65.29		5.49	3.96	94.55	94.55
19	031004004002	地拖池	组	1	35.22	270.16		9.76	7.04	322.18	
	C10-4-51	成品拖布池安装	10套	0.1	35.22	270.16		9.76	7.04	322.18	322.18
20	031004003001	洗脸盆	组	2	48.30	304.81		13.39	9.66	376.15	
	C10-4-14	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关	10组	0.2	48.30	304.81		13.39	9.66	376.15	376.15
21	031004006001	大便器	组	4	87.44	337.95		24.24	17.49	467.12	
	C10-4-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.4	87.44	337.95		24.24	17.49	467.12	467.12
22	031004006002	大便器	组	1	64.68	720.22		17.93	12.94	815.77	
	C10-4-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	64.68	720.22		17.93	12.94	815.77	815.77
23	031004007001	小便器	组	2	35.76	718.33		9.91	7.15	771.14	
	C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.2	35.76	718.33		9.91	7.15	771.14	771.14
		合计			846.66	7262.46	392.64	274.22	247.87	9023.82	9023.82

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1932.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项 (人工费+施工机具费) *0.344 (0.8≤δ<1) 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					1932.57			

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	4909.4062	1.00	4909.41		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.2394	4.73	1.13		
3	01290043	钢板8~15	kg	0.0782	3.50	0.27		
4	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.1836	26.42	4.85		
5	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0196	25.70	0.50		
6	02010015	橡胶板4~15	kg	0.084	11.09	0.93		
7	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times 20m \times 0.1mm$	m	4.8	0.13	0.62		
8	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.94	2.10	37.67		
9	02270001	棉纱	kg	0.1942	11.47	2.23		
10	02270020	白布	kg	0.17	2.75	0.47		
11	03010225	木螺钉M2~4 \times 6~65	十套	2.622	0.18	0.47		
12	03010240	木螺钉M4 \times 65	十套	9.9374	0.68	6.76		
13	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0098	5.58	0.05		
14	03011350	膨胀螺栓M6~12 \times 50~120	十套	4.223	56.57	238.90		
15	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5 \times 15 50	十套	0.624	0.43	0.27		
16	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 \times 100以内	十套	0.21	5.04	1.06		
17	03013431	塑料胀管D6~8	十套	13.6645	0.60	8.20		
18	03014281@1	镀锌锁紧螺母DN15 \times 3	十套	0.309	2.94	0.91		
19	03078051	大便器胶皮碗	个	4.2	0.95	3.99		
20	03134021	铁砂布0~2#	张	2.7323	1.06	2.90		
21	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0049	6.19	0.03		
22	03136021	焊锡丝综合	kg	0.05	7.69	0.38		
23	03137041	焊锡膏	kg	0.009	47.01	0.42		
24	03138001	锡基钎料	kg	0.1433	52.47	7.52		
25	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.9263	2.85	2.64		
26	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.489	4.27	2.09		
27	03139281	钢锯条	条	4.0385	0.43	1.74		
28	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.054	4.71	0.25		
29	04030001	砂子	kg	0.036	0.08			
30	04090055	石灰膏	m3	0.074	255.00	18.87		
31	04130070	烧结粉煤灰砖240 \times 115 \times 53	千块	0.064	402.91	25.79		

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99	0.08		
33	13010130	酚醛调和漆	kg	0.02	7.40	0.15		
34	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.018	6.39	0.12		
35	13350035	防水密封胶	支	3.09	8.10	25.03		
36	14030040	汽油综合	kg	0.5829	9.11	5.31		
37	14070050	机油综合	kg	0.022	6.96	0.15		
38	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
39	14330030	丙酮	kg	2.5321	9.74	24.66		
40	14330320	硬脂酸	kg	0.009	6.33	0.06		
41	14350490	漂白粉综合	kg	0.0086	5.31	0.05		
42	14390070	氧气	m3	0.0073	5.16	0.04		
43	14390100	乙炔气	kg	0.0024	13.30	0.03		
44	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.6578	14.02	23.24		
45	14410600	胶粘剂	kg	0.0858	1.88	0.16		
46	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0342	3.78	0.13		
47	17250170	塑料软管D5	m	0.13	0.40	0.05		
48	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0147	5.00	0.07		
49	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84		
50	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0098	26.00	0.25		
51	21150140	大便器排水接头	个	5.05	5.20	26.26		
52	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0049	20.00	0.10		
53	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0049	5.56	0.03		
54	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.4979	2.48	1.23		
55	28010080	裸铜线6mm2	kg	0.17	53.88	9.16		
56	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	14.0568	1.72	24.18		
57	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	1.527	1.72	2.63		
58	29060115@1	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	3.09	0.06	0.19		
59	29060280	难燃塑料管接头20	个	6.2706	0.48	3.01		
60	29060295	难燃塑料管接头40	个	6.18	0.99	6.12		
61	29060330	难燃塑料管卡子20	个	50.1648	0.27	13.54		
62	29060365	难燃塑料管三通20	个	0.9406	0.65	0.61		
63	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	0.6271	0.94	0.59		

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-厕所安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	29060435	难燃塑料管弯头20	个	0.6271	0.47	0.29		
65	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	12.18	1.06	12.91		
66	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.03	1.74	3.53		
67	33070060@1	成品PE化粪池2m ³	个	1	730.00	730.00	龙康	广州龙康 机电设备 有限公司
68	34110010	水	m ³	10.8571	4.25	46.14		
69	99450760	其他材料费	元	36.9281	1.00	36.93		
70	03071061@1	水龙头DN15	个	1.01	11.30	11.41		
71	03071071	水龙头DN15	个	2.02	11.30	22.83		
72	03072021@1	地漏dn50	个	1.01	4.18	4.22		
73	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	4.04	3.42	13.82		
74	03073041	存水弯DN50	个	1.01	3.42	3.45		
75	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	7.07	25.10	177.46		
76	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	4.04	17.50	70.70		
77	17190005@2	金属软管DN15	条	7.07	3.84	27.15		
78	17250050@4	塑料给水管PEDN25	m	24.831	5.47	135.83		
79	17250370@4	PVC塑料排水管DN110	m	18.4771	18.30	338.13		
80	17250370@5	PVC塑料排水管DN160	m	10.1935	31.64	322.52		
81	17250370@6	PVC塑料排水管DN200	m	47.5	48.31	2294.73		
82	18030529	螺纹管件DN15	个	8.08	0.45	3.64		
83	18090060@1	室内塑料排水管件DN110	个	5.1442	5.32	27.37		
84	18090060@2	室内塑料排水管件DN160	个	6.3844	5.96	38.05		
85	18090060@3	室内塑料排水管件DN200	个	25.55	7.46	190.60		
86	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	29.939	0.91	27.24		
87	18091000@1	塑料排水管直接DN110	个	0.8323	5.32	4.43		
88	19000001@1	截止阀DN25	个	1.01	37.00	37.37		
89	21090001	洗脸盆	套	2.02	217.11	438.56		
90	21130020	成品拖布池	套	1.01	231.90	234.22		
91	21150001	瓷蹲式大便器	个	4.04	195.24	788.77		
92	21150030	连体坐便器	个	1.01	644.38	650.82		
93	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	14.28	14.42		
94	21150130	冲洗器DN32	个	4.04	45.62	184.30		
95	21170001	挂式小便器	个	2.02	550.96	1112.94		
96	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	2.02	13.51	27.29		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	496923.56	
1.1	清除杂项	35369.25	
1.2	混凝土仿木纹护栏 (DY-01)	72807.02	
1.3	路缘石 (DY-02-02)	42417.86	
1.4	硬底化 (DY-02-01)	9222.15	
1.5	红砖铺贴 (DY-02-04)	10435.41	
1.6	红砖斜插 (DY-02-05)	7983.12	
1.7	1米高杉木护栏 (DY-04)	91425.00	
1.8	挡车石墩	4332.70	
1.9	大理石座椅(一桌四椅) (DY-03-05)	4173.82	
1.10	石砌花池 (DY-03-02)	78097.89	
1.11	新建台阶 (DY-02-06)	17858.88	
1.12	新建水下平台 (DY-03-03)	1615.13	
1.13	新建水下圆形平台 (DY-03-01)	6106.35	
1.14	绿植苗木		
1.15	喷淋系统	17619.08	
1.16	排污管	35227.17	
1.17	配电系统	62232.73	
2	措施合计	22563.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	22137.61	
2.2	其他措施费	425.87	
3	其他项目	6708.37	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6708.37	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	526195.41	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
5	增值税销项税额	47357.59	—
6	总造价	573553.00	
7	人工费	80734.35	
招标控制价合计=1+2+3+5		573,553.00	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清除杂项					35369.25	
1	040101001001	土地开挖	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1614	5.13	8279.82	
2	040103002001	土地开挖弃置	1. 废弃料品种:废土余方 2. 运距:3km	m ³	1614	16.32	26340.48	
3	010103002001	挖卵石弃置	1. 废弃料品种:卵石 2. 运距:3km	m ³	25.28	17.63	445.69	
4	040103002002	水渠清淤	1. 废弃料品种:水渠清淤 2. 运距:3km	m ³	6.48	27.31	176.97	
5	040402016001	沟道盖板拆除	1. 沟道盖板拆除	m	4.8	11.52	55.30	
6	040402016002	沟道盖板	1. 混凝土盖板	m	4.8	14.79	70.99	
		混凝土仿木纹护栏 (DY-01)					72807.02	
7	04B004	混凝土仿木纹护栏	1. 成品混凝土仿木纹护栏	m	242	270.29	65410.18	
8	010501003001	混凝土仿木纹护栏基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	13.23	465.47	6158.17	
9	010516002001	预埋铁件	1. 植筋 Φ 12, L=500mm每柱2根	t	0.131	9455.50	1238.67	
		路缘石 (DY-02-02)					42417.86	
10	040204004001	路缘石	1. 1000×150×350水泥构件仿大理石立缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层(20-40颗粒)	m	479.84	88.40	42417.86	
		硬底化 (DY-02-01)					9222.15	
11	040203007001	硬底化	1. 200厚C25素砼 2. 100厚碎石垫层(粒径20~40) 3. 素土夯实	m ²	60.78	151.73	9222.15	
		红砖铺贴 (DY-02-04)					10435.41	
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 面铺230×115×55红砖 2. 50厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 100厚石粉垫层 5. 素土夯实	m ²	86.68	120.39	10435.41	
本页小计							170251.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		红砖斜插 (DY-02-05)					7983.12	
13	050201003001	路牙铺设	1. 红砖斜插 (230×115×55) 2. 150厚C15素混凝土 3. 素土夯实	m	208.6	38.27	7983.12	
		1米高杉木护栏 (DY-04)					91425.00	
14	04B001	1米高杉木护栏	1. 1000mm高杉木护栏	m	609.5	150.00	91425.00	
		挡车石墩					4332.70	
15	04B005	挡车石墩	1. 成品挡车石墩	个	10	433.27	4332.70	
		大理石座椅 (一桌四椅) (DY-03-05)					4173.82	
16	04B006	大理石座椅 (一桌四椅)	1. 大理石座椅 (一桌四椅)	套	2	2086.91	4173.82	
		石砌花池 (DY-03-02)					78097.89	
17	010504004001	石砌花池	1. 粒径80~150当地石料, 浆砌不漏浆	m ³	122.68	419.45	51458.13	
18	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m ³	30.67	483.73	14836.00	
19	040305001001	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m ³	39.43	299.36	11803.76	
		新建台阶 (DY-02-06)					17858.88	
20	010401012001	新建台阶 (1800*400)	1. 50厚1: 2.5水泥砂浆 2. 120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3. 100厚碎石垫层 (20-40颗粒) 4. 素土夯实 (压实度≥93%)	m ²	43.2	248.04	10715.33	
21	010401012002	新建台阶 (2400*400)	1. 50厚1: 2.5水泥砂浆 2. 120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3. 100厚碎石垫层 (20-40颗粒) 4. 素土夯实 (压实度≥93%)	m ²	28.8	248.04	7143.55	
		新建水下平台 (DY-03-03)					1615.13	
22	040203007002	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土	m ²	6.5	121.80	791.70	
本页小计							204663.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040303001002	混凝土垫层	1. 200厚C20混凝土垫层	m ³	1.3	483.73	628.85	
24	040305001002	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m ³	0.65	299.36	194.58	
		新建水下圆形平台 (DY-03-01)					6106.35	
25	010507004001	台阶	1. 400厚C25混凝土台阶	m ³	6.45	540.91	3488.87	
26	040303001003	混凝土垫层	1. 200厚C20混凝土垫层	m ³	4.13	483.73	1997.80	
27	040305001003	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m ³	2.07	299.36	619.68	
		绿植苗木						
		喷淋系统					17619.08	
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	186.08	8.39	1561.21	
29	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	0.89	16.51	14.69	
30	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	185.19	19.18	3551.94	
31	040501004002	DN32主水管	1. 材质及规格:PPR管 DN32 2. 连接形式:粘接	m	796	8.26	6574.96	
32	040501004001	DN20支水管	1. 材质及规格:PPR管 DN20 2. 连接形式:粘接	m	367	14.03	5149.01	
33	050103002001	淋水喷头	1. 淋水喷头	个	97	7.91	767.27	
		排污管					35227.17	
34	040101002002	挖污水管土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	271.52	8.39	2278.05	
35	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	108.26	16.51	1787.37	
36	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	130.61	19.18	2505.10	
37	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:填石屑	m ³	104.72	131.04	13722.51	
38	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:填中砂	m ³	36.19	253.73	9182.49	
39	031001006001	塑料管	1. 材质及规格:PVC管 DN110 2. 连接形式:粘接	m	185	31.09	5751.65	
本页小计							59776.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		配电系统					62232.73	
40	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	143.36	8.39	1202.79	
41	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	1.43	16.51	23.61	
42	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	141.93	19.18	2722.22	
43	030411001001	DN20主电线管	1. 名称:电线管 2. 材质:PPR管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设	m	449	9.78	4391.22	
44	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯	m	149.67	4.09	612.15	
45	030411001002	DN15支电线管	1. 名称:电线管 2. 材质:PPR管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:埋地敷设	m	447	8.72	3897.84	
46	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-1.5 4. 材质:铜芯	m	149	2.50	372.50	
47	030412002001	抱树灯	1. 名称:12W抱树灯 2. 规格:222×60×40	套	102	190.93	19474.86	
48	030412002002	插地灯	1. 名称:12W插地灯 2. 规格:直径145	套	64	317.28	20305.92	
49	030402017001	成套配电箱	1. 名称:电源箱AL-1 2. 基础型钢形式、规格:落地安装	台	1	8352.92	8352.92	
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1	876.70	876.70	
		措施项目					425.87	
51	041102001002	垫层模板	1. 材质木模	m2	9.2	46.29	425.87	
本页小计							62658.60	
合 计							497349.43	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
		清除杂项									
	040101001001	土地开挖	m3	1614	1.41		2.61	0.51	0.60	5.13	
1	D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	1.5333	0.56		2.61	0.40	0.48	4.05	
	D1-1-6	人工挖一般土方 一、二类土	100m3 天然密实方	0.807	0.84			0.11	0.13	1.08	5.13
	040103002001	土地开挖弃置	m3	1614	0.39		12.35	1.67	1.91	16.32	
2	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	1.614			10.53	1.33	1.58	13.43	16.32
	借A1-1-52	装载机装土方	1000m3	1.614	0.39		1.82	0.34	0.33	2.88	
	010103002001	挖卵石弃置	m3	25.28	0.39		13.12	2.09	2.03	17.63	
3	借A1-1-52	装载机装土方	1000m3	0.02528	0.39		1.82	0.34	0.33	2.88	
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.02528			11.30	1.75	1.70	14.75	17.63
	040103002002	水渠清淤	m3	6.48	0.68		20.73	2.70	3.21	27.31	
4	D1-1-55 换	自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.00648			14.80	1.87	2.22	18.89	
	D1-1-32	挖掘机挖淤泥、流砂	1000m3	0.00648	0.68		5.92	0.83	0.99	8.42	27.31
	040402016001	沟道盖板拆除	m	4.8	8.01			2.30	1.20	11.52	
5	借C4-8-79	电缆沟移动盖板 揭(或盖)盖板(板长mm以下) 500	100m	0.048	8.01			2.30	1.20	11.51	11.52
6	040402016002	沟道盖板	m	4.8	3.00	10.02	0.63	0.59	0.55	14.79	

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-1-52 换	预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.01152	1.99	9.98	0.63	0.46	0.39	13.45	14.79
	D1-2-47	盖板 安装	10m3	0.01152	1.01	0.05		0.13	0.15	1.34	
		混凝土仿木纹护栏 (DY-01)									
7	04B004	混凝土仿木纹护栏	m	242		270.29				270.29	
	补子目4	混凝土仿木纹护栏	m	242		270.29				270.29	270.29
	010501003001	混凝土仿木纹护栏基础	m3	13.23	45.69	398.51	0.89	13.39	6.99	465.47	
8	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.323	45.69	398.51	0.89	13.39	6.99	465.47	465.47
	010516002001	预埋铁件	t	0.131	2644.96	5141.53	356.03	862.79	450.15	9455.50	
9	借A1-5-150	预埋铁件	t	0.131	2644.96	5141.53	356.03	862.82	450.15	9455.50	9455.50
		路缘石 (DY-02-02)									
	040204004001	路缘石	m	479.84	14.13	69.32	0.88	1.82	2.25	88.40	
10	D2-4-25 换	侧平石铺设 混凝土平石 高度250mm 内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m	4.7984	10.52	51.43		1.19	1.58	64.72	
	D2-4-33 换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	1.43952	1.82	11.43	0.76	0.29	0.39	14.70	88.40
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3	1.43952	1.78	6.45	0.13	0.34	0.29	8.98	
		硬底化 (DY-02-01)									
11	040203007001	硬底化	m2	60.78	37.32	103.20	0.77	4.73	5.71	151.73	

综合单价计算表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
15	04B005	挡车石墩	个	10		433.27					433.27	
	补子目5	挡车石墩	个	10		433.27					433.27	433.27
16	04B006	大理石座椅(一桌四椅) (DY-03-05)	套	2		2086.91					2086.91	
	补子目6	大理石座椅(一桌四椅)	套	2		2086.91					2086.91	2086.91
17		石砌花池 (DY-03-02)										
	010504004001	石砌花池	m3	122.68	136.42	235.90			26.66	20.46	419.45	
	借M1-2-39	浆砌挡土墙 浆砌块石	10m3	12.268	136.42	235.90			26.66	20.46	419.44	419.45
18	040303001001	混凝土垫层	m3	30.67	67.85	392.19	1.18		12.16	10.35	483.73	
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	3.067	67.85	392.19	1.18		12.16	10.35	483.73	483.73
19	040305001001	垫层	m3	39.43	59.47	214.92	4.21		11.21	9.55	299.36	
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3	3.943	59.47	214.92	4.21		11.21	9.55	299.36	299.36
20	010401012001	新建台阶 (DY-02-06)	m2	43.2	108.76	104.87	0.42		17.61	16.38	248.04	
	借A1-12-14 换	水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥石浆(配合比)中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥石浆(配合比)中砂 1:2.5	100m2	0.432	35.80	20.37			6.35	5.37	67.88	248.04
	借A1-4-115 换	砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥石浆(配合比)中砂 M7.5	100m2	0.432	67.02	63.01			10.15	10.05	150.23	
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3	0.432	5.95	21.49	0.42		1.12	0.96	29.94	

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21	010401012002	新建台阶 (2400*400)	m2	28.8	108.76	104.87	0.42	17.61	16.38	248.04
	借A1-12-14 换	水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 实际厚度 (mm):50 合并制作子目 抹灰水泥石灰浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.288	35.80	20.37		6.35	5.37	67.88
	借A1-4-115 换	砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	100m2	0.288	67.02	63.01		10.15	10.05	150.23
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3	0.288	5.95	21.49	0.42	1.12	0.96	29.94
22	040203007002	新建水下平台 (DY-03-03)	m2	6.5	31.37	81.71	0.35	3.60	4.76	121.80
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m2	0.065	31.37	81.71	0.35	3.60	4.76	121.80
	040303001002	混凝土垫层	m3	1.3	67.85	392.19	1.18	12.16	10.35	483.73
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.13	67.85	392.19	1.18	12.15	10.35	483.73
24	040305001002	垫层	m3	0.65	59.46	214.92	4.20	11.21	9.55	299.36
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3	0.065	59.46	214.92	4.20	11.22	9.55	299.36
25	010507004001	新建水下圆形平台 (DY-03-01)	m3	6.45	96.85	398.36	2.31	28.51	14.87	540.91
	借A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.645	96.85	398.36	2.31	28.51	14.87	540.91
26	040303001003	混凝土垫层	m3	4.13	67.85	392.19	1.18	12.16	10.35	483.73

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
27	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.413	67.85	392.19	1.18	12.15	10.35	483.73	483.73
	040305001003	垫层	m3	2.07	59.46	214.92	4.21	11.21	9.55	299.36	
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m3	0.207	59.46	214.92	4.21	11.21	9.55	299.36	299.36
		绿植苗木									
		喷淋系统									
28	040101002001	挖沟槽土方	m3	186.08	2.24		4.33	0.83	0.99	8.39	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.09304	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.176776	0.68		4.33	0.63	0.75	6.39	8.39
29	040103002003	余方弃置	m3	0.89	0.39		12.55	1.63	1.94	16.51	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.00089	0.39		2.02	0.30	0.36	3.08	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3天然密实方	0.00089			10.53	1.33	1.58	13.43	16.51
30	040103001001	回填方	m3	185.19	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	1.8519	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	19.18
31	040501004002	DN32主管	m	796	3.57	3.30		0.85	0.54	8.26	
	D4-1-88	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 25	10m	79.6	3.57	3.30		0.85	0.54	8.26	8.26

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
32	040501004001	DN20支水管	m	367	3.85	8.69		0.92	0.58	14.03	
	D4-1-89	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 32	10m	36.7	3.85	8.69		0.92	0.58	14.03	14.03
33	050103002001	淋水喷头	个	97	2.76	4.38		0.36	0.41	7.91	
	借E1-4-58	微喷系统安装 微喷头安装	套	97	2.76	4.38		0.36	0.41	7.91	7.91
		排污管									
34	040101002002	挖污水管土方	m3	271.52	2.24		4.33	0.83	0.99	8.39	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2 m内	100m3天 然密实方	0.13576	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实 方	0.257944	0.68		4.33	0.63	0.75	6.39	8.39
35	040103002004	余方弃置	m3	108.26	0.39		12.55	1.63	1.94	16.51	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运 距(km):3	1000m3 天然密实 方	0.10826			10.53	1.33	1.58	13.43	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实 方	0.10826	0.39		2.02	0.30	0.36	3.08	16.51
36	040103001004	回填方	m3	130.61	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
	D1-1-133	回填土 夯机夯实 槽、坑	100m3压 实方	1.3061	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	19.18
37	040103001006	回填方	m3	104.72	15.98	108.22	1.90	2.26	2.68	131.04	
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	1.0472	15.98	108.22	1.90	2.26	2.68	131.04	131.04
38	040103001005	回填方	m3	36.19	39.68	197.91	2.41	7.41	6.32	253.73	

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
	D5-1-19	砂基础	10m3	3.619	39.68	197.91	2.41	7.41	6.32	253.73	253.73
39	031001006001	塑料管	m	185	8.58	18.84	0.01	2.38	1.29	31.09	
	借C10-1-277	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	18.5	8.58	18.84	0.01	2.38	1.29	31.09	31.09
		配电系统									
	040101002003	挖沟槽土方	m3	143.36	2.24		4.33	0.83	0.99	8.39	
40	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2 m内	100m3天 然密实方	0.07168	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实 方	0.136192	0.68		4.33	0.63	0.75	6.39	8.39
	040103002005	余方弃置	m3	1.43	0.39		12.55	1.63	1.94	16.51	
41	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实 方	0.00143	0.39		2.02	0.30	0.36	3.08	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运 距(km):3	1000m3 天然密实 方	0.00143			10.52	1.33	1.58	13.43	16.51
	040103001007	回填方	m3	141.93	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
42	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	1.4193	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	19.18
	030411001001	DN20主电缆管	m	449.00	5.65	1.66		1.62	0.85	9.78	
43	借C4-11-103	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm 以内) 20	100m	4.49	5.65	1.66		1.62	0.85	9.78	9.78
	030411004003	配线	m	149.67	0.68	3.11		0.20	0.10	4.09	

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 9 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	1.4967	0.68	3.10		0.20	0.10	4.09	4.09
45	030411001002	DN15支电线路	m	447.00	5.21	1.23		1.50	0.78	8.72	
	借C4-11-102	刚性难燃线管理地敷设 公称直径(mm以内) 15	100m	4.47	5.21	1.23		1.50	0.78	8.72	8.72
46	030411004001	配线	m	149.00	0.78	1.38		0.22	0.12	2.50	
	借C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	1.49	0.78	1.38		0.22	0.12	2.50	2.50
47	030412002001	抱树灯	套	102	26.84	152.35		7.71	4.03	190.93	
	借C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯	10套	10.2	26.84	152.35		7.71	4.03	190.93	190.93
48	030412002002	插地灯	套	64	78.84	203.95		22.66	11.83	317.28	
	借C4-12-205 R*0.9	草坪灯具安装 立柱式 示意图号:188、189、190、191 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	6.4	78.84	203.95		22.66	11.83	317.28	317.28
49	030402017001	成套配电柜	台	1	347.88	7651.82	139.88	140.18	73.16	8352.92	
	借C4-4-29	成套配电箱安装 落地式	台	1	347.88	7651.82	139.88	140.18	73.16	8352.92	8352.92
50	030414002001	送配电装置系统	系统	1	560.60		49.32	175.29	91.49	876.70	
	借C4-14-12	送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	560.60		49.32	175.29	91.49	876.70	876.70
		合计			4822.08	19852.9	680.62	1440.56	825.41	27621.66	27621.66

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	22137.61			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				$\text{赶工措施费} = (1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期/定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					22137.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6708.37		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6708.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	526195.41	9	47357.59
合 计					47357.59

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62		
2	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.5	4.85	7.28		
3	02270020@1	白布	kg	0.1	2.75	0.28		
4	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.61	5.04	3.07		
5	03136021@1	焊锡丝综合	kg	0.15	7.69	1.15		
6	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.99	0.16		
7	14090010@1	电力复合脂	kg	0.05	14.45	0.72		
8	17250170	塑料软管D5	m	0.3	0.40	0.12		
9	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	0.1	2.48	0.25		
10	37091110@1	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31		
11	55090080@1	电源箱AL-1	台	1	7634.62	7634.62		
12	03011360	地脚螺栓M12×160以内	十套	26.112	8.51	222.21		
13	27010070	飞保险(羊角熔断器)5A	个	65.92	1.09	71.85		
14	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	293.184	2.31	677.26		
15	29090175	塑料接线柱双线	个	65.92	0.85	56.03		
16	29090213@1	铜接线端子DT-4mm ²	个	64.96	1.40	90.94		
17	03011540@1	镀锌六角螺栓2个垫圈 M 10×14~70	十套	41.616	4.45	185.19		
18	03013041	膨胀螺栓M8	十套	41.616	3.15	131.09		
19	03139011	冲击钻头 φ10	个	2.8968	4.27	12.37		
20	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	103.53	1.06	109.74		
21	04070045@1	石粉	m ³	140.3248	80.00	11225.98		
22	03139281@1	钢锯条	条	10.138	0.43	4.36		
23	14330030@1	丙酮	kg	2.035	9.74	19.82		
24	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.3505	14.02	18.93		
25	17250370@2	PVC塑料排水管DN110	m	183.705	18.30	3361.80		
26	18091000@1	塑料排水管直接DN110	个	10.73	5.32	57.08		
27	00010010	人工费	元	80734.3742	1.00	80734.37		
28	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.0166	4.73	0.08		
29	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	3.584	4.73	16.95		
30	02090090	塑料薄膜	m ²	2.9185	0.26	0.76		
31	02270001	棉纱	kg	0.747	11.47	8.57		

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	02270070	土工布	m2	15.5585	4.25	66.12		
33	02290050	麻绳	kg	0.0006	7.73			
34	03019001	圆钉综合	kg	1.8152	5.66	10.27		
35	03134011	水砂纸	张	23.1107	1.15	26.58		
36	03134021	铁砂布0~2#	张	3.9045	1.06	4.14		
37	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.866	6.19	30.12		
38	03137041	焊锡膏	kg	0.0299	47.01	1.41		
39	03138001	锡基钎料	kg	0.418	52.47	21.93		
40	03139281	钢锯条	条	11.286	0.43	4.85		
41	03213001	铁件综合	kg	136.6832	4.87	665.65		
42	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	5.0465	278.76	1406.76		
43	04030015	中砂	m3	60.1296	155.00	9320.09		
44	04050040	碎石40	m3	19.088	160.00	3054.08		
45	04050040@1	碎石40	m3	73.4975	160.00	11759.60		
46	04070045	石屑	m3	11.6151	80.00	929.21		
47	04110001@1	当地石料粒径80~150	m3	143.0449	74.76	10694.04		
48	04130001	标准砖240×115×53	千块	12.5667	402.91	5063.25		
49	05030060	板枋材综合	m3	0.1659	1793.10	297.48		
50	05030320	垫木	m3	0.0001	1758.05	0.18		
51	13010130	酚醛调和漆	kg	0.05	7.40	0.37		
52	14030040	汽油综合	kg	1.643	9.11	14.97		
53	14330030	丙酮	kg	1.163	9.74	11.33		
54	14350630	脱模剂	kg	1.6897	2.43	4.11		
55	14410600	胶粘剂	kg	1.3717	1.88	2.58		
56	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	1.643	2.48	4.07		
57	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2	m	51.918	2.71	140.70		
58	29060275	难燃塑料管接头15	个	92.082	0.37	34.07		
59	29060280	难燃塑料管接头20	个	92.494	0.48	44.40		
60	34110010	水	m3	60.5034	4.25	257.14		
61	34110010@2	水	m3	11.2596	4.25	47.85		
62	35010010	钢模板	kg	12.7751	5.44	69.50		
63	99450760	其他材料费	元	1259.0365	1.00	1259.04		
64	BCCLF18	混凝土仿木纹护栏	m	242	270.29	65410.18		

单位工程人材机汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-市政

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	BCCLF21@1	1000mm高杉木护栏	m	609.5	150.00	91425.00		
66	BCCLF23	挡车石墩	个	10	433.27	4332.70		
67	BCCLF27	大理石座椅(一桌四椅)	套	2	2086.91	4173.82		
68	CLFTZ	材料费调整	元	0.0072	1.00	0.01		
69	8021902	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C15	m ³	26.0058	371.68	9665.84		
70	8021903	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C20	m ³	36.461	380.53	13874.50		
71	8021904	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C25	m ³	33.7183	389.38	13129.23		
72	80010395	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	45.0236	398.23	17929.75		
73	17250040@1	塑料管PPRDN32	m	367	8.54	3134.18		
74	17250040@2	塑料管PPRDN20	m	796	3.17	2523.32		
75	25000001@2	12W抱树灯222*60*40	套	103.02	145.06	14944.08		
76	25000001@3	12W插地灯直径145	套	64.64	184.07	11898.28		
77	28030170@1	绝缘电线BV-1.5	m	163.9	1.10	180.29		
78	28030170@2	绝缘电线BV-4	m	161.6436	2.71	438.05		
79	29060140@1	难燃管(PPR)DN20	m	493.9	1.39	686.52		
80	29060140@2	难燃管(PPR)DN15	m	491.7	1.02	501.53		
81	32320010	微喷套装	套	97.97	3.90	382.08		
82	36050020@1	红砖	m ²	88.4136	14.60	1290.84		
83	36070010@1	仿大理石立缘石1000*15 0*350	m	487.0376	49.78	24244.73		
84	00010003	机上人工	工日	42.4795	230.00	9770.29		
85	99450630	折旧费	元	5661.123	1.00	5661.12		
86	99450640	检修费	元	1265.4557	1.00	1265.46		
87	99450650	维护费	元	3763.863	1.00	3763.86		
88	99450660	安拆费	元	387.6104	1.00	387.61		
89	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.5288	9.11	13.93		
90	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1252.3279	7.49	9379.94		
91	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	0.9873	7.49	7.39		
92	99450700	电(机械用)	kw·h	903.6596	1.04	939.81		
93	JXFTZ	机械费调整	元	0.0088	1.00	0.01		
		合计				461267.20		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	121411.59	
1.1	绿植苗木	121411.59	
2	措施合计	4349.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4349.69	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2609.81	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2609.81	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	128371.09	
5	增值税销项税额	11553.40	—
6	总造价	139924.49	
招标控制价合计=1+2+3+5		139,924.49	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿植苗木					121411.59	
1	050102001001	枫树苗	1. 胸径或干径:3~5cm 2. 株高、冠径:自然高150-180cm;冠幅100-120cm 3. 种类:枫树苗 4. 养护期:6个月 5. 备注:移植苗,冠型饱满,不偏冠,树形优美	株	46	137.83	6340.18	
2	050102001002	红叶紫薇	1. 胸径或干径:10~12cm 2. 株高、冠径:自然高350-400cm;冠幅200-250cm 3. 种类:红叶紫薇 4. 养护期:6个月 5. 备注:移植苗,冠型饱满,不偏冠,树形优美	株	4	518.20	2072.80	
3	050102001003	含笑梅	1. 胸径或干径:10~12cm 2. 株高、冠径:自然高190-210cm;冠幅200-250cm 3. 种类:含笑梅 4. 养护期:6个月 5. 备注:移植苗,冠型饱满,不偏冠,树形优美	株	9	474.63	4271.67	
4	050102002001	米兰花(大)	1. 冠丛高:苗高×冠径 100-120cm×100-120cm 2. 种类:米兰花(大) 3. 养护期:6个月 4. 备注:全冠,多分枝,枝叶浓密	株	10	155.44	1554.40	
5	050102002002	米兰花(中)	1. 冠丛高:苗高×冠径 70-80cm×70-80cm 2. 种类:米兰花(中) 3. 养护期:6个月 4. 备注:全冠,多分枝,枝叶浓密	株	4	85.21	340.84	
6	050102002003	米兰花(小)	1. 冠丛高:苗高×冠径 50-60cm×50-60cm 2. 种类:米兰花(小) 3. 养护期:6个月 4. 备注:全冠,多分枝,枝叶浓密	株	80	45.50	3640.00	
7	粤050102017001	栽植其他地被	1. 地被种类:芥兰&菜心	m2	696	9.39	6535.44	
本页小计							24755.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	050102012001	马尼拉草	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:马尼拉草	m ²	1670	43.76	73079.20	
9	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3m	m ³	501	47.06	23577.06	
		措施项目						
本页小计							96656.26	
合 计							121411.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
		绿植苗木									
1	050102001001	枫树苗	株	46	54.97	50.35	11.80	8.68	12.02	137.83	
	E1-2-2	栽植乔木(胸径cm) 6以内	100株	0.46	33.64	46.28	1.55	4.57	6.33	92.37	
	E1-3-1 *4.5	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6以内 保养月数: 6	100株·月	0.46	21.33	4.07	10.26	4.11	5.69	45.45	137.83
2	050102001002	红叶紫薇	株	4	120.62	288.29	54.89	22.82	31.59	518.20	
	E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.04	93.39	281.29	34.93	16.68	23.10	449.39	
	E1-3-2 *4.5	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数: 6	100株·月	0.04	27.23	6.99	19.97	6.14	8.50	68.81	518.20
3	050102001003	含笑梅	株	9	120.62	244.72	54.89	22.82	31.59	474.63	
	E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.09	93.39	237.73	34.93	16.68	23.10	405.83	
	E1-3-2 *4.5	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数: 6	100株·月	0.09	27.22	6.99	19.96	6.13	8.49	68.81	474.63
4	050102002001	米兰花(大)	株	10	44.77	94.28	1.91	6.07	8.40	155.44	
	E1-2-21	栽植灌木(冠径cm) 120以内	100丛	0.1	44.77	94.28	1.91	6.07	8.40	155.44	155.44
5	050102002002	米兰花(中)	株	4	16.84	61.66	1.14	2.34	3.24	85.21	
	E1-2-19	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.04	16.84	61.66	1.14	2.34	3.24	85.21	85.21
6	050102002003	米兰花(小)	株	80	7.39	34.81	0.77	1.06	1.47	45.50	
	E1-2-18	栽植灌木(冠径cm) 60以内	100丛	0.8	7.39	34.80	0.77	1.06	1.47	45.50	45.50
7	粤050102017001	栽植其他地被	m2	696	1.99	2.37	3.36	0.70	0.96	9.39	

综合单价计算表

工程名称: 沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
8	E1-2-100 换	播草籽 机械喷播草籽	100m2	6.96	1.99	2.37	3.36	0.70	0.96	9.39	9.39
	050102012001	马尼拉草	m2	1670	12.14	18.92	6.82	2.47	3.41	43.76	
	E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	16.7	5.36	16.96	0.77	0.80	1.10	25.00	
	E1-3-85 *4.5	草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	100m2·月	16.7	6.78	1.96	6.05	1.67	2.31	18.76	43.76
9	050101009001	种植土回(换)填	m3	501	1.39	43.00	1.71	0.40	0.56	47.06	
	E1-1-8	填耕植土 机械	100m3	5.01	1.39	43.00	1.71	0.40	0.56	47.06	47.06
		合计			380.73	838.4	137.29	67.36	93.24	1517.02	1517.02

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2609.81		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2609.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目-绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	128371.09	9	11553.40
合 计					11553.4


Faint header text at the top of the page, possibly a title or document identifier.

A large grid table with approximately 10 columns and 25 rows. The cells contain faint, illegible text or numbers, possibly representing a ledger or data table.

Vertical text located on the right edge of the page, appearing to be a page number or a reference marker.

沙田镇长引村滨河公园基础设施提升项目招标控制价审核征求意见表

序号	审核问题内容	审核单位初步处理意见	建设单位意见	设计单位意见
(一)	通用问题			
1	余土外运, 土建部分送审按5km计取, 市政部分送审按3km计取, 请明确按哪个。	统一暂按3km, 结算按实际考虑。	同意	同意按3公里计算
(二)	市政部分			
1	图纸PM-01, 混凝土仿木护栏, 工程量表是673.1m, 而平面图中, 工程量标注为320m, 根据图纸计算, 工程量为212.21m, 请明确工程量表及标注数据是否有误。	暂按平面图测量的长度212.21m计取。	请按设计施工图纸计算	图纸实际长度为242m
2	图纸PM-01, 1000高杉木护栏, 工程量表是609.5m, 根据平面图测量长度计算, 工程量为190.35m, 请明确数量表数据是否有误。	暂按平面图测量的长度190.35m计取。	请按设计施工图纸计算	图纸实际长度为609m
(三)	安装部分			
1	电气平面布置图(图号: DS-03), 4平方铜线和1.5平方铜线未明确具体线型参数。	4平方铜线暂按BV-4mm ² 计取, 1.5平方铜线暂按BV-1.5mm ² 计取。	同意	同意
(四)	绿化部分			
1	送审预算未计取芥兰菜心696m ² , 请问是否考虑计算?	暂未增加	请按设计施工图纸计算	需要计算
参加人员	注: 1. 考虑审核问题的多样性, 当本表不适用时, 审核人员可以根据实际情况采用更多样式的表格; 2. 审核问题的分析内容较多时, 可以另附表格或计算书, 预算书清晰的项目可直接在送审资料中标注审核意见, 但必须在本表中注明, 形成对应关系。			



[The table contains extremely faint and illegible text within its cells. The text appears to be bleed-through or very light handwriting. No specific words or numbers can be discerned.]
