

韶新高速新丰西出口周边基础设施提
升工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	040701001001	场地平整	1. 平整场地 2. 用于场内回填	m ²	12089.21			
		土方工程合计						
		道路工程						
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 120厚C20混凝土垫层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 240X120X60厚浅咖色透水砖	m ²	99.25			
3	040204004001	600X150X100厚仿烧面芝麻灰PC平石道牙	1. 100厚6%水泥石粉渣垫层 2. 100厚C25混凝土 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 600X150X100厚仿烧面芝麻灰PC立道牙	m	132.99			
4	040204004002	600X150X250厚仿烧面芝麻灰PC立道牙	1. 70厚C20混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 600X150X250厚仿烧面芝麻灰PC立道牙	m	167.18			
		道路工程合计						
		管网工程						
5	040504009001	雨水口	1. C20混凝土垫层 2. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3. 1:25水泥砂浆原浆抹光 4. C20素混凝土井圈 5. 750x450x30厚成品球墨铸铁篦子	座	2			
6	040501001001	混凝土管	1. 中粗砂垫层 2. DN300二级混凝土管 3. C20混凝土管 4. 闭水试验	m	3			
7	040501001002	混凝土管	1. DN200HDPE双臂波纹管 2. 闭水试验	m	9.77			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	6.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分费率计算；单独场地平整工程费率为1.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

