

南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)



编制单位：



南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



致

(造价人员签字盖专用章)

编制单位:



(造价人员签字盖专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

胡 韬

(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

审核时间:

分类分项工程量清单

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
		南华轧钢厂旁水渠工程			0		
1.	500101003001	渠道土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	935.22	0		
2.	500103001001	一般土方填筑 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	649.	0		
3.	500114001003	河道清淤 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距3km	m3	141.36	0		
4.	500114001005	土方弃运,就地平整 蛙式打夯机夯填	m3	171.7	0		
5.	500109001001	普通混凝土 1、渠道 明渠边坡 平均厚度 25cm 2、C25混凝土	m3	379.17	0		
6.	500109009001	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 (10米一道)	m ²	34.47	0		
7.	500114001006	排水管 DN50排水管 (间距1.5米)	m	66.	0		
8.	500103014001	土工合成材料铺设 土工布铺设 斜铺 边坡 1:1.5 (300g/m2)	m ²	8.82	0		
9.	500103005001	反滤料填筑 人工铺筑碎石反滤层 (坡面)	m3	2.27	0		
10.	500110001001	普通模板 普通标准钢模板	m ²	704.88	0		
11.	500114001001	台湾草护坡 1.坡面铺台湾草皮 满铺 2.人工灌溉3个月	m2	221.08	0		
12.	500114001002	原有围墙拆除 拆除砖砌围墙	m3	4.32	0		
		附近水圳修复工程			0		
1.	500114001004	土渠清淤 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距3km	m3	34.	0		
		临时工程			0		

分类分项工程量清单

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
1.	500114002001	临时道路 1、路床碾压检验 2路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 3、机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 4. 完工后拆除临时道路	m2	150.	0		
2.	500114002002	其他临时建筑工程 1、袋装土石围堰 填筑 编织袋装土 2、袋装土石围堰 拆除	m3	147.	0		
3.	500114002003	其他临时建筑工程 聚乙烯防水帆布铺设 平铺	m2	238.7	0		
4.	500114002004	其他临时建筑工程 施工工棚	m2	25.	0		
5.	500114002005	其他临时建筑工程 施工仓库	m2	25.	0		
		合 计	元		0		

措施项目清单

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	项目名称	备注
1	安全生产措施费	详见“粤水建设函（2023）348号”和“粤水建管函（2018）58号”文件。
2	其他临时工程费	详见编规计算规则。
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合计	

其他项目清单

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	项目名称	合计(元)	备注
1	预留金	16298.21	
2	零星工作项目费		
0	合计	16298.21	

招标人供应材料价格表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	供应条件	备注
----	------	------	------	--------	------	----

招标人提供施工设备表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地 点	计量单 位	数量	折旧费	备注
							元/台时（台班）	

招标人提供施工设施表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注
	合计			

南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

招标标底书

招标人：



造价咨询人：



南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

招标标底书

招标控制价（小写）： 342262.43

（大写）： 叁拾肆万贰仟贰佰陆拾贰元肆角叁分

招标人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

陈志斌

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

梅宋印

(签字或盖章)

编制人：




(造价人员签字盖专用章)

张

审核人：

007725



(造价工程师签字盖专用章)

王

编制时间：

审核时间：

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	316470.12
2	措施项目清单计价合计	9494.1
3	其他项目合计	16298.21
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	342262.43
	总投资:叁拾肆万贰仟贰佰陆拾贰元肆角叁分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		南华轧钢厂旁水渠工程				276859.91		
1.	500101003001	渠道土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	935.22	5.46	5106.3		
2.	500103001001	一般土方填筑 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	649.	16.85	10935.65		
3.	500114001003	河道清淤 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距3km	m3	141.36	33.39	4720.01		
4.	500114001005	土方弃运,就地平整 蛙式打夯机夯填	m3	171.7	16.85	2893.15		
5.	500109001001	普通混凝土 1、渠道 明渠边坡 平均厚度25cm 2、C25混凝土	m3	379.17	537.35	203747.		
6.	500109009001	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 (10米一道)	m ²	34.47	60.81	2096.12		
7.	500114001006	排水管 DN50排水管 (间距1.5米)	m	66.	11.4	752.4		
8.	500103014001	土工合成材料铺设 土工布铺设 斜铺 边坡 1:1.5 (300g/m ²)	m ²	8.82	7.48	65.97		
9.	500103005001	反虑料填筑 人工铺筑碎石反滤层 (坡面)	m3	2.27	205.24	465.89		
10.	500110001001	普通模板 普通标准钢模板	m ²	704.88	58.17	41002.87		
11.	500114001001	台湾草护坡 1. 坡面铺台湾草皮 满铺 2. 人工灌溉3个月	m ²	221.08	20.89	4618.36		
12.	500114001002	原有围墙拆除 拆除砖砌围墙	m3	4.32	105.6	456.19		
		附近水圳修复工程				1135.26		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001004	土渠清淤 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距3km	m ³	34.	33.39	1135.26		
		临时工程				38474.95		
1.	500114002001	临时道路 1、路床碾压检验 2路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 3、机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 4. 完工后拆除临时道路	m ²	150.	58.57	8785.5		
2.	500114002002	其他临时建筑工程 1、袋装土石围堰 填筑 编织袋装土 2、袋装土石围堰 拆除	m ³	147.	142.69	20975.43		
3.	500114002003	其他临时建筑工程 聚乙烯防水帆布铺设 平铺	m ²	238.7	11.37	2714.02		
4.	500114002004	其他临时建筑工程 施工工棚	m ²	25.	120.	3000.		
5.	500114002005	其他临时建筑工程 施工仓库	m ²	25.	120.	3000.		
		合 计	元			316470.12		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	9494.1
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	9494.1

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	16298.21	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	16298.21	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	砂		m3	146.6	
2	碎石		m3	116.5	
3	水		m3		
4	风		m3		
5	电	(机械用)	kw. h	1.04	
6	水	(机械用)	m3		

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水	m ³		
2	砂	m ³	146.6	
3	碎石	m ³	116.5	
4	铁件	kg	4.87	
5	预埋铁件	kg	4.87	
6	电焊条	kg	6.19	
7	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	25.3	
8	塑料管 DN50	m	5.5	
9	土工布	m ²	3.05	
10	台湾草	m ²	6.89	
11	石屑	m ³	67.96	
12	其他材料费	元	1.	
13	水泥石屑(碎石)混合料	m ³		
14	土料	m ³		
15	编织袋	个	1.77	
16	聚乙烯防水帆布	m ²	6.73	
17	混凝土(商品)	m ³	350.	
18	型钢	kg	3.4	
19	标准钢模板	kg	5.45	
20	卡扣件	kg	3.4	
21	六角空心钢 综合	kg	4.01	
22	合金钢钻头 一字型	个	4.74	
23	高压风管	m	21.88	
24	杀虫剂	kg	17.09	
25	无机肥(复合肥)	kg	2.97	
26	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	327.43	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： 001

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

第1页，共1页

单位：元/台时（班）

序号	机械名称及型号规格	招标人收取的折旧费	投标人应计算的费用								合计
			维修费	安拆费	人工	风	水	电	柴油	汽油	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

渠道土方开挖
挖掘机挖渠道土方 土类级别 工程
I~II

单价编号:

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				4.26
1.1	人工费	元			2.06
00010006	普工	工日	0.032	65.1	2.06
1.2	材料费	元			0.19
81010001	零星材料费	%	5.		0.2
1.3	机械使用费	元			2.01
99021001	挖掘机	台班	0.003	694.16	1.94
99063031	胶轮车	台班	0.014	4.75	0.07
2	施工管理费	元			0.44
3	利润	%	7.	4.41	0.31
4	税金	%	9.	5.01	0.45
	合计	元			5.46

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

一般土方填筑
建筑物土料回填 夯填 蛙式打 工程
夯机

单价编号:

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

河道清淤
挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车 工程
运输 0.6m3挖掘机 运距3km

单价编号:

单位: m3

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				26.68
1.1	人工费	元			1.97
00010006	普工	工日	0.03	65.1	1.97
1.2	材料费	元			2.72
81010001	零星材料费	%	15.		3.59
1.3	机械使用费	元			22.
99021002	挖掘机	台班	0.004	867.11	3.38
99063008	自卸汽车	台班	0.04	468.88	18.61
2	施工管理费	元			2.33
3	利润	%	7.	23.18	1.62
4	税金	%	9.	30.63	2.76
	合计	元			33.39

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

土方弃运，就地平整
蛙式打夯机夯填

工程

单价编号：

单位：m³

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

普通混凝土
 1、渠道 明渠边坡 平均厚度 工程
 25cm
 2、C25混凝土

单价编号：

单位：m³

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				431.31
1.1	人工费	元			67.48
00010005	技工	工日	0.418	90.9	38.01
00010006	普工	工日	0.453	65.1	29.48
1.2	材料费	元			362.87
34110010	水	m ³	1.71		
80210660T001	混凝土	m ³	1.03	350.	360.5
81010015	其他材料费	%	1.		3.6
1.3	机械使用费	元			0.95
99042027	振动器	台班	0.055	12.72	0.7
99042045	风(砂)水枪	台班	0.046	3.73	0.17
99451170	其他机械费	%	9.		0.08
2	施工管理费	元			37.51
3	利润	%	7.	345.21	24.16
4	税金	%	9.	492.98	44.37
	合计	元			537.35

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

伸缩缝
聚乙烯闭孔泡沫板分缝（10米 工程一道）

单价编号：

单位：m²

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				46.47
1.1	人工费	元			18.36
00010005	技工	工日	0.155	90.9	14.05
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.2	材料费	元			28.11
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.1	25.3	27.83
81010015	其他材料费	%	1.		0.28
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			5.66
3	利润	%	7.	52.14	3.65
4	税金	%	9.	55.78	5.02
	合计	元			60.81

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

排水管
DN50排水管（间距1.5米） 工程

单价编号：

单位：m

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				8.63
1.1	人工费	元			2.97
00010006	普工	工日	0.046	65.1	2.97
1.2	材料费	元			5.67
17250539	塑料管	m	1.02	5.5	5.61
81010015	其他材料费	%	1.		0.06
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			1.14
3	利润	%	7.	9.78	0.68
4	税金	%	9.	10.46	0.94
	合计	元			11.4

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土工合成材料铺设
土工布铺设 斜铺 边坡 1:1.5 工程
(300g/m²)

单价编号:

单位: m²

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				5.67
1.1	人工费	元			2.15
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.61
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.2	材料费	元			3.52
02270075	土工布	m ²	1.13	3.05	3.45
81010015	其他材料费	%	2.		0.07
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			0.75
3	利润	%	7.	6.42	0.45
4	税金	%	9.	6.87	0.62
	合计	元			7.48

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

反虑料填筑
人工铺筑碎石反滤层（坡面） 工程

单价编号：

单位：m³

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				165.46
1.1	人工费	元			37.28
00010005	技工	工日	0.011	90.9	1.04
00010006	普工	工日	0.557	65.1	36.24
1.2	材料费	元			128.18
04030005	砂	m ³	0.208	146.6	30.49
04050051	碎石	m ³	0.832	116.5	96.93
81010015	其他材料费	%	1.		1.27
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			13.89
3	利润	%	7.	127.85	8.95
4	税金	%	9.	188.3	16.95
	合计	元			205.24

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

普通模板
普通标准钢模板

工程

单价编号：

单位：m²

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				44.72
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			14.15
01000001	型钢	kg	0.43	3.4	1.46
03135270	电焊条	kg	0.025	6.19	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	4.87	0.07
03213131	预埋铁件	kg	1.217	4.87	5.93
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.45	5.42
35030115	卡扣件	kg	0.253	3.4	0.86
81010015	其他材料费	%	3.		0.25
1.3	机械使用费	元			7.15
99063002	载重汽车	台班	0.001	498.45	0.3
99084033	汽车起重机	台班	0.011	543.47	6.2
99147045	电焊机	台班	0.004	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	施工管理费	元			5.29
3	利润	%	7.	48.71	3.41
4	税金	%	9.	53.36	4.8
	合计	元			58.17

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

台湾草护坡

1. 坡面铺台湾草皮 满铺 工程

2. 人工灌溉3个月

单价编号:

单位: m²

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				16.24
1.1	人工费	元			7.44
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
00010010	人工费	元	2.784	1.	2.78
1.2	材料费	元			8.77
32080010-1	台湾草	m ²	1.1	6.89	7.58
32270001	杀虫剂	kg		17.09	0.01
32270010	无机肥(复合肥)	kg	0.014	2.97	0.04
34110010	水	m ³	0.094		
81010015	其他材料费	%	15.		1.14
99450760	其他材料费	元	0.008	1.	0.01
1.3	机械使用费	元			0.03
991215210	绿篱修剪机	台班	0.001	36.36	0.02
991215230	杀虫车	台班		300.91	0.01
2	施工管理费	元			1.67
3	利润	%	7.	17.91	1.25
4	税金	%	9.	19.16	1.72
	合计	元			20.89

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

原有围墙拆除
拆除砖砌围墙

工程

单价编号:

单位: m3

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				81.46
1.1	人工费	元			81.46
00010010	人工费	元	81.458	1.	81.46
1.2	材料费	元			
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			9.09
3	利润	%	7.	90.54	6.34
4	税金	%	9.	96.88	8.72
	合计	元			105.6

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

土渠清淤
 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车 工程
 运输 0.6m³挖掘机 运距3km

单价编号:

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				26.68
1.1	人工费	元			1.97
00010006	普工	工日	0.03	65.1	1.97
1.2	材料费	元			2.72
81010001	零星材料费	%	15.		3.59
1.3	机械使用费	元			22.
99021002	挖掘机	台班	0.004	867.11	3.38
99063008	自卸汽车	台班	0.04	468.88	18.61
2	施工管理费	元			2.33
3	利润	%	7.	23.18	1.62
4	税金	%	9.	30.63	2.76
	合计	元			33.39

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

临时道路

1、路床碾压检验

2路拌铺筑水泥石屑混合料 水
泥含量 6% 厚度 15cm 工程

3、机械铺筑水泥石屑(碎石)
混合料 厚度 15cm

4. 完工后拆除临时道路

单价编号:

单位: m²

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.47
1.1	人工费	元			16.72
00010010	人工费	元	16.723	1.	16.72
1.2	材料费	元			21.08
01150002	六角空心钢 综合	kg	0.004	4.01	0.02
03139131	合金钢钻头 一字型	个	0.002	4.74	0.01
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.02	327.43	6.65
04070045	石屑	m ³	0.209	67.96	14.18
17270090	高压风管	m		21.88	0.01
34110010	水	m ³	0.083		
80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m ³	0.153		
99450760	其他材料费	元	0.217	1.	0.22
1.3	机械使用费	元			7.67
990101015	履带式推土机	台班	0.001	861.6	0.66
990113020	平地机	台班		754.2	0.14
990113030	平地机	台班		1000.31	0.07
990120020	钢轮内燃压路机	台班		384.01	0.14
990120030	钢轮内燃压路机	台班	0.001	523.6	0.57
990120040	钢轮内燃压路机	台班	0.003	637.43	1.96
990129010	风动凿岩机	台班	0.022	14.1	0.31
990138020	稳定土拌合机	台班	0.001	907.13	0.82
990409030	洒水车	台班		498.22	0.16
991004010	内燃空气压缩机	台班	0.01	273.34	2.84
2	施工管理费	元			4.87
3	利润	%	7.	48.51	3.4

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

临时道路

1、路床碾压检验

2路拌铺筑水泥石屑混合料 水
泥含量 6% 厚度 15cm 工程

3、机械铺筑水泥石屑(碎石)
混合料 厚度 15cm

4. 完工后拆除临时道路

单价编号: _____

单位: m2

施工工艺: _____

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
4	税金	%	9.	53.74	4.84
	合计	元			58.57

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

其他临时建筑工程
 1、袋装土石围堰 填筑 编织 工程
 袋装土
 2、袋装土石围堰 拆除

单价编号:

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				108.06
1.1	人工费	元			55.86
00010005	技工	工日	0.017	90.9	1.55
00010006	普工	工日	0.834	65.1	54.31
1.2	材料费	元			52.2
02190210	编织袋	个	29.2	1.77	51.68
04090092	土料	m ³	1.18		
81010015	其他材料费	%	1.		0.52
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			14.29
3	利润	%	7.	122.35	8.56
4	税金	%	9.	130.91	11.78
	合计	元			142.69

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

其他临时建筑工程
聚乙烯防水帆布铺设 平铺 工程

单价编号:

单位: m2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				8.61
1.1	人工费	元			0.86
00010005	技工	工日	0.003	90.9	0.27
00010006	普工	工日	0.009	65.1	0.59
1.2	材料费	元			7.75
02090090-1	聚乙烯防水帆布	m ²	1.14	6.73	7.67
81010015	其他材料费	%	1.		0.08
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			1.14
3	利润	%	7.	9.75	0.68
4	税金	%	9.	10.43	0.94
	合计	元			11.37

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

独立费用招标控制价表

工程名称： 南华轧钢厂旁水渠清淤及修复附近水圳工程

序号	费用名称	计算基础(元)	费率(%)	总价(元)
1.1	建设管理费			
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	9241.086		
1.2	招标业务费			
1.3	经济技术咨询费	5476.199		
1.4	工程建设监理费	325964.22		
1.5	工程造价咨询服务费			
1.6	联合试运转费			
1.7	生产准备费			
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费	342262.43		
1.7.2	生产职工培训费	342262.43		
1.7.3	管理用具购置费	342262.43		
1.7.4	备品备件购置费			
1.7.5	工器具及生产家具购置费			
1.8	科研勘测设计费			
1.8.1	工程科学研究试验费	342262.43		
1.8.2	工程勘测设计费			
1.8.2.1	勘测费			
1.8.2.2	设计费	325964.22		
1.9	其他			
1.9.1	工程质量检测费	342262.43		
1.9.2	工程保险费	342262.43		
1.9.3	防汛物资备料			
1.9.4	爆破工程专项费			
1.9.5	其他税费			
	合 计			