

回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程

预算审核报告书


新丰财审(2024)26号


建设单位:新丰县回龙镇回龙村村民委员会


送审金额:1,055,057.14元


审定金额:909,969.52元

(大写):玖拾万玖仟玖佰陆拾玖元伍角贰分

审核人(签章):

复核人(签章):

审定人(签章):

单位负责人:



广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二四年十二月五日






CR 10

10/10

10/10

10/10



回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程

预算审核的报告

新丰财审〔2024〕26号

新丰县财政投资评审中心：

受贵中心委托，根据新丰县财政投资评审协作中介机构服务协议对“回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程”预算进行了审核，本次审核是在委托方提供的相关资料基础上进行的，委托方对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

(一) 项目内容：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程

(二) 实施地点：韶关市新丰县

1. 建设单位：新丰县回龙镇回龙村村民委员会

2. 设计单位：中远智信设计有限公司

二、审核依据

(一) 送审资料

- 由中远智信设计有限公司提供的设计图纸；
- 由亿诚建设项目管理有限公司的招标控制价。

(二) 执行规范及定额

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2018年《广东省市政工程综合定额》；
- 2018年《广东省通用安装工程综合定额》；
- 2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；
- 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
- 由建设单位出具的关于预算审核的回复函。

(三) 取费标准

1. 分部分项，项目综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润和一定风险费用；

2. 措施项目，绿色施工安全防护措施费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，建筑部分按19%计算，安装部分按35.77%计算；

3. 预算包干费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，建筑部分按7%计算，安装部分按10%计算；

4. 规费及税金，增值税税率按 9%。

（四）材料价格

材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格二 0 二四年十月份、韶关市造价站发布的二 0 二四年十月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况（核增减的内容、金额及事由）如下：

建筑工程

混凝土及钢筋混凝土工程

1. 有梁板（C25），送审综合单价 628.46 元/m³，审核综合单价 484.39 元/m³，核减金额 9270.92 元；

2. 现浇构件钢筋（带肋三级 Φ 25 以内），送审综合单价 4980.8 元/t，审核综合单价 4222.59 元/t，核减金额 5717.65 元；

3. 现浇构件钢筋（带肋三级 Φ 10 以内），送审工程量为 3.435t，审核依据图纸计算为 0.13t，送审综合单价 5452.94 元/t，审核综合单价 4710.84 元/t，核减金额 18118.44 元；

保温、隔热、防腐工程

1. 上人屋面，送审综合单价为 326.94 元/m²，审核综合单价为 275.76 元/m²，核减金额 9158.66 元；

安装工程

给排水工程

1. 回填土，送审工程量为 267.4798m³，审核依据图纸计算为 66.49m³，核减金额 54158.71 元；

2. 垫层（6%水泥碎石），送审工程量为 48.31m³，审核依据图纸计算为 33.43m³，核减金额 4828.56 元。

四、审核结果

送审金额：1,055,057.14 元

审定金额：909,969.52 元

核减额：145,087.62 元

核减率：13.75%

工程造价汇总表

单位：元

回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程					
序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	备注
1	建筑工程	784032.67	712769.89	-71262.78	
2	安装工程	271024.47	197199.63	-73824.84	
3	合计	1055057.14	909969.52	-145087.62	

五、审核报告附件

(一) 《回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程招标控制价》、《回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程工程量清单》。

广东飞腾工程咨询有限公司
二〇二四年十二月五日



单位工程审核对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额	
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	560796.92	(分部分项合计) * 100%	499289.51	-61507.41
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	147513.83	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	144169.6	-3344.23
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	48170.58	(安全及文明施工措施费) * 100%	44878.24	-3292.34
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	99343.25	(其他措施费) * 100%	99291.36	-51.89
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	10985.28	(其他项目合计) * 100%	10458.22	-527.06
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%		
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%		
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%		
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%		
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	10985.28	(预算包干费) * 100%	10458.22	-527.06
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%		
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%		(概算幅度差) * 100%		
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%		
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%		
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%		
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	719296.03	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	653917.33	-65378.7
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	64736.64	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	58852.56	-5884.08

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
A.1		土石方工程							
1	010101001001	平整场地 1. 平整场地	m2	213.6471	2.52	213.6471	2.53	540.53	2.14 [调价]
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	456.6926	8.25	456.6926	8.26	3772.28	4.57 [调价]
3	010103001001	回填方 1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一般土壤 3. 填方粒径要求:按规范要求 4. 填方来源、运距:就近堆放	m3	411.6611	19.96	411.6611	19.96	8216.76	
4	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	45.0315	18.66	45.0315	18.67	840.74	0.45 [调价]
		分部小计(土石方工程)				13363.15		13370.31	7.16
A.4		砌筑工程							
5	010401003001	实心砖墙-200外 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M10	m3	43.3801	550.69	23888.99	550.69	23151.01	-737.98 [调量]
6	010401003002	实心砖墙-200内 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M10	m3	13.4591	533.94	7186.35	533.94	7902.31	715.96 [调量]
7	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	个	1	545.76	545.76	1	545.76	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
		分部小计(砌筑工程)			31621.1		31599.08	-22.02	
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001001	垫层C10 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C10	m3	6.764	596.93	6.764	452.7	-975.57	[调价]
9	010501003001	独立基础C25 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	24.3534	613.64	24.3534	469.57	-3508.59	[调价]
10	010502001001	矩形柱C25 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	14.1357	731.35	14.1357	587.28	-2036.53	[调价]
11	010502002001	构造柱C20 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.6582	811.16	2.6446	667.99	-389.66	[调量, 调价]
12	010503004001	圈梁C20 混凝土条带 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.265	718.79	0.265	575.63	-37.94	[调价]
13	010503005001	过梁C20 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.4449	718.79	1.4449	575.63	-206.85	[调价]
14	010505001001	有梁板C25 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	64.3501	628.46	64.3501	484.39	-9270.92	[调价]
15	010505006001	栏板C25 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.7054	798.21	11.7054	654.14	-1686.40	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
16	010506001001	直形楼梯 C25 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.0493	688.11	3474.47	5.0493	544.04	2747.02	-727.45	[调价]
17	010507001001	混凝土散水C10 1. 垫层材料种类、厚度: 60mm厚中砂铺垫 2. 面层厚度: 20mm厚1:2.5水泥砂浆随打随抹光 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C10	m2	37.8804	81.98	3105.44	37.8804	75	2841.03	-264.41	[调价]
18	010507005001	压顶C20 1. 窗底压顶 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C20	m3	5.04	882.91	4449.87	5.04	739.75	3728.34	-721.53	[调价]
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ10以内	t	0.299	5398.01	1614	0.09	5394.92	485.54	-1128.46	[调量, 调价]
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	2.833	6244.56	17690.84	2.786	5551.06	15465.25	-2225.59	[调量, 调价]
21	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	6.817	4980.8	33954.11	6.687	4222.59	28236.46	-5717.65	[调量, 调价]
22	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ10以内	t	3.435	5452.94	18730.85	0.13	4710.84	612.41	-18118.44	[调量, 调价]
23	010516003001	机械连接 1. 规格: 电渣压力焊接 φ18以内	个	68	8.86	602.48	68	8.81	599.08	-3.40	[调价]
		分部小计(混凝土及钢筋混凝土工程)				166112.17			119092.78	-47019.39	
	A.8	门窗工程									

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
24	010802001001	成品铝塑厕所门 1. 门代号及洞口尺寸: 铝塑厕所门	m ²	1.47	621	1.47	621	912.87	912.87
25	010802004001	不锈钢防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: 不锈钢防盗门	m ²	19.74	993.54	19.74	993.54	19612.48	19612.48
26	010807001001	铝合金推拉窗 1. 4mm深灰色窗框, 6mm浅灰色玻璃 2. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm浅灰色玻璃	m ²	80	299.96	80	299.96	23996.8	23996.8
		分部小计(门窗工程)						44522.15	44522.15
A.9		屋面及防水工程							
27	010901001001	瓦屋面-琉璃瓦 1. 瓦品种、规格: 紫蓝色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 水泥砂浆 M5.0	m ²	108.4018	387.07	108.4018	387.02	41959.08	41953.66
		分部小计(屋面及防水工程)						41959.08	41953.66
A.10		保温、隔热、防腐工程							
28	011001001001	不上人屋面 1. 40厚370X370大阶砖, 1:2水泥砂浆填缝. 2. 无纺布一层 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 20厚(最薄处)泡沫, 找2%坡 7. 钢筋混凝土屋面板, 表面扫干净	m ²	32.3	138.08	32.3	138.08	4459.98	4459.98
		分部小计(保温、隔热、防腐工程)						4459.98	4459.98

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
29	011001001003	上人屋面 8. 10厚聚合物砂浆卧铺, 7. 最薄处30厚C20UEA补偿收缩细石混凝土找坡 距 压浆找平, 内配冷拔 ϕ 14@150双向钢筋网。 分隔缝处断开, 纵横6米设10宽分格缝 6. 50厚(计算值为40)挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)($\rho=30$) 5. 10厚专用粘结砂浆 4. 2mm非固化橡胶沥青防水涂料+3mmAPP改性 沥青聚酯胎防水卷材 3. 干铺挤塑聚苯乙烯泡沫板30厚 2. 20厚聚合物抗裂纤维水泥砂浆(聚乙烯 单草 高强纤维 12~19mm, 1.0kg/m \cdot U3~U) 分两次找平 1. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m ²	178.95	326.94	178.95	275.76	49347.25	-9158.66 [调价]
		分部小计(保温、隔热、防腐工程)						53807.23	-9158.66
	A.11	楼地面装饰工程							
30	011102003001	陶瓷地砖楼面-除卫生间外所有室内, 走廊, 楼 梯间 600*600仿古砖 1. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 仿古砖600*600 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 素水泥浆结合层一遍	m ²	125.4468	111.72	125.4468	111.72	14014.92	14014.92

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
31	011102003002	陶瓷地砖地面-卫生间 300*300防滑砖 1. 4-5厚陶瓷锦砖拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 15厚1:2水泥砂浆找平 4. 40厚C20细石混凝土 5. 1:6水泥炉渣垫层300mm 6. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料,面上撒黄砂,四周沿墙上翻1800高,高度从完成面层算起。 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	3.1677	373.11	3.1677	336.52	1065.99	-115.91 [调价]
32	011102003003	陶瓷地砖地面-所有室内,走廊,长廊地面 600*600仿古砖 1. 8-10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 仿古砖600*600 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 100厚C15混凝土 5. 素土夯实	m2	154.7559	169.67	154.7559	158	24451.43	-1806.00 [调价]
33	011105003001	块料踢脚线-除卫生间外所有房间 100*600抛光砖 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%501胶粘贴 3. 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 抛光砖100*600	m2	15.655	140.72	15.655	140.72	2202.97	
34	011106002001	块料楼梯面层 1. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质梯级砖	m2	25.5976	196.58	25.5976	196.58	5031.98	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
35	011107002001	块料台阶面 1. 8-10厚地砖, 缝宽5-8, 1:1水泥砂浆填缝 仿古砖600*600 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 100厚C15混凝土台阶(不包括台阶三角部分) 5. 300厚石粉渣 6. 素土夯实	m2	9.33	314.83	9.33	196.41	1832.51	-1104.85 [调价]
		分部小计(楼地面装饰工程)			51626.56		48599.8		-3026.76
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
36	011201001001	女儿墙内侧水泥砂浆批荡 1. 墙体类型: 女儿墙内侧 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm混合砂浆1:2:8 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm水泥砂浆1:2.5	m2	110.876	41.57	110.876	41.57	4609.12	
37	011204003001	面砖外墙面-所有外墙贴白色条形纸皮砖 1、10厚面砖, 缝宽5mm, 黑水泥勾缝 外墙贴白色条形纸皮砖 2、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆 3、满挂复合热镀锌钢丝网, 20厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4、外墙面专用界面剂甩毛。	m2	310.5406	229.39	310.5406	223.55	69421.35	-1813.56 [调价]
38	011204003002	块料墙面-卫生间 200*400白瓷片到顶 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶铺贴 4. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝 白瓷片200*400	m2	20.832	112.42	20.832	112.42	2341.93	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
39	011208001001	柱(梁)面装饰 1、10厚面砖,缝宽5mm,黑水泥勾缝 外墙贴白色聚脂皮砖 2、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆, 3、满挂复合热镀锌钢丝网,20厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4、外墙面专用界面剂甩毛。	m ²	31.2442	238.49	31.2442	232.64	7268.65	-182.78 [调价]
		分部小计(墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程)						83641.05	-1996.34
	A.13	天棚工程							
40	011301001001	水泥砂浆喷涂料顶棚-除卫生间外所有房间 1.7厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.满刮腻子,砂纸磨平 4.天棚涂料两遍	m ²	278.4404	59.3	278.4404	59.3	16511.52	
41	011301001002	水泥砂浆喷涂料顶棚-楼梯 1.7厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.满刮腻子,砂纸磨平 4.天棚涂料两遍	m ²	38.9553	59.3	38.9553	59.3	2310.05	
42	011301001003	水泥砂浆喷涂料顶棚-配电房 1.7厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.满刮腻子,砂纸磨平 4.天棚涂料两遍	m ²	7.104	59.3	7.104	59.3	421.27	
43	011301001004	水泥砂浆喷涂料顶棚-休闲长廊 1.7厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.满刮腻子,砂纸磨平 4.天棚涂料两遍	m ²	42.35	59.3	42.35	59.3	2511.36	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
44	011301001005	水泥砂浆喷涂顶棚-首层大门 1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 满刮腻子, 砂纸磨平 4. 天棚涂料两遍	m ²	24.75	59.3	1467.68	24.75	59.3	1467.68		
45	011302001001	轻钢龙骨埃特平板吊顶-卫生间 1. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900-1000, 次龙骨中距407, 横撑龙骨中距1222 2. 6厚1220X2440埃特平板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3. 表面喷涂防, 涂料二遍	m ²	3.12	94.43	294.62	3.12	73	227.76	-66.86	[调价]
		分部小计(天棚工程)				23516.5			23449.64	-66.86	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程									
46	011406001002	水泥砂浆喷涂墙面-除卫生间外所有房间 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 满刮腻子, 砂纸磨平 4. 内墙涂料二遍	m ²	455.3657	53.74	24471.35	455.3657	53.74	24471.35		
		分部小计(油漆、涂料、裱糊工程)				24471.35			24471.35		
	A.15	其他装饰工程									
47	011503001001	不锈钢栏杆-女儿墙 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 2. 栏杆材料种类、规格: 高400mm	m	35.02	170.7	5977.91	35.02	170.7	5977.91		
48	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板-护窗 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆	m	4.5	187.83	845.24	4.5	187.83	845.24		
49	011503001004	陶瓷花瓶栏杆-阳台 1. 扶手材料种类、规格: 陶瓷花瓶栏杆 2. 栏杆材料种类、规格: 高900mm	m	11.2	434.62	4867.74	10.7	434.45	4648.62	-219.12	[调量, 调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
50	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯 1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	17.626	187.83	17.626	187.83	3310.69	
		分部小计(其他装饰工程)			15001.58			14782.46	-219.12
		合计			560796.92			499289.51	-61507.41

编制人： 审核人： 审定人：

措施项目审核对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元 第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				147513.83			144169.6	-3344.23	
1	绿色施工安全防护措施费				48170.58			44878.24	-3292.34	
1.1	综合脚手架	项	1	18353.39	18353.39	1	16491.65	16491.65	-1861.74	[调价]
粤011701008001	综合钢脚手架	m2	528.531	24.54	12970.15	452.85	24.53	11108.41	-1861.74	[调价,调价]
粤011701011001	里脚手架	m2	145.5	16.14	2348.37	145.5	16.14	2348.37		
粤011701011002	里脚手架-4m	m2	70.875	16.14	1143.92	70.875	16.14	1143.92		
粤011701010001	满堂脚手架	m2	141.75	13.34	1890.95	141.75	13.34	1890.95		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				
1.10	吊装设备基础	项	1			1				
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1			1				
1.12	施工便道	项	1			1				

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
1.13	样板引路	项	1			1				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	19	29817.19	分部分项人工费+分部分项机具费	19	28386.59	-1430.6	[调基数]
2	措施其他项目				99343.25			99291.36	-51.89	
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
011707002001	夜间施工增加费	项		20			20			
GGCSF00000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY000000001	其他费用	项								
2.5	模板工程	项	1	87436.74	87436.74	1	87391.06	87391.06	-45.68	[调价]
011702001003	基础	m2	50.76	58.75	2982.15	50.76	58.57	2973.01	-9.14	[调价]
011702001004	基础-垫层	m2	12.76	35.67	455.15	12.76	35.67	455.15		
011702002005	矩形柱	m2	75.57	61.46	4644.53	75.57	61.47	4645.29	0.76	[调价]
011702002006	矩形柱4m	m2	32.06	78.62	2520.56	32.06	78.62	2520.56		
011702002007	矩形柱4m	m2	51	65.95	3363.45	51	65.96	3363.96	0.51	[调价]
011702002008	矩形柱	m2	10.98	74.13	813.95	10.98	74.13	813.95		
011702024002	楼梯	m2	25.5976	194.11	4968.75	25.5976	194.12	4969.01	0.26	[调价]
011702003003	构造柱	m2	23.8672	74.13	1769.28	23.8672	74.13	1769.28		
011702003004	构造柱4m	m2	8.0736	78.62	634.75	8.0736	78.62	634.75		
011702006003	矩形梁	m2	221.5857	70.63	15650.6	221.5857	70.58	15639.52	-11.08	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位: 元

第 3 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
011702006004	矩形梁4m	m2	115.4199	78.64	9076.62	115.4199	78.59	9070.85	-5.77	[调价]
011702008002	圈梁	m2	2.73	56.67	154.71	2.73	56.45	154.11	-0.6	[调价]
011702009002	过梁	m2	19.4882	70.63	1376.45	19.4882	70.58	1375.48	-0.97	[调价]
011702014003	有梁板	m2	138.767	67.64	9386.2	138.767	67.57	9376.49	-9.71	[调价]
011702014004	有梁板4m	m2	142.7334	76.43	10909.11	142.7334	76.36	10899.12	-9.99	[调价]
011702021002	栏板	m2	206.9877	71.98	14898.97	206.9877	71.98	14898.97		
041102018002	压顶模板	m2	5.04	760.22	3831.51	5.04	760.23	3831.56	0.05	[调价]
2.6	垂直运输工程	项	1			1				
011703001001	垂直运输	m2	287.25	41.45	11906.51	287.1	41.45	11900.3	-6.21	[调量]
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1			1				
2.8	成品保护工程	项	1			1				
2.9	井点降水工程	项	1			1				
	单价措施项目									
	合计				147513.83			144169.6	-3344.23	

编制人:

审核人:

审定人:

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 1 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
010101001001	平整场地	213.6471	m ²	213.6471	213.6471	工程量
A1-1-1	平整场地	2.136471	100m ²	QDL	213.6471	工程量
010101004001	挖基坑土方	456.6926	m ³	456.6926	456.6926	工程量
A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	0.228346	100m ³	QDL*0.05	22.8346	工程量
A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.433858	1000m ³	QDL*0.95	433.858	工程量
010103001001	回填方	411.6611	m ³	411.6611	411.6611	工程量
A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	4.116611	100m ³	QDL	411.6611	工程量
010103002001	余方弃置	45.0315	m ³	45.0315	45.0315	工程量
A1-1-51	挖掘机装土方	0.045032	1000m ³	QDL	45.0315	工程量
A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	0.045032	1000m ³	QDL	45.0315	工程量
010401003001	实心砖墙-200外	42.04	m ³	42.04	42.04	工程量
A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	4.204	10m ³	QDL	42.04	工程量
010401003002	实心砖墙-200内	14.8	m ³	14.8	14.8	工程量
A1-4-16 换	混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	1.48	10m ³	QDL	14.8	工程量
010401012001	零星砌砖	1	个	1	1	工程量
A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	0.1	10个	QDL	1	工程量
010501001001	垫层C10	6.764	m ³	6.764	6.764	工程量
A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C10	0.6764	10m ³	QDL	6.764	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10		10m ³	QDL*0		工程量
010501003001	独立基础C25	24.3534	m ³	24.3534	24.3534	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 2 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	2.43534	10m3	QDL	24.3534	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	QDL*0		工程量
010502001001	矩形柱C25	14.1357	m3	14.1357	14.1357	工程量
A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	1.41357	10m3	QDL	14.1357	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	QDL*0		工程量
010502002001	构造柱C20	2.6446	m3	2.6446	2.6446	工程量
A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	0.26446	10m3	QDL	2.6446	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	QDL*0		工程量
010503004001	圈梁C20 混凝土条带	0.265	m3	0.265	0.265	工程量
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	0.0265	10m3	QDL	0.265	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	QDL*0		工程量
010503005001	过梁C20	1.4449	m3	1.4449	1.4449	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 3 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	0.14449	10m3	QDL	1.4449	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	QDL*0		工程量
010505001001	有梁板C25	64.3501	m3	33.4811	33.4811	板
				30.869	30.869	梁
A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	6.43501	10m3	QDL	64.3501	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	QDL*0		工程量
010505006001	栏板C25	11.7054	m3	11.7054	11.7054	工程量
A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	1.17054	10m3	QDL	11.7054	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	QDL*0		工程量
010506001001	直形楼梯 C25	5.0493	m3	5.0493	5.0493	工程量
A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	0.50493	10m3	QDL	5.0493	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	QDL*0		工程量
010507001001	混凝土散水C10	37.8804	m2	37.8804	37.8804	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 4 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-12-11 换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.378804	100m2	QDL	37.8804	工程量
A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟 、明沟电缆沟散水坡 合 并制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C10	0.227282	10m3	QDL*0.06	2.2728	工程量
A1-4-123	垫层 填砂	0.227282	10m3	QDL*0.06	2.2728	工程量
010507005001	压顶C20	5.04	m3	5.04	5.04	工程量
A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶 、扶手 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C20	0.504	10m3	QDL	5.04	工程量
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	QDL*0		工程量
010515001001	现浇构件钢筋	0.09	t	0.044+0.046	0.09	工程量
A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	0.09	t	QDL	0.09	工程量
010515001002	现浇构件钢筋	2.786	t	0.013+0.026+2.747	2.786	工程量
A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10 以内	2.786	t	QDL	2.786	工程量
010515001003	现浇构件钢筋	6.687	t	6.687	6.687	工程量
A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(III级以 上) φ25以内	6.687	t	QDL	6.687	工程量
010515001004	现浇构件钢筋	0.13	t	0.13	0.13	工程量
A1-5-108	现浇构件带肋钢筋(III级以 上) φ10以内	0.13	t	QDL	0.13	工程量
010516003001	机械连接	68	个	68	68	工程量
A1-5-130	电渣压力焊接 φ18以内	6.8	10个接 头	QDL	68	工程量
010802001001	成品铝塑厕所门	1.47	m2	1.47	1.47	工程量
MC1-60	塑钢门	1.47	m2	QDL	1.47	工程量
A1-9-180	塑钢门安装 平开	0.0147	100m2	QDL	1.47	工程量
010802004001	不锈钢防盗门	19.74	m2	19.74	19.74	工程量
MC1-115	钢质防盗门	19.74	m2	QDL	19.74	工程量
A1-9-197	钢质防盗门安装	0.1974	100m2	QDL	19.74	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 5 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
010807001001	铝合金推拉窗 1.4mm深灰色窗框, 6mm浅灰色玻璃	80	m2	80	80	工程量
MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	80	m2	QDL	80	工程量
A1-9-207 换	推拉窗安装 换为【平板玻璃6】	0.8	100m2	QDL	80	工程量
010901001001	瓦屋面-琉璃瓦	108.4018	m2	108.4018	108.4018	工程量
A1-10-10 换	琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10.84018	10m2	QDL	108.4018	工程量
011001001001	不上人屋面	32.3	m2	32.3	32.3	工程量
A1-11-130 换	屋面现浇特种混凝土隔热层 泡沫混凝土 100mm厚 实际厚度(mm):20	0.323	100m2	QDL	32.3	工程量
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.323	100m2	QDL	32.3	工程量
A1-10-68 换	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	0.4706	100m2	47.06	47.06	工程量
A1-11-120	铺设无纺布	0.323	100m2	QDL	32.3	工程量
A1-11-136 换	单层大阶砖 370×370×25 砂浆座砌砂浆填缝水泥膏抹口 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	0.323	100m2	QDL	32.3	工程量
011001001003	上人屋面	178.95	m2	178.95	178.95	工程量
A1-13-23	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm		100m2	QDL*0		工程量
A1-10-87 换	屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	1.7895	100m2	QDL	178.95	工程量
A1-11-121 换	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面 保温50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板 δ 30】	1.7895	100m2	QDL	178.95	工程量
A1-10-76	屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	2.2641	100m2	226.41	226.41	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工

金额单位：元

第 6 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-10-55	屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	2.2641	100m2	226.41	226.41	工程量
A1-11-121	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	1.7895	100m2	QDL	178.95	工程量
A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	1.7895	100m2	QDL	178.95	工程量
A1-5-103	现浇构件圆钢 ϕ 25内	0.0155	t	$QDL/(7+7)*1.21/1000$	0.0155	
				$qd1*14*0.00617*14*14/1000$	3.0297	
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10	1.7895	100m2	QDL	178.95	工程量
011102003001	陶瓷地砖楼面-除卫生间外所有室内,走廊,楼梯间 600*600仿古砖	125.4468	m2	125.4468	125.4468	工程量
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	1.254468	100m2	QDL	125.4468	工程量
011102003002	陶瓷地砖地面-卫生间 300*300防滑砖	3.1677	m2	3.1677	3.1677	工程量
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.031677	100m2	QDL	3.1677	工程量
A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	0.0333	100m2	3.33	3.33	工程量
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	0.1332	100m2	$7.4*1.8$	13.32	
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	QDL*0		工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 7 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 炉(煤)渣混凝土(配合比) C3.5	0.095031	10m3	QDL*0.3	0.9503	工程量
A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【预拌细石混凝土C20】	0.031677	100m2	QDL	3.1677	工程量
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	0.031677	100m2	QDL	3.1677	工程量
A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.031677	100m2	QDL	3.1677	工程量
011102003003	陶瓷地砖地面-所有室内, 走廊, 长廊地面 600*600仿古砖	154.7559	m2	154.7559	154.7559	工程量
A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	1.547559	10m3	QDL*0.1	15.4756	工程量
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	1.547559	100m2	QDL	154.7559	工程量
011105003001	块料踢脚线-除卫生间外所有房间 100*600抛光砖	15.655	m2	15.655	15.655	工程量
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	0.15655	100m2	QDL	15.655	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 8 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	0.15655	100m2	QDL	15.655	工程量
011106002001	块料楼梯面层	25.5976	m2	25.5976	25.5976	工程量
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.255976	100m2	QDL	25.5976	工程量
011107002001	块料台阶面	9.33	m2	(28.9+2.2)*0.3	9.33	
A1-4-127	垫层 填石屑		10m3	QDL*0.3*0		工程量
A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15		10m3	QDL*0.1*0		工程量
A1-12-78 换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.0933	100m2	QDL	9.33	工程量
011201001001	女儿墙内侧水泥砂浆批荡	110.876	m2	110.876	110.876	工程量
A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	1.10876	100m2	QDL	110.876	工程量
011204003001	面砖外墙面-所有外墙贴白色条形纸皮砖	310.5406	m2	310.5406	310.5406	工程量
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	3.105406	100m2	QDL	310.5406	工程量
A1-13-23 R*1.2	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	3.105406	100m2	QDL	310.5406	工程量
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 换为【水泥防水砂浆(配合比) 1:2】		100m2	QDL*0		工程量
A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5	3.105406	100m2	QDL	310.5406	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 9 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	3.105406	100m2	QDL	310.5406	工程量
011204003002	块料墙面-卫生间 200*400白瓷片到顶	20.832	m2	20.832	20.832	工程量
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1 :3	0.20832	100m2	QDL	20.832	工程量
A1-13-154 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1: 2水泥砂浆 块料周长1300 内 合并制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	0.20832	100m2	QDL	20.832	工程量
011208001001	柱(梁)面装饰	31.2442	m2	31.2442	31.2442	工程量
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	0.312442	100m2	QDL	31.2442	工程量
A1-13-23 R*1.2	墙面 聚合物水泥砂浆 20 mm 墙面设计钉(挂)网者 ，钉(挂)网部分的墙面 入 工*1.2	0.312442	100m2	QDL	31.2442	工程量
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20 mm 实际聚合物水泥砂浆 厚度(mm):5 换为【水泥 防水砂浆(配合比) 1:2】		100m2	QDL*0		工程量
A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):5 合并制作子 目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5	0.312442	100m2	QDL	31.2442	工程量
A1-13-190	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独 立梁柱面	0.312442	100m2	QDL	31.2442	工程量
011301001001	水泥砂浆喷涂料顶棚-除卫 生间外所有房间	278.4404	m2	226.6596	226.6596	
				66.5648	66.5648	
				-2.4*3.08*2	-14.784	楼梯
A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆 面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2	2.784404	100m2	QDL	278.4404	工程量
A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	2.784404	100m2	QDL	278.4404	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 10 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆 遍数(遍):1 实际面漆遍 数(遍):1	2.784404	100m2	QDL	278.4404	工程量
011301001002	水泥砂浆喷涂料顶棚-楼梯	38.9553	m2	38.9553	38.9553	工程量
A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆 面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2	0.389553	100m2	QDL	38.9553	工程量
A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	0.389553	100m2	QDL	38.9553	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆 遍数(遍):1 实际面漆遍 数(遍):1	0.389553	100m2	QDL	38.9553	工程量
011301001003	水泥砂浆喷涂料顶棚-配电 房	7.104	m2	7.104	7.104	工程量
A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆 面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2	0.07104	100m2	QDL	7.104	工程量
A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	0.07104	100m2	QDL	7.104	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆 遍数(遍):1 实际面漆遍 数(遍):1	0.07104	100m2	QDL	7.104	工程量
011301001004	水泥砂浆喷涂料顶棚-休闲 长廊	42.35	m2	42.35	42.35	工程量
A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆 面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2	0.4235	100m2	QDL	42.35	工程量
A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	0.4235	100m2	QDL	42.35	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆 遍数(遍):1 实际面漆遍 数(遍):1	0.4235	100m2	QDL	42.35	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工

金额单位：元

第 11 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
011301001005	水泥砂浆喷涂料顶棚-首层大门	24.75	m2	24.75	24.75	工程量
A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	0.2475	100m2	QDL	24.75	工程量
A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	0.2475	100m2	QDL	24.75	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	0.2475	100m2	QDL	24.75	工程量
011302001001	轻钢龙骨埃特平板吊顶-卫生间	3.12	m2	3.12	3.12	工程量
A1-14-41	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	0.0312	100m2	QDL	3.12	工程量
A1-14-96	埃特板面层	0.0312	100m2	QDL	3.12	工程量
A1-15-163 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1		100m2	QDL*0		工程量
011406001002	水泥砂浆喷涂料墙面-除卫生间外所有房间	455.3657	m2	455.3657	455.3657	工程量
A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	4.553657	100m2	QDL	455.3657	工程量
A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	4.553657	100m2	QDL	455.3657	工程量
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	4.553657	100m2	QDL	455.3657	工程量
011503001001	不锈钢栏杆-女儿墙	35.02	m	35.02	35.02	工程量
A1-16-111	不锈钢矮栏杆制安	0.3502	100m	QDL	35.02	工程量
A1-16-137	不锈钢扶手 φ60 直型	0.3502	100m	QDL	35.02	工程量
011503001002	金属扶手、栏杆、栏板-护窗	4.5	m	3+1.5	4.5	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-建筑工程

金额单位：元

第 12 页 共 12 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	0.045	100m	QDL	4.5	工程量
A1-16-137	不锈钢扶手 $\phi 60$ 直型	0.045	100m	QDL	4.5	工程量
O11503001004	陶瓷花瓶栏杆-阳台	10.7	m	10.7	10.7	工程量
A1-6-59	成品护栏 型钢	1.07	10m	QDL	10.7	工程量
O11503001005	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯	17.626	m	17.626	17.626	工程量
A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	0.17626	100m	QDL	17.626	工程量
A1-16-137	不锈钢扶手 $\phi 60$ 直型	0.17626	100m	QDL	17.626	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	227523.08	(分部分项合计) * 100%	162042.11	-65480.97	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	16508.14	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	14751.1	-1757.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	16508.14	(安全及文明施工措施费) * 100%	14751.1	-1757.04	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%			
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	4615.08	(其他项目合计) * 100%	4123.88	-491.2	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	4615.08	(预算包干费) * 100%	4123.88	-491.2	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%		(概算幅度差) * 100%			
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%			
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	248646.3	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	180917.09	-67729.21	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	22378.17	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	16282.54	-6095.63	

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
6	总造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额) * 100%	271024.47	(分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额) * 100%	197199.63	-73824.84	
7	人工费	(分部分项人工费+技术措施项目人工费) * 100%	40320.07	(分部分项人工费+技术措施项目人工费) * 100%	35296.92	-5023.15	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
		电气工程							
1	030412005005	普通灯具 1. 名称: LED平板灯600*600 2. 规格: 30W	套	1	372.57	1	130.02	-242.55	[调价]
2	030412001001	普通灯具 1. 名称: Φ270LED吸顶灯 2. 规格: 30W	套	12	155.03	12	122.74	-387.48	[调价]
3	030412004003	装饰灯 1. 名称: T5管 单管荧光灯 2. 规格: 60W 3. 安装形式: 吸顶式	套	12	106.75	12	103.6	-37.80	[调价]
4	030404033001	风扇 1. 名称: 300X300吸顶排气扇 2. 规格: 40W	台	1	276.95	1	135.94	-141.01	[调价]
5	030404034001	照明开关 1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 220V-10A 3. 安装方式: 暗装(含接线盒)	个	1	44.21	1	29.02	-15.19	[调价]
6	030404034002	照明开关 1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 220V-10A 3. 安装方式: 暗装(含接线盒)	个	7	49.21	7	32.9	-114.17	[调价]
7	030404035001	插座 1. 名称: 二三极暗装插座 2. 规格: AC250, 10A 3. 安装方式: 暗装(含接线盒)	个	20	63.61	20	30.95	-653.20	[调价]
8	030404035002	插座 1. 名称: 空调三极安全型插座 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装(含接线盒)	个	6	98.91	6	28.26	-423.90	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
9	030411004003	配线 1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	561.67	3.9	531.29	3.14	1668.25	-522.26 [调量, 调价]
10	030411004002	配线 1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内选线 3. 规格: ZR-BV-4 4. 材质: 铜芯	m	430.74	5.21	697.9	3.91	2728.79	484.63 [调量, 调价]
11	030411001001	配管 1. 名称: 电气配线 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	627.27	12.5	627.27	12.5	7840.88	
12	030404017001	配电箱 1. 名称: 1-AF 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	1481.17	1	1481.17	1481.17	
13	030404017002	配电箱 1. 名称: 1-YLZM 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	1281.17	1	1281.17	1281.17	
14	030408001002	电力电缆 1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3x4 3. 材质: 铜芯	m	322.61	16.47	284.17	13.6	3864.71	-1448.68 [调量, 调价]
15	030408006001	电力电缆头 1. 电力电缆头4mm	个	2	94.39	2	94.4	188.8	0.02 [调价]
16	030414002001	送电装置系统 1. 名称: 送电装置系统调试 (综合) 1kV以下 交流供电	系统	1	907.19	1	907.19	907.19	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
17	040805001001	常规划照明灯 1. 名称: 6米单臂路灯 2. 型号: LED光源, 60W, LED灯 3. 灯杆材质、高度: 铝型材方通, 壁厚3mm, 高度6m	套	12	1516.7	18200.4	12	1499.62	17995.44	-204.96	[调价]
18	040805001002	常规划照明灯 1. 名称: 10米高三臂球场灯 2. 型号: LED光源, 3*200W, LED灯 3. 灯杆材质、高度: 铝型材方通, 壁厚3mm, 高度10m	套	4	2809.28	11237.12	4	2763.11	11052.44	-184.68	[调价]
		分部小计(电气工程)				56929.99			53038.76	-3891.23	
		给排水工程									
19	031001006002	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 清洗 消毒 试压	m	16.102	21.08	339.43	16.102	19.83	319.3	-20.13	[调价]
20	031001006007	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管DN160 4. 连接形式: 粘接	m	7.573	53.78	407.28	7.573	80.25	607.73	200.45	[调价]
21	031001006004	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管DN110 4. 连接形式: 粘接	m	10.933	52.81	577.37	4.8	52.81	253.49	-323.88	[调量]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
22	031001006005	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U DN50 4. 连接形式: 粘接	m	3.18	28.11	3.18	28.03	89.14	-0.25 [调价]
23	031001006006	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管DN110 4. 连接形式: 粘接	m	79.373	52.81	72.651	52.81	3836.7	-354.99 [调量]
24	031001006008	塑料管 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管DN200 4. 连接形式: 粘接	m	79.356	77.36	76.8	77.36	5941.25	-197.73 [调量]
25	031004003001	洗脸盆 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台上式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 冷水龙头、洗脸盆托架	组	1	972.1	1	407.87	407.87	-564.23 [调价]
26	031004006001	大便器 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)	组	1	675.35	1	366.01	366.01	-309.34 [调价]
27	031003001001	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN15	个	1	54.56	1	41.51	41.51	-13.05 [调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明	
				工程量	综合单价	综合合价	工程量			综合单价
28	031003001002	螺纹阀门 1. 类型: 水表 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN15	个	1	44.02	44.02	1	44.02	44.02	
29	031004014003	给、排水附(配)件 1. 材质: 87型侧式雨水口 2. 型号、规格: DN100	个	8	70.74	565.92	8	70.74	565.92	
30	040504009001	雨水口 1. 单口雨水井 2. M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙厚120 3. 150厚C25混凝土底板 4. 15厚1:2.5水泥砂浆, 原浆抹光 5. 60厚400x600C30成品钢筋混凝土雨水井盖 6. 深度: 0.8m	座	4	813.96	3255.84	4	798.37	3193.48	-62.36 [调价]
31	040504009002	雨水口 1. 双口雨水井 2. M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙厚120 3. 150厚C25混凝土底板 4. 15厚1:2.5水泥砂浆, 原浆抹光 5. 60厚400x600C30成品钢筋混凝土雨水井盖 6. 深度: 0.8m	座	20	1335.77	26715.4	20	1308.51	26170.2	-545.20 [调价]
32	040504002001	砖砌井 (Φ1000污水检查井, 平均井深2m以内) 1. 名称: DN1000圆形砖砌污水检查井 2. 井深、尺寸: 井深2m、Φ1000mm	座	3	2567.66	7702.98	3	2518.67	7556.01	-146.97 [调价]
33	040501004001	塑料管 1. DN300雨水管 2. 材质: 双壁波纹管 3. 刚环度: 8kN/m ² 级 4. 连接方式: 承插式双节流柔性连接 5. 闭水试验	m	31.84	114.2	3636.13	29.98	114.12	3421.32	-214.81 [调量, 调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
34	040501004002	塑料管 1. DN400雨水管 2. 材质: 双壁波纹管 3. 刚度: 8KN/m ² 级 4. 连接方式: 承插式双节流柔性连接 5. 闭水试验	m	55.59	169.16	9403.6	55.59	169.09	9399.71	-3.89	[调价]
35	040501004003	塑料管 1. DN600污水管 2. 材质: 双壁波纹管 3. 刚度: 8KN/m ² 级 4. 连接方式: 承插式双节流柔性连接 5. 闭水试验	m	18.03	404.5	7293.14	18.03	401.76	7243.73	-49.41	[调价]
36	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	611.3346	8.74	5343.06	406.05	8.74	3548.88	-1794.18	[调量]
37	040103001001	回填方 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	254.5679	19.93	5073.54	254.5679	19.93	5073.54		
38	040103001002	回填方 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中砂	m ³	267.4798	269.46	72075.11	66.49	269.46	17916.4	-54158.71	[调量]
39	040305001001	垫层 1. 管道基础垫层 2. 材质: 6%水泥碎石	m ³	48.31	324.5	15676.6	33.43	324.5	10848.04	-4828.56	[调量]
40	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 5KM	m ³	16.8187	21.5	361.6	100.33	21.52	2159.1	1797.50	[调量, 调价]
		分部小计(给排水工程)				170593.09			109003.35	-61589.74	
		合计				227523.08			162042.11	-65480.97	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项工程量清单对比表 (含主材)

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	送审		审定		增减金额	备注
				数量	综合单价	数量	综合单价		
		电气工程							
1	030412005005	普通灯具	套	1	372.57	1	130.02	-242.55	[调价]
	25000001@5	LED平板灯600*600	套	1.01		1.01			
2	030412001001	普通灯具	套	12	155.03	12	122.74	-387.48	[调价]
	25000001@11	Φ270LED吸顶灯	套	12.12		12.12			
3	030412004003	装饰灯	套	12	106.75	12	103.6	-37.8	[调价]
	25000001@15	T5管 单管荧光灯	套	11.6352		11.6352			
4	030404033001	风扇	台	1	276.95	1	135.94	-141.01	[调价]
	5035001@3	300X300吸顶排气扇	台	1		1			
5	030404034001	照明开关	个	1	44.21	1	29.02	-15.19	[调价]
	26050001@1	单联单控跷板开关	个	1.02		1.02			
	29110390@1	接线盒	个	1.02		1.02			
6	030404034002	照明开关	个	7	49.21	7	32.9	-114.17	[调价]
	29110390@1	接线盒	个	7.14		7.14			
	26050001@2	双联单控跷板开关	个	7.14		7.14			
7	030404035001	插座	个	20	63.61	20	30.95	-653.2	[调价]
	29110390@1	接线盒	个	20.4		20.4			
	26410060@4	安全型五孔插座	个	20.4		20.4			
8	030404035002	插座	个	6	98.91	6	28.26	-423.9	[调价]
	26410060@6	挂式空调插座(带电源开关)	个	6.12		6.12			

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项工程量清单对比表 (含主材)

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	送审			审定			增减金额	备注
				数量	综合单价	综合合价	数量	综合单价	综合合价		
	29110390@1	接线盒	个	6.12			6.12				
9	030411004003	配线	m	561.67	3.9	2190.51	531.29	3.14	1668.25	-522.26	[调量, 调价]
	28030170@1	绝缘电线	m	617.837			584.419				
10	030411004002	配线	m	430.74	5.21	2244.16	697.9	3.91	2728.79	484.63	[调量, 调价]
	28030170@3	绝缘电线	m	465.1992			753.732				
11	030411001001	配管	m	627.27	12.5	7840.88	627.27	12.5	7840.88		
	29060140@4	刚性难燃管	m	689.997			689.997				
12	030404017001	配电箱	台	1	1481.17	1481.17	1	1481.17	1481.17		
	55090080@2	1-AF	台	1			1				
13	030404017002	配电箱	台	1	1281.17	1281.17	1	1281.17	1281.17		
	55090080@5	1-YLZM	台	1			1				
14	030408001002	电力电缆	m	322.61	16.47	5313.39	284.17	13.6	3864.71	-1448.68	[调量, 调价]
	28110210@3	铜芯电缆	m	325.8361			287.0117				
15	030408006001	电力电缆头	个	2	94.39	188.78	2	94.4	188.8	0.02	[调价]
16	030414002001	送电装置系统	系统	1	907.19	907.19	1	907.19	907.19		
17	040805001001	常规照明灯	套	12	1516.7	18200.4	12	1499.62	17995.44	-204.96	[调价]
	ZC020161	地脚螺栓	套	48			48				
	8021409@1	混凝土	m3	2.16			2.16				

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项工程量清单对比表 (含主材)

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	送审			审定			增减金额	备注
				数量	综合单价	综合合价	数量	综合单价	综合合价		
	25000001@16	6米单臂路灯	套	12.12			12.12				
18	040805001002	常规照明灯	套	4	2809.28	11237.12	4	2763.11	11052.44	-184.68	[调价]
	ZC020161	地脚螺栓	套	28.4259			28.4259				
	8021409@1	混凝土	m3	3.07			3.07				
	25000001@14	10米高三臂球场灯	套	4.04			4.04				
		分部小计(电气工程)				56929.99			53038.76	-3891.23	
		给排水工程									
19	031001006002	塑料管	m	16.102	21.08	339.43	16.102	19.83	319.3	-20.13	[调价]
	17250050@3	PPR给水管	m	16.3596			16.3596				
	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	个	24.475			24.475				
20	031001006007	塑料管	m	7.573	53.78	407.28	7.573	80.25	607.73	200.45	[调价]
	17250370@6	UPVC排水管DN160	m	7.1944			7.1944				
	18090060@5	室内塑料排水管件DN160	个	4.5059			4.5059				
21	031001006004	塑料管	m	10.933	52.81	577.37	4.8	52.81	253.49	-323.88	[调价]
	17250370@1	UPVC排水管DN110	m	7.7643			3.4088				
	18090060@1	室内塑料排水管件DN110	个	12.6385			5.5488				
22	031001006005	塑料管	m	3.18	28.11	89.39	3.18	28.03	89.14	-0.25	[调价]
	17250370@5	PVC-U排水管	m	3.2182			3.2182				
	18090060@4	室内塑料排水管件	个	2.1942			2.1942				

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项工程量清单对比表 (含主材)

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	送审			审定			增减金额	备注
				数量	综合单价	综合合价	数量	综合单价	综合合价		
23	031001006006	塑料管	m	79.373	52.81	4191.69	72.651	52.81	3836.7	-354.99	[调量]
	17250370@1	UPVC排水管DN110	m	56.3683			51.5946				
	18090060@1	室内塑料排水管件DN110	个	91.7552			83.9846				
24	031001006008	塑料管	m	79.356	77.36	6138.98	76.8	77.36	5941.25	-197.73	[调量]
	17250370@7	PVC-U排水管	m	78.8005			76.2624				
	18091000@1	塑料排水管直接	个	3.8091			3.6864				
25	031004003001	洗脸盆	组	1	972.1	972.1	1	407.87	407.87	-564.23	[调价]
	21090001@1	陶瓷洗脸盆	套	1.01			1.01				
	21090005	洗脸盆排水附件	套	1.01			1.01				
	03071151@3	冷龙头	个	1.01			1.01				
	03076181	角型阀(带铜活)	个	2.02			2.02				
	18030529	螺纹管件	个	2.02			2.02				
	17190005@1	金属软管	条	2.02			2.02				
26	031004006001	大便器	组	1	675.35	675.35	1	366.01	366.01	-309.34	[调价]
	21150001	瓷蹲式大便器	个	1.01			1.01				
	03076001	大便器脚踏阀	个	1.01			1.01				
	21150120	防污器	个	1.01			1.01				
	21150130	冲洗器	个	1.01			1.01				
	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	1.01			1.01				
27	031003001001	螺纹阀门	个	1	54.56	54.56	1	41.51	41.51	-13.05	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项工程量清单对比表 (含主材)

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	送审		审定		增减金额	备注
				数量	综合单价	数量	综合单价		
	19000001@5	截止阀DN15	个	1.01		1.01			
28	031003001002	螺纹阀门	个	1	44.02	1	44.02	44.02	
	19000001@6	水表	个	1.01		1.01			
29	031004014003	给、排水附(配)件	个	8	70.74	8	70.74	565.92	
	33050040@1	87雨水斗	套	8		8			
30	040504009001	雨水口	座	4	813.96	4	798.37	3193.48	[调价]
	36010280@3	C30成品钢筋混凝土雨水井盖	套	4		4			
31	040504009002	雨水口	座	20	1335.77	20	1308.51	26170.2	[调价]
	36010280@5	铸铁雨水井篦子	套	40		40			
32	040504002001	砖砌井(Φ1000污水检查井, 平均井深2m以内)	座	3	2567.66	3	2518.67	7556.01	[调价]
	36010080@4	Φ700*D40mm成品B125重型球墨铸铁井盖	套	3		3			
33	040501004001	塑料管	m	31.84	114.2	29.98	114.12	3421.32	[调量, 调价]
	02050001@3	橡胶圈	个	6.559		6.1759			
	17250350@5	双壁波纹管	m	32.1584		30.2798			
34	040501004002	塑料管	m	55.59	169.16	55.59	169.09	9399.71	[调价]
	02050001@2	橡胶圈	个	11.4515		11.4515			
	17250350@4	双壁波纹管	m	56.1459		56.1459			
35	040501004003	塑料管	m	18.03	404.5	18.03	401.76	7243.73	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项工程量清单对比表 (含主材)

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	送审			审定			增减金额	备注
				数量	综合单价	综合合价	数量	综合单价	综合合价		
	0205000104	橡胶圈	个	3.7142			3.7142				
	1725035003	HDPE双壁波纹管	m	18.2103			18.2103				
36	040101002001	挖沟槽土方	m3	611.3346	8.74	5343.06	406.05	8.74	3548.88	-1794.18	[调量]
37	040103001001	回填方	m3	254.5679	19.93	5073.54	254.5679	19.93	5073.54		
38	040103001002	回填方	m3	267.4798	269.46	72075.11	66.49	269.46	17916.4	-54158.71	[调量]
39	040305001001	垫层	m3	48.31	324.5	15676.6	33.43	324.5	10848.04	-4828.56	[调量]
40	040103002001	余方弃置	m3	16.8187	21.5	361.6	100.33	21.52	2159.1	1797.5	[调量,调价]
		分部小计(给排水工程)				170593.09			109003.35	-61589.74	
		合计				227523.08			162042.11	-65480.97	

编制人: _____ 审核人: _____ 审定人: _____

措施项目审核对比表

工程名称: 回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				16508.14			14751.1	-1757.04	
1	绿色施工安全防护措施费				16508.14			14751.1	-1757.04	
1.1	综合脚手架	项	1							
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1							
1.3	施工围挡照明	项	1							
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1							
1.5	施工便道	项	1							
1.6	样板引路	项	1							
LSSGCSF0001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	16508.14	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14751.1	-1757.04	[调基数]
2	措施其他项目									
031301010001	安装与生产同时进行增加费	项	分部分项人工费	0		分部分项人工费	0			
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	分部分项人工费	0		分部分项人工费	0			
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30				30		
粤031302008001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
031302002001	夜间施工增加费	项		20				20		
JTRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10				10		

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程 金额单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
粤031302009001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
DYGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项								
QTFY000000001	其他费用	项								
031302007001	高层施工增加	项	1			1				
031301017001	脚手架搭拆费	项	1			1				
	合计				16508.14			14751.1	-1757.04	

编制人：_____ 审核人：_____ 审定人：_____

其他项目审核对比表

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目
-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	4615.08	4123.88	-491.2	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	4615.08	4123.88	-491.2	
GCYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差				
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	4615.08	4123.88	-491.2	

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 1 页 共 6 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
030412005005	普通灯具	1	套	1	1	工程量
C4-12-250	普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管	0.1	10套	QDL	1	工程量
030412001001	普通灯具	12	套	12	12	工程量
C4-12-4	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	1.2	10套	QDL	12	工程量
030412004003	装饰灯	12	套	12	12	工程量
C4-12-152	组合荧光灯光带安装 吊杆式 单管 示意图号:121、122、123	1.44	10m	qd1*1.2	14.4	工程量
030404033001	风扇	1	台	1	1	工程量
C4-4-115	风扇安装 天花式排气扇	1	台	QDL	1	工程量
030404034001	照明开关	1	个	1	1	工程量
C4-4-116	照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	0.1	10个	QDL	1	工程量
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	0.1	10个	QDL	1	工程量
030404034002	照明开关	7	个	7	7	工程量
C4-4-117	照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	0.7	10个	QDL	7	工程量
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	0.7	10个	QDL	7	工程量
030404035001	插座	20	个	20	20	工程量
C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	2	10个	QDL	20	工程量
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	2	10个	QDL	20	工程量
030404035002	插座	6	个	6	6	工程量
C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	0.6	10个	QDL	6	工程量
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	0.6	10个	QDL	6	工程量
030411004003	配线	531.29	m	531.288	531.288	
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	5.3129	100m单线	QDL	531.29	工程量
030411004002	配线	697.9	m	697.897	697.897	工程量
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	6.979	100m单线	QDL	697.9	工程量
030411001001	配管	627.27	m	627.27	627.27	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 2 页 共 6 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	6.2727	100m	QDL	627.27	工程量
030404017001	配电箱	1	台	1	1	工程量
C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	1	台	QDL	1	工程量
030404017002	配电箱	1	台	1	1	工程量
C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	1	台	QDL	1	工程量
030408001002	电力电缆	284.17	m	284.166	284.166	
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	2.8417	100m	QDL	284.17	工程量
030408006001	电力电缆头	2	个	2	2	工程量
C4-8-82	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	2	个	QDL	2	工程量
030414002001	送配电装置系统	1	系统	1	1	工程量
C4-14-12	送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	1	系统	QDL	1	工程量
040805001001	常规照明灯	12	套	12	12	工程量
C4-12-310 R*0.9	庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	1.2	10套	QDL	12	工程量
借C2-10-20	10kV以下架空配电路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下)	0.216	10m3	2.16	2.16	工程量
借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.0057	1000m3	天然密实方 QDL*1*1*0.5*95%	5.7	工程量
借D1-1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	0.003	100m3	QDL*1*1*0.5*5%	0.3	工程量
借D1-1-125	回填土 夯实机夯实 槽、坑	0.038	100m3	3.84	3.84	工程量
借D1-1-57 换	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	0.002	1000m3	2.16	2.16	工程量
借A4-175	现浇构件圆钢 ϕ 10内	0.057	t	0.05688	0.0569	工程量
040805001002	常规照明灯	4	套	4	4	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 3 页 共 6 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
C4-12-310 R*0.9	庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	0.4	10套	QDL	4	工程量
借C2-10-20	10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下)	0.307	10m3	3.072	3.072	工程量
借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.006566	1000m3 天然密实方	QDL*1.2*1.2*1.2*95%	6.5664	工程量
借D1-1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	0.003	100m3	QDL*1.2*1.2*1.2*5%	0.3456	工程量
借D1-1-125	回填土 夯实机夯实 槽、坑	0.038	100m3	3.84	3.84	工程量
借D1-1-57 换	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	0.003	1000m3	3.072	3.072	工程量
借D1-1-52	装载机装土	0.003072	1000m3 天然密实方	QDL*0.8*0.8*1.2	3.072	工程量
借A4-175	现浇构件圆钢 ϕ 10内	0.019	t	0.01896	0.019	工程量
031001006002	塑料管	16.102	m	16.102	16.102	工程量
C10-1-289	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	1.6102	10m	QDL	16.102	工程量
C10-2-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	0.12086	100m	12.086	12.086	工程量
031001006007	塑料管	7.573	m	7.573	7.573	工程量
C10-1-331	给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 160	0.7573	10m	QDL	7.573	工程量
031001006004	塑料管	4.8	m	4.8	4.8	工程量
C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 110	0.48	10m	QDL	4.8	工程量
031001006005	塑料管	3.18	m	3.176	3.176	工程量
C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 50	0.318	10m	QDL	3.18	工程量
031001006006	塑料管	72.651	m	72.651	72.651	工程量
C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 110	7.2651	10m	QDL	72.651	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 4 页 共 6 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
031001006008	塑料管	76.8	m	76.8	76.8	工程量
C10-1-279	给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以 内) 200	7.68	10m	QDL	76.8	工程量
031004003001	洗脸盆	1	组	1	1	工程量
C10-4-20	洗脸盆 台上式 冷热水	0.1	10组	QDL	1	工程量
031004006001	大便器	1	组	1	1	工程量
C10-4-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	0.1	10套	QDL	1	工程量
031003001001	螺纹阀门	1	个	1	1	工程量
C10-3-1	螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 15	1	个	QDL	1	工程量
031003001002	螺纹阀门	1	个	1	1	工程量
C10-3-1	螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 15	1	个	QDL	1	工程量
031004014003	给、排水附(配)件	8	个	8	8	工程量
C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径 (mm以内) 100	0.8	10个	QDL	8	工程量
040504009001	雨水口	4	座	4	4	工程量
借D5-3-260 换	平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380)井深 1m 实 际井深(m):0.8 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C25 合 并制作子目 砌筑用混合砂 浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 水泥防水砂 浆(配合比) 1:3 合并制 作子目 水泥防水砂浆(配 合比) 1:2	4	座	QDL	4	工程量
040504009002	雨水口	20	座	20	20	工程量
借D5-3-262 换	平篦式雨水进水井 双平篦 (1450×380)井深 1m 实 际井深(m):0.8 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30 合 并制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 水泥防水 砂浆(配合比) 1:3 合并 制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	20	座	QDL	20	工程量
040504002001	砖砌井(Φ1000污水检查 井, 平均井深2m以内)	3	座	3	3	工程量

编制人:

审核人:

审定人:

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 5 页 共 6 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
借D5-3-13 换	砖砌盖板式 适用管径 200-600 井径1000 井深2.8m 实际高度(m):2 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	3	座	QDL	3	工程量
040501004001	塑料管	29.98	m	29.98	29.98	工程量
借D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	2.998	10m	QDL	29.98	工程量
借D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M20	0.2998	100m	QDL	29.98	工程量
040501004002	塑料管	55.59	m	55.587	55.587	工程量
借D5-2-301	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	5.559	10m	QDL	55.59	工程量
借D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M20	0.5559	100m	QDL	55.59	工程量
040501004003	塑料管	18.03	m	18.025	18.025	工程量
借D5-2-303	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	1.803	10m	QDL	18.03	工程量
借D5-1-95 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	0.1803	100m	QDL	18.03	工程量
040101002001	挖沟槽土方	406.05	m3	406.05	406.05	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：回龙村岭头文化广场升级改造项目-文化活动中心工程-安装工程

金额单位：元

第 6 页 共 6 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	0.203025	100m3 天然密实方	QDL*0.05	20.3025	工程量
借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.385748	1000m3 天然密实方	QDL*0.95	385.7475	工程量
040103001001	回填方	254.5679	m3	79.356*A	108.7177	200管
				31.84*A	43.6208	300管
				55.59*A	76.1583	400管
				18.03*A	24.7011	600管
				1.37	1.37	开挖面积
借D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	2.545679	100m3 压实方	QDL	254.5679	工程量
040103001002	回填方	66.49	m3	66.49	66.49	工程量
借D1-1-134	管(基)坑回填砂	0.6649	100m3	QDL	66.49	工程量
040305001001	垫层	33.43	m3	33.43	33.43	工程量
借D5-1-14	垫层 砂碎石	3.343	10m3	QDL	33.43	工程量
040103002001	余方弃置	100.33	m3	98.09+2.24	100.33	工程量
借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	0.10033	1000m3 天然密实方	QDL	100.33	工程量
借D1-1-51	挖掘机装土	0.10033	1000m3 天然密实方	QDL	100.33	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

