

新屋村及周边基础设施综合提升改造项目

招标控制价

招标控制价

(小写): 770,670.47

(大写): 柒拾柒万零陆佰柒拾元肆角柒分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

Handwritten signature of the bidding unit representative.

(签字或盖章)

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章) 有限公司 有效期至:2027年12月31日

复核人:



(造价工程师签字盖专用章) 有限公司 有效期至:2027年12月31日

财政投资评审中心:



(单位盖章)

负责人:



(签字或盖章)

编制时间:

2025年1月20日

复核时间:

2025年1月20日





招标控制价编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目
2. 建设单位：新丰县沙田镇长引村村民委员会
3. 设计单位：中亿合信设计集团有限公司
4. 工程内容：本工程工作内容主要为长引村排水渠提升及路面硬化，着力解决村基础设计功能性问题，主要包括水渠修复、地面硬化、花池等

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2. 2018年《广东省市政工程综合定额》；
3. 2018年《广东省通用安装工程综合定额》；
4. 2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；
5. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
6. 由建设单位提供的施工图纸；
7. 由建设单位出具的关于预算审核的回复函。

三、计价说明

(一) 取费标准

1. 分部分项，项目综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润和一定风险费用。
2. 措施项目，绿色施工安全防护措施费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，市政部分按19.8%计算，绿化部分按10%计算。
3. 预算包干费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，市政部分按6%计算，绿化部分按6%计算。
4. 规费及税金，增值税税率按9%。

(二) 材料价格

材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格二〇二四年11月份、韶关市造价站发布的2024年11月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

四、其他说明

1. 余土外运运距，暂按5km计算，结算根据现场实际发生调整。

广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年一月二十日



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	新屋村及周边基础设施综合提升改造项目	770670.47		43359.63	
1.1	新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程	713401.59		41950.69	
1.2	新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-绿化工程	57268.88		1408.94	
合计		770670.47		43359.63	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	590046.05	
1.1	清理除杂	36036.95	
1.2	高石砌挡墙 (XT-01-5)	132709.67	
1.3	高石砌围墙 (XY-01-6)	19951.37	
1.4	暗渠 (XT-04-1)	28334.60	
1.5	排水沟 (XT-03-1)	13024.03	
1.6	砖墙围墙 (XT-02-3)	18887.60	
1.7	砖墙围墙 (XT-02-4)	5890.19	
1.8	地面硬化 (XT-01-2)	268363.94	
1.9	钢筋混凝土路面 (XT-01-3)	10390.46	
1.10	砖砌台阶 (XT-02-1)	672.57	
1.11	石砌台阶修复 (XT-02-2)	1637.01	
1.12	渠底修复 (XT-03-2)	5701.17	
1.13	渠壁 (XT-03-3)	3398.13	
1.14	河卵石步道 (XR-01-1)	33417.58	
1.15	600mm×600mm钢筋混凝土盖板 (XT-03-5)	393.06	
1.16	砖砌花池 (XT-02-5)	3939.58	
1.17	450×750铸铁盖板 (XT-03-4)	123.90	
1.18	DN250波纹管 (XT-04-2)	5070.50	
1.19	1m×1.5m人行便桥 (XT-01-4)	259.02	
1.20	老旧门窗修复	1844.72	
1.21	绿化		
2	措施合计	52670.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	41950.69	
2.2	其他措施费	10719.84	
3	其他项目	11780.29	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11780.29	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清理除杂					36036.95	
1	010101001001	平整场地	1. 清理除杂 2. 除杂平整	m2	1815.73	2.42	4394.07	
2	040103002001	清理沟渠	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:5km	m3	22.76	35.76	813.00	
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:30cm	m3	273.8	8.39	2297.18	
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:30cm	m2	598.21	34.93	20895.48	
5	040103002002	拆除路面弃置	1. 废弃料品种:松散石方 2. 运距:5km	m3	179.46	19.73	3540.75	
6	粤R1-1-96	拆除砖房	1. 拆除原有3.5m高泥砖房	m2	68.92	29.83	2055.88	
7	040103002003	拆除砖房废料弃置	1. 废弃料品种:松散废料 2. 运距:5km	m3	103.38	19.73	2039.69	
		高石砌挡墙 (XT-01-5)					132709.67	
		1m高石砌挡墙					18526.64	
8	010504004001	高石砌挡墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	28.32	472.05	13368.46	
9	040303001001	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	7.08	479.09	3391.96	
10	040305001001	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	5.9	299.36	1766.22	
		1.2m高石砌挡墙					54643.52	
11	010504004002	高石砌挡墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	87.59	472.05	41346.86	
本页小计							95910.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040303 001002	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	18.25	479.09	8743.39	
13	040305 001002	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	15.21	299.36	4553.27	
		1.3m高石砌挡墙					19895.61	
14	010504 004003	高石砌挡墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	32.5	472.05	15341.63	
15	040303 001003	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	6.25	479.09	2994.31	
16	040305 001003	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	5.21	299.36	1559.67	
		1.5m高石砌挡墙					5922.46	
17	010504 004004	高石砌挡墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	9.98	472.05	4711.06	
18	040303 001004	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	1.66	479.09	795.29	
19	040305 001004	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	1.39	299.36	416.11	
		1.75m高石砌挡墙					13673.06	
20	010504 004005	高石砌挡墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	23.73	472.05	11201.75	
21	040303 001005	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	3.39	479.09	1624.12	
22	040305 001005	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	2.83	299.36	847.19	
		1.8m高石砌挡墙					20048.38	
本页小计							52787.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	010504004006	高石砌挡墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	34.97	472.05	16507.59	
24	040303001006	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	4.86	479.09	2328.38	
25	040305001006	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	4.05	299.36	1212.41	
		高石砌围墙 (XY-01-6)					19951.37	
		0.3m高石砌围墙					1323.42	
26	010504004007	高石砌围墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	1.36	472.05	641.99	
27	040303001007	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	0.76	479.09	364.11	
28	040305001007	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	1.06	299.36	317.32	
		0.5m高石砌围墙					10200.34	
29	010504004008	高石砌围墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	13.22	472.05	6240.50	
30	040303001008	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	4.41	479.09	2112.79	
31	040305001008	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	6.17	299.36	1847.05	
		1.2m高石砌围墙					8427.61	
32	010504004009	高石砌围墙	1. 粒径100~300粒径当地河卵石, 浆砌不漏浆	m3	14.12	472.05	6665.35	
33	040303001009	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	1.96	479.09	939.02	
本页小计							39176.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040305001009	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	2.75	299.36	823.24	
		暗渠 (XT-04-1)					28334.60	
		1.2m宽×1m高暗渠					1792.96	
35	040501018001	砌筑渠道	1. 240厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	2	483.27	966.54	
36	011203001001	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	6.4	40.41	258.62	
37	040402016001	渠道盖板	1. C25混凝土盖板 2. 内含钢筋B12@200双层双向	m	2	283.90	567.80	
		1.1m宽×1m高暗渠					12844.87	
38	040501018002	砌筑渠道	1. 240厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	14.86	472.10	7015.41	
39	011203001002	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	46.07	40.41	1861.69	
40	040402016002	渠道盖板	1. C25混凝土盖板 2. 内含钢筋B12@200双层双向	m	14.86	267.01	3967.77	
		0.4m宽×0.4m高暗渠					12703.87	
41	040501018003	砌筑渠道	1. 240厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	29.74	229.95	6838.71	
42	011203001003	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	35.69	40.41	1442.23	
43	040402016003	渠道盖板	1. C25混凝土盖板 2. 内含钢筋B12@200双层双向	m	29.74	148.72	4422.93	
		1.5m宽×1m高暗渠					992.90	
本页小计							28164.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
44	040501018004	砌筑渠道	1. 240厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	1	516.78	516.78		
45	011203001004	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	3.5	40.41	141.44		
46	040402016004	渠道盖板	1. C25混凝土盖板 2. 内含钢筋B12@200双层双向	m	1	334.68	334.68		
		排水沟(XT-03-1)					13024.03		
		250mm宽×300mm高排水沟					1469.38		
47	040501018005	砌筑渠道	1. 120厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	11.68	81.76	954.96		
48	011203001005	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	12.73	40.41	514.42		
		300mm宽×300mm高排水沟					6952.68		
49	040501018006	砌筑渠道	1. 120厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	53.23	84.55	4500.60		
50	011203001006	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	60.68	40.41	2452.08		
		500mm宽×500mm高排水沟					4601.97		
51	040501018007	砌筑渠道	1. 120厚红砖砌筑 2. C25混凝土平基	m	23.8	123.05	2928.59		
52	011203001007	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	41.41	40.41	1673.38		
		砖墙围墙(XT-02-3)					18887.60		
本页小计								14016.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		0.3m高砖墙围墙					2029.90	
53	010401003001	围墙-120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	0.79	575.82	454.90	
54	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48	467.35	224.33	
55	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7	479.09	335.36	
56	011203001008	墙面抹灰	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	13.15	77.21	1015.31	
		1.2m高砖墙围墙					16857.70	
57	010401003002	围墙-120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	8.26	575.82	4756.27	
58	010501003002	混凝土基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26	467.35	588.86	
59	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.84	479.09	881.53	
60	011203001009	墙面抹灰	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	137.69	77.21	10631.04	
		砖墙围墙 (XT-02-4)					5890.19	
61	010401003003	围墙-240厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	4.1	536.71	2200.51	
62	010501003003	混凝土基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.97	467.35	453.33	
63	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.25	479.09	598.86	
本页小计							22140.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	011203 001010	墙面抹灰	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	34.16	77.21	2637.49	
		地面硬化 (XT-01-2)					268363.94	
65	040203 007001	水泥混凝土	1. 200厚C25素砼	m2	1768.63	121.80	215419.13	
66	040305 001010	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	176.86	299.36	52944.81	
		钢筋混凝土路面 (XT-01-3)					10390.46	
67	040203 007002	钢筋水泥混凝土路面	1. 200厚C25钢筋混凝土 (B12@200双层双向)	m2	45.31	199.39	9034.36	
68	040305 001011	垫层	1. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m3	4.53	299.36	1356.10	
		砖砌台阶 (XT-02-1)					672.57	
69	010401 012002	零星砌砖	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 120厚MU10红砖M7.5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯头	m2	2.7	249.10	672.57	
		石砌台阶修复 (XT-02-2)					1637.01	
70	050201 001001	石砌台阶修复	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粘当地河卵石 (粒径50~80mm, 上凸10mm)	m2	11.35	144.23	1637.01	
		渠底修复 (XT-03-2)					5701.17	
71	040305 001012	渠底修复	1. 100厚C25混凝土	m3	11.9	479.09	5701.17	
		渠壁 (XT-03-3)					3398.13	
		0.5m高渠壁					2115.39	
本页小计							289402.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	010401003004	围墙-120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.31	575.82	754.32	
73	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.31	470.11	145.73	
74	011203001011	墙面抹灰	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	14	86.81	1215.34	
		0.9m高渠壁					1282.74	
75	010401003005	围墙-120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	0.87	575.82	500.96	
76	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.11	470.11	51.71	
77	011203001012	墙面抹灰	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	8.41	86.81	730.07	
		河卵石步道 (XR-01-1)					33417.58	
78	050201001002	园路	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粘当地河卵石 (粒径50~80mm, 上凸10mm) 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 (20~40粒径)	m2	129.34	258.37	33417.58	
		600mm×600mm钢筋混凝土盖板 (XT-03-5)					393.06	
79	040601010001	钢筋混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 矩形盖板 (板厚cm) 15cm	m3	0.27	609.35	164.52	
80	010515001001	现浇构件钢筋	1. A12@120双层双向	t	0.05	4570.81	228.54	
		砖砌花池 (XT-02-5)					3939.58	
81	010401003006	砖砌花池-120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.9	700.90	1331.71	
本页小计							38540.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
82	010501003004	混凝土基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.87	467.35	406.59		
83	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.27	479.09	608.44		
84	011203001013	墙面抹灰	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	20.63	77.21	1592.84		
		450×750铸铁盖板 (XT-03-4)					123.90		
85	040501013001	混凝土加固	1. 加固方式: C25混凝土加固	m3	0.01	594.37	5.94		
86	010401014001	铸铁盖板	1. 450×750铸铁盖板	m	0.7	168.51	117.96		
		DN250波纹管 (XT-04-2)					5070.50		
87	040501004001	双壁波纹管	1. 材质及规格: 双壁波纹管DN250 2. 200厚石粉基础垫层	m	16.05	83.99	1348.04		
88	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	34.11	7.83	267.08		
89	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	13.64	19.23	262.30		
90	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 石粉	m3	19.59	162.08	3175.15		
91	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方 2. 运距: 5km	m3	0.79	22.70	17.93		
		1m×1.5m人行便桥 (XT-01-4)					259.02		
92	040203007003	钢筋混凝土路面	1. 150厚C25钢筋混凝土 (B12@200双层双向)	m2	1.5	172.68	259.02		
本页小计							8061.29		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		老旧门窗修复					1844.72	
93	011404002001	老旧门窗修复刷漆	1. 刷水性木器漆二遍 2. 二次打磨 3. 刷水性木器漆一遍 4. 打磨木质表面, 并清洗干净 5. 原有木质门窗	m2	160.41	11.50	1844.72	
		绿化						
		措施项目					13795.56	
	1	绿色施工安全防护措施费					3075.72	
94	041101001001	石砌墙脚手架	1. 综合脚手架(钢管)	m2	210.81	14.59	3075.72	
	2	措施其他项目					10719.84	
95	041102001001	高石砌挡墙-基层模板	1. 材质: 木模	m2	105.16	46.29	4867.86	
96	041102001002	高石砌围墙-基层模板	1. 材质: 木模	m2	28.8	46.29	1333.15	
97	041102001003	暗渠-基底模板	1. 材质: 木模	m2	19.04	46.29	881.36	
98	041102001004	排水沟-基底模板	1. 材质: 木模	m2	35.48	46.29	1642.37	
99	041102001005	砖墙围墙-基底模板	1. 材质: 木模	m2	21.55	46.29	997.55	
100	041102001006	砖墙围墙-垫层模板	1. 材质: 木模	m2	21.55	46.29	997.55	
本页小计							15640.28	
合 计							603841.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	38874.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					38874.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新屋村及周边基础设施综合提升改造项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目					50285.95		
1	050102001001	鸡冠刺桐	1. 胸径或干径: 20~22 2. 种类: 乔木 3. 养护期: 12个月	株	8	2863.40	22907.20		
2	050102002001	红花继木	1. 冠丛高: 80cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 灌木	丛	41	154.60	6338.60		
3	050102002002	四季茶花	1. 冠丛高: 1m 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 灌木	株	39	228.60	8915.40		
4	050102012001	铺种草皮	1. 养护期: 12个月 2. 草皮种类: 台湾草 3. 铺种方式: 满铺	m2	241.04	43.66	10523.81		
5	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回填	m3	72.31	22.14	1600.94		
		措施项目							
本页小计							50285.95		
合 计							50285.95		

