

韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套
基础设施建设项目三线整治 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



法定代表人

或其授权人：_____

李军威

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



复 核 人：_____



编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套基础设施建设项目三线整治 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031103008001	光缆-48芯	1. 规格、型号:GYTS-48芯光缆 2. 敷设部位:室外敷设架空光缆 3. 施工测量:架空光(电)缆工程	m	1			
2	031103008002	光缆-144芯	1. 规格、型号:GYTS-144芯光缆 2. 敷设部位:室外敷设架空光缆 3. 施工测量:架空光(电)缆工程	m	1			
3	031103008003	光缆-48芯	1. 规格、型号:GYTS-48芯光缆 2. 敷设部位:室外敷设管道光缆 3. 施工测量:管道光(电)缆工程	m	1			
4	031103008004	光缆-96芯	1. 规格、型号:GYTS-96芯光缆 2. 敷设部位:室外敷设管道光缆 3. 施工测量:管道光(电)缆工程	m	1			
5	031103008005	光缆-144芯	1. 规格、型号:GYTS-144芯光缆 2. 敷设部位:室外敷设管道光缆 3. 施工测量:管道光(电)缆工程	m	1			
6	031103010001	光缆接续-48芯	1. 规格、型号:48芯光缆接续	头	2			
7	031103010002	光缆接续-96芯	1. 规格、型号:96芯光缆接续	头	6			
8	031103010003	光缆接续-144芯	1. 规格、型号:144芯光缆接续	头	2			
9	031103012001	光缆中继段测试-48芯	1. 40km以下中继段光缆测试48芯	中继段	1			
10	031103012002	光缆中继段测试-96芯	1. 40km以下中继段光缆测试96芯	中继段	3			
11	031103012003	光缆中继段测试-144芯	1. 40km以下中继段光缆测试144芯	中继段	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套基础设施建设项目三线整治 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030410001001	电杆组立	1. 新建8米水泥杆	根	2			
13	031103002001	长途专用塑料管道	1. 规格、型号:1孔Φ110PVC塑料管道 2. 敷设部位:室外敷设管道 3. 施工测量:管道测量	m	13			
14	031103002002	长途专用塑料管道	1. 规格、型号:2孔Φ110PVC塑料管 2. 敷设部位:室外敷设管道 3. 施工测量:管道测量	m	20			
15	031103006001	人工敷设塑料子管	1. 规格、型号:6孔Φ28PE管 2. 敷设部位:室外敷设管道	m	33			
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 机械开挖沟槽土方	m ³	198			
17	031103007001	架空吊线	1. 规格、型号:7/2.6镀锌钢绞线 2. 敷设部位:室外架空敷设 3. 施工测量:架空钢绞线测量	m	660			
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
18	031302007001	高层施工增加		项	1			
19	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套基础设施建设项目三线整治 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套基础设施建设项目三线整治 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套基础设施建设项目三线整治 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：韶关市武江区重阳镇农贸市场及配套基础设施建设项目三线整治 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：