

仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提
升建设项目(一期)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提
升建设项目(一期)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		龙皇宫						
		水沟清淤泥-160m						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.3m 2. 运距:3km	m3	48			
		水沟清淤泥-160m合计						
		600*600明沟-65m-YJD-13-1						
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m内	m3	162.45			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	107.64			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	38.66			
5	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:素土夯实(压实度≥96%)、100厚掺碎石粉垫层、100厚C15素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌Mu10红砖 4. 内外墙面:12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道、8mm厚1:2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面	m	65			
		600*600明沟-65m-YJD-13-1合计						
		村牌-1个-YJD-03						
6	010101004001	挖装基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	0.39			
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	0.08			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km内	m3	0.3			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.26			
11	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6*24*10仿青砖瓷片	m2	1.88			
		村牌-1个-YJD-03合计						
		四小园矮墙-193m-YJD-02-4						
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.5m内	m3	20.13			
13	010103001007	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	11.64			
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m3	6.74			
15	010101001001	素土夯实	1. 土壤类别: 素土夯实(夯实密度≥93%)	m2	470.8			
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.49			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖240厚 2. 墙体类型: 矮墙	m3	11.12			
18	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖120厚 2. 墙体类型: 矮墙	m3	2.98			
19	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	6.75			
		四小园矮墙-193m-YJD-02-4合计						
		Φ500排水管-60m-YJD-13-8						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	51			
21	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	17.34			
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土方 2. 运距：3km内	m3	31.06			
23	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土 2. 管座材质：C15混凝土管座 3. 规格：Φ500 4. 接口方式：承插式	m	60			
		Φ500排水管-60m-YJD-13-8合计						
		景观亭-1个-YJD-06						
24	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	7.25			
25	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	9.94			
26	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	10.56			
27	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土方 2. 运距：3km内	m3	5.05			
28	040204001001	素土夯实	1. 部位：素土夯实(压实度≥93%)	m2	27.78			
29	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	0.95			
30	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配砂石垫层	m3	1.48			
31	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.66			
32	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：砖基础 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.26			
33	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	0.02			
35	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	0.02			
36	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢筋L=300mm 2. 规格:Φ14	t	0.01			
37	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:250*250*12	t	0.02			
38	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300X300X30厚仿烧面芝麻灰、黑花岗岩	m2	14.33			
39	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300X200X30厚仿烧面芝麻黑花岗岩地面	m2	2.72			
40	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300X470X30厚仿芝麻灰花岗岩	m2	6.75			
41	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:20厚1:3水泥砂浆结合 2. 面层材料品种、规格、颜色:550X350X20厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	2.91			
42	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:450X225X80厚荔枝面芝麻灰花岗岩压顶	m2	0.65			
		景观亭-1个-YJD-06合计						
		公园标识牌-1个-YJD-04						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.29			
44	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	1.43			
45	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土方 2. 运距：3km内	m3	0.65			
46	040204001002	素土夯实	1. 部位：素土夯实(压实度≥93%)	m2	3.06			
47	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.31			
48	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.39			
49	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：4Φ12钢筋	t	0.006			
50	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：10厚钢板	t	0.021			
51	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*20厚仿芝麻灰PC砖	m2	2.29			
52	011204001003	石材墙面	1. 安装方式：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚不规则片石	m2	4.22			
		公园标识牌-1个-YJD-04合计						
		仿花岗岩芝麻灰铺贴-98.9m2-YJD-01-1						
53	040204001003	素土夯实	1. 部位：素土夯实(压实度≥93%)	m2	98.9			
54	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量：水泥石屑混合料水泥含量 6% 2. 厚度：10cm	m2	98.9			
55	040204002001	人行道垫层	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20砼垫层	m2	98.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20厚仿花岗岩芝麻灰铺贴	m2	98.9			
		仿花岗岩芝麻灰铺贴-98.9m2-YJD-01-1合计						
		铁链仿木护栏-40.7m-YJD-02-2						
57	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	37.54			
58	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	0.28			
59	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土方 2. 运距:3km内	m3	3.13			
60	010501002008	C20细石混凝土	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.34			
61	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.82			
62	穗011503009001	混凝土铁链仿木护栏	1. 材料种类:混凝土铁链栗色仿木护栏 2. 构件高度:150X150X800	m	40.7			
		铁链仿木护栏-40.7m-YJD-02-2合计						
		嵌草砖地面-48.8m2-YJD-01-2						
63	040204001004	素土夯实	1. 部位:素土夯实	m2	48.8			
64	040204003001	人行道垫层	1. 厚度:10cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:掺6%水泥石粉垫层	m2	48.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建台阶1-6.3 m2-YJD-07						
74	040204001006	素土夯实	1. 部位:素土夯实	m2	6.3			
75	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土分两步夯实 2. 宽出面层100mm	m3	1.89			
76	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:60厚C20混凝土, 台阶面向外坡1%	m3	0.38			
77	040204002015	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚仿花岗岩 2. 结合层:20厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	6.3			
		新建台阶1-6.3 m2-YJD-07合计						
		新建台阶2-2个-YJD-07						
78	040204001007	素土夯实	1. 部位:素土夯实	m2	2.4			
79	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土分两步夯实 2. 宽出面层100mm	m3	0.72			
80	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽:60厚C20混凝土, 台阶面向外坡1%	m3	0.14			
81	040204002016	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚仿花岗岩 2. 结合层:20厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	2.4			
		新建台阶2-2个-YJD-07合计						
		泥砖房刮白-YJD-17						
82	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉(批荡)	m2	270.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:1.5厚抗裂腻子一遍, 1.5厚耐水型成品腻子粉一遍, 防裂玻纤网 2. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍, 外墙乳胶漆两遍(白色)	m2	270.64			
		泥砖房刮白-YJD-17合计						
		路灯-20盏-YJD-14						
84	030412007001	一般路灯	1. 名称:单臂路灯 2. 光伏板:单晶硅160W光伏板 3. 灯杆材质、规格:6m热镀锌单臂路灯杆 4. 灯架形式及臂长:1200mm内 5. 附件配置要求:200W LED光源(含电器) 6. 灯杆形式(单、双):单 7. 基础形式、砂浆配合比:C25混凝土基础 8. 存放池:C20砼预制电池存放池 9. 电池:太阳能专用阀控密封式免维护胶体蓄电池容量876000mWH 10. 其它:预埋镀锌钢板(法兰盘)、螺栓、配套螺母、垫片、钢筋、智能控制器DC12V10A	套	20			
		路灯-20盏-YJD-14合计						
		垃圾收集点-3个-YJD23~24						
85	010101004002	挖装基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	12.17			
86	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	10.08			
87	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km内	m3	0.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
88	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.59			
89	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:素土压实, 压实系数大于93%	m2	25.33			
90	040202011001	级配砂石	1. 石料规格:天然级配砂石垫层 2. 厚度:300厚	m2	25.33			
91	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:25厚粗砂	m3	0.63			
92	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	25.33			
93	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.5			
94	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180厚砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.58			
95	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	0.03			
96	010901002001	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦 2. 金属檩条材料品种、规格:钢	m2	17.55			
97	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:60*60*3镀锌钢 2. 单根质量:5.369kg/m	t	0.52			
98	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌钢 2. 单根柱质量:14.915kg/m 3. 螺栓种类:10厚钢板 400L*4 Φ18	t	0.44			
99	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:2厚	m2	17.76			
100	011507001001	广告贴	1. 面层材料种类:室外防水广告贴	m2	31.2			
		垃圾收集点-3个-YJD23~24合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		龙皇宫合计						
		新龙村委会新源、从新、新坪、新建、谢屋村组						
		水沟底硬化抹面-103m-YJD-13-7						
101	040501016005	水沟底硬化抹面	1. 断面规格:1500*1000 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 勾缝、抹面要求:15+5厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 内墙面:12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道 8mm厚 1:2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面	m	103			
		水沟底硬化抹面-103m-YJD-13-7合计						
		300*300暗沟-89m-YJD-13-2						
102	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	75.37			
103	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	37.74			
104	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土方 2. 运距:3km内	m3	31.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	040501016006	砌筑方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:素土夯实,密实度≥96%、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 混凝土强度等级:C25细石混凝土盖板槽 5. 勾缝、抹面要求:12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道、8mm厚1:2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面 6. 盖板材质及规格:400*500*60 C25钢筋混凝土盖板	m	89			
		300*300暗沟-89m-YJD-13-2合计						
		DN300波纹管-19m-YJD-13-5						
106	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.13			
107	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土方 2. 运距:3km内	m3	5.13			
108	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:150厚粗砂垫层	m3	1.71			
109	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:回填石屑	m3	2.08			
110	040501001002	波纹管	1. 规格:Φ300波纹管 2. 接口方式:承插式	m	19			
		DN300波纹管-19m-YJD-13-5合计						
		路灯-37盏-YJD-14						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
111	030412007002	一般路灯	1. 名称:单臂路灯 2. 光伏板:单晶硅160W光伏板 3. 灯杆材质、规格:6m热镀锌单臂路灯杆 4. 灯架形式及臂长:1200mm内 5. 附件配置要求:200W LED光源(含电器) 6. 灯杆形式(单、双):单 7. 基础形式、砂浆配合比:C25混凝土基础 8. 存放池:C20砼预制电池存放池 9. 电池:太阳能专用阀控密封式免维护胶体蓄电池容量87600mWH 10. 其它:预埋镀锌钢板(法兰盘)、螺栓、配套螺母、垫片、钢筋、智能控制器DC12V10A	套	37			
		路灯-37盏-YJD-14合计						
		垃圾收集点-5个-YJD23~24						
112	010101004004	挖装基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	20.28			
113	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	16.8			
114	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km内	m3	0.96			
115	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.98			
116	010101001010	平整场地	1. 土壤类别:素土压实,压实系数大于93%	m2	42.22			
117	040202011003	级配砂石	1. 石料规格:天然级配砂石垫层 2. 厚度:300厚	m2	42.22			
118	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:25厚粗砂	m3	0.21			
119	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	42.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.5			
121	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180厚砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.96			
122	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	0.05			
123	010901002002	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦 2. 金属檩条材料品种、规格:钢	m2	29.25			
124	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:60*60*3镀锌钢 2. 单根质量:5.369kg/m	t	0.87			
125	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌钢 2. 单根柱质量:14.915kg/m 3. 螺栓种类:10厚钢板 400L*4 Φ18	t	0.73			
126	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:2厚	m2	29.6			
127	011507001002	广告贴	1. 面层材料种类:室外防水广告贴	m2	52			
		垃圾收集点-5个-YJD23~24合计						
		DN200双壁波纹管-60m-YJD-13-5						
128	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.4			
129	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土方 2. 运距:3km内	m3	8.4			
130	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:150厚粗砂垫层	m3	3.6			
131	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:回填石屑	m3	2.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
132	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN200HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈接口	m	60			
		DN200双壁波纹管-60m-YJD-13-5合计						
		新建篮球场-1个-YJD-15						
133	040203009001	地坪面层	1. 基层:原有水泥混凝土地面打磨、修补、除尘、酸洗地面 2. 底漆:2mm丙烯酸底漆二道,涂布均匀,养护1-2h 3. 弹性层:2mm丙烯酸弹性层二道 4. 面漆:2mm丙烯酸绿色面漆滚涂二道,颜色均匀一致,无空鼓、1mm丙烯酸红/绿面漆按区域分色滚涂二道	m ²	587.76			
		新建篮球场-1个-YJD-15合计						
		沙池挡水边-94M-YJD-01-7						
134	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	39.1			
135	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	28.2			
136	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土方 2. 运距:3km内	m ³	6.67			
137	040204001009	素土夯实	1. 部位:素土夯实(压实系数≥0.93)	m ²	41.36			
138	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.14			
139	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌Mu10砖 2. 墙体类型:水池挡水边 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	14.21			
140	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	84.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
141	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类:1.5厚耐水型成品腻子粉一遍	m2	84.6			
142	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:面层喷彩色漆	m2	84.6			
		沙池挡水边-94M-YJD-01-7合计						
		新建廊架-40.4m-YJD-08~11						
143	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	48.67			
144	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	34.56			
145	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土方 2. 运距:3km内	m3	8.93			
146	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	14.11			
147	040204001010	素土夯实	1. 部位:素土夯实(压实度 $\geq$ 93%)	m2	234.57			
148	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	23.46			
149	040203007002	彩色压花乱石纹混凝土地面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:50mm	m2	234.57			
		新建廊架-40.4m-YJD-08~11合计						
		村牌-1个-YJD-12						
150	010101004003	挖装基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.52			
151	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	3.6			
152	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km内	m3	0.38			
153	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
154	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ 25以内	t	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
155	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.79			
		村牌-1个-YJD-12合计						
		混凝土护栏-110m-YJD-02-3						
156	010101004005	挖装基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	101.46			
157	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km内	m3	7.63			
158	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.14			
159	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	15.72			
160	010501002007	C20细石混凝土	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.91			
161	穗011503009002	成品混凝土护栏	1. 材料种类:成品混凝土仿木护栏（内配筋Φ8） 2. 构件高度:0.9m	m	110			
		混凝土护栏-110m-YJD-02-3合计						
		新龙村委会新源、从新、新坪、新建、谢屋村组合计						
		新龙生态停车场						
		场地平整						
162	010101001003	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 厚度:300厚	m2	14470			
		场地平整合计						
		新能源充电停车位-12个-YJD-02-1						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	050201005002	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400*200*80八字形植草砖 2. 漏空部分填土要求:植草砖内回填种植土 3. 铺设方式:30厚粗砂 4. 垫层厚度:100厚碎石垫层 5. 垫层:100厚C20混凝土	m2	141.24			
164	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50厚仿芝麻黑花岗岩(荔枝面) 2. 结合层:30厚1:3水泥砂浆	m2	23.76			
165	040205017001	仿花岗岩芝麻灰车挡	1. 材料品种:仿花岗岩芝麻灰车挡 2. 规格、型号:150*350*600 3. 结合层:30厚1:3水泥砂浆结合层	个	24			
166	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*600仿花岗岩芝麻灰路缘石 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层:100厚掺6%水泥石粉垫层 4. 垫层:100厚C20素砼垫层	m	63			
		新能源充电停车位-12个-YJD-02-1合计						
		大巴停车位-5个-YJD-02-1						
167	050201005006	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400*200*80八字形植草砖 2. 漏空部分填土要求:植草砖内回填种植土 3. 铺设方式:30厚粗砂 4. 垫层厚度:100厚碎石垫层 5. 垫层:100厚C20混凝土	m2	478.95			
168	040204002011	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50厚仿芝麻黑花岗岩(荔枝面) 2. 结合层:30厚1:3水泥砂浆	m2	28.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	040205017005	仿花岗岩芝麻灰车挡	1. 材料品种:仿花岗岩芝麻灰车挡 2. 规格、型号:150*350*600 3. 结合层:30厚1:3水泥砂浆结合层	个	10			
170	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*600仿花岗岩芝麻灰路缘石 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层:100厚掺6%水泥石粉垫层 4. 垫层:100厚C20素砼垫层	m	197.5			
		大巴停车位-5个-YJD-02-1合计						
		无障碍停车位-12个-YJD-02-1						
171	050201005007	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400*200*80八字形植草砖 2. 漏空部分填土要求:植草砖内回填种植土 3. 铺设方式:30厚粗砂 4. 垫层厚度:100厚碎石垫层 5. 垫层:100厚C20混凝土	m2	135.96			
172	040204002012	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50仿芝麻黑花岗岩(荔枝面) 2. 结合层:30厚1:3水泥砂浆	m2	100.17			
173	040205017006	仿花岗岩芝麻灰车挡	1. 材料品种:仿花岗岩芝麻灰车挡 2. 规格、型号:150*350*600 3. 结合层:30厚1:3水泥砂浆结合层	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
174	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*600仿花岗岩芝麻灰路缘石 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层:100厚掺6%水泥石粉垫层 4. 垫层:100厚C20素砼垫层	m	110.4			
175	040205007001	残疾车位地面示意标志	1. 材料品种:残疾车位地面示意标志 2. 类型:实线	m2	65.98			
		无障碍停车位-12个-YJD-02-1合计						
		轿车停车位-113个-YJD-02-1						
176	050201005008	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400*200*80八字形植草砖 2. 漏空部分填土要求:植草砖内回填种植土 3. 铺设方式:30厚粗砂 4. 垫层厚度:100厚碎石垫层 5. 垫层:100厚C20混凝土	m2	1330.01			
177	040204002013	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50厚仿芝麻黑花岗岩(荔枝面) 2. 结合层:30厚1:3水泥砂浆	m2	228.83			
178	040205017007	仿花岗岩芝麻灰车挡	1. 材料品种:仿花岗岩芝麻灰车挡 2. 规格、型号:150*350*600 3. 结合层:30厚1:3水泥砂浆结合层	个	226			
179	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*300*600仿花岗岩芝麻灰路缘石 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层:100厚掺6%水泥石粉垫层 4. 垫层:100厚C20素砼垫层	m	526.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		轿车停车位-113个-YJD-02-1合计						
		碎石铺路-3627m ² -YJD-01-4						
180	040204002007	砾石面层	1. 面层:60厚Φ8~12灰色砾石,散置	m ²	3627			
181	040204002008	人行道垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20素砼垫层	m ²	260.82			
182	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*60灰色透水砖 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	144.9			
		碎石铺路-3627m ² -YJD-01-4合计						
		新建人行步道-370m-YJD-01-3						
183	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm垫层	m ²	740			
184	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25彩色压花乱石纹混凝土 2. 厚度:5cm	m ²	740			
		新建人行步道-370m-YJD-01-3合计						
		新建排水明沟-310m-YJD-13-1						
185	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m内	m ³	294.81			
186	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m ³	44.33			
187	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	243.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
188	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:素土夯实(压实度 $\geq$ 96%)、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌Mu10红砖 4. 内外墙面:12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道 8mm 厚1:2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面	m	310			
		新建排水明沟-310m-YJD-13-1合计						
		钢筋混凝土排水暗沟-26.6m-YJD-04-3						
189	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m内	m ³	37.45			
190	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m ³	23.51			
191	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	10.41			
192	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石回填、200厚C15混凝土垫层、C25混凝土浇筑渠壁	m	26.6			
		钢筋混凝土排水暗沟-26.6m-YJD-04-3合计						
		盖板1-15.4m-YJD-13-9						
193	040501016003	砌筑方沟	1. 盖板材质及规格:150厚C30钢筋混凝土盖板 2. 单层双向 Φ 14@150钢筋	m	15.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		盖板1-15.4m-YJD-13-9合计						
		盖板2-11.2m-YJD-13-9						
194	040501016007	砌筑方沟	1. 盖板材质及规格:150厚C30钢筋混凝土盖板 2. 单层双向Φ14@150钢筋	m	11.2			
		盖板2-11.2m-YJD-13-9合计						
		水泥压磨地面-105m²-YJD-01-3						
195	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm垫层	m2	105			
196	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25彩色压花乱石纹混凝土 2. 厚度:5cm	m2	105			
		水泥压磨地面-105m²-YJD-01-3合计						
		透水砖台阶-1个-YJD-07						
197	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实 2. 宽出面层100mm	m3	2.7			
198	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽:60厚C20混凝土,台阶面向外坡1%	m3	0.54			
199	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚仿花岗岩 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	9			
		透水砖台阶-1个-YJD-07合计						
		指示牌-1个-YJD-16						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
200	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5以内	m3	2.32			
201	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：回填土方	m3	1.94			
202	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	0.09			
203	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.29			
204	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	1.03			
		指示牌-1个-YJD-16合计						
		箱变基础						
205	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5以内	m3	7.66			
206	040103001017	回填方	1. 填方材料品种：回填土方	m3	1.88			
207	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	5.5			
208	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25垫层	m3	1.57			
209	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25基础	m3	8.42			
		箱变基础合计						
		新龙生态停车场合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
210	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：墙柱面活动脚手架	m2	311.52			
211	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	7.1			
212	011702001004	基础	1. 基础类型：箱变基础模板 无筋	m2	9.48			
213	011702001003	基础	1. 基础类型：带形基础模板 无筋	m2	3.31			
214	011702001002	垫层	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	4.33			
215	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 构件类型：管、渠道及其他管、渠道平基 复合木模	m2	28.44			
216	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 构件类型：管、渠道及其他顶(盖)板 复合木模	m2	103.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	662000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	662000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	村牌	1. 150*150*5镀锌钢管， 通长；25*25*2镀锌 钢管，氟碳漆2遍 2. 3厚造型镀锌钢板， 氟碳漆2遍 3. 2厚造型镀锌钢板， 氟碳漆2遍 2. 含广告字	20000.00			龙皇宫 村牌-1个- YJD-03
	景观亭	1. 立柱：LX200X200厚 南方松防腐木柱、南方 松防腐木檩条LX50X50 @400、南方松防腐木 木斜梁LX140X90、490 X460X100厚美国南方 松防腐木 2. 梁：南方松防腐木饰 梁LX120X60、南方松 防腐木横梁、次梁LX1 40X90、南方松防腐木 檩条LX50X50@400 3. 屋面：20厚木望板 、防水油毡一层、棕色 柔性瓦 4. 屋顶：300X200X200 厚南方松防腐木柱、棕 色柔性瓦(脊瓦)、聚合 物水泥砂浆固定 5. 美人靠：490X460X1 00厚美国南方松防腐木 、3根3M10对拉螺栓固 定、70X70X10厚通长 角钢、3M10膨胀螺栓 固定、50X50厚南方松 防腐木异形靠背中距@1 50、100X100厚南方松 防腐木	42000.00			龙皇宫 景观亭-1个- YJD-06
	公园标识牌	1. 100X30X1.5厚镀锌 方通背景墙, 外喷灰色 氟碳漆 2. 瓦片立铺, 胶水粘贴 3. 1.5厚定制镀锌钢板 字, 外喷黑色氟碳漆(字 高250) 4. 做法: 详见图纸	7500.00			龙皇宫 公园标识牌- 1个-YJD-04

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
	景观模型船	1. 名称: 景观模型船 2. 规格: 6.5*1.5*2.5m	15000.00			龙皇宫 村牌-1个- YJD-03
	成品独臂式篮球架	1. 成品独臂式篮球架两个	6000.00			新龙村委会 新源、从新、 新坪、新建、 谢屋村组 村牌-1个- YJD-03
	村牌	1. 150*150*5镀锌钢管， 通长；25*25*2镀锌 钢管，氟碳漆2遍 2. 3厚造型镀锌钢板， 氟碳漆2遍 3. 2厚造型镀锌钢板， 氟碳漆2遍 2. 含广告字	20000.00			新龙村委会 新源、从新、 新坪、新建、 谢屋村组 村牌-1个- YJD-12
	和乐亭	1. 立柱: $\phi 200 \times 3.0$ 仿 木纹铝合金柱 2. 梁: $\phi 120 \times 3.0$ 仿木 纹铝合金梁、 $\phi 140 \times 3.0$ 仿木纹铝合金梁 3. 屋面: 0.8厚深灰色 双层中空铝瓦片 4. 屋顶: 2.0厚铝合金 牛角 5. $\phi 50 \times 2.0$ 仿木纹铝 合金、 $\phi 40 \times 2.0$ 仿木 纹铝合金 6. 预埋件: 加劲肋、M20 螺母、M20弹簧垫圈 、300*300*10加劲法 兰盘、300*300*10底 座法兰盘、M20*700地 脚螺栓 7. 图号: YJD-08~11	400000.00			新龙村委会 新源、从新、 新坪、新建、 谢屋村组 新建廊架-40 .4m-YJD-08 ~11
	凉亭	1. 立柱: $\phi 200 \times 3.0$ 仿 木纹铝合金柱 2. 梁: $\phi 120 \times 3.0$ 仿木 纹铝合金梁、 $\phi 140 \times 3.0$ 仿木纹铝合金梁 3. 屋面: 0.8厚深灰色 双层中空铝瓦片 4. 屋顶: 2.0厚铝合金	100000.00			新龙村委会 新源、从新、 新坪、新建、 谢屋村组 新建廊架-40 .4m-YJD-08 ~11

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		牛角 5. $\phi 50 \times 2.0$ 仿木纹铝 合金、 $\phi 40 \times 2.0$ 仿木 纹铝合金 6. 预埋件:加劲肋、M2 0螺母、M20弹簧垫圈 、300*300*10加劲法 兰盘、300*300*10底 座法兰盘、M20*700地 脚螺栓 7. 图号:YJD-08~11				
	过廊	1. 立柱: $\phi 200 \times 3.0$ 仿 木纹铝合金柱 2. 梁: $\phi 120 \times 3.0$ 仿木 纹铝合金梁、 $\phi 140 \times 3.0$ 仿木纹铝合金梁 3. 屋面:0.8厚深灰色 双层中空铝瓦片 4. 屋顶:2.0厚铝合金 牛角 5. $\phi 50 \times 2.0$ 仿木纹铝 合金、 $\phi 40 \times 2.0$ 仿木 纹铝合金 6. 预埋件:加劲肋、M2 0螺母、M20弹簧垫圈 、300*300*10加劲法 兰盘、300*300*10底 座法兰盘、M20*700地 脚螺栓 7. 图号:YJD-08~11	50000.00			新龙村委会 新源、从新 、新坪、新 建、谢屋村 组 新建廊架-40 .4m-YJD-08 ~11
	指示牌	1. 新龙生态停车场指示 牌 2. 做法:详见图纸	1500.00			新龙生态停 车场 指示牌-1个- YJD-16
合 计			662000.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		龙皇宫						
1	050102002001	红继木球	1. 冠丛高:90-100cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:90-100cm 4. 种类:红继木球	株	101			
2	050102002002	红叶石楠	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:80cm 4. 种类:红叶石楠	株	31			
3	050102002005	大红花	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:100cm 4. 种类:七彩大红花	株	7			
4	050102001001	冬青	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:360-400cm 3. 种类:冬青 4. 养护期:12个月	株	64			
5	050102002008	橄榄树	1. 冠丛高:140-160cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:40-50cm 4. 种类:橄榄树	株	24			
6	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺	m2	1365.2			
7	050102008004	黄连翘	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:黄连翘 3. 株高或蓬径:30-40cm、15cm 4. 养护期:12个月	m2	10.1			
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.2m 2. 回填土质要求:回填种植土	m3	260			
		龙皇宫合计						
		新龙村周边						
9	050102002010	红继木球	1. 冠丛高:60cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:60cm 4. 种类:红继木球	株	287			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	050102002014	红继木球	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:80cm 4. 种类:红继木球	株	525			
11	050102002015	红继木球	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:100cm 4. 种类:红继木球	株	888			
12	050102001002	冬青	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:360-400cm 3. 种类:冬青 4. 养护期:12个月	株	54			
13	050102001009	冬青	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:300-350cm 3. 种类:冬青 4. 养护期:12个月	株	39			
14	050102002016	杜鹃	1. 冠丛高:25-30cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:20cm 4. 种类:杜鹃	株	14			
15	050102002017	桃金娘	1. 冠丛高:100-200cm 2. 养护期:12个月 3. 根盘直径:0.8cm 4. 种类:桃金娘	株	50			
16	050102002018	海桐球	1. 冠丛高:100-120cm 2. 养护期:12个月 3. 根盘直径:80cm 4. 种类:海桐球	株	17			
17	050102001010	红千层	1. 胸径或干径:3cm 2. 株高、冠径:120-150cm、120-150cm 3. 种类:红千层 4. 养护期:12个月	株	8			
18	050102002019	茶花	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:80cm 4. 种类:茶花	株	7			
19	050102002020	茶花	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:60cm 4. 种类:茶花	株	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	050102002021	小叶紫薇	1. 冠从高:180-250cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:100-150cm 4. 种类:小叶紫薇	株	7			
21	050102002022	西洋杜鹃	1. 冠从高:25-30cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:20cm 4. 种类:杜鹃	株	60			
22	050102001011	黄皮	1. 胸径或干径:1cm 2. 株高、冠径:50-100cm、100cm 3. 种类:黄皮 4. 养护期:12个月	株	40			
23	050102001012	黄皮	1. 胸径或干径:3cm 2. 株高、冠径:150-250cm、150-200cm 3. 种类:黄皮 4. 养护期:12个月	株	40			
24	050102001005	杨梅	1. 基径:5cm 2. 株高、冠径:150-200cm、150-200cm 3. 种类:杨梅 4. 养护期:12个月	株	207			
25	050102001007	红花油茶	1. 胸径或干径:5-7cm 2. 株高、冠径:120-150cm、80-120cm 3. 种类:红花油茶 4. 养护期:12个月	株	232			
26	050102002012	含笑	1. 冠从高:80cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:80cm 4. 种类:含笑	株	4			
27	050102001013	罗汉松	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高、冠径:150-200cm 3. 种类:罗汉松 4. 养护期:12个月	株	80			
28	050102001014	串钱柳	1. 胸径或干径:7cm 2. 株高、冠径:200-250cm、200-300cm 3. 种类:串钱柳 4. 养护期:12个月	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	050102012002	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺	m2	239.4			
30	050102008002	山管兰	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:山管兰 3. 株高或蓬径:30-40cm 4. 养护期:12个月	m2	582.93			
31	050102008005	女贞	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:女贞 3. 株高或蓬径:25-35cm、20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	660.45			
32	050102008006	水杨柳	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:水杨柳 3. 株高或蓬径:30-40cm、20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	32			
33	050102008003	麦冬	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:麦冬 3. 株高或蓬径:15cm、13cm 4. 养护期:12个月	m2	308.15			
34	050102008007	满天星	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:20cm、20cm 4. 养护期:12个月	m2	15.48			
35	050102008008	红继木	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:20cm、15cm 4. 养护期:12个月	m2	61.31			
36	050102008009	毛杜鹃	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:毛杜鹃 3. 株高或蓬径:25cm、20cm 4. 养护期:12个月	m2	159.27			
37	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.2m 2. 回填土质要求:回填种植土	m3	15.6			
38	040202010001	铺路石子	1. 石料规格:铺路石子 2. 厚度:50cm	m2	4			
39	050101001001	砍伐乔木	1. 苗木种类:挖除羊蹄甲 2. 树干胸径:10-15cm 3. 运距:5km以内	株	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的 (人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除花池-53m		
1.2	拆除洗衣台-14m		
1.3	挖除旧路面结构-679m ²		
1.4	道路硬化-3375.6m ² -DL-13-1		
1.5	巷道硬化-483.5m ² -DL-13-2		
1.6	挡土墙-57m-DL-14-1		
1.7	矮墙地基换填碎石-14.25m ³ -DL-14-1		
1.8	钢筋混凝土盖板-133m-DL-14-2		
1.9	停车位划线-3个		
1.10	波形护栏-60m-DL-15~19		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除花池-53m						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除花池 2. 拆除废料外运:3km	m3	9.94			
		拆除花池-53m合计						
		拆除洗衣台-14m						
2	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除洗衣台 2. 拆除废料外运:3km	m3	6.3			
		拆除洗衣台-14m合计						
		挖除旧路面结构-679m²						
3	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:3km	m2	679			
		挖除旧路面结构-679m² 合计						
		道路硬化-3375.6m2-DL-13-1						
4	040204001002	素土夯实	1. 部位:素土夯实(压实度≥92%)	m2	3375.6			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥稳定碎石层 2. 厚度:15cm	m2	3375.6			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:沥青填缝	m2	3375.6			
		道路硬化-3375.6m2-DL-13-1 合计						
		巷道硬化-483.5m2-DL-13-2						
7	040204001001	素土夯实	1. 部位:素土夯实(压实度≥92%)	m2	483.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040202003001	6%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:水泥碎石混合料 水泥含量 6% 2. 厚度:10cm	m2	483.5			
9	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:沥青填缝	m2	483.5			
		巷道硬化-483.5m2-DL-13-2合计						
		挡土墙-57m-DL-14-1						
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m以内	m3	14.25			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km内	m3	14.25			
12	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20毛石挡墙	m3	39.9			
13	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填挡土墙土方 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.13			
		挡土墙-57m-DL-14-1合计						
		矮墙地基换填碎石-14.25m3-DL-14-1						
14	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:换填碎石	m3	15.68			
		矮墙地基换填碎石-14.25m3-DL-14-1合计						
		钢筋混凝土盖板-133m-DL-14-2						
15	040501016001	钢筋混凝土盖板	1. 盖板材质及规格:1000宽*100厚预制C30砼水沟盖板 2. 钢筋:双排双向Φ14@150	m	133			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		300*300暗沟-24m-PS-PL-3-1						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	11.97			
2	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	1.82			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土方 2. 运距：3km内	m3	9.88			
4	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：素土夯实，密实度≥96%、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 混凝土强度等级：C25细石混凝土盖板槽 5. 勾缝、抹面要求：12mm厚1：3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道、8mm厚1：2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面 6. 盖板材质及规格：400*500*60 C25钢筋混凝土盖板	m	24			
		300*300暗沟-24m-PS-PL-3-1合计						
		沉泥井-1座-PS-PL-3-2						
5	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：碎石夯实找平、C20混凝土基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求：抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：C25混凝土预制盖板（Φ16@150单层双向）	座	1			
		沉泥井-1座-PS-PL-3-2合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		HDPE双壁波纹管 DN300-2.96m- PS-PL-5						
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	1.93			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km内	m3	1.09			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：土方回填	m3	0.72			
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：DN300HDPE双 壁波纹管 2. 连接形式：胶圈接口	m	2.96			
10	040103001005	回填方	1. 名称：回填方 2. 填方材料品种：150厚石粉 垫层	m3	0.24			
11	040103001006	回填方	1. 名称：回填方 2. 填方材料品种：石粉	m3	0.67			
		HDPE双壁波纹管 DN300-2.96m- PS-PL-5合计						
		钢筋混凝土管DN 800-59.4m-PS- PL-4~5						
12	041001001003	旧路面机械切缝	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：30cm	m	118.8			
13	041001001004	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：30cm 3. 余方外运：3km	m2	71.87			
14	041001003002	拆除基层	1. 材质：拆除6%水泥稳定碎石 2. 厚度：15cm	m2	71.87			
15	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	88.41			
16	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km内	m3	57.96			
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：土方回填	m3	26.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:C20砼管座 2. 规格:钢筋混凝土管Φ800 3. 接口方式:25厚1: 2. 5水泥砂浆	m	59.4			
19	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:3:7砂石垫层 2. 厚度:15cm	m2	71.87			
20	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 嵌缝材料:沥青填缝 4. 其他: 水养生	m2	71.87			
		钢筋混凝土管DN800-59.4m-PS-PL-4~5合计						
		污水检查井-2座-PS-PL-6~10						
21	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C30 S6 3. 井深:1.84m 4. 盖板:C30钢筋混凝土盖板200厚 5. 井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土井盖座Φ700轻型 6. 踏步材质、规格:间距342mm 7. 防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 8. 流槽:C15混凝土流槽	座	1			
22	040504002002	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C30 S6 3. 井深:1.6m 4. 盖板:C30钢筋混凝土盖板200厚 5. 井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土井盖座Φ700轻型 6. 踏步材质、规格:间距342mm 7. 防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 8. 流槽:C15混凝土流槽	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		污水检查井-2座-PS-PL-6~10合计						
		主管破路修复-2.4m-PS-PL-3						
23	041001001005	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:30cm	m	4.8			
24	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:30cm 3. 余方外运:3km	m2	1.3			
25	041001003003	拆除基层	1. 材质:拆除6%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	1.3			
26	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:3:7砂石垫层 2. 厚度:15cm	m2	1.296			
27	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm 3. 嵌缝材料:沥青填缝 4. 其他:水养生	m2	1.296			
		主管破路修复-2.4m-PS-PL-3合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
28	041102034001	垫层模板	1. 构件类型:池底模板	m2	2.64			
29	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:矩形池壁模板	m2	34.59			
30	041102033001	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:井顶(盖)板模板	m2	4.71			
31	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:管、渠道及其他管、渠道平基 复合木模	m2	4.8			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404013001	直流充电桩（双枪）	1. 名称:直流充电桩（双枪） 2. 型号:40KW 3. 规格:800*700*1900	台	6			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-5x35	m	2000			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-1x95 3. 材质:铜芯	m	100			
		分部分项合计						
		措施项目						
5	031302007001	高层施工增加		项	1			
6	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

