



水口镇x342县道战役公园至籍过村
云西村段路灯迁移工程

预算价

预算价 (小写): 158,289.52
(大写): 壹拾伍万捌仟贰佰捌拾玖元伍角贰分

招标人:  (单位盖章)
造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)
法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  马宏伟
B41204400012664
大匠项目管理有限公司
2025年02月03日
(造价人员签字盖专用章)
复核人:  吕文利
B11174400016857
大匠项目管理有限公司
2025年09月10日
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年10月9日 复核时间: 2024年10月9日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至翦过村云西村段路灯迁移工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	人机配合开挖三类土，基础土方	m3	93.17	10.60	987.60		
2	010103001001	回填方	回填土，夯实	m3	93.17	19.96	1859.67		
3	010101003001	挖沟槽土方	人机配合开挖三类土，沟槽土方	m3	217.5	10.60	2305.50		
4	010103001002	回填方	回填土，夯实	m3	19.25	19.96	384.23		
5	011613001001	灯具拆除	拆掉原有路灯 灯杆，灯头	套	117	91.60	10717.20		
6	010501003001	独立基础	现浇C25混凝土基础，尺寸500*500*1000mm	m3	19.25	521.80	10044.65		
7	010515001001	现浇构件钢筋	制安基础钢筋	t	1.235	5058.14	6246.80		
8	040205016001	管内配线	铺设6mm2铜芯线，管内穿线	m	3650	6.02	21973.00		
9	040205016002	管内配线	铺设2*2.5mm2铜芯电缆线，管内穿线	m	300	6.04	1812.00		
10	040804001001	配管	埋设DN20PVC线管	m	1450	8.18	11861.00		
11	030404017001	配电箱	400*500不锈钢配电箱，含定时开关、交流接触器、100A空气带漏电	台	3	2165.65	6496.95		
12	040805001003	常规照明灯（迁移）	1. 路灯迁移安装 2. 迁移原有路灯，运输至安装点安装	套	77	367.32	28283.64		
13	040805001002	常规照明灯（太阳能改造）	1. 太阳能路灯安装 2. 光源数量:LED光源，60颗5054 3. 采用原有路灯杆及灯架 4. 60A(磷酸铁锂动力电池)，70瓦多晶光伏板，阴雨天弱光充电，太阳能板，(670*760)	套	18	819.27	14746.86		
		分部分项合计					117719.10		
		措施项目							
14	011702001001	基础		m2	154	49.18	7573.72		
15	031302007001	高层施工增加		项	1				
16	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		单价措施合计					7573.72		
本页小计								125292.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至翦过村云西村段路灯迁移工程 标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	125292.82	
-----	-----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至箬过村云西村段路灯迁移工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14919.11			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费 + 施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至篱过村云西村段路灯迁移工程 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用	836.96		836.96			按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					15756.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至箭过村云西村段路灯迁移工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4170.85		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4170.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至翦过村云西村段路灯迁移工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	145219.74	9	13069.78
合 计					13069.78

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至翦过村云西村段路灯迁移工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	28065.662	1.00	28065.66		
2	01010150	冷轧带肋钢筋综合	t	1.235	4180.00	5162.30		
3	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	80.0646	5.38	430.75		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	11.049	5.38	59.44		
5	02270001	棉纱	kg	11.61	7.04	81.73		
6	02270020	白布	kg	47.8	6.21	296.84		
7	02270070	土工布	m ²	22.638	6.69	151.45		
8	03010600	六角螺栓M8×30	十套	35.802	0.82	29.36		
9	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	77.52	7.79	603.88		
10	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.63	5.04	3.18		
11	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.224	5.82	7.12		
12	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	77.9	1.60	124.64		
13	03019021	圆钉50~75	kg	19.5888	5.66	110.87		
14	03134021	铁砂布0~2#	张	2.4	0.94	2.26		
15	03135011	低碳钢焊条结422 综合	kg	1.17	5.83	6.82		
16	03136021	焊锡丝综合	kg	0.21	7.69	1.61		
17	03137041	焊锡膏	kg	0.395	47.01	18.57		
18	03138001	锡基钎料	kg	4.74	52.47	248.71		
19	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.072	8.55	0.62		
20	03139281	钢锯条	条	14.5	0.43	6.24		
21	05030080	松杂板枋材	m ³	1.3336	1180.62	1574.47		
22	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	23.1	31.81	734.81		
23	13010120	酚醛磁漆	kg	47.53	7.99	379.76		
24	13010130	酚醛调和漆	kg	0.09	7.17	0.65		
25	13050080	防锈漆C53-1	kg	23.75	10.31	244.86		
26	14030040	汽油综合	kg	23.55	6.38	150.25		
27	14090010	电力复合脂	kg	1.23	14.45	17.77		
28	14350250	隔离剂	kg	15.4	7.05	108.57		
29	14410600	胶粘剂	kg	0.725	1.88	1.36		
30	17250170	塑料软管D5	m	0.45	0.40	0.18		
31	20310040	弹簧垫片综合	十个	11.934	3.50	41.77		
32	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	95.95	13.01	1248.31		

单位工程人材机汇总表

工程名称：水口镇x342县道战役公园至翦过村云西村段路灯迁移工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	97.85	3.19	312.14		
34	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	44.2	2.48	109.62		
35	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.6	53.88	32.33		
36	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	20.9	1.64	34.28		
37	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	6.09	2.25	13.70		
38	34110010	水	m3	1.078	4.25	4.58		
39	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	195.7	4.87	953.06		
40	37091110	钢垫板1~2	kg	0.45	4.37	1.97		
41	37091120	钢垫板2.5~5	kg	47.5	4.30	204.25		
42	99450760	其他材料费	元	237.7757	1.00	237.78		
43	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	19.4425	440.00	8554.70		
44	22330001@1	60A(磷酸铁锂动力比亚迪电池), 70瓦多晶光伏板, 阴雨天弱光充电, 太阳能板, (670*760)	组	18	255.00	4590.00		
45	25610020@4	LED光源, 60颗5054(品牌: 飞利浦)	套	18.18	195.00	3545.10		
46	28030170@1	6mm2铜芯线6mm2铜芯线	m	3942	4.50	17739.00		
47	28030410@1	2*2.5mm2铜芯电缆线BV	m	324	4.35	1409.40		
48	29060137@1	D20半硬质难燃管	m	1537	2.58	3965.46		
49	29060555@1	套接管	个	13.775	0.50	6.89		
50	55090080@1	400*500不锈钢电箱成套配电箱、含定时开关、交流接触器、100A空气带漏电	台	3	1880.00	5640.00		
51	00010003	机上人工	工日	30.828	230.00	7090.44		
52	99450630	折旧费	元	1880.9319	1.00	1880.93		
53	99450640	检修费	元	618.5231	1.00	618.52		
54	99450650	维护费	元	1517.4594	1.00	1517.46		
55	99450660	安拆费	元	282.7606	1.00	282.76		
56	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	216.0704	9.52	2056.99		
57	99450680	柴油(机械用)0#	kg	386.9226	7.98	3087.64		
58	99450700	电(机械用)	kw·h	235.801	1.04	245.23		
59	99451300	校验费	元	8.607	1.00	8.61		
		合计				104057.65		