

翁源县龙仙第二中学校道、停车场铺设、电脑室
搬迁及校园维修等维修工程
招 标 控 制 价 审 核 书

与原件相符

送审（建设）单位：翁源县龙仙第二中学

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：368,476.89 元

大写：叁拾陆万捌仟肆佰柒拾陆元捌角玖分。

审核招标控制价金额（小写）：345,941.14 元

大写：叁拾肆万伍仟玖佰肆拾壹元壹角肆分。



对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-22,535.75 元

审 核 单 位：永道工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：B11254400000773（签字盖执业专用章）

复核人及证号：B110244000008088（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：2024 年 6 月 29 日



翁源县龙仙第二中学校道、停车场铺设、 电脑室搬迁及校园维修等维修工程 招标控制价审核说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：建筑、市政、安装工程。

（二）实施地点：翁源县。

（三）实施单位：

1. 建设单位：翁源县龙仙第二中学。
2. 预算编制单位：广东志达建设监理有限公司。

二、审核依据

（一）送审资料

1. 广东志达建设监理有限公司编制的招标控制价及工程量计算式。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）；
5. 《园林绿化工程工程量清单计算规范》（GB50858-2013）；
6. 《广东省建设工程计价依据（2018）》；
7. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
8. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

9. 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
10. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。

1. 绿色安全文明防护措施费：按定额标准计算；
2. 预算包干费：按定额标准计算；
3. 增值税销项税额按 9% 计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

（五）材料价格

按照翁市政[2024]07号文，2024年第5月份翁源县工程人工、材料、机具台班综合价格（营改增格式），信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、其它需特殊说明的问题

1、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

四、未详细说明项目按工程量清单规范（GB50500-2008）、施工图纸及图纸有关说明

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：翁源县龙仙第二中学校道、停车场铺设、电脑室搬迁及校园维修等维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	翁源县龙仙第二中学校道、停车场铺设、电脑室搬迁及校园维修等维修工程	345941.14		14295.81	
1.1	市政	177600.81		8372.41	
1.2	单独装饰	151353.88		5023.22	
1.3	安装工程	16986.45		900.18	
合计		345941.14		14295.81	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程竣工结算审核价汇总表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	152027.02	
1.1	停车场	152027.02	
2	措施合计	8372.41	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8372.41	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2537.09	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2537.09	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	162936.52	
5	增值税销项税额	14664.29	—
6	总造价	177600.81	
7	人工费	29280.72	
招标控制价合计=1+2+3+5		177,600.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		停车场					152027.02	
1	050101001001	砍伐乔木	1、桉树直径30CM（砍挖）	株	3	243.99	731.97	
2	050101001002	砍伐乔木	1、桉树直径50CM（砍挖）	株	1	708.31	708.31	
3	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、棕榈树直径70CM（砍挖）	株	1	1718.99	1718.99	
4	050101003002	砍挖灌木丛及根	1、棕榈树直径60CM（砍挖）	株	1	656.72	656.72	
5	050101003003	砍挖灌木丛及根	1、棕榈树直径50CM（砍挖）	株	1	656.72	656.72	
6	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	470.84	19.00	8945.96	
7	010101001001	平整场地	1、平整场地	m ²	1829.36	2.49	4555.11	
8	040203007001	水泥混凝土	1、道路加宽1m, 厚200mm, C25混凝土 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	13.2	135.47	1788.20	
9	050201001001	园路	1. 100厚C25素混凝土地坪 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	1816.16	63.21	114799.47	
10	010507001001	散水、坡道	1、散水（100厚土方回填，100厚混凝土找平）	m ²	43.54	58.94	2566.25	
11	010401001001	砖基础	1、砖砌矮墙，M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	5.85	451.87	2643.44	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、矮墙抹灰：20厚的水泥砂浆抹面	m ²	60.99	33.93	2069.39	
13	030609001001	钢管	1、镀锌钢管DN50*2.5车挡	m	126	19.97	2516.22	
14	040205006001	标线	1、路面标线 常温溶剂型漆	m ²	62.7	16.20	1015.74	
15	040205019001	减速垄	1、减速垄	m	29.3	59.85	1753.61	
16	@001	大理石球墩	1、大理石球墩500mm	座	6	356.02	2136.12	
17	@007	成品防护网	1、直径30*1的钢管立柱，绿色，网孔50×50mm，包塑丝径4mm	m ²	72	38.40	2764.80	
		措施项目						
本页小计							152027.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	152027.0 2	
-----	---------------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	8372.41			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					8372.41			

综合单价分析表

工程名称：市政

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		停车场									
1	050101001001	砍伐乔木	株	3	76.86		113.76	24.78	28.59	243.99	243.99
	借E1-1-47	砍伐乔木(胸径cm) 30以内	100株	0.03	76.86		113.76	24.78	28.59	243.99	
2	050101001002	砍伐乔木	株	1	172.93		380.44	71.94	83.01	708.31	708.31
	借E1-1-48	砍伐乔木(胸径cm) 50以内	100株	0.01	172.93		380.44	71.94	83.01	708.31	
3	050101003001	砍挖灌木丛及根	株	1	286.00		1056.97	174.59	201.44	1718.99	1718.99
	借E1-1-69	砍伐单干棕榈(地径cm) 80以内	100株	0.01	286.00		1056.97	174.59	201.44	1718.99	
4	050101003002	砍挖灌木丛及根	株	1	127.11		385.95	66.70	76.96	656.72	656.72
	借E1-1-68	砍伐单干棕榈(地径cm) 60以内	100株	0.01	127.11		385.95	66.70	76.96	656.72	
5	050101003003	砍挖灌木丛及根	株	1	127.11		385.95	66.70	76.96	656.72	656.72
	借E1-1-68	砍伐单干棕榈(地径cm) 60以内	100株	0.01	127.11		385.95	66.70	76.96	656.72	
6	040101001001	挖一般土方	m3	470.84	0.65		14.24	1.88	2.23	19.00	19.00
	D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实 方	0.47084	0.65		3.46	0.52	0.62	5.24	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实 方	0.47084			10.78	1.36	1.62	13.76	
7	010101001001	平整场地	m2	1829.36	0.14		1.77	0.30	0.29	2.49	2.49
	借A1-1-1	平整场地	100m2	18.2936	0.14		1.77	0.30	0.29	2.49	
8	040203007001	水泥混凝土	m2	13.2	32.14	94.45	0.32	3.69	4.87	135.47	135.47
	D2-3-46	水泥混凝土路面 厚度 20cm	100m2	0.132	31.37	2.13	0.32	3.60	4.75	42.17	

综合单价分析表

工程名称：市政

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.6928		91.80				91.80	
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.132	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50	63.21
	050201001001	园路	m2	1816.16	13.01	46.64	0.11	1.49	1.97	63.21	
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	18.1616	12.23	0.21	0.11	1.40	1.85	15.81	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	185.2483		45.90				45.90	
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	18.1616	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50	
10	010507001001	散水、坡道	m2	43.54	9.00	45.64	0.38	2.51	1.41	58.94	58.94
	借A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.04354	1.23		0.19	0.22	0.21	1.85	
	借A1-5-33	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡	10m3	0.4354	7.77	0.19	0.19	2.29	1.19	11.64	
	借8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.3975		45.45				45.45	
11	010401001001	砖基础	m3	5.85	155.52	249.48		23.55	23.33	451.87	451.87
	借A1-4-1	砖基础	10m3	0.585	155.52	175.05		23.55	23.33	377.45	
	借80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.3806		74.43				74.43	
12	011201001001	墙面一般抹灰	m2	60.99	19.41	8.60		3.01	2.91	33.93	33.93
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	0.6099	19.41	0.43		3.01	2.91	25.75	
	借80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m3	1.3845		8.18				8.18	
13	030609001001	钢管	m	126	4.86	13.11	0.39	0.83	0.79	19.97	

综合单价分析表

工程名称：市政

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D3-5-2 换	钢管栏杆、扶手制作、安装 防撞护栏 钢管扶手	t	0.3256	4.86	13.11	0.39	0.83	0.79	19.97	19.97
14	040205006001	标线	m2	62.7	1.65	11.26	2.26	0.44	0.59	16.20	16.20
	D2-5-30	路面标线 常温溶剂型漆	10m2	6.27	1.65	11.26	2.26	0.44	0.59	16.20	
15	040205019001	减速垄	m	29.3	13.09	43.31		1.49	1.96	59.85	59.85
	D2-5-54	减速垄	m	29.3	13.09	43.31		1.49	1.96	59.85	
16	@001	大理石球墩	座	6	25.19	303.95	16.02	4.68	6.18	356.02	356.02
	D2-5-52 换	大理石球墩	个	6	25.19	303.95	16.02	4.68	6.18	356.02	
17	@007	成品防护网	m2	72		38.40				38.40	38.40
	@007	成品防护网	m2	72		38.40				38.40	
		合计			1064.67	854.84	2358.56	448.58	513.49	5240.08	5240.08

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	162936.52	9	14664.29
合 计					14664.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	29280.7211	1.00	29280.72		
2	03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.9772	5.82	34.79		
3	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.6142	6.19	22.37		
4	03213001	铁件综合	kg	0.858	5.75	4.93		
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9701	345.00	334.68		
6	04030015	中砂	m ³	3.3126	184.00	609.52		
7	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.0631	330.00	1010.82		
8	05030060	板枋材综合	m ³	0.0065	1703.44	11.07		
9	13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	28.4658	24.00	683.18		
10	14210050	环氧树脂综合	kg	7.4715	24.89	185.97		
11	14350630	脱模剂	kg	0.151	5.13	0.77		
12	14350680	稀释剂	kg	0.9405	16.70	15.71		
13	17010050@1	镀锌钢管综合	t	0.3256	4942.48	1609.27		
14	34110010	水	m ³	362.7181	3.69	1338.43		
15	35010010	钢模板	kg	2.5064	4.44	11.13		
16	36210060@2	大理石球墩500mm	个	6	303.20	1819.20		
17	36210070	减速垄	m	29.593	35.00	1035.76		
18	99450760	其他材料费	元	87.4954	1.00	87.50		
19	BCCLF2	成品防护网	m ²	72	38.40	2764.80		
20	CLFTZ	材料费调整	元	0.0061	1.00	0.01		
21	8021904	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C25	m ³	192.3386	450.00	86552.37		
22	00010003	机上人工	工日	19.0429	230.00	4379.87		
23	99450630	折旧费	元	2266.8961	1.00	2266.90		
24	99450640	检修费	元	579.6235	1.00	579.62		
25	99450650	维护费	元	1465.0237	1.00	1465.02		
26	99450660	安拆费	元	61.3031	1.00	61.30		
27	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	44.5737	9.79	436.38		
28	99450680	柴油(机械用)0#	kg	460.3128	8.10	3728.53		
29	99450700	电(机械用)	kW·h	149.6623	0.58	86.80		
30	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1816	1.00	-0.18		
	合计	合计				140417.24		

单位工程竣工结算审核价汇总表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	120115.94	
1.1	电脑室搬迁及其它	81981.15	
1.2	厨房	27655.86	
1.3	植物阳光房	10478.93	
2	措施合计	5590.32	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5023.22	
2.2	其他措施费	567.10	
3	其他项目	13150.51	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工	11056.80	
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2093.71	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	138856.77	
5	增值税销项税额	12497.11	—
6	总造价	151353.88	
7	人工费	27918.30	
招标控制价合计=1+2+3+5		151,353.88	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电脑室搬迁及其它					81981.15	
1	011610001001	木门窗拆除	1、拆除旧木门0.9*2.1 2、废料外运3km	m ²	3.97	24.13	95.80	
2	010802003001	钢质防火门	1、钢质门0.9*2.1 2、制作安装等完成本项工作一切内容	樘	4	857.90	3431.60	
3	010804005001	金属格栅门	1、不锈钢网格大门2.3*3.3 2、制作安装等完成本项工作一切内容	樘	2	3414.53	6829.06	
4	010807005002	金属格栅窗	1、不锈钢防护网（三角网）： 2.5*2.4 2、制作安装等完成本项工作一切内容	m ²	6	154.48	926.88	
5	010807005003	金属格栅窗	1、不锈钢防护网（窗）：2.5*1.8 2、制作安装等完成本项工作一切内容	m ²	18	154.48	2780.64	
6	@002	床板更换	1、人工拆除木床板，外运 2、木床板：40*40的木方通3条（每块床板），2cm厚的0.9*1.9的木板	m ²	104.31	70.93	7398.71	
7	@003	围墙安装不锈钢架及铁丝网	1、刀片刺绳刺丝滚笼围墙 2、不锈钢方通40*40*1mm支架制安	m	130	157.48	20472.40	
8	@005	D栋宿舍安装挂蚊帐钢丝	1、D栋宿舍安装挂蚊帐钢丝机械钻孔，打膨胀螺丝及紧线钩	m	1120	5.02	5622.40	
9	011401001001	木门油漆	1、木门返修油漆0.8×1.9（9套），调和漆2遍	m ²	13.68	36.85	504.11	
10	011406001001	抹灰面油漆	1、墙面刮腻子1遍 2、乳胶漆底漆2遍，面漆2遍	m ²	624	34.50	21528.00	
11	@006	不锈钢其它构件制作	1、饭堂不锈钢架：2×0.6×1.8（2套） 1.8×0.5×1.5（2套） 2、阳光房不锈钢架：1.2×0.6×1.83（6套） 1.2×0.4×0.8（2套）	t	0.584	21218.41	12391.55	
		厨房					27655.86	
		其它部分					12387.87	
本页小计							81981.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	010401003001	实心砖墙	1、外墙200：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.39	531.04	3393.35		
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、15厚1：2：8混合砂浆找平 2、5厚1：2.5的水泥砂浆 3、刮腻子2遍，底漆1遍，面漆2遍	m2	63.92	76.10	4864.31		
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、推拉窗1.5*1.5m 2、制作安装等完成本项工作一切内容	樘	1	709.10	709.10		
15	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、推拉窗(带窗纱)1.5*1.7m 2、制作安装等完成本项工作一切内容	樘	1	924.53	924.53		
16	010802001001	金属(塑钢)门	1、不锈钢门1.0*2.0m 2、制作安装等完成本项工作一切内容	樘	2	1099.19	2198.38		
17	010807005001	金属格栅窗	1、铝合金防护网1.5*1.5 2、制作安装等完成本项工作一切内容	樘	1	298.20	298.20		
		树脂瓦屋面1					9557.77		
18	010901001001	瓦屋面	1、1.2mm厚彩钢瓦镀锌钢板	m2	51.7	84.78	4383.13		
19	010606002001	钢檩条	1、40mm*60mm镀锌方通，厚度2mm	t	0.266	6722.98	1788.31		
20	010602001001	钢屋架	1、钢屋架 2、L40*3.5热镀锌角钢	t	0.172	6779.85	1166.13		
21	010603002001	空腹钢柱	1、镀锌钢柱Φ60*3	t	0.169	7711.81	1303.30		
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.052	4906.41	255.13		
23	010501003001	独立基础	1、混凝土基础C30	m3	1.08	536.33	579.24		
24	010101004001	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土，人工辅助	m3	3	8.36	25.08		
25	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.92	19.22	36.90		
26	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	1.08	19.03	20.55		
		树脂瓦屋面2					5710.22		
本页小计								21945.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
27	010901001002	瓦屋面	1、1.2mm厚彩钢瓦镀锌钢板	m2	20.5	84.78	1737.99		
28	010606002002	钢檩条	1、40mm*60mm镀锌方通，厚度2mm	t	0.111	6722.98	746.25		
29	010602001002	钢屋架	1、钢屋架 2、L40*3.5热镀锌角钢	t	0.075	6779.85	508.49		
30	011209001001	带骨架幕墙	1、1.2厚白色彩钢瓦隔墙 2、钢方通支架40*80*2.5	m2	11.4	161.75	1843.95		
31	010603002002	空腹钢柱	1、镀锌钢柱Φ60*3	t	0.068	7454.08	506.88		
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.021	4906.41	103.03		
33	010501003002	独立基础	1、混凝土基础C30	m3	0.43	536.33	230.62		
34	010101004002	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土，人工辅助	m3	1.2	8.36	10.03		
35	010103001002	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.77	19.22	14.80		
36	010103002002	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距(km):3	m3	0.43	19.03	8.18		
		植物阳光房					10478.93		
37	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	31.08	2.58	80.19		
38	010507002001	室外地坪	1、100厚的C25混凝土地坪	m2	31.08	61.53	1912.35		
39	010901003001	阳光板屋面	1、阳光房 2、3cm透明阳光板 3、不锈钢方通支架35*35*1.2	m2	48.35	175.52	8486.39		
		措施项目					1702.01		
40	粤011701012001	活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	525.42	2.16	1134.91		
41	011702001001	基础	1、独立基础模板	m2	10.08	56.26	567.10		
本页小计								17891.16	
合 计								121817.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	3888.31			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3888.31			

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		电脑室搬迁及其它									
1	011610001001	木门窗拆除	m2	3.97	15.94		2.06	2.53	3.60	24.13	24.13
	A1-19-52	门窗拆除(整樘) 木质	10樘	0.21	15.05			2.12	3.01	20.18	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内	10m3	0.02382	0.89		2.06	0.42	0.59	3.96	
2	010802003001	钢质防火门	樘	4	31.18	815.93		4.57	6.24	857.90	857.90
	A1-9-191	钢质防火门安装	100m2	0.072036	31.18	1.99		4.57	6.24	43.97	
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0973		9.11				9.11	
	MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	7.2036		804.82				804.82	
3	010804005001	金属格栅门	樘	2		3414.54				3414.53	3414.53
	A1-9-81 换	不锈钢网格大门制安	100m2	0.148458		3414.54				3414.54	
4	010807005002	金属格栅窗	m2	6	25.20	120.54		3.69	5.04	154.48	154.48
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.06	25.20	1.07		3.70	5.04	35.01	
	MC1-2	不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	6		119.47				119.47	
5	010807005003	金属格栅窗	m2	18	25.20	120.54		3.69	5.04	154.48	154.48
	MC1-2	不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	18		119.47				119.47	
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.18	25.20	1.07		3.70	5.04	35.01	
6	@002	床板更换	m2	104.31	20.18	41.89	1.02	3.59	4.24	70.93	70.93
	A1-12-136 换	地面龙骨 铺设木楞	100m2	1.0431	9.80	6.16	0.16	1.77	1.99	19.88	
	A1-12-139	铺基层板 杉木板材	100m2	1.0431	5.10	35.03	0.17	0.94	1.06	42.30	
	借R1-1-81	人工单项拆除 其他构件	10m2	10.431	4.98	0.70		0.75	1.00	7.42	

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内	10m3	0.20862	0.30		0.69	0.14	0.20	1.32	
7	@003	围墙安装不锈钢架及铁丝网	m	130	23.33	116.34	4.29	7.99	5.52	157.48	157.48
	@003	围墙安装不锈钢架及铁丝网130米	m	130		39.82				39.82	
	A1-7-154 换	附墙钢支架 制作 换为【不锈钢方通综合】	t	0.7448	17.19	75.92	3.32	5.94	4.10	106.46	
	A1-7-155	附墙钢支架 安装	t	0.7448	6.14	0.60	0.97	2.06	1.42	11.19	
8	@005	D栋宿舍安装挂蚊帐钢丝	m	1120	0.65	4.24			0.13	5.02	5.02
	@005	D栋宿舍安装挂蚊帐钢丝	m	1120	0.65	4.24			0.13	5.02	
9	011401001001	木门油漆	m2	13.68	22.52	6.43		3.39	4.50	36.85	36.85
	A1-15-1	单层木门 刷底油 调和漆二遍	100m2	0.1368	22.52	6.43		3.39	4.50	36.85	
10	011406001001	抹灰面油漆	m2	624	17.80	10.46		2.68	3.56	34.50	34.50
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	100m2	6.24	3.74	1.91		0.56	0.75	6.97	
	A1-15-160	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	100m2	6.24	14.06	8.54		2.12	2.81	27.53	
11	@006	不锈钢其它构件制作	t	0.584	2371.75	16173.60	1351.35	577.08	744.62	21218.41	21218.41
	A1-13-341	不锈钢骨架	t	0.5839	2371.75	16173.60	1351.35	577.09	744.62	21218.41	
		厨房									
		其它部分									
12	010401003001	实心砖墙	m3	6.39	204.40	254.81		30.95	40.88	531.04	531.04
	A1-4-4	混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖	10m3	0.639	204.40	186.07		30.95	40.88	462.29	
	80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.393		68.75				68.75	

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
13	011201001001	墙面一般抹灰	m2	63.92	41.68	19.71		6.38	8.34	76.10	76.10
	A1-13-9	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙	100m2	0.6392	24.19	0.31		3.75	4.84	33.09	
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	1.1058		6.48				6.48	
	80050370	抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8	m3	0.3643		1.97				1.97	
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.6392	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93	
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.6392	10.75	7.12		1.62	2.15	21.63	
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	46.88	645.97		6.87	9.38	709.10	709.10
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.021609	46.88	116.72		6.87	9.38	179.86	
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	2.1609		529.25				529.25	
15	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	53.26	852.80		7.81	10.65	924.53	924.53
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.024549	53.26	132.61		7.81	10.65	204.33	
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	2.4549		601.25				601.25	
	MC1-66	铝合金纱窗	m2	1.2275		118.94				118.94	
16	010802001001	金属(塑钢)门	樘	2		1099.19				1099.19	1099.19
	MC1-51	不锈钢门	m2	3.8218		1099.19				1099.19	
17	010807005001	金属格栅窗	樘	1		298.20				298.20	298.20
	MC1-3	铝合金防盗网	m2	2.1609		298.20				298.20	
		树脂瓦屋面1									
18	010901001001	瓦屋面	m2	51.7	5.69	63.69	10.00	2.27	3.14	84.78	

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-10-43 换	彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦 不需要计算钢檩条人工*0.6,机械*0.6,材料[33010050]含量为0,材料[03135001]含量为0	100m2	0.517	5.69	63.69	10.00	2.27	3.14	84.78	84.78
19	010606002001	钢檩条	t	0.266	697.37	5257.48	292.07	278.18	197.89	6722.98	6722.98
	A1-7-65	钢檩条	t	0.266	684.02	5257.29	248.98	270.00	186.62	6646.92	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0266	13.35	0.19	43.08	8.16	11.28	76.05	
20	010602001001	钢屋架	t	0.172	456.40	5389.59	482.50	263.56	187.79	6779.85	6779.85
	A1-7-51	钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.172	443.08	5389.42	439.42	255.41	176.51	6703.78	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0172	13.31	0.17	43.08	8.14	11.28	76.05	
21	010603002001	空腹钢柱	t	0.169	576.98	6632.72	152.96	203.10	146.00	7711.81	7711.81
	A1-7-30	超高层钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.169	563.67	6632.54	109.88	194.91	134.73	7635.74	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0169	13.31	0.18	43.08	8.17	11.30	76.09	
22	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.052	655.96	3890.00	27.31	196.46	136.67	4906.41	4906.41
	A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.052	655.96	3890.00	27.31	196.54	136.73	4906.35	
23	010501003001	独立基础	m3	1.08	45.69	467.26	0.75	13.35	9.29	536.33	536.33
	A1-5-2	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础	10m3	0.108	45.69	2.66	0.75	13.35	9.29	71.73	
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.0908		464.60				464.60	
24	010101004001	挖基坑土方	m3	3	2.17		4.00	0.96	1.23	8.36	

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0015	1.56			0.24	0.31	2.12	8.36
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00285	0.61		4.00	0.71	0.92	6.24	
	010103001001	回填方	m3	1.92	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22	19.22
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.0192	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22	
26	010103002001	余方弃置	m3	1.08	0.39		13.65	2.18	2.81	19.03	19.03
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.00108	0.39		2.07	0.38	0.49	3.33	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.00108			11.57	1.80	2.31	15.69	
		树脂瓦屋面2									
27	010901001002	瓦屋面	m2	20.5	5.69	63.69	10.00	2.27	3.14	84.78	84.78
	A1-10-43 换	彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦 不需要计算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,材料[33010050]含量为0,材料[03135001]含量为0	100m2	0.205	5.69	63.69	10.00	2.27	3.14	84.78	
28	010606002002	钢檩条	t	0.111	697.39	5257.57	292.07	278.18	197.89	6722.98	6722.98
	A1-7-65	钢檩条	t	0.111	684.05	5257.39	249.01	270.00	186.58	6646.94	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0111	13.33	0.18	43.06	8.20	11.26	76.04	
29	010602001002	钢屋架	t	0.075	456.40	5389.60	482.53	263.56	187.79	6779.85	6779.85
	A1-7-51	钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.075	443.07	5389.47	439.47	255.33	176.53	6703.73	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0075	13.33	0.13	43.07	8.13	11.33	76.00	

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
30	011209001001	带骨架幕墙	m2	11.4	42.52	79.84	17.93	9.37	12.09	161.75	161.75
	A1-13-297	塑钢隔断 全塑钢板	100m2	0.114	28.41	70.27	10.51	6.03	7.78	123.01	
	A1-13-340	钢骨架	t	0.07505	14.11	9.57	7.42	3.34	4.31	38.75	
31	010603002002	空腹钢柱	t	0.068	548.82	6442.06	136.03	190.06	136.99	7454.08	7454.08
	A1-7-16	住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.068	535.44	6441.91	92.94	181.91	125.74	7377.94	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0068	13.38	0.15	43.09	8.24	11.32	76.03	
32	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.021	656.19	3890.00	27.14	196.46	136.67	4906.41	4906.41
	A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.021	656.19	3890.00	27.14	196.67	136.67	4906.19	
33	010501003002	独立基础	m3	0.43	45.70	467.26	0.74	13.35	9.29	536.33	536.33
	A1-5-2	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础	10m3	0.043	45.70	2.65	0.74	13.35	9.28	71.74	
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.4343		464.60				464.60	
34	010101004002	挖基坑土方	m3	1.2	2.18		4.00	0.96	1.23	8.36	8.36
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0006	1.57			0.24	0.32	2.12	
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00114	0.61		4.00	0.72	0.93	6.24	
35	010103001002	回填方	m3	0.77	12.31		1.87	2.20	2.84	19.22	19.22
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.0077	12.31		1.87	2.19	2.83	19.22	
36	010103002002	余方弃置	m3	0.43	0.40		13.65	2.18	2.81	19.03	19.03
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.00043	0.40		2.07	0.37	0.49	3.33	

综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.00043			11.58	1.79	2.33	15.70	
		植物阳光房									
37	010101001001	平整场地	m2	31.08	0.14		1.77	0.30	0.38	2.58	2.58
	A1-1-1	平整场地	100m2	0.3108	0.14		1.77	0.30	0.38	2.58	
38	010507002001	室外地坪	m2	31.08	10.33	45.96	0.14	3.01	2.09	61.53	61.53
	A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.3108	10.33	0.06	0.14	3.01	2.09	15.63	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.1702		45.90				45.90	
39	010901003001	阳光板屋面	m2	48.35	30.45	127.18	5.38	5.34	7.17	175.52	175.52
	A1-10-52 换	聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上	100m2	0.4835	21.00	62.75		3.04	4.20	90.98	
	A1-13-341	不锈钢骨架	t	0.1926	9.45	64.44	5.38	2.30	2.97	84.54	
		合计			7861.46	67459.09	3337.08	2590.72	2239.78	83488.06	83488.06

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工	11056.80		
4	总承包服务费			
5	预算包干费	2093.71		按分部分项的人工 费与施工机具费之 和的 7.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工 费与施工机具费之 和为计算基础 国家级质量奖：12. 00%；省级质量奖： 7.50%；市级质量奖 ：4.50%
7	概算幅度差			按分部分项工程费 为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批 准的施工方案计算
	合 计	13150.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	拆迁及搬运（1. 同创楼3楼拆装搬迁电脑及电脑台至同心楼6楼，（同心楼与同创楼距离约100m），100台电脑、50套电脑台、暂按120工日，结算以签证确认数量按实计算。）	工日	120		92.14	11056.80	
人工小计						11056.80	
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计						11056.80	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	138856.77	9	12497.11
合 计					12497.11

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	5.6327	92.14	519.00		
2	00010010	人工费	元	26671.2431	1.00	26671.24		
3	BCRGF2@1	人工费	工日	7.952	92.14	732.70		
4	01000020@3	不锈钢方通综合	kg	677.768	13.49	9143.09		
5	01000040	不锈钢型材综合	kg	823.09	13.49	11103.48		
6	01010120	螺纹钢筋 ϕ 10以内	t	0.0744	3775.42	280.89		
7	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	5.2406	4.81	25.21		
8	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	0.4117	4.81	1.98		
9	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	31.4286	4.81	151.17		
10	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	3.5395	3.66	12.95		
11	01050081	钢丝绳 ϕ 12.5	m	0.0015	5.54	0.01		
12	01290020	钢板2~2.5	kg	126.616	3.66	463.41		
13	01630130	吊装夹具	套	0.0172	105.22	1.81		
14	02030040	门窗密封橡胶条	m	71.4598	2.55	182.22		
15	02270070	土工布	m ²	1.7758	2.08	3.69		
16	03010040	铝拉铆钉综合	十个	50.54	0.87	43.97		
17	03010110	镀锌自攻螺钉M4~6×10~16	十套	15.6932	3.40	53.36		
18	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	4.2294	3.50	14.80		
19	03010195	木螺钉M5×50	十套	8.4589	0.40	3.38		
20	03010430	六角螺栓综合	kg	7.3172	5.58	40.83		
21	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	3.8911	45.11	175.53		
22	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	4.4917	4.72	21.20		
23	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	30.324	1.01	30.63		
24	03013001	膨胀螺栓综合	十套	2.4884	2.63	6.54		
25	03019001	圆钉综合	kg	0.2364	5.92	1.40		
26	03019021	圆钉50~75	kg	20.9446	5.83	122.11		
27	03134011	水砂纸	张	20.7824	1.15	23.90		
28	03135001	低碳钢焊条综合	kg	24.6234	6.19	152.42		
29	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	3.5252	12.75	44.95		
30	03136071	不锈钢焊丝	kg	18.5149	26.11	483.42		
31	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	5.0079	10.99	55.04		
32	03213001	铁件综合	kg	7.7307	5.75	44.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03213001@1	铁件综合	kg	4.653	5.75	26.75		
34	03213111	镀锌铁码	支	40.3883	0.64	25.85		
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.0432	345.00	359.90		
36	04030015	中砂	m ³	3.496	184.00	643.26		
37	04090015	生石灰	t	0.051	510.00	26.01		
38	04090160	石膏粉	kg	0.6895	1.37	0.94		
39	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.4717	330.00	1145.66		
40	04170070	彩钢脊瓦	m	3.4151	39.45	134.73		
41	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0982	1703.44	167.28		
42	05030140	杉木枋	m ³	0.26	1703.44	442.89		
43	05030160	杉木板	m ³	2.7381	1310.41	3588.03		
44	05030320	垫木	m ³	0.0007	1549.95	1.08		
45	05030320@1	垫木	m ³	0.0099	1670.15	16.53		
46	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	1.512	50.86	76.90		
47	06010010	平板玻璃5	m ²	4.6158	26.55	122.55		
48	09090001@1	3cm聚碳酸酯(PC)板	m ²	49.8005	53.50	2664.33		
49	09390020@1	1.2厚白色彩钢瓦隔墙	m ²	11.628	46.64	542.33		
50	11190130@1	不锈钢网格大门	m ²	14.8458	460.00	6829.07		
51	13010130	酚醛调和漆	kg	6.4255	7.40	47.55		
52	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.3122	22.22	29.16		
53	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	137.7516	13.45	1852.76		
54	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	163.725	23.96	3922.85		
55	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	466.8926	3.03	1414.68		
56	13050500	油性防锈漆	kg	5.7126	11.89	67.92		
57	13070001	虫胶漆	kg	0.0096	40.82	0.39		
58	13350190	密封毛条	m	27.9639	0.34	9.51		
59	13410050	软填料	kg	2.4247	3.90	9.46		
60	14010010	清油	kg	0.2394	12.31	2.95		
61	14010020	熟桐油	kg	0.5814	14.58	8.48		
62	14010030	松节油	kg	1.524	6.56	10.00		
63	14050040	溶剂汽油	kg	1.1235	7.17	8.06		
64	14350250	隔离剂	kg	1.008	7.05	7.11		
65	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1298	31.25	4.06		

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	14390030	二氧化碳	m3	4.5224	4.72	21.35		
67	14390070	氧气	m3	10.3316	5.16	53.31		
68	14390100	乙炔气	kg	5.334	13.30	70.94		
69	14410120	玻璃胶	L	0.497	33.47	16.63		
70	14410130	玻璃胶335克/支	支	2.2313	13.73	30.64		
71	14410450	耐候胶	L	5.6357	61.79	348.23		
72	14410490	墙边胶	L	0.7062	46.77	33.03		
73	18090030	塑料管堵综合	个	6.2598	5.35	33.49		
74	34110010	水	m3	2.8061	3.69	10.35		
75	99450760	其他材料费	元	1118.4565	1.00	1118.46		
76	9946131	其他材料费	元	73.017	1.00	73.02		
77	BCCLF4@1	学校围墙防爬刀片刺绳 铁蒺藜滚笼热镀锌304材 质不生锈防盗网带刺	m	130	39.82	5176.60		
78	BCCLF9@1	5mm钢丝绳	m	1120	3.54	3964.80		
79	MC1-2	不锈钢防盗网12×12间 距120	m2	24	119.47	2867.28		
80	MC1-3	铝合金防盗网	m2	2.1609	138.00	298.20		
81	MC1-51@1	不锈钢门	m2	3.8218	575.22	2198.38		
82	MC1-66	铝合金纱窗	m2	1.2275	96.90	118.94		
83	MC1-74@1	镀锌铁门	m2	7.2036	446.90	3219.29		
84	MC1-99	铝合金双扇推拉窗	m2	2.1609	244.92	529.25		
85	MC1-99@1	铝合金双扇推拉窗	m2	2.4549	244.92	601.25		
86	补充材料001 @1	膨胀螺丝钩8厘	个	207.984	1.31	272.46		
87	补充材料002 @1	紧线钩10厘	个	51.968	9.91	515.00		
88	8021904	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C25	m3	3.1702	450.00	1426.59		
89	8021905	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C30	m3	1.5251	460.00	701.55		
90	33010365@1	镀锌钢柱	t	0.237	6025.88	1428.13		
91	33010550	镀锌角钢	t	0.247	4900.00	1210.30		
92	33010640@1	镀锌方通	t	0.377	4942.48	1863.31		
93	00010003	机上人工	工日	2.3029	230.00	529.67		
94	99450630	折旧费	元	803.5677	1.00	803.57		
95	99450640	检修费	元	183.3372	1.00	183.34		

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	99450650	维护费	元	420.9156	1.00	420.92		
97	99450660	安拆费	元	181.084	1.00	181.08		
98	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.5696	9.79	34.95		
99	99450680	柴油(机械用)0#	kg	24.8541	8.10	201.32		
100	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	12.6437	8.10	102.41		
101	99450700	电(机械用)	kW·h	984.0094	0.58	570.73		
102	99450700@1	电(机械用)	kW·h	12.8794	0.58	7.47		
103	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0073	1.00	-0.01		
104	04170080@1	彩钢板波纹瓦	m ²	94.3871	45.44	4288.95		
	合计	合计				110344.99		

单位工程竣工结算审核价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	14432.06	
2	措施合计	900.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	900.18	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	251.66	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	251.66	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	15583.90	
5	增值税销项税额	1402.55	—
6	总造价	16986.45	
7	人工费	2508.57	
招标控制价合计=1+2+3+5		16,986.45	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					14432.06	
1	030411002001	线槽	1、安装100塑料线槽	m	48	32.05	1538.40	
2	030411002002	线槽	1、安装110铝线槽	m	15	59.47	892.05	
3	030411004003	配线	1、2.5的铜线	m	200	3.28	656.00	
4	031101010001	单芯电源线	1、网线1600、水晶头200	m	1600	5.57	8912.00	
5	030404017001	配电箱	1、13位电箱 2、6A空气开关	台	2	391.16	782.32	
6	031004004001	洗涤盆	1、成品不锈钢洗菜盆2.1×0.72×0.8	组	1	1651.29	1651.29	
		措施项目						
7	031302007001	高层施工增加		项	1			
8	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							14432.06	
合 计							14432.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	900.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费 + 施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					900.18			

综合单价分析表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
1	030411002001	线槽	m	48	10.28	16.76		2.96	2.06	32.05	32.05
	C4-11-153	难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	10m	4.8	10.28	16.75		2.96	2.06	32.05	
2	030411002002	线槽	m	15	12.21	41.31		3.51	2.44	59.47	59.47
	C4-11-150	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120	10m	1.5	12.21	41.32		3.51	2.44	59.47	
3	030411004003	配线	m	200	0.92	1.91		0.26	0.18	3.28	3.28
	C4-11-240	线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单线	2	0.92	1.91		0.26	0.18	3.28	
4	031101010001	单芯电源线	m	1600	0.83	4.33	0.01	0.24	0.17	5.57	5.57
	C11-1-45	金属(音频)电缆 双芯	10m	160	0.83	4.33	0.01	0.24	0.17	5.57	
5	030404017001	配电箱	台	2	143.81	177.26		41.33	28.76	391.16	391.16
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	2	143.81	177.26		41.33	28.76	391.16	
6	031004004001	洗涤盆	组	1	40.16	1591.97		11.13	8.03	1651.29	1651.29
	C10-4-24	洗涤盆安装 双嘴	10组	0.1	40.16	1591.97		11.13	8.03	1651.29	
		合计			208.21	1833.54	0.01	59.43	41.64	2142.82	2142.82

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费	251.66		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	251.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	2508.568	1.00	2508.57		
2	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10		
3	02130140	扁形塑料绑带	m	10.71	0.72	7.71		
4	02270001	棉纱	kg	0.5	11.47	5.74		
5	02270020	白布	kg	0.16	2.75	0.44		
6	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.832	0.25	0.21		
7	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.412	56.57	23.31		
8	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	1.575	10.38	16.35		
9	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	9	0.43	3.87		
10	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	0.42	5.04	2.12		
11	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.88	0.60	0.53		
12	03134021	铁砂布0~2#	张	1	1.06	1.06		
13	03136021	焊锡丝综合	kg	1.7	7.69	13.07		
14	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.056	2.85	0.16		
15	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.044	4.27	0.19		
16	03139281	钢锯条	条	0.1	0.43	0.04		
17	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.99	0.16		
18	13010130	酚醛调和漆	kg	0.06	7.40	0.44		
19	13350035	防水密封胶	支	0.15	8.10	1.22		
20	14090010	电力复合脂	kg	0.82	14.45	11.85		
21	17250170	塑料软管D5	m	0.26	0.40	0.10		
22	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.1	2.40	0.24		
23	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.34	53.88	18.32		
24	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	3.8175	2.80	10.69		
25	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	33.6	0.25	8.40		
26	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	4.06	1.74	7.06		
27	34110010	水	m ³	0.04	3.69	0.15		
28	34130001	标志牌塑料扁形	个	180	0.68	122.40		
29	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31		
30	99450760	其他材料费	元	2438.481	1.00	2438.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	21130001@1	成品不锈钢洗菜盆2.1×0.72*0.8	套	1.01	1548.67	1564.16		
32	28030170@1	2.5的铜线	m	210	1.71	359.10		
33	28110001@2	网线	m	1616	2.61	4217.76		
34	29030030@1	100*75*1铝线槽	m	15.45	38.05	587.87		
35	29030060@1	100*50*1塑料线槽	m	50.4	15.74	793.30		
36	55090080@1	13位电箱	台	2	55.20	110.40		
37	补充主材001@1	水晶头	m	200	0.72	144.00		
38	补充主材002@1	6A 1P空气开关	台	6	33.00	198.00		
39	99450630	折旧费	元	4.256	1.00	4.26		
40	99450650	维护费	元	1.328	1.00	1.33		
41	99450700	电(机械用)	kW·h	0.256	0.58	0.15		
42	99451300	校验费	元	2.416	1.00	2.42		
	合计	合计				13189.04		