

马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

李玲

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2025年1月18日

复核时间:

2025年1月19日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	远径村		
1.2	红梨村		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		远径村						
		水渠						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	127.6			
2	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	81.2			
3	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.27			
4	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥石屑拌和料垫层 2. 水泥含量:6% 3. 垫层厚度:200MM	m2	92.8			
5	040501019001	混凝土渠道	1. 排洪渠道断面规格: 1400MM*1200MM 2. 混凝土渠道底板厚度: 300MM 3. 混凝土渠道侧墙厚度: 400MM 4. 混凝土强度等级: C25	m	58			
6	010903004001	圳墙变形缝	1. 嵌缝材料种类: 木模板涂沥青麻丝 2. 渠道伸缩缝: 每隔15米设置一道	m	5.41			
7	031001006001	圳墙泄水孔	1. 泄水孔: Φ50 PVC-U塑料管 2. 侧墙泄水孔: DN50MM, 2侧各设置2排	m	61.87			
8	040303006001	支撑梁	1. 部位: 渠道支撑梁 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.92			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10 25mm	t	0.075			
10	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.041			
		水渠合计						
		路面						
11	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 路床(槽)整形	m2	36			
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 缩缝 4. 养生方式: 水养生	m2	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面合计						
		远径村合计						
		红梨村						
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:450mm 3. 缩缝 4. 养生方式:水养生	m2	53.12			
14	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 缩缝 4. 养生方式:水养生	m2	20.96			
		红梨村合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
15	041102001001	水渠底板模板	1. 构件类型:水渠底板模板	m2	34.8			
16	041102031001	水渠墙模板	1. 构件类型:水渠墙模板	m2	278.4			
17	041102013001	梁模板	1. 构件类型:支撑梁模板	m2	10.78			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为1.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：马市镇美丽乡村建设农业产业基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：