

南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 740332.01元


(大写): 柒拾肆万零叁佰叁拾贰元零壹分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人或其授权人:

[Handwritten signature]

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年6月18日

复核时间: 2024年6月19日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	607136.25	
1.2	一、新建部分	607136.25	
2	措施项目费	51292.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	26860.24	
2.2	其他措施项目费	24432.29	
3	其他项目费	20774.90	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	12064.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	8710.90	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	679203.68	
6	增值税销项税额	61128.33	
7	工程造价	740332.01	
8	其中：人工费	131533.43	
	招标控制价合计	740332.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第1页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、新建部分					607136.25	
		(1) 挡土墙					27276.52	
1	040101001001	挖一般土方	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	46.830	4.35	203.71	
2	040103001001	回填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	23.050	19.18	442.10	
3	040103002001	余方弃置	挖掘机装土 自卸汽车 运土方 运距3km	m ³	23.780	16.90	401.88	
4	040305001001	垫层	100厚碎石垫层	m ³	4.760	213.49	1016.21	
5	040305003001	浆砌块料	片石基础 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中 砂 M7.5	m ³	19.030	267.76	5095.47	
6	040305003002	浆砌块料	片石挡土墙 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	49.760	358.00	17814.08	
7	040305003003	浆砌块料	片石面勾凸缝 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	52.800	18.58	981.02	
8	040303001001	混凝土垫层	100厚混凝土压顶 C25混凝土20石(配 合比)	m ³	1.830	452.52	828.11	
9	040305003004	浆砌块料	安装泄水孔 DN50 PVC泄水孔	m	15.000	13.19	197.85	
10	040305003005	浆砌块料	粗砂碎石反滤层 厚 度20cm内	m ³	1.490	198.72	296.09	
		(2) 台阶					5947.65	
11	040305004001	砖砌体	砖砌台阶 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中 砂 M7.5	m ²	30.000	141.90	4257.00	
12	040308003001	镶贴面层	台阶面层 1、水泥砂浆找平层 台阶 20mm 抹灰水	m ²	45.000	37.57	1690.65	
本页小计							33224.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第2页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5						
		(3) 地面铺装					364449.81		
13	040203007001	混凝土地面	混凝土面层做法： 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度8cm 2、水泥混凝土路面厚度 12cm C25混凝土20石(配合比) 3、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1214.960	97.33	118252.06		
14	040203009001	硅PU地面	篮球场丙烯酸做法： 1、丙烯酸球场漆厚度：5mm	m2	895.050	100.89	90301.59		
15	040203007003	混凝土地面	健身步道、健身广场做法： 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度8cm 2、水泥混凝土路面厚度 12cm C25混凝土20石(配合比) 3、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	493.350	97.33	48017.76		
16	040203009002	人工草地面	足球场人工草坪做法： 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度8cm 2、100mm厚C20素混凝土 3、水泥自流平地面厚度3-5mm 平地面 4、10厚合成材料吸	m2	448.000	240.80	107878.40		
本页小计								364449.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第3页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			震垫 5、人造草坪面层 绒长 50-55mm, 内 填石英砂、环保橡 胶颗粒					
		(4) 花池					40250.81	
17	040101001002	挖一般土方	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	54.490	4.35	237.03	
18	040103001002	回填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	28.640	19.18	549.32	
19	040103002002	余方弃置	挖掘机装土 自卸汽 车运土方 运距3km	m3	25.850	16.90	436.87	
20	040303001002	混凝土垫层	花池混凝土垫层 C20混凝土20石(配 合比)	m3	10.800	443.12	4785.70	
21	040305004002	砖砌体	花池砖基础 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	15.050	418.33	6295.87	
22	040305004003	砖砌体	花池砖墙 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中 砂 M7.5	m3	17.870	532.27	9511.66	
23	040308001001	水泥砂浆抹面	花池墙身抹灰 底层 抹灰15mm 各种墙面 外墙 水泥防水砂浆 (配合比) 1:2.5	m2	151.560	28.42	4307.34	
24	040308003003	镶贴面层	花池墙身镶贴面层 60*240仿古青砖 抹 灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2.5	m2	109.750	128.72	14127.02	
		(5) 水沟					23588.66	
25	040101001003	挖一般土方	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	34.020	4.35	147.99	
本页小计							40398.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第4页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	040103001003	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	12.150	19.18	233.04	
27	040103002003	余方弃置	挖掘机装土 自卸汽车运土方 运距3km	m3	21.870	16.90	369.60	
28	040501016001	砌筑方沟	方沟垫层 C10混凝土垫层	m3	4.860	421.02	2046.16	
29	040501016002	砌筑方沟	方沟墙身 砖砌墙身水泥砂浆M7.5	m3	6.480	536.69	3477.75	
30	040501016003	砌筑方沟	方沟墙身抹灰20mm水泥砂浆 1:2.5	m2	88.200	40.10	3536.82	
31	040501016004	砌筑方沟	安装 预制混凝土盖板400*600*40 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	2.160	4686.02	10121.80	
32	040501004001	塑料管	塑料排水管DN200	m	50.000	73.11	3655.50	
		(6) 围网					104044.90	
33	040101001004	挖一般土方	挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	91.730	4.50	412.79	
34	040103001004	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	10.610	19.93	211.46	
35	040103002004	余方弃置	机械装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	81.120	22.20	1800.86	
36	040303001003	混凝土垫层	钢柱基础垫层 200mm厚碎石粉垫层	m2	56.160	26.87	1509.02	
37	040303002001	混凝土基础	钢柱基础 C20混凝土	m3	24.960	441.43	11018.09	
38	040901009001	预埋铁件	1、钢柱预埋件钢板 400*400*10/60*150*10 2、锚筋4DN14 L: 400	t	1.590	8092.36	12866.85	
39	010603002001	空腹钢柱	热镀锌钢管 方管 100*100*2.5mm	t	1.381	6731.17	9295.75	
本页小计							60555.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第5页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	010604001001	钢梁	热镀锌钢管 方管 50*30*2.5mm	t	1.478	7030.29	10390.77	
41	010607004001	金属网栏	pvc包塑钢丝围网 (45×45×4mm)	m2	367.290	96.94	35605.09	
42	011405001001	金属面油漆	1、机喷防锈漆二遍 2、金属氟碳漆二遍	m2	232.680	89.97	20934.22	
		(9) 路灯					29106.24	
43	040805001001	常规照明灯	太阳能路灯 功率30W Q235钢材 全灯内外热镀锌防腐处理,灯体表面喷优质户外塑粉,配置50W光伏	套	12.000	2425.52	29106.24	
		(10) 其他					12471.66	
44	011505001001	洗漱台	洗手台 石板材	m2	2.000	675.72	1351.44	
45	040205006001	标线	停车位画线 热熔标线 普通型	m2	4.500	36.96	166.32	
46	050305006001	石桌石凳	花岗岩坐凳 1500*400*450	件	6.000	1275.39	7652.34	
47	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	铁艺坐凳 2000*450*450	件	4.000	825.39	3301.56	
		分部分项小计					607136.25	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					2905.26	
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					2905.26	
	JSJ	综合脚手架					2905.26	
48	041101001002	墙面脚手架	单排脚手架(钢管) 高度10m以内	m2	367.290	7.91	2905.26	
本页小计							111413.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第6页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
49	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
50	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
51	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
52	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
53	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					5253.79	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					5253.79	
54	041102001001	垫层模板	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土垫层	m2	42.500	54.67	2323.48	
55	041102002001	基础模板	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	53.600	54.67	2930.31	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
56	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
57	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					8159.05	
本页小计							5253.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第7页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
合 计							615295.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			23954.98			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	23954.98			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			23954.98			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	15.00	19178.50			按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计			19178.50			
合 计						43133.48		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	12064.00		
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	12064.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	8710.90		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计		20774.90		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

标段：

第1页， 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	乒乓球台	乒乓球台	3876.00			
2	足球门1.2*0.6	足球门1.2*0.6	330.00			
3	羽毛球网	羽毛球网	178.00			
4	羽毛球网杆	羽毛球网杆	1680.00			
5	足球墙宣传栏	10m*3m	6000.00			
合 计			12064.00			

规费、税金项目计价表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	679203.680	9	61128.33
合 计					61128.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第1页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
1	00010003	机上人工		工日	230.00	韶关市2024年05月信息价(除税法)
2	00010010	人工费		元	1.00	韶关市2024年05月信息价(除税法)
3	01010007	热轧圆盘条 ϕ 10		kg	4146.00	
4	01010015	热轧圆盘条 综合		t	4146.00	
5	01010030-0001	锚筋4DN14 L: 400		t	4128.00	
6	01030035	镀锌低碳钢丝	ϕ 1.2~2.5	kg	4.81	韶关市2024年05月信息价(除税法)
7	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15		kg	3.66	
8	01130001-0001	\angle 30*3角钢		t	4190.00	
9	01210001	角钢 综合		kg	3.83	韶关市2024年05月信息价(除税法)
10	01290180-0001	钢板 10以内		kg	4.87	
11	01630130	吊装夹具		套	180.00	
12	02030130	连接带 200宽		m	0.80	
13	02090090	塑料薄膜		m ²	0.26	韶关市2024年05月信息价(除税法)
14	02190260	黑橡胶颗粒		kg	2.50	
15	02270070	土工布		m ²	5.31	韶关市2024年05月信息价(除税法)
16	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58	
17	03011365	地脚螺栓 M20 \times 300		十套	23.93	
18	03013151	膨胀螺栓 M8 \times 80		十套	4.54	
19	03019001	圆钉 综合		kg	5.75	韶关市2024年05月信息价(除税法)
20	03134001	木砂纸		张	0.18	韶关市2024年05月信息价(除税法)
21	03134011	水砂纸		张	1.15	韶关市2024年05月信息价(除税法)

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第2页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
22	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	6.19	韶关市2024年05月信息价(除税法)
23	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	12.75	
24	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	10.99	
25	03210080-0002	pvc包塑钢丝围网	Φ4×45×45	m2	29.92	
26	03210115	钢板网 0.8		m2	9.74	韶关市2024年05月信息价(除税法)
27	03213001	铁件 综合		kg	4.84	
28	03214046	零星卡具		kg	5.47	
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	298.00	
30	04010015-0001	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	298.00	
31	04010015-0003	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	298.00	
32	04010015-0004	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	298.00	
33	04010015-0005	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	298.00	
34	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	738.00	
35	04030015	中砂		m3	120.00	
36	04030015-0001	机制砂		m3	120.00	
37	04030015-0002	机制砂		m3	120.00	
38	04030015-0003	机制砂		m3	120.00	
39	04030045	石英砂		kg	0.41	
40	04050005	碎石 20~40		m3	100.00	
41	04050015	碎石 30~50		m3	100.00	
42	04050035	碎石 20		m3	100.00	
43	04050035-0001	碎石 20		m3	100.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第3页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
44	04050035-0002	碎石 20		m3	100.00	
45	04050035-0003	碎石 20		m3	100.00	
46	04050040	碎石 40		m3	100.00	
47	04050045	碎石 60		m3	100.00	
48	04050050	碎石 80		m3	100.00	
49	04050225-0001	片石		m3	90.00	
50	04070045	石屑		m3	67.96	韶关市2024年05月信息价(除税法)
51	04090010	生石灰		kg	0.31	韶关市2024年05月信息价(除税法)
52	04090105	羧甲基纤维素		kg	6.00	
53	04090160	石膏粉		kg	1.37	
54	04130001	标准砖 240×115×53		千块	350.00	
55	04130001-0001	标准砖 240×115×53		千块	350.00	
56	04290080-0001	600*400成品盖板		块	41.19	
57	05030060	板枋材 综合		m3	1592.08	
58	05030320	垫木		m3	1758.05	韶关市2024年05月信息价(除税法)
59	07010000-0001	60*240仿古青砖		m2	67.00	
60	07190030-0001	10厚合成材料吸震垫		m2	22.40	
61	07190050-0001	人造草坪面层 绒长50-55mm, 内填石英砂、环保橡胶颗粒		m2	53.26	
62	08000040-0001	洗手台 石板材		m2	350.00	
63	08070070	水磨石枱(凳)		件	1200.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第4页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
64	08070070-0001	铁艺坐凳		件	750.00	
65	13010210	环氧富锌底漆		kg	22.22	
66	13010530	热塑标线底漆		kg	8.50	韶关市2024年05月信息价(除税价)
67	13030590	水泥自流平混合料		kg	1.12	
68	13050430	酚醛防锈漆 各种颜色		kg	8.60	
69	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	15.13	韶关市2024年05月信息价(除税价)
70	13090030	金属氟碳漆 面漆		kg	101.37	
71	13090035	金属氟碳漆 底漆		kg	138.00	
72	13110040	热熔标线涂料		kg	4.07	韶关市2024年05月信息价(除税价)
73	13350020	防水粉		kg	1.88	韶关市2024年05月信息价(除税价)
74	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71	
75	14010030	松节油		kg	6.56	韶关市2024年05月信息价(除税价)
76	14050050	溶剂油		kg	3.94	
77	14090020	光蜡		kg	8.77	
78	14230030	大白粉		kg	0.21	韶关市2024年05月信息价(除税价)
79	14230060	滑石粉		kg	1.01	韶关市2024年05月信息价(除税价)
80	14330030	丙酮		kg	9.74	
81	14350273	氟碳漆固化剂		kg	63.00	
82	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	31.25	
83	14350630	脱模剂		kg	5.13	
84	14350680	稀释剂		kg	17.22	韶关市2024年05月信息价(除税价)
85	14390030	二氧化碳		m3	4.72	
86	14390070	氧气		m3	5.16	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第5页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
87	14390080	液化石油气		m3	6.97	
88	14390100	乙炔气		kg	13.30	
89	14410095	专用粘结胶水		kg	20.00	
90	14410500	乳液		kg	6.01	韶关市2024年05月信息价(除税价)
91	14410560	塑料粘结剂		kg	14.17	
92	14410600	胶粘剂		kg	1.88	
93	17250040-0001	塑料排水管DN200		m	48.31	
94	17250080	塑料排水管 DN50		m	4.89	
95	29090025	瓷接头 1~3回路		个	1.24	
96	29090175	塑料接线柱 双线		个	0.85	
97	33010640-0001	矩形管中柱50*30*2.5		t	5322.88	
98	34090010	白棉纱		kg	11.47	
99	34110010	水		m3	4.25	韶关市2024年05月信息价(除税价)
100	35010010	钢模板		kg	4.44	
101	35010030	组合钢模板		kg	5.45	韶关市2024年05月信息价(除税价)
102	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.40	韶关市2024年05月信息价(除税价)
103	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05	韶关市2024年05月信息价(除税价)
104	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	20.27	韶关市2024年05月信息价(除税价)
105	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	6.02	韶关市2024年05月信息价(除税价)
106	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	4.87	韶关市2024年05月信息价(除税价)
107	35090230	钢支撑		kg	3.88	
108	35090237-0001	方钢管柱100*100*2.5		t	5322.88	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市南亩镇鱼鲜村文体公园提升工程

第6页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
109	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	2.45	
110	80210180	预拌混凝土		m3		
111	99450630	折旧费		元	1.00	
112	99450640	检修费		元	1.00	
113	99450650	维护费		元	1.00	
114	99450660	安拆费		元	1.00	
115	99450670	汽油	(机械用)	kg	9.79	韶关市2024年05月信息价(除税价)
116	99450680	柴油	(机械用)	kg	8.10	韶关市2024年05月信息价(除税价)
117	99450680-0001	柴油	(机械用)	kg	7.92	
118	99450680-0002	柴油	(机械用)	kg	7.92	
119	99450680-0004	柴油	(机械用)	kg	7.92	
120	99450680-0005	柴油	(机械用)	kg	7.92	
121	99450700	电	(机械用)	kw·h	1.04	韶关市2024年05月信息价(除税价)
122	99450700-0001	电	(机械用)	kw·h		
123	99450710	水	(机械用)	m3	4.25	韶关市2024年05月信息价(除税价)
124	99450710-0001	水	(机械用)	m3	4.25	
125	99450760	其他材料费		元	1.00	
126	ZC-0003	太阳能路灯		套	1976.00	
127	ZC-0004	丙烯酸球场漆 5mm		m2	90.00	