

武江科创园新建停车场及配套设施工程

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



# 武江科创园新建停车场及配套设施工程

## 工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

孙建昌  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

审核单位:



审核人:

卢晓兰  
(签字或盖章)

审核时间:

2024年10月12日

复核人:

张丽芳  
(造价工程师签字盖专用章)



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江科创园新建停车场及配套设施工程（审核）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬化						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 道路硬化+刚性地坪	m <sup>2</sup>	4668.54			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 装载机装土 3. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	1321.5			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：150厚6%水泥级配碎石稳定层	m <sup>2</sup>	2033.16			
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面水养生	m <sup>2</sup>	2033.16			
5	040203007002	构造缝	1. 缩缝（含铺油毡两层、聚氯乙烯胶泥），纵缝（含铺油毡两层，两道沥青） 2. 硬聚氯乙烯套管 φ32壁厚4、木屑、堵头 φ32板厚4、粘结剂 3. 纵缝拉杆 φ14@1000(L=800) 胀缝传力杆 φ25(L=500)、纵向自由边缘钢筋2 φ14	m <sup>2</sup>	2033.16			
6	040402018001	施工缝	1. 伸缝每20M设一道 2. 铺油毡两层	m	43.02			
7	040901001002	现浇构件钢筋	1. 滑动传力杆钢筋25@500L400 2. 涂防锈漆一层 3. 涂油脂一层、外包聚氯乙烯薄膜	t	0.134			
8	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检验	m <sup>2</sup>	2033.16			
		道路硬化合计						
		刚性地坪						
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：150厚6%水泥级配碎石稳定层	m <sup>2</sup>	2635.38			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：120厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	2635.38			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 钢筋：配筋双层双向 φ6@200	t	11.701			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江科创园新建停车场及配套设施工程（审核）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040402018002	施工缝	1. 伸缩缝每6m设一道	m	864.25			
13	040202001002	路床(槽)整形	路床碾压检验	m <sup>2</sup>	2635.38			
		刚性地坪合计						
		标线、减速带						
14	040205006001	标线	1. 部位:停车位 2. 材料品种:热熔标线 普通型 3. 规格:5厚200宽	m <sup>2</sup>	182.35			
15	040205006002	标线	1. 部位:道路 2. 材料品种:热熔标线 普通型 3. 规格:5厚200宽	m <sup>2</sup>	46.73			
16	040205007001	标记	1. 部位:直行箭头 2. 类型:实线	m <sup>2</sup>	1.35			
17	040205007002	标记	1. 部位:混行车道箭头 2. 类型:实线	m <sup>2</sup>	3.8			
18	040205019001	减速垄	1. 材料品种:成品橡胶减速带 2. 规格、型号:1000x350x50	m	22.4			
		标线、减速带合计						
		排水沟						
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	42.87			
20	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	33.61			
21	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土方 2. 装载机装土 3. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	9.26			
22	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300mm*500mm 2. 现浇混凝土:C25混凝土 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆压光 5. 盖板材质、规格:300宽铸铁篦子 6. L50x5等边角钢 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋Φ10-25mm 8. 高度暂按300mm计算	m	85.7			
		排水沟合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江科创园新建停车场及配套设施工程（审核）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬化						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 道路硬化+刚性地坪	m <sup>2</sup>	4668.54			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 装载机装土 3. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	1321.5			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：150厚6%水泥级配碎石稳定层	m <sup>2</sup>	2033.16			
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：15cm 3. 路面水养生	m <sup>2</sup>	2033.16			
5	040203007002	构造缝	1. 缩缝（含铺油毡两层、聚氯乙烯胶泥），纵缝（含铺油毡两层，两道沥青） 2. 硬聚氯乙烯套管 φ32壁厚4、木屑、堵头 φ32板厚4、粘结剂 3. 纵缝拉杆 φ14@1000(L=800) 胀缝传力杆 φ25(L=500)、纵向自由边缘钢筋2 φ14	m <sup>2</sup>	2033.16			
6	040402018001	施工缝	1. 伸缝每20M设一道 2. 铺油毡两层	m	43.02			
7	040901001002	现浇构件钢筋	1. 滑动传力杆钢筋25@500L400 2. 涂防锈漆一层 3. 涂油脂一层、外包聚氯乙烯薄膜	t	0.134			
8	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检验	m <sup>2</sup>	2033.16			
		道路硬化合计						
		刚性地坪						
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：150厚6%水泥级配碎石稳定层	m <sup>2</sup>	2635.38			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：120厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	2635.38			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 钢筋：配筋双层双向 φ6@200	t	11.701			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江科创园新建停车场及配套设施工程（审核）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040402018002	施工缝	1. 伸缩缝每6m设一道	m	864.25			
13	040202001002	路床(槽)整形	路床碾压检验	m <sup>2</sup>	2635.38			
		刚性地坪合计						
		标线、减速带						
14	040205006001	标线	1. 部位:停车位 2. 材料品种:热熔标线 普通型 3. 规格:5厚200宽	m <sup>2</sup>	182.35			
15	040205006002	标线	1. 部位:道路 2. 材料品种:热熔标线 普通型 3. 规格:5厚200宽	m <sup>2</sup>	46.73			
16	040205007001	标记	1. 部位:直行箭头 2. 类型:实线	m <sup>2</sup>	1.35			
17	040205007002	标记	1. 部位:混行车道箭头 2. 类型:实线	m <sup>2</sup>	3.8			
18	040205019001	减速垄	1. 材料品种:成品橡胶减速带 2. 规格、型号:1000x350x50	m	22.4			
		标线、减速带合计						
		排水沟						
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	42.87			
20	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	33.61			
21	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土方 2. 装载机装土 3. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	9.26			
22	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300mm*500mm 2. 现浇混凝土:C25混凝土 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆压光 5. 盖板材质、规格:300宽铸铁篦子 6. L50x5等边角钢 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋Φ10-25mm 8. 高度暂按300mm计算	m	85.7			
		排水沟合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武江科创园新建停车场及配套设施工程（审核）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武江科创园新建停车场及配套设施工程（审核）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



