

# 新丰县黄磔镇敬老院改造提升项目

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1,825,478.39 元

(大写): 壹佰捌拾贰万伍仟肆佰柒拾捌元叁角玖分

招 标 人:

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

财政局投资评  
审中心:

(单位盖章)

编 制 时 间:

2021 年 11 月 11 日

工 程 造 价  
咨 询 人

华联世纪工程咨询股份有限公司

工程造价咨询企业执业印章

咨 询 人 编 号: 甲190144000125

有效期至: 2021 年 12 月 31 日

法定代表人  
或其授权人:

邱治华

(签字或盖章)

复 核 人:

刘丽聪

A13440012202

(造价工程师签字盖专用章)

有效期至: 2021 年 12 月 31 日

负 责 人:

(签字或盖章)

复 核 时 间:

2021 年 11 月 11 日



# 编制说明

## 一、工程概况

(一) 项目内容：新丰县黄礪镇敬老院改造提升项目。

(二) 实施地点：新丰县黄礪镇敬老院。

(三) 实施单位：

1. 建设单位：新丰县民政局。

2. 设计单位：广州世方建筑设计有限公司。

## 二、编制依据

1. 广州世方建筑设计有限公司的施工图纸。

2. 亿诚建设项目管理有限公司编制的招标控制价。

3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

4. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。

5. 《广东省建设工程计价通则》(2018年)。

6. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018年)。

7. 《广东省通用安装工程综合定额》(2018年)。

8. 广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号

9. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范。

## 三、材料价格

按新丰县建设工程造价管理站编制的《新丰材价 2021 年 9 月份信息价》计算，缺项材料、机械价格参考 2021 年 10 月《韶关建筑工程造价信息》，信息价没有的材料价格通过市场询价比较参考。本预算的材料、机械价格均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格进行计算。





## 建设项目招标控制价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称：新丰县黄礞镇敬老院改造提升项目

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 给水工程     |                                                                                                           |      |        |        | 13137.21 |           |
| 1    | 031001006006 | 塑料管 DN20 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质: PP-R 给水管<br>4. 规格: DN20<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒冲洗 | m    | 143.82 | 22.66  | 3258.96  |           |
| 2    | 031001006007 | 塑料管 DN25 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质: PP-R 给水管<br>4. 规格: DN25<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒冲洗 | m    | 6.7    | 24.84  | 166.43   |           |
| 3    | 031001006008 | 塑料管 DN32 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质: PP-R 给水管<br>4. 规格: DN32<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒冲洗 | m    | 55.2   | 35.99  | 1986.65  |           |
| 4    | 031001006010 | 塑料管 DN50 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质: PP-R 给水管<br>4. 规格: DN50<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒冲洗 | m    | 20.2   | 57.49  | 1161.30  |           |
| 5    | 031001006011 | 塑料管 DN65 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质: PP-R 给水管<br>4. 规格: DN65<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、消毒冲洗 | m    | 33.4   | 69.09  | 2307.61  |           |
| 6    | 030703022001 | 自动排气阀    | 1. 名称: 自动排气阀<br>2. 规格: DN25                                                                               | 个    | 5      | 92.83  | 464.15   |           |
| 7    | 031003001002 | 闸阀 DN65  | 1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: DN65<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                                            | 个    | 1      | 251.93 | 251.93   |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                           |      |        |        | 9597.03  |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                |      |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 031003001003 | 止回阀DN65     | 1. 类型: 止回阀<br>2. 规格、压力等级: DN65<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                | 个    | 1     | 184.00 | 184.00   |           |
| 9    | 031003013001 | 水表DN65      | 1. 名称: 水表DN65<br>2. 型号、规格: DN65<br>3. 连接形式: 螺纹连接                               | 组    | 1     | 320.54 | 320.54   |           |
| 10   | 030807003001 | Y型过滤器 DN65  | 1. 名称: Y型过滤器<br>2. 型号、规格: DN65<br>3. 连接形式: 法兰连接                                | 个    | 1     | 363.96 | 363.96   |           |
| 11   | 031003013002 | 水表DN20      | 1. 名称: 水表<br>2. 型号、规格: DN20<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                   | 组    | 24    | 67.68  | 1624.32  |           |
| 12   | 031003001001 | 截止阀 DN20    | 1. 类型: 截止阀DN20<br>2. 材质: 全铜芯<br>3. 连接形式: 螺纹连接                                  | 个    | 24    | 43.64  | 1047.36  |           |
|      |              | 排水工程        |                                                                                |      |       |        | 72936.72 |           |
| 13   | 040501004004 | 双壁波纹管 DN300 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚<br>2. 材质及规格: 双壁波纹管 DN300<br>3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验        | m    | 2.1   | 145.18 | 304.88   |           |
| 14   | 040501004005 | 双壁波纹管 DN200 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚<br>2. 材质及规格: 双壁波纹管 DN200<br>3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验        | m    | 50.6  | 119.11 | 6026.97  |           |
| 15   | 040501004006 | 双壁波纹管 DN150 | 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚<br>2. 材质及规格: 双壁波纹管 DN150<br>3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验        | m    | 44.3  | 84.38  | 3738.03  |           |
| 16   | 031001006001 | 排水管 DN100   | 1. 名称: UPVC排水管<br>2. 介质: 污废水<br>3. 材质、规格: DN100<br>4. 连接形式: 粘接<br>5. 其他: 已含透气帽 | m    | 134.4 | 67.65  | 9092.16  |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                |      |       |        | 22702.22 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元)  |          |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                           |      |      | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 17   | 031001006002 | 排水管 DN50   | 1. 名称:UPVC排水管<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:DN50<br>4. 连接形式:粘接                                                                 | m    | 79.9 | 28.34   | 2264.37  |           |
| 18   | 031004003001 | 台式洗脸盆      | 1. 名称:台式洗脸盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 其他要求:含角阀、连接管等                                                                               | 组    | 22   | 340.38  | 7488.36  |           |
| 19   | 031004006001 | 坐式大便器      | 1. 名称:坐式大便器                                                                                                               | 组    | 22   | 889.11  | 19560.42 |           |
| 20   | 040504001004 | 化粪池        | 钢筋混凝土化粪池 有效容积16立方<br>参考图集03S702 G3-6SQF                                                                                   | 座    | 1    | 8854.24 | 8854.24  |           |
| 21   | 040504001003 | 新建成品玻璃钢隔油池 | 1. 名称:新建成品玻璃钢隔油池<br>2. 规格:1m³                                                                                             | 座    | 1    | 2123.89 | 2123.89  |           |
| 22   | 040504001002 | 污水井        | 1. 名称:污水井<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>3. 勾缝、抹面要求:1:2水泥防水砂浆<br>4. 井盖、井圈材质及规格:DN700防沉降井盖<br>5. 其他:参考图集02S515 P10 | 座    | 10   | 1348.34 | 13483.40 |           |
|      |              | 雨水工程       |                                                                                                                           |      |      |         | 5536.90  |           |
| 23   | 031001006003 | 雨水管 DN100  | 1. 名称:UPVC雨水管<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:DN100<br>4. 连接形式:粘接                                                                 | m    | 58.1 | 64.95   | 3773.60  |           |
| 24   | 031001006004 | 雨水管 DN75   | 1. 名称:UPVC排水管<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:DN75<br>4. 连接形式:粘接                                                                  | m    | 13.2 | 40.20   | 530.64   |           |
| 25   | 031004014002 | 雨水斗 DN100  | 1. 名称:侧入式雨水斗<br>2. 规格:DN100                                                                                               | 个    | 3    | 84.37   | 253.11   |           |
| 26   | 031004014004 | 雨水斗 DN75   | 1. 名称:侧入式雨水斗<br>2. 规格:DN75                                                                                                | 个    | 4    | 61.49   | 245.96   |           |
| 27   | 031004014003 | 雨水斗 DN100  | 1. 名称:雨水斗<br>2. 型号、规格:DN100                                                                                               | 个    | 11   | 66.69   | 733.59   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                           |      |      |         | 59311.58 |           |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |           |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                 |      |        | 综合单价   | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 强电工程     |                                                                 |      |        |        | 106017.68 |           |
| 28   | 030411003001 | 桥架       | 1. 名称: 桥架<br>2. 规格: CT-100x50                                   | m    | 73.6   | 102.80 | 7566.08   |           |
| 29   | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1. 名称: 桥架支架制作安装<br>2. 规格: L40×4角钢和 φ10圆钢<br>3. 刷漆: 红丹防锈漆、调和漆各两遍 | Kg   | 46.13  | 30.06  | 1386.67   |           |
| 30   | 030411004006 | 配线       | 1. 名称: 电气配线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: WDZ-BYJ-3×2.5         | m    | 2979.7 | 2.97   | 8849.71   |           |
| 31   | 030411004007 | 配线       | 1. 名称: 电气配线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: WDZ-BYJ-3×4           | m    | 3396.3 | 4.21   | 14298.42  |           |
| 32   | 030411004008 | 配线       | 1. 名称: 应急配线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: NH-RVS-2x2.5          | m    | 204.4  | 5.43   | 1109.89   |           |
| 33   | 030408001001 | 电力电缆     | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: WDZ-YJY-4X50+1X25<br>3. 敷设方式、部位: 管内敷设     | m    | 11.3   | 167.60 | 1893.88   |           |
| 34   | 030408006001 | 电力电缆头    | 1. 名称: 铜芯电力电缆头<br>2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X50+1X25                   | 个    | 2      | 309.62 | 619.24    |           |
| 35   | 030408001002 | 电力电缆     | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: WDZ-YJY-5x10<br>3. 敷设方式、部位: 管内敷设          | m    | 15.6   | 48.61  | 758.32    |           |
| 36   | 030408006002 | 电力电缆头    | 1. 名称: 铜芯电力电缆头<br>2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x10                        | 个    | 2      | 146.09 | 292.18    |           |
| 37   | 030408001003 | 电力电缆     | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: NG-A (BTLY) (3X4)<br>3. 敷设方式、部位: 管内敷设     | m    | 7.9    | 35.81  | 282.90    |           |
| 38   | 030408006003 | 电力电缆头    | 1. 名称: 铜芯电力电缆头<br>2. 型号、规格: NG-A (BTLY) -3X4                    | 个    | 2      | 98.98  | 197.96    |           |
| 39   | 030411001006 | 配管       | 1. 名称: 电缆配管<br>2. 材质、规格: PC-20<br>3. 配置形式: 暗配                   | m    | 1509.2 | 9.24   | 13945.01  |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                 |      |        |        | 51200.26  |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |                  |                                                   |      |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 40   | 030411001008 | 配管               | 1. 名称: 电缆配管<br>2. 材质、规格: SC-20<br>3. 配置形式: 暗配     | m    | 204.8 | 20.52  | 4202.50  |           |
| 41   | 030411001007 | 配管               | 1. 名称: 电缆配管<br>2. 材质、规格: SC-40<br>3. 配置形式: 暗配     | m    | 5.1   | 46.08  | 235.01   |           |
| 42   | 030411001005 | 配管               | 1. 名称: 电缆配管<br>2. 材质、规格: SC-70                    | m    | 8.5   | 88.85  | 755.23   |           |
| 43   | 030412004001 | 安全出口灯 (自带蓄电池)    | 1. 名称: 安全出口灯 (自带蓄电池)                              | 套    | 4     | 75.76  | 303.04   |           |
| 44   | 030412001001 | 壁灯               | 1. 名称: 壁灯                                         | 套    | 40    | 110.36 | 4414.40  |           |
| 45   | 030412001002 | 带人体感应开关的吸顶灯      | 1. 名称: 带人体感应开关的吸顶灯                                | 套    | 19    | 108.93 | 2069.67  |           |
| 46   | 030412005002 | 单管格栅灯            | 1. 名称: 单管格栅灯<br>2. 规格: 1×36W<br>3. 安装形式: 吸顶       | 套    | 60    | 171.77 | 10306.20 |           |
| 47   | 030412005003 | 单管防水防尘荧光灯        | 1. 名称: 单管防水防尘荧光灯<br>2. 型号: 1×36W<br>3. 安装形式: 壁装   | 套    | 8     | 99.50  | 796.00   |           |
| 48   | 030412005004 | 双管高效节能荧光灯        | 1. 名称: 双管高校节能荧光灯<br>2. 型号: 2×36W<br>3. 安装形式: 吸顶安装 | 套    | 9     | 78.71  | 708.39   |           |
| 49   | 030412001003 | 防水、防尘型灯          | 1. 名称: 防水、防尘型灯<br>2. 规格: 1×21W<br>3. 类型: 吸顶       | 套    | 46    | 107.99 | 4967.54  |           |
| 50   | 030412004002 | 疏散指示灯 (自带蓄电池)    | 1. 名称: 应急疏散指示灯<br>2. 规格: LED-24V                  | 套    | 9     | 111.87 | 1006.83  |           |
| 51   | 030412004004 | 多信息复合指示灯 (自带蓄电池) | 1. 名称: 多信息复合指示灯 (自带蓄电池)<br>2. 规格: LED-24V         | 套    | 4     | 256.52 | 1026.08  |           |
| 52   | 030412004005 | 楼层指示灯 (自带蓄电池)    | 1. 名称: 楼层指示灯 (自带蓄电池)                              | 套    | 5     | 166.42 | 832.10   |           |
| 53   | 030412002001 | 应急吸顶灯 (自带蓄电池)    | 1. 名称: 应急吸顶灯 (自带蓄电池)<br>2. 规格: LED-24V            | 套    | 19    | 93.63  | 1778.97  |           |
| 54   | 030412004007 | 脚灯 (自带蓄电池)       | 1. 名称: 脚灯 (自带蓄电池)<br>2. 规格: 3W                    | 套    | 20    | 98.71  | 1974.20  |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                   |      |       |        | 35376.16 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)  |          |           |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |         |                                                       |      |     | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 55   | 030404035001 | 普通插座    | 1. 名称: 普通插座<br>2. 规格: 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个    | 116 | 37.93   | 4399.88  |           |
| 56   | 030404035002 | 防溅插座    | 1. 名称: 防溅插座<br>2. 规格: 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个    | 8   | 39.97   | 319.76   |           |
| 57   | 030404035003 | 空调插座    | 1. 名称: 空调插座<br>2. 规格: 16A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个    | 24  | 43.03   | 1032.72  |           |
| 58   | 030404034001 | 单联单控开关  | 1. 名称: 单联宽板翘板开关<br>2. 规格: 10A<br>3. 安装方式: 暗装          | 个    | 84  | 30.55   | 2566.20  |           |
| 59   | 030404034002 | 双联单控开关  | 1. 名称: 双联宽板翘板开关<br>2. 规格: 10A<br>3. 安装方式: 暗装          | 个    | 3   | 33.35   | 100.05   |           |
| 60   | 030404034003 | 三联单控开关  | 1. 名称: 三联宽板翘板开关<br>2. 规格: 10A<br>3. 安装方式: 暗装          | 个    | 23  | 37.67   | 866.41   |           |
| 61   | 030411006003 | 接线盒     | 1. 名称: 接线盒                                            | 个    | 501 | 9.72    | 4869.72  |           |
| 62   | 030404017001 | 配电箱     | 1. 名称: 入户配电总箱ALZ<br>2. 规格: 非标<br>3. 安装方式: 暗装          | 台    | 1   | 1358.51 | 1358.51  |           |
| 63   | 030404017004 | 配电箱     | 1. 名称: 配电箱AL1<br>2. 规格: 非标<br>3. 安装方式: 暗装             | 台    | 1   | 1238.51 | 1238.51  |           |
| 64   | 030404017002 | 配电箱     | 1. 名称: 配电箱AL2<br>2. 规格: 非标<br>3. 安装方式: 暗装             | 台    | 1   | 777.73  | 777.73   |           |
| 65   | 030404017003 | 应急照明配电箱 | 1. 名称: 配电箱ALE1<br>2. 规格: 非标<br>3. 安装方式: 暗装            | 台    | 1   | 858.51  | 858.51   |           |
| 66   | 030409008002 | 总等电位连接箱 | 1. 名称: 总等电位端子箱<br>2. 材质: 明装 冷轧钢板<br>3. 规格: 1565×75×40 | 台    | 1   | 146.07  | 146.07   |           |
| 67   | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称: 送配电装置系统<br>2. 电压等级(kV): 1KV以下                  | 系统   | 1   | 907.19  | 907.19   |           |
|      |              | 弱电工程    |                                                       |      |     |         | 59249.95 |           |
| 68   | 030502004002 | 电视插座    | 1. 名称: 电视插座<br>2. 安装方式: 暗敷                            | 个    | 22  | 27.72   | 609.84   |           |
| 本页小计 |              |         |                                                       |      |     |         | 20051.10 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元)   |          |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----|
|      |              |            |                                                             |      |       | 综合单价     | 综合合价     | 其中  |
|      |              |            |                                                             |      |       |          |          | 暂估价 |
| 69   | 030502012001 | 网络插座       | 1. 名称:网络插座<br>2. 安装方式:暗装                                    | 个    | 26    | 37.93    | 986.18   |     |
| 70   | 030904003002 | 按钮         | 1. 名称:求助按钮                                                  | 个    | 40    | 82.80    | 3312.00  |     |
| 71   | 030411006002 | 接线盒        | 1. 名称:接线盒                                                   | 个    | 88    | 9.72     | 855.36   |     |
| 72   | 030507008001 | 枪式摄像机      | 1. 名称:枪式摄像机                                                 | 台    | 10    | 917.48   | 9174.80  |     |
| 73   | 030411001002 | 配管         | 1. 名称:弱电配管<br>2. 材质:JDG<br>3. 规格:DN25                       | m    | 259   | 28.61    | 7409.99  |     |
| 74   | 030411001004 | 配管         | 1. 名称:弱电配管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:DN25                        | m    | 158.7 | 13.15    | 2086.91  |     |
| 75   | 030411001003 | 配管         | 1. 名称:弱电配管预留管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:DN40                     | m    | 11.7  | 46.26    | 541.24   |     |
| 76   | 030409008001 | 局部等电位端子箱   | 1. 名称:局部等电位端子箱                                              | 台    | 18    | 236.16   | 4250.88  |     |
| 77   | 080903005001 | 呼叫系统       | 1. 名称:呼叫系统<br>2. 规格:呼叫主机, 呼叫分机<br>3. 安装方式:吊装走廊显示屏           | 台    | 2     | 10416.23 | 20832.46 |     |
| 78   | 030411003002 | 桥架         | 1. 名称:桥架CT-100x50                                           | m    | 75.2  | 102.80   | 7730.56  |     |
| 79   | 040801032002 | 铁构件制作、安装   | 1. 名称:桥架支架制作安装<br>2. 规格:L40×4角钢和Φ10圆钢<br>3. 刷漆:红丹防锈漆、调和漆各两遍 | Kg   | 48.69 | 29.98    | 1459.73  |     |
|      |              | 消防工程       |                                                             |      |       |          | 44707.96 |     |
|      |              | 消防水        |                                                             |      |       |          | 7311.10  |     |
| 80   | 030901001001 | 镀锌钢管DN32   | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:镀锌钢管DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接             | m    | 31.3  | 51.93    | 1625.41  |     |
| 81   | 031201001001 | 管道刷油       | 1. 油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:喷淋管线外刷防锈漆二道, 调和漆二道          | m2   | 4.2   | 25.17    | 105.71   |     |
| 82   | 030901013001 | 灭火器MF/ABC5 | 1. 名称:手提式灭火器<br>2. 型号、规格:MF/ABC5<br>3. 灭火器具放置箱安装 (2具/箱)     | 具    | 10    | 163.14   | 1631.40  |     |
| 本页小计 |              |            |                                                             |      |       |          | 62002.63 |     |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |         |                                                              |      |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 83   | 030901010001 | 轻便消防水龙柜 | 1. 名称: 轻便消防水龙柜<br>2. 型号、规格: 卷盘胶管的内径采用25MM, 长度为30m, 并配有6mm的水枪 | 套    | 5     | 691.20 | 3456.00  |           |
| 84   | 030601002001 | 压力仪表    | 1. 名称: 压力表<br>2. 规格: DN25                                    | 台    | 1     | 121.33 | 121.33   |           |
| 85   | 031003003001 | 闸阀DN32  | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: DN32<br>3. 连接形式: 螺纹连接               | 个    | 2     | 139.21 | 278.42   |           |
| 86   | 030703022002 | 自动排气阀   | 1. 名称: 自动排气阀<br>2. 规格: DN25                                  | 个    | 1     | 92.83  | 92.83    |           |
|      |              | 消防接线箱   |                                                              |      |       |        | 37396.86 |           |
| 87   | 030904008001 | 消防接线箱   | 1. 名称: 消防接线箱                                                 | 个    | 2     | 355.62 | 711.24   |           |
| 88   | 030411004003 | 配线      | 1. 名称: 信号总线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: WDN-RYS-2x1.5      | m    | 371.2 | 7.32   | 2717.18  |           |
| 89   | 030411004004 | 配线      | 1. 名称: 消防广播线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: WDN-RYS-2x1.5     | m    | 116.4 | 7.32   | 852.05   |           |
| 90   | 030411004002 | 配线      | 1. 名称: 消防电话线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: WDN-RYP-2X1.5     | m    | 119.4 | 6.86   | 819.08   |           |
| 91   | 030411004005 | 配线      | 1. 名称: 消防电源线<br>2. 配线形式: 管内配线<br>3. 型号、规格: WDN-BYJ-2.5       | m    | 220.7 | 3.26   | 719.48   |           |
| 92   | 030411001001 | 配管      | 1. 名称: 火灾自动报警系统配管<br>2. 材质: JDG<br>3. 规格: DN32               | m    | 562.7 | 33.71  | 18968.62 |           |
| 93   | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | 1. 名称: 编码式感烟火灾探测器<br>2. 规格: TX3100A                          | 个    | 42    | 67.92  | 2852.64  |           |
| 94   | 030904001002 | 可燃气体探测器 | 1. 名称: 可燃气体探测器<br>2. 规格: 吸顶式燃气报警器                            | 个    | 1     | 231.34 | 231.34   |           |
| 本页小计 |              |         |                                                              |      |       |        | 31820.21 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                | 单位   | 工程量    | 其中: (元) |       |      |      |      |       | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-----------------------------------|------|--------|---------|-------|------|------|------|-------|-------------|
|    |              |                                   |      |        | 人工费     | 材料费   | 机具费  | 管理费  | 利润   | 小计    |             |
| 1  |              | 给水工程                              |      |        |         |       |      |      |      |       |             |
|    | 031001006006 | 塑料管 DN20                          | m    | 143.82 | 11.59   | 5.50  | 0.02 | 3.22 | 2.32 | 22.66 |             |
|    | C10-1-289    | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | 10m  | 14.382 | 11.16   | 5.49  | 0.02 | 3.10 | 2.24 | 22.00 |             |
|    | C10-2-141    | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20             | 100m | 1.4382 | 0.44    | 0.01  |      | 0.12 | 0.09 | 0.66  | 22.66       |
| 2  | 031001006007 | 塑料管 DN25                          | m    | 6.7    | 12.88   | 5.79  | 0.02 | 3.57 | 2.58 | 24.84 |             |
|    | C10-1-290    | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | 10m  | 0.67   | 12.40   | 5.77  | 0.02 | 3.44 | 2.49 | 24.12 |             |
|    | C10-2-142    | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25             | 100m | 0.067  | 0.47    | 0.02  |      | 0.13 | 0.09 | 0.71  | 24.84       |
|    | 031001006008 | 塑料管 DN32                          | m    | 55.2   | 13.89   | 15.45 | 0.02 | 3.86 | 2.78 | 35.99 |             |
| 3  | C10-1-291    | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m  | 5.52   | 13.38   | 15.42 | 0.02 | 3.72 | 2.68 | 35.22 |             |
|    | C10-2-143    | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32             | 100m | 0.552  | 0.51    | 0.03  |      | 0.14 | 0.10 | 0.78  | 35.99       |
|    | 031001006010 | 塑料管 DN50                          | m    | 20.2   | 18.09   | 30.72 | 0.03 | 5.02 | 3.63 | 57.49 |             |
| 4  | C10-1-293    | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m  | 2.02   | 17.52   | 30.66 | 0.03 | 4.87 | 3.51 | 56.59 |             |
|    | C10-2-145    | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50             | 100m | 0.202  | 0.57    | 0.06  |      | 0.16 | 0.11 | 0.90  | 57.49       |
|    | 031001006011 | 塑料管 DN65                          | m    | 33.4   | 19.81   | 39.77 | 0.03 | 5.50 | 3.97 | 69.09 |             |
| 5  | C10-1-294    | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m  | 3.34   | 19.14   | 39.69 | 0.03 | 5.31 | 3.83 | 68.01 | 69.09       |

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                            | 单位   | 工程量   | 其中: (元) |        |       |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-------------------------------|------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                               |      |       | 人工费     | 材料费    | 机具费   | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
|    | C10-2-146    | 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 65        | 100m | 0.334 | 0.68    | 0.09   |       | 0.19  | 0.14  | 1.08   |             |
| 6  | 030703022001 | 自动排气阀                         | 个    | 5     | 22.72   | 58.83  | 0.30  | 6.38  | 4.60  | 92.83  |             |
|    | C10-3-12     | 自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25        | 个    | 5     | 22.72   | 58.83  | 0.30  | 6.38  | 4.60  | 92.83  | 92.83       |
| 7  | 031003001002 | 闸阀DN65                        | 个    | 1     | 33.10   | 198.66 | 2.96  | 10.00 | 7.21  | 251.93 |             |
|    | C10-3-7      | 螺纹阀安装 公称直径 (mm以内) 65          | 个    | 1     | 33.10   | 198.66 | 2.96  | 10.00 | 7.21  | 251.93 | 251.93      |
| 8  | 031003001003 | 止回阀DN65                       | 个    | 1     | 33.10   | 130.73 | 2.96  | 10.00 | 7.21  | 184.00 |             |
|    | C10-3-7      | 螺纹阀安装 公称直径 (mm以内) 65          | 个    | 1     | 33.10   | 130.73 | 2.96  | 10.00 | 7.21  | 184.00 | 184.00      |
| 9  | 031003013001 | 水表DN65                        | 组    | 1     | 87.32   | 191.55 |       | 24.21 | 17.46 | 320.54 |             |
|    | C10-3-279    | 螺纹水表 公称直径 (mm以内) 80           | 组    | 1     | 87.32   | 191.55 |       | 24.21 | 17.46 | 320.54 | 320.54      |
| 10 | 030807003001 | Y型过滤器 DN65                    | 个    | 1     | 66.56   | 223.83 | 28.30 | 26.30 | 18.97 | 363.96 |             |
|    | C10-3-138    | Y型过滤器安装 (法兰连接) 公称直径 (mm以内) 65 | 个    | 1     | 66.56   | 223.83 | 28.30 | 26.30 | 18.97 | 363.96 | 363.96      |
| 11 | 031003013002 | 水表DN20                        | 组    | 24    | 15.97   | 44.09  |       | 4.43  | 3.19  | 67.68  |             |
|    | C10-3-274    | 螺纹水表 公称直径 (mm以内) 20           | 组    | 24    | 15.97   | 44.09  |       | 4.43  | 3.19  | 67.68  | 67.68       |
| 12 | 031003001001 | 截止阀 DN20                      | 个    | 24    | 7.69    | 31.51  | 0.52  | 2.28  | 1.64  | 43.64  |             |
|    | C10-3-2      | 螺纹阀安装 公称直径 (mm以内) 20          | 个    | 24    | 7.69    | 31.51  | 0.52  | 2.28  | 1.64  | 43.64  | 43.64       |
| 13 |              | 排水工程                          |      |       |         |        |       |       |       |        |             |
|    | 040501004004 | 双壁波纹管 DN300                   | m    | 2.1   | 22.82   | 94.88  | 11.80 | 8.74  | 6.93  | 145.18 |             |
|    | 借D5-1-15     | 垫层 砂                          | 10m3 | 0.042 | 7.94    | 36.01  | 0.54  | 1.49  | 1.70  | 47.68  | 145.18      |



# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 3 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                 | 单位   | 工程量    | 其中: (元) |         |        |        |        |         | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|------------------------------------|------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|
|    |              |                                    |      |        | 人工费     | 材料费     | 机具费    | 管理费    | 利润     | 小计      |             |
| 14 | C10-1-286    | 给排水管道 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm以内) 315 | 10m  | 0.21   | 14.89   | 58.87   | 11.27  | 7.25   | 5.23   | 97.50   |             |
|    | 040501004005 | 双壁波纹管 DN200                        | m    | 50.6   | 17.91   | 83.64   | 6.57   | 6.10   | 4.90   | 119.11  |             |
|    | 借D5-1-15     | 垫层 砂                               | 10m3 | 0.8096 | 6.35    | 28.81   | 0.43   | 1.19   | 1.36   | 38.14   |             |
|    | C10-1-284    | 给排水管道 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm以内) 200 | 10m  | 5.06   | 11.56   | 54.83   | 6.14   | 4.91   | 3.54   | 80.97   | 119.11      |
| 15 | 040501004006 | 双壁波纹管 DN150                        | m    | 44.3   | 17.51   | 49.49   | 6.54   | 6.03   | 4.81   | 84.38   |             |
|    | 借D5-1-15     | 垫层 砂                               | 10m3 | 0.6645 | 5.95    | 27.01   | 0.40   | 1.12   | 1.27   | 35.76   |             |
|    | C10-1-284    | 给排水管道 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm以内) 200 | 10m  | 4.43   | 11.56   | 22.48   | 6.14   | 4.91   | 3.54   | 48.62   | 84.38       |
|    | 031001006001 | 排水管 DN100                          | m    | 134.4  | 20.56   | 37.27   | 0.01   | 5.70   | 4.11   | 67.65   |             |
| 16 | C10-1-330    | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110   | 10m  | 13.44  | 20.56   | 36.89   | 0.01   | 5.70   | 4.11   | 67.28   |             |
|    | 补充主材001      | 透气帽                                | 个    | 8      |         | 0.74    |        |        |        | 0.37    | 67.65       |
|    | 031001006002 | 排水管 DN50                           | m    | 79.9   | 13.79   | 7.96    | 0.01   | 3.82   | 2.76   | 28.34   |             |
| 17 | C10-1-328    | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50    | 10m  | 7.99   | 13.79   | 7.96    | 0.01   | 3.82   | 2.76   | 28.34   | 28.34       |
|    | 031004003001 | 台式洗脸盆                              | 组    | 22     | 48.30   | 269.04  |        | 13.39  | 9.66   | 340.38  |             |
| 18 | C10-4-14     | 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关               | 10组  | 2.2    | 48.30   | 269.04  |        | 13.39  | 9.66   | 340.38  | 340.38      |
|    | 031004006001 | 坐式大便器                              | 组    | 22     | 64.68   | 793.56  |        | 17.93  | 12.94  | 889.11  |             |
| 19 | C10-4-40     | 坐式大便器安装 连体水箱                       | 10套  | 2.2    | 64.68   | 793.56  |        | 17.93  | 12.94  | 889.11  | 889.11      |
|    | 040504001004 | 化粪池                                | 座    | 1      | 1575.85 | 6372.35 | 227.71 | 317.61 | 360.71 | 8854.24 |             |
|    | 借D5-3-281    | 非定型井垫层 混凝土                         | 10m3 | 0.0398 | 54.30   | 2.85    | 10.23  | 11.36  | 12.91  | 91.65   | 8854.24     |





# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 5 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                               | 单位  | 工程量   | 其中: (元) |       |      |      |      |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|----------------------------------|-----|-------|---------|-------|------|------|------|--------|-------------|
|    |              |                                  |     |       | 人工费     | 材料费   | 机具费  | 管理费  | 利润   | 小计     |             |
|    | 借80010460    | 水泥防水砂浆(配合比) 1:2                  | m3  | 1.65  |         | 85.55 |      |      |      | 85.55  |             |
|    | 借8021901     | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10             | m3  | 1.31  |         | 73.76 |      |      |      | 73.76  |             |
|    |              | 雨水工程                             |     |       |         |       |      |      |      |        |             |
| 23 | 031001006003 | 雨水管 DN100                        | m   | 58.1  | 19.08   | 36.75 | 0.01 | 5.29 | 3.82 | 64.95  |             |
|    | C10-1-341    | 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 5.81  | 19.08   | 36.74 | 0.01 | 5.29 | 3.82 | 64.94  | 64.95       |
| 24 | 031001006004 | 雨水管 DN75                         | m   | 13.2  | 17.04   | 15.02 | 0.01 | 4.73 | 3.41 | 40.20  |             |
|    | C10-1-340    | 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75  | 10m | 1.32  | 17.04   | 15.02 | 0.01 | 4.73 | 3.41 | 40.20  | 40.20       |
| 25 | 031004014002 | 雨水斗 DN100                        | 个   | 3     | 31.68   | 37.58 |      | 8.78 | 6.34 | 84.37  |             |
|    | C10-4-105    | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100           | 10个 | 0.3   | 31.68   | 37.58 |      | 8.78 | 6.34 | 84.37  | 84.37       |
| 26 | 031004014004 | 雨水斗 DN75                         | 个   | 4     | 31.68   | 14.70 |      | 8.78 | 6.34 | 61.49  |             |
|    | C10-4-105    | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100           | 10个 | 0.4   | 31.68   | 14.70 |      | 8.78 | 6.34 | 61.50  | 61.49       |
| 27 | 031004014003 | 雨水斗 DN100                        | 个   | 11    | 31.68   | 19.90 |      | 8.78 | 6.34 | 66.69  |             |
|    | C10-4-105    | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100           | 10个 | 1.1   | 31.68   | 19.90 |      | 8.78 | 6.34 | 66.69  | 66.69       |
|    |              | 强电工程                             |     |       |         |       |      |      |      |        |             |
| 28 | 030411003001 | 桥架                               | m   | 73.6  | 18.30   | 74.59 | 0.66 | 5.45 | 3.79 | 102.80 |             |
|    | C4-11-157    | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150            | 10m | 7.36  | 18.30   | 74.59 | 0.66 | 5.45 | 3.79 | 102.80 | 102.80      |
| 29 | 040801032001 | 铁构件制作、安装                         | Kg  | 46.13 | 14.32   | 6.25  | 1.76 | 4.52 | 3.21 | 30.06  |             |

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 6 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                         | 单位     | 工程量    | 其中: (元) |        |      |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|--------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                            |        |        | 人工费     | 材料费    | 机具费  | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
|    | C4-13-1      | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作                          | 100kg  | 0.4613 | 7.87    | 5.56   | 0.73 | 2.47  | 1.72  | 18.34  | 30.06       |
|    | C4-13-2      | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                          | 100kg  | 0.4613 | 5.72    | 0.23   | 0.55 | 1.80  | 1.25  | 9.56   |             |
|    | C12-2-49 换   | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2                  | 100kg  | 0.4613 | 0.37    | 0.27   | 0.24 | 0.12  | 0.12  | 1.12   |             |
|    | C12-2-56 换   | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2                    | 100kg  | 0.4613 | 0.36    | 0.20   | 0.24 | 0.12  | 0.12  | 1.03   |             |
| 30 | 030411004006 | 配线                                         | m      | 2979.7 | 0.78    | 1.81   |      | 0.22  | 0.16  | 2.97   | 2.97        |
|    | C4-11-215    | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5                  | 100m单线 | 29.797 | 0.78    | 1.81   |      | 0.22  | 0.16  | 2.97   |             |
| 31 | 030411004007 | 配线                                         | m      | 3396.3 | 0.68    | 3.19   |      | 0.20  | 0.14  | 4.21   | 4.21        |
|    | C4-11-216    | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6                    | 100m单线 | 33.963 | 0.68    | 3.20   |      | 0.20  | 0.14  | 4.21   |             |
| 32 | 030411004008 | 配线                                         | m      | 204.4  | 0.80    | 4.23   |      | 0.23  | 0.16  | 5.43   | 5.43        |
|    | C4-11-226    | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5          | 100m/束 | 2.044  | 0.80    | 4.23   |      | 0.23  | 0.16  | 5.43   |             |
| 33 | 030408001001 | 电力电缆                                       | m      | 11.3   | 10.73   | 150.17 | 0.98 | 3.37  | 2.34  | 167.60 | 167.60      |
|    | C4-8-3 *1.3  | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5        | 100m   | 0.113  | 10.73   | 150.18 | 0.98 | 3.37  | 2.34  | 167.60 |             |
| 34 | 030408006001 | 电力电缆头                                      | 个      | 2      | 137.97  | 104.41 |      | 39.65 | 27.59 | 309.62 | 309.62      |
|    | C4-8-104     | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 | 个      | 2      | 137.97  | 104.41 |      | 39.65 | 27.59 | 309.62 |             |
| 35 | 030408001002 | 电力电缆                                       | m      | 15.6   | 4.21    | 42.21  | 0.10 | 1.24  | 0.86  | 48.61  | 48.61       |
|    | C4-8-1 *1.3  | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5        | 100m   | 0.156  | 4.21    | 42.21  | 0.10 | 1.24  | 0.86  | 48.61  |             |



# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 7 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                           | 单位   | 工程量    | 其中: (元) |       |      |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|----------------------------------------------|------|--------|---------|-------|------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                              |      |        | 人工费     | 材料费   | 机具费  | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
| 36 | 030408006002 | 电力电缆头                                        | 个    | 2      | 56.82   | 61.58 |      | 16.33 | 11.36 | 146.09 | 146.09      |
|    | C4-8-102     | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16   | 个    | 2      | 56.82   | 61.58 |      | 16.33 | 11.36 | 146.09 |             |
| 37 | 030408001003 | 电力电缆                                         | m    | 7.9    | 2.09    | 31.91 | 0.53 | 0.75  | 0.52  | 35.81  | 35.81       |
|    | C4-8-16      | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 4                  | 100m | 0.079  | 2.09    | 31.91 | 0.53 | 0.75  | 0.52  | 35.81  |             |
| 38 | 030408006003 | 电力电缆头                                        | 个    | 2      | 34.33   | 47.91 |      | 9.87  | 6.87  | 98.98  | 98.98       |
|    | C4-8-82      | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个    | 2      | 34.33   | 47.91 |      | 9.87  | 6.87  | 98.98  |             |
| 39 | 030411001006 | 配管                                           | m    | 1509.2 | 4.42    | 2.66  |      | 1.27  | 0.88  | 9.24   | 9.24        |
|    | C4-11-89     | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20                | 100m | 15.092 | 4.42    | 2.66  |      | 1.27  | 0.88  | 9.24   |             |
| 40 | 030411001008 | 配管                                           | m    | 204.8  | 6.08    | 11.48 |      | 1.75  | 1.22  | 20.52  | 20.52       |
|    | C4-11-31     | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20                  | 100m | 2.048  | 6.08    | 11.48 |      | 1.75  | 1.22  | 20.52  |             |
| 41 | 030411001007 | 配管                                           | m    | 5.1    | 12.57   | 27.26 | 0.08 | 3.64  | 2.53  | 46.08  | 46.08       |
|    | C4-11-34     | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40                  | 100m | 0.051  | 12.57   | 27.26 | 0.08 | 3.64  | 2.53  | 46.08  |             |
| 42 | 030411001005 | 配管                                           | m    | 8.5    | 28.97   | 45.39 | 0.25 | 8.40  | 5.84  | 88.85  | 88.85       |
|    | C4-11-37     | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 80                  | 100m | 0.085  | 28.97   | 45.39 | 0.25 | 8.40  | 5.84  | 88.85  |             |
| 43 | 030412004001 | 安全出口灯(自带蓄电池)                                 | 套    | 4      | 23.31   | 41.10 |      | 6.70  | 4.66  | 75.76  |             |



# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 8 页 共 15 页

| 序号 | 编码              | 名称                                                  | 单位  | 工程量 | 其中: (元) |        |     |      |      | 综合单价<br>(元) |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------|--------|-----|------|------|-------------|
|    |                 |                                                     |     |     | 人工费     | 材料费    | 机具费 | 管理费  | 利润   |             |
| 44 | C4-12-192       | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174                | 10套 | 0.4 | 23.31   | 41.10  |     | 6.70 | 4.66 | 75.76       |
|    | 030412001001    | 壁灯                                                  | 套   | 40  | 18.41   | 82.97  |     | 5.29 | 3.68 | 110.36      |
|    | C4-12-12        | 其他普通灯具安装 一般壁灯                                       | 10套 | 4   | 18.41   | 82.97  |     | 5.29 | 3.68 | 110.36      |
| 45 | 030412001002    | 带人体感应开关的吸顶灯                                         | 套   | 19  | 19.66   | 79.68  |     | 5.65 | 3.93 | 108.93      |
|    | C4-12-3         | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内)<br>) 250                        | 10套 | 1.9 | 19.66   | 79.68  |     | 5.65 | 3.93 | 108.93      |
|    | 030412005002    | 单管格栅灯                                               | 套   | 60  | 19.74   | 142.41 |     | 5.67 | 3.95 | 171.77      |
| 46 | C4-12-245       | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                                  | 10套 | 6   | 19.74   | 142.41 |     | 5.67 | 3.95 | 171.77      |
|    | 030412005003    | 单管防水防尘荧光灯                                           | 套   | 8   | 17.77   | 73.07  |     | 5.11 | 3.55 | 99.50       |
|    | C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和高灯外) 人工*0.9 | 10套 | 0.8 | 17.77   | 73.07  |     | 5.11 | 3.55 | 99.50       |
| 48 | 030412005004    | 双管高效节能荧光灯                                           | 套   | 9   | 24.83   | 41.78  |     | 7.14 | 4.97 | 78.71       |
|    | C4-12-246       | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管                                  | 10套 | 0.9 | 24.83   | 41.78  |     | 7.14 | 4.97 | 78.71       |
|    | 030412001003    | 防水、防尘型灯                                             | 套   | 46  | 19.66   | 78.75  |     | 5.65 | 3.93 | 107.99      |
| 49 | C4-12-3         | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内)<br>) 250                        | 10套 | 4.6 | 19.66   | 78.75  |     | 5.65 | 3.93 | 107.99      |
|    | 030412004002    | 疏散指示灯 (自带蓄电池)                                       | 套   | 9   | 23.30   | 77.20  |     | 6.70 | 4.66 | 111.87      |
|    | C4-12-192       | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174                | 10套 | 0.9 | 23.30   | 77.21  |     | 6.70 | 4.66 | 111.87      |
| 51 | 030412004004    | 多信息复合指示灯 (自带蓄电池)                                    | 套   | 4   | 23.31   | 221.86 |     | 6.70 | 4.66 | 256.52      |

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 9 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                   | 单位  | 工程量  | 其中: (元) |        |     |      |      | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|--------------------------------------|-----|------|---------|--------|-----|------|------|-------------|
|    |              |                                      |     |      | 人工费     | 材料费    | 机具费 | 管理费  | 利润   |             |
|    | C4-12-192    | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 0.4  | 23.31   | 221.86 |     | 6.70 | 4.66 | 256.52      |
|    | 030412004005 | 楼层指示灯(自带蓄电池)                         | 套   | 5    | 23.30   | 131.75 |     | 6.70 | 4.66 | 166.42      |
| 52 | C4-12-192    | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 0.5  | 23.30   | 131.76 |     | 6.70 | 4.66 | 166.42      |
|    | 030412002001 | 应急吸顶灯(自带蓄电池)                         | 套   | 19   | 28.75   | 50.87  |     | 8.26 | 5.75 | 93.63       |
| 53 | C4-12-34     | 密闭灯具安装 应急灯                           | 10套 | 1.9  | 28.75   | 50.86  |     | 8.26 | 5.75 | 93.63       |
|    | 030412004007 | 脚灯(自带蓄电池)                            | 套   | 20   | 31.04   | 52.54  |     | 8.92 | 6.21 | 98.71       |
| 54 | C4-12-253    | 医院灯具安装 病房暗脚灯                         | 10套 | 2    | 31.04   | 52.53  |     | 8.92 | 6.21 | 98.71       |
|    | 030404035001 | 普通插座                                 | 个   | 116  | 7.95    | 26.11  |     | 2.29 | 1.59 | 37.93       |
| 55 | C4-4-137     | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16                   | 10个 | 11.6 | 7.95    | 26.11  |     | 2.29 | 1.59 | 37.93       |
|    | 030404035002 | 防溅插座                                 | 个   | 8    | 7.95    | 28.15  |     | 2.29 | 1.59 | 39.97       |
| 56 | C4-4-137     | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16                   | 10个 | 0.8  | 7.95    | 28.15  |     | 2.29 | 1.59 | 39.97       |
|    | 030404035003 | 空调插座                                 | 个   | 24   | 7.95    | 31.21  |     | 2.29 | 1.59 | 43.03       |
| 57 | C4-4-137     | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16                   | 10个 | 2.4  | 7.95    | 31.21  |     | 2.29 | 1.59 | 43.03       |
|    | 030404034001 | 单联单控开关                               | 个   | 84   | 7.79    | 18.97  |     | 2.24 | 1.56 | 30.55       |
| 58 | C4-4-116     | 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联                  | 10个 | 8.4  | 7.79    | 18.97  |     | 2.24 | 1.56 | 30.55       |
|    | 030404034002 | 双联单控开关                               | 个   | 3    | 8.14    | 21.24  |     | 2.34 | 1.63 | 33.35       |
| 59 | C4-4-117     | 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联                  | 10个 | 0.3  | 8.14    | 21.24  |     | 2.34 | 1.63 | 33.35       |
| 60 | 030404034003 | 三联单控开关                               | 个   | 23   | 8.14    | 25.55  |     | 2.34 | 1.63 | 37.67       |

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 10 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                              | 单位  | 工程量  | 其中: (元) |         |       |        |        |         | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|---------------------------------|-----|------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|-------------|
|    |              |                                 |     |      | 人工费     | 材料费     | 机具费   | 管理费    | 利润     | 小计      |             |
|    | C4-4-118     | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三<br>联         | 10个 | 2.3  | 8.14    | 25.55   |       | 2.34   | 1.63   | 37.67   | 37.67       |
| 61 | 030411006003 | 接线盒                             | 个   | 501  | 4.13    | 3.58    |       | 1.19   | 0.83   | 9.72    |             |
|    | C4-11-282    | 接线盒安装 接线盒 暗装                    | 10个 | 50.1 | 4.13    | 3.58    |       | 1.19   | 0.83   | 9.72    | 9.72        |
| 62 | 030404017001 | 配电箱                             | 台   | 1    | 220.56  | 1030.45 |       | 63.39  | 44.11  | 1358.51 |             |
|    | C4-4-32      | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内)<br>) 1.5    | 台   | 1    | 220.56  | 1030.45 |       | 63.39  | 44.11  | 1358.51 | 1358.51     |
| 63 | 030404017004 | 配电箱                             | 台   | 1    | 220.56  | 910.45  |       | 63.39  | 44.11  | 1238.51 |             |
|    | C4-4-32      | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内)<br>) 1.5    | 台   | 1    | 220.56  | 910.45  |       | 63.39  | 44.11  | 1238.51 | 1238.51     |
| 64 | 030404017002 | 配电箱                             | 台   | 1    | 220.56  | 449.67  |       | 63.39  | 44.11  | 777.73  |             |
|    | C4-4-32      | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内)<br>) 1.5    | 台   | 1    | 220.56  | 449.67  |       | 63.39  | 44.11  | 777.73  | 777.73      |
| 65 | 030404017003 | 应急照明配电箱                         | 台   | 1    | 220.56  | 530.45  |       | 63.39  | 44.11  | 858.51  |             |
|    | C4-4-32      | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内)<br>) 1.5    | 台   | 1    | 220.56  | 530.45  |       | 63.39  | 44.11  | 858.51  | 858.51      |
| 66 | 030409008002 | 总等电位连接箱                         | 台   | 1    | 36.41   | 91.92   |       | 10.46  | 7.28   | 146.07  |             |
|    | C4-9-70      | 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周<br>长mm以内) 300 | 个   | 1    | 36.41   | 91.92   |       | 10.46  | 7.28   | 146.07  | 146.07      |
| 67 | 030414002001 | 送配电装置系统                         | 系统  | 1    | 560.60  |         | 49.32 | 175.29 | 121.98 | 907.19  |             |
|    | C4-14-12     | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以<br>下交流供电    | 系统  | 1    | 560.60  |         | 49.32 | 175.29 | 121.98 | 907.19  | 907.19      |
| 68 |              | 弱电工程                            |     |      |         |         |       |        |        |         |             |
|    | 030502004002 | 电视插座                            | 个   | 22   | 6.15    | 18.45   |       | 1.89   | 1.23   | 27.72   |             |







# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 12 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                               | 单位    | 工程量    | 其中: (元) |         |      |        |        |         | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|----------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--------|---------|-------------|
|    |              |                                  |       |        | 人工费     | 材料费     | 机具费  | 管理费    | 利润     | 小计      |             |
|    | C5-6-194     | 出入口对讲分机                          | 套     | 40     | 520.60  | 453.00  |      | 159.60 | 104.20 | 1237.40 |             |
|    | C5-6-191     | 终端显示器                            | 套     | 2      | 65.39   | 4679.77 |      | 20.05  | 13.08  | 4778.29 |             |
|    | 030411003002 | 桥架                               | m     | 75.2   | 18.30   | 74.59   | 0.66 | 5.45   | 3.79   | 102.80  |             |
|    | C4-11-157    | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150            | 10m   | 7.52   | 18.30   | 74.59   | 0.66 | 5.45   | 3.79   | 102.80  | 102.80      |
| 79 | 040801032002 | 铁构件制作、安装                         | Kg    | 48.69  | 14.37   | 6.09    | 1.76 | 4.54   | 3.23   | 29.98   |             |
|    | C4-13-1      | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作                | 100kg | 0.49   | 7.92    | 5.40    | 0.73 | 2.49   | 1.73   | 18.26   |             |
|    | C4-13-2      | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                | 100kg | 0.4869 | 5.72    | 0.23    | 0.55 | 1.80   | 1.25   | 9.56    |             |
|    | C12-2-49 换   | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2        | 100kg | 0.4869 | 0.37    | 0.27    | 0.24 | 0.12   | 0.12   | 1.12    | 29.98       |
|    | C12-2-56 换   | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2          | 100kg | 0.4869 | 0.36    | 0.20    | 0.24 | 0.12   | 0.12   | 1.03    |             |
|    |              | 消防工程                             |       |        |         |         |      |        |        |         |             |
|    |              | 消防水                              |       |        |         |         |      |        |        |         |             |
| 80 | 030901001001 | 镀锌钢管DN32                         | m     | 31.3   | 17.27   | 24.96   | 0.98 | 5.06   | 3.65   | 51.93   |             |
|    | C9-1-2       | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m   | 3.13   | 17.27   | 24.96   | 0.98 | 5.06   | 3.65   | 51.93   | 51.93       |
| 81 | 031201001001 | 管道刷油                             | m2    | 4.2    | 8.88    | 6.01    | 4.76 | 2.80   | 2.73   | 25.17   |             |
|    | C12-2-1 换    | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2         | 10m2  | 0.42   | 4.39    | 3.46    | 2.38 | 1.39   | 1.35   | 12.97   |             |
|    | C12-2-6 换    | 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2           | 10m2  | 0.42   | 4.49    | 2.55    | 2.38 | 1.41   | 1.37   | 12.20   | 25.17       |
| 82 | 030901013001 | 灭火器MF/ABC5                       | 具     | 10     | 13.34   | 143.43  |      | 3.70   | 2.67   | 163.14  |             |

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 13 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                  | 单位     | 工程量   | 其中: (元) |        |      |       |       | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-------------------------------------|--------|-------|---------|--------|------|-------|-------|-------------|
|    |              |                                     |        |       | 人工费     | 材料费    | 机具费  | 管理费   | 利润    |             |
|    | C9-1-120     | 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长 (mm) >1000      | 10个    | 0.5   | 13.34   | 143.43 |      | 3.70  | 2.67  | 163.14      |
| 83 | 030901010001 | 轻便消防水龙柜                             | 套      | 5     | 81.94   | 570.15 |      | 22.72 | 16.39 | 691.20      |
|    | C9-1-88      | 室内消火栓安装 (普通) 单栓 公称直径 (mm以内) 65      | 套      | 5     | 81.94   | 570.15 |      | 22.72 | 16.39 | 691.20      |
| 84 | 030501002001 | 压力仪表                                | 台      | 1     | 35.78   | 67.15  | 0.48 | 10.67 | 7.25  | 121.33      |
|    | C6-1-23      | 压力计 单管                              | 台(块)   | 1     | 35.78   | 67.15  | 0.48 | 10.67 | 7.25  | 121.33      |
| 85 | 031003003001 | 闸阀DN32                              | 个      | 2     | 25.19   | 100.43 | 1.06 | 7.28  | 5.25  | 139.21      |
|    | C10-3-26     | 螺纹法兰阀安装 公称直径 (mm以内) 32              | 个      | 2     | 25.19   | 100.43 | 1.06 | 7.28  | 5.25  | 139.21      |
| 86 | 030703022002 | 自动排气阀                               | 个      | 1     | 22.72   | 58.83  | 0.30 | 6.38  | 4.60  | 92.83       |
|    | C10-3-12     | 自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25              | 个      | 1     | 22.72   | 58.83  | 0.30 | 6.38  | 4.60  | 92.83       |
| 87 | 030904008001 | 消防接线箱                               | 个      | 2     | 96.51   | 212.08 |      | 27.74 | 19.30 | 355.62      |
|    | C4-11-277    | 接线箱暗装 接线箱半周长 (mm以内) 700             | 10个    | 0.2   | 96.51   | 212.08 |      | 27.74 | 19.30 | 355.62      |
| 88 | 030411004003 | 配线                                  | m      | 371.2 | 0.80    | 6.13   |      | 0.23  | 0.16  | 7.32        |
|    | C4-11-225    | 多芯软导线管内穿线 (芯以内) 二芯 导线截面 (mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 3.712 | 0.80    | 6.13   |      | 0.23  | 0.16  | 7.32        |
| 89 | 030411004004 | 配线                                  | m      | 116.4 | 0.80    | 6.13   |      | 0.23  | 0.16  | 7.32        |
|    | C4-11-225    | 多芯软导线管内穿线 (芯以内) 二芯 导线截面 (mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 1.164 | 0.80    | 6.13   |      | 0.23  | 0.16  | 7.32        |
| 90 | 030411004002 | 配线                                  | m      | 119.4 | 0.80    | 5.68   |      | 0.23  | 0.16  | 6.86        |

# 综合单价计算表

工程名称: 安装工程

第 14 页 共 15 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                | 单位     | 工程量   | 其中: (元) |        |       |        |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|---------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                                   |        |       | 人工费     | 材料费    | 机具费   | 管理费    | 利润    | 小计     |             |
| 91 | C4-11-225    | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯<br>导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 | 100m/束 | 1.194 | 0.80    | 5.68   |       | 0.23   | 0.16  | 6.86   | 6.86        |
|    | C30411004005 | 配线                                                | m      | 220.7 | 0.78    | 2.11   |       | 0.22   | 0.16  | 3.26   |             |
|    | C4-11-215    | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup><br>以内) 2.5         | 100m单线 | 2.207 | 0.78    | 2.11   |       | 0.22   | 0.16  | 3.26   | 3.26        |
| 92 | C30411001001 | 配管                                                | m      | 562.7 | 7.64    | 22.30  | 0.04  | 2.21   | 1.53  | 33.71  |             |
|    | C4-11-10     | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称<br>直径(mm以内) 32                  | 100m   | 5.627 | 7.64    | 22.29  | 0.04  | 2.21   | 1.53  | 33.71  | 33.71       |
| 93 | 030904001001 | 感烟火灾探测器                                           | 个      | 42    | 25.77   | 29.56  | 0.20  | 7.20   | 5.19  | 67.92  |             |
|    | C9-4-1       | 点型探测器安装 感烟                                        | 个      | 42    | 25.77   | 29.56  | 0.20  | 7.20   | 5.19  | 67.92  | 67.92       |
| 94 | 030904001002 | 可燃气体探测器                                           | 个      | 1     | 25.77   | 192.98 | 0.20  | 7.20   | 5.19  | 231.34 |             |
|    | C9-4-1       | 点型探测器安装 感烟                                        | 个      | 1     | 25.77   | 192.98 | 0.20  | 7.20   | 5.19  | 231.34 | 231.34      |
| 95 | 030904003001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮                                    | 个      | 5     | 37.47   | 139.23 | 0.05  | 10.40  | 7.50  | 194.65 |             |
|    | C9-4-7       | 按钮安装                                              | 个      | 5     | 37.47   | 139.23 | 0.05  | 10.40  | 7.50  | 194.65 | 194.65      |
| 96 | 030904005001 | 声光报警器                                             | 个      | 5     | 53.18   | 32.81  |       | 14.75  | 10.64 | 111.38 |             |
|    | C9-4-9       | 声光报警器安装                                           | 个      | 5     | 53.18   | 32.81  |       | 14.75  | 10.64 | 111.38 | 111.38      |
| 97 | 030904005002 | 天然气报警器                                            | 个      | 1     | 265.05  | 194.06 | 77.33 | 100.76 | 68.48 | 705.68 |             |
|    | C6-7-1       | 安全监测装置 可燃气体报警器                                    | 套      | 1     | 265.05  | 194.06 | 77.33 | 100.76 | 68.48 | 705.68 | 705.68      |
| 98 | 030904007001 | 消防广播                                              | 个      | 7     | 17.02   | 132.67 | 0.05  | 4.73   | 3.41  | 157.88 |             |
|    | C9-4-17      | 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器                                | 个      | 7     | 17.02   | 132.67 | 0.05  | 4.73   | 3.41  | 157.88 | 157.88      |
| 99 | 030904008002 | 总线隔离器                                             | 个      | 2     | 79.45   | 274.90 | 1.03  | 22.32  | 16.10 | 393.80 |             |
|    | C9-4-19      | 单输入、单输出模块安装                                       | 个      | 2     | 79.45   | 274.90 | 1.03  | 22.32  | 16.10 | 393.80 | 393.80      |





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称                            | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元)    | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                         |
|----|---------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 25706.26 |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 35.77%                                          |
| 2  | 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0     |          |         |          | 按人工费的10%计算                                                                 |
| 3  | 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0     |          |         |          | 按人工费的10%计算                                                                 |
| 4  | TSSGBWZJF001  | 在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30    |          |         |          | 按该部分人工费的30%计算                                                              |
| 5  | 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |          |         |          | 赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期) |
| 6  | 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20    |          |         |          | 按其夜间施工项目人工费的20%计算                                                          |
| 7  | JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10    |          |         |          | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算                                                       |
| 8  | 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |          |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%                           |
| 9  | DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |       |          |         |          | 按实际发生或经批准的施工方案计                                                            |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]



### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 编码          | 名称及规格                        | 单位 | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|-------------|------------------------------|----|---------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | 14410040    | 801胶                         | kg | 0.43    | 6.15      | 2.64      |    |    |
| 2  | 55090090@2  | A型应急照明配电箱A1E1<br>#1AL~1#12AL | 台  | 1       | 500.00    | 500.00    |    |    |
| 3  | 28030170@3  | DC24V电源线WDZN-BYJ-2<br>.5     | m  | 242.77  | 1.76      | 427.28    |    |    |
| 4  | 17250370@2  | UPVC排水管DN100                 | m  | 127.68  | 22.00     | 2808.96   |    |    |
| 5  | 17250380    | UPVC排水管DN50                  | m  | 80.8588 | 6.00      | 485.15    |    |    |
| 6  | 17250370@3  | UPVC雨水管DN100                 | m  | 55.195  | 22.00     | 1214.29   |    |    |
| 7  | 17250370@4  | UPVC雨水管DN75                  | m  | 12.936  | 9.25      | 119.66    |    |    |
| 8  | 03012475    | U型螺栓M10×108                  | 十套 | 0.1     | 34.84     | 3.48      |    |    |
| 9  | 18190001@1  | Y型过滤器DN65                    | 个  | 1       | 212.94    | 212.94    |    |    |
| 10 | 99450660    | 安拆费                          | 元  | 58.8014 | 1.00      | 58.80     |    |    |
| 11 | 25000001@21 | 安全出口灯1*1w (A型)               | 套  | 4.04    | 37.67     | 152.19    |    |    |
| 12 | 02270020    | 白布                           | kg | 3.4277  | 2.75      | 9.43      |    |    |
| 13 | 02270030    | 白布宽900                       | m  | 3.45    | 4.94      | 17.04     |    |    |
| 14 | 03011430    | 半圆头镀锌螺栓M2~5×1<br>5~50        | 十套 | 54.064  | 0.43      | 23.25     |    |    |
| 15 | 25000001@14 | 壁灯1*22w                      | 套  | 40.4    | 79.91     | 3228.36   |    |    |
| 16 | 34130001    | 标志牌塑料扁形                      | 个  | 5       | 0.68      | 3.40      |    |    |
| 17 | 04130001    | 标准砖240×115×53                | 千块 | 4.04    | 360.00    | 1454.40   |    |    |
| 18 | 14330030    | 丙酮                           | kg | 9.4382  | 9.74      | 91.93     |    |    |
| 19 | CLFTZ       | 材料费调整                        | 元  | -0.0111 | 1.00      | -0.01     |    |    |
| 20 | 33050040@2  | 侧入式雨水斗DN100                  | 套  | 3       | 37.37     | 112.11    |    |    |
| 21 | 99450680    | 柴油(机械用)0#                    | kg | 33.688  | 6.55      | 220.66    |    |    |
| 22 | 99450680@1  | 柴油(机械用)0#                    | kg | 1.3551  | 6.55      | 8.88      |    |    |
| 23 | 03139001    | 冲击钻头Φ8                       | 个  | 0.5     | 2.85      | 1.43      |    |    |
| 24 | 03139011    | 冲击钻头Φ10                      | 个  | 0.1122  | 4.27      | 0.48      |    |    |
| 25 | 03139021@1  | 冲击钻头Φ12                      | 个  | 0.096   | 4.27      | 0.41      |    |    |
| 26 | 03139071    | 冲击钻头Φ6~8                     | 个  | 14.554  | 2.85      | 41.48     |    |    |
| 27 | 03139081    | 冲击钻头Φ8~16                    | 个  | 1.98    | 4.27      | 8.45      |    |    |
| 28 | 13030795    | 醇酸防锈漆                        | kg | 1.1634  | 10.31     | 11.99     |    |    |
| 29 | 13030795@1  | 醇酸防锈漆                        | kg | 2.0007  | 10.31     | 20.63     |    |    |
| 30 | 13010050    | 醇酸清漆                         | kg | 4.8831  | 10.63     | 51.91     |    |    |
| 31 | 13010135    | 醇酸调和漆                        | kg | 0.8316  | 11.58     | 9.63      |    |    |
| 32 | 13010135@1  | 醇酸调和漆                        | kg | 1.4224  | 11.58     | 16.47     |    |    |
| 33 | 34050060    | 打印纸132-1                     | 箱  | 0.12    | 133.33    | 16.00     |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 编码          | 名称及规格                   | 单位   | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|-------------|-------------------------|------|----------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 21150140    | 大便器排水接头                 | 个    | 22.22    | 5.20      | 115.54    |    |    |
| 35 | 23410060@2  | 带火警电话插孔的手动报警按钮TX3104    | 个    | 5        | 131.42    | 657.10    |    |    |
| 36 | 25000001@6  | 带人体感应开关的吸顶灯LED-10W      | 套    | 19       | 76.46     | 1452.74   |    |    |
| 37 | 25000001@16 | 单管防水防尘荧光灯               | 套    | 8        | 70.07     | 560.56    |    |    |
| 38 | 25000001@15 | 单管格栅灯1*36w              | 套    | 60.6     | 138.03    | 8364.62   |    |    |
| 39 | 26050001@4  | 单联单控开关                  | 个    | 85.68    | 18.00     | 1542.24   |    |    |
| 40 | 24110140    | 弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa    | 块    | 0.0551   | 20.00     | 1.10      |    |    |
| 41 | 03135001    | 低碳钢焊条综合                 | kg   | 4.1689   | 6.19      | 25.81     |    |    |
| 42 | 03135021    | 低碳钢焊条结422 $\phi$ 3.2    | kg   | 0.4718   | 6.19      | 2.92      |    |    |
| 43 | 99450700    | 电(机械用)                  | kw·h | 152.0238 | 1.04      | 158.10    |    |    |
| 44 | 99450700@1  | 电(机械用)                  | kw·h | 87.8405  | 1.04      | 91.35     |    |    |
| 45 | 99450700@2  | 电(机械用)                  | kw·h | 14.8328  | 1.04      | 15.43     |    |    |
| 46 | 34090070    | 电池                      | 节    | 40       | 1.03      | 41.20     |    |    |
| 47 | 35250001    | 电缆敷设滚轮综合                | 个    | 0.0288   | 45.50     | 1.31      |    |    |
| 48 | 29070150    | 电缆敷设牵引头综合               | 只    | 0.0173   | 370.00    | 6.40      |    |    |
| 49 | 35250010    | 电缆敷设转向导轮综合              | 个    | 0.0075   | 116.35    | 0.87      |    |    |
| 50 | 29010001@2  | 电缆桥架100*50              | m    | 156.24   | 56.41     | 8813.50   |    |    |
| 51 | 14090010    | 电力复合脂                   | kg   | 1.792    | 14.45     | 25.89     |    |    |
| 52 | 27170001    | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm   | 卷    | 54.0879  | 2.40      | 129.81    |    |    |
| 53 | 26410050@2  | 电视插座                    | 个    | 22.22    | 18.00     | 399.96    |    |    |
| 54 | 03016071    | 垫圈M8                    | 十个   | 1.236    | 0.09      | 0.11      |    |    |
| 55 | 28010030    | 镀锌裸铜绞线16mm <sup>2</sup> | kg   | 0.96     | 63.75     | 61.20     |    |    |
| 56 | 01030035    | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5   | kg   | 24.5047  | 6.02      | 147.52    |    |    |
| 57 | 01030055    | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0   | kg   | 0.241    | 6.02      | 1.45      |    |    |
| 58 | 29170210    | 镀锌地线夹20                 | 套    | 130.7853 | 0.36      | 47.08     |    |    |
| 59 | 29170220    | 镀锌地线夹25                 | 套    | 165.3974 | 0.53      | 87.66     |    |    |
| 60 | 29170230    | 镀锌地线夹32                 | 套    | 463.6648 | 0.79      | 366.30    |    |    |
| 61 | 29170240    | 镀锌地线夹40                 | 套    | 10.7285  | 1.05      | 11.26     |    |    |
| 62 | 29170270    | 镀锌地线夹80                 | 套    | 5.253    | 2.22      | 11.66     |    |    |
| 63 | 29060030@3  | 镀锌电线管DN32               | m    | 579.581  | 19.50     | 11301.83  |    |    |
| 64 | 29060050    | 镀锌电线管接头32×1.5           | 个    | 144.8953 | 1.84      | 266.61    |    |    |
| 65 | 29060105    | 镀锌电线管塑料护口DN25~32        | 个    | 86.9372  | 0.26      | 22.60     |    |    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 编码          | 名称及规格                 | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|-------------|-----------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 66 | 01290245    | 镀锌钢板2.5               | m2 | 0.43      | 98.13     | 42.20     |    |    |
| 67 | 17030001@2  | 镀锌钢管DN32              | m  | 31.4565   | 20.50     | 644.86    |    |    |
| 68 | 17030001@3  | 镀锌钢管DN25              | m  | 266.77    | 15.50     | 4134.94   |    |    |
| 69 | 17030001@4  | 镀锌钢管DN40              | m  | 12.051    | 24.00     | 289.22    |    |    |
| 70 | 18031130    | 镀锌钢管接头20×2.75         | 个  | 33.751    | 1.97      | 66.49     |    |    |
| 71 | 18031135    | 镀锌钢管接头25×3.25         | 个  | 42.6832   | 2.42      | 103.29    |    |    |
| 72 | 18031145    | 镀锌钢管接头40×3.5          | 个  | 2.7687    | 4.25      | 11.77     |    |    |
| 73 | 18031160    | 镀锌钢管接头80×4            | 个  | 1.3133    | 6.80      | 8.93      |    |    |
| 74 | 18031090    | 镀锌钢管塑料护口DN25          | 个  | 40.0155   | 0.16      | 6.40      |    |    |
| 75 | 18031105    | 镀锌钢管塑料护口DN80          | 个  | 1.3133    | 0.56      | 0.74      |    |    |
| 76 | 29060115    | 镀锌钢管塑料护口DN15~20       | 个  | 1486.7916 | 0.06      | 89.21     |    |    |
| 77 | 29060125    | 镀锌钢管塑料护口DN40          | 个  | 2.5957    | 0.27      | 0.70      |    |    |
| 78 | 03011595    | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内  | 十套 | 0.4029    | 3.90      | 1.57      |    |    |
| 79 | 03011605    | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 10.9432   | 5.04      | 55.15     |    |    |
| 80 | 03011605@1  | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.84      | 5.04      | 4.23      |    |    |
| 81 | 03014111    | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5        | 十套 | 8.6937    | 3.09      | 26.86     |    |    |
| 82 | 03014141    | 镀锌锁紧螺母DN25×3          | 十套 | 4.0016    | 5.66      | 22.65     |    |    |
| 83 | 03014161    | 镀锌锁紧螺母DN40×3          | 十套 | 0.2596    | 11.33     | 2.94      |    |    |
| 84 | 03014191    | 镀锌锁紧螺母DN80×3          | 十套 | 0.1313    | 53.55     | 7.03      |    |    |
| 85 | 03014291    | 镀锌锁紧螺母DN20×3          | 十套 | 148.6792  | 3.81      | 566.47    |    |    |
| 86 | 03010115    | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35      | 十套 | 14.4      | 3.40      | 48.96     |    |    |
| 87 | 25000001@11 | 多信息复合指示灯(自带蓄电池)       | 套  | 4.04      | 216.64    | 875.23    |    |    |
| 88 | 36010080@2  | 防沉降井盖球墨铸铁 Φ700*100    | 套  | 10        | 454.58    | 4545.80   |    |    |
| 89 | 26410060@5  | 防溅插座10A               | 个  | 8.16      | 27.00     | 220.32    |    |    |
| 90 | 25000001@7  | 防水、防尘型灯LED-10W        | 套  | 46.46     | 74.78     | 3474.28   |    |    |
| 91 | 13350020    | 防水粉                   | kg | 44.814    | 1.88      | 84.25     |    |    |
| 92 | 13350020@1  | 防水粉                   | kg | 19.8051   | 1.88      | 37.23     |    |    |
| 93 | 13350035    | 防水密封胶                 | 支  | 14.3      | 8.10      | 115.83    |    |    |
| 94 | 13050080    | 防锈漆C53-1              | kg | 0.2845    | 17.49     | 4.98      |    |    |
| 95 | 13010120@1  | 酚醛磁漆                  | kg | 0.04      | 7.99      | 0.32      |    |    |
| 96 | 13050430    | 酚醛防锈漆各种颜色             | kg | 1.488     | 17.49     | 26.03     |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 4 页 共 10 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                | 单位 | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|----------------------|----|---------|-----------|-----------|----|----|
| 97  | 13010130   | 酚醛调和漆                | kg | 0.6897  | 7.40      | 5.10      |    |    |
| 98  | 01530060   | 封铅含铅65% 含锡35%        | kg | 0.3189  | 26.42     | 8.43      |    |    |
| 99  | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5 | t  | 1.5867  | 578.51    | 917.92    |    |    |
| 100 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5 | t  | 0.396   | 578.51    | 229.09    |    |    |
| 101 | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥P.O<br>42.5 | kg | 3       | 0.61      | 1.83      |    |    |
| 102 | 04270350@1 | 盖板100*50             | m  | 156.24  | 12.43     | 1942.06   |    |    |
| 103 | 23370100@2 | 感烟火灾探测器TX3100A       | 个  | 42      | 23.91     | 1004.22   |    |    |
| 104 | 29060140@1 | 刚性难燃管DN25            | m  | 174.57  | 3.22      | 562.12    |    |    |
| 105 | 29060140@2 | 刚性难燃管PCDN20          | m  | 1660.12 | 2.25      | 3735.27   |    |    |
| 106 | 01290043   | 钢板8~15               | kg | 0.8597  | 5.08      | 4.37      |    |    |
| 107 | 01290173   | 钢板12~20              | kg | 1.5337  | 5.08      | 7.79      |    |    |
| 108 | 37091110   | 钢垫板1~2               | kg | 0.6     | 4.37      | 2.62      |    |    |
| 109 | 13050470   | 钢结构厚型防火涂料            | kg | 4.96    | 10.09     | 50.05     |    |    |
| 110 | 03139281   | 钢锯条                  | 条  | 99.8138 | 0.43      | 42.92     |    |    |
| 111 | 18030590   | 固定卡子Φ40              | 个  | 9.875   | 1.32      | 13.04     |    |    |
| 112 | 18030605   | 固定卡子Φ90              | 个  | 12.36   | 3.03      | 37.45     |    |    |
| 113 | 14410230   | 硅酮中性密封胶300ml         | 支  | 0.07    | 12.90     | 0.90      |    |    |
| 114 | 17010054   | 焊接钢管                 | kg | 0.187   | 4.20      | 0.79      |    |    |
| 115 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20             | kg | 0.1813  | 4.20      | 0.76      |    |    |
| 116 | 17030001@7 | 焊接钢管SC20DN20         | m  | 210.944 | 9.89      | 2086.24   |    |    |
| 117 | 17030001@8 | 焊接钢管SC40DN40         | m  | 5.253   | 23.82     | 125.13    |    |    |
| 118 | 17030001@5 | 焊接钢管SC70DN70         | m  | 8.755   | 38.94     | 340.92    |    |    |
| 119 | 03137041   | 焊锡膏                  | kg | 2.5047  | 47.01     | 117.75    |    |    |
| 120 | 03136021   | 焊锡丝综合                | kg | 1.66    | 7.69      | 12.77     |    |    |
| 121 | 03139151   | 合金钢钻头Φ3              | 个  | 0.9     | 5.45      | 4.91      |    |    |
| 122 | 03139161   | 合金钢钻头Φ8              | 个  | 0.1027  | 5.45      | 0.56      |    |    |
| 123 | 03139521   | 合金钢钻头Φ10             | 个  | 0.0585  | 4.71      | 0.28      |    |    |
| 124 | 18010810   | 黑玛钢堵头DN25            | 个  | 6.06    | 1.88      | 11.39     |    |    |
| 125 | 18010760   | 黑玛钢活接头DN20           | 个  | 24.24   | 1.15      | 27.88     |    |    |
| 126 | 18010785   | 黑玛钢活接头DN65           | 个  | 2.02    | 38.28     | 77.33     |    |    |
| 127 | 18010585   | 黑玛钢弯头DN25            | 个  | 6.06    | 3.85      | 23.33     |    |    |
| 128 | 18010515   | 黑玛钢直通DN25            | 个  | 12.12   | 2.49      | 30.18     |    |    |
| 129 | 13030240   | 厚漆                   | kg | 5.3071  | 10.26     | 54.45     |    |    |



# 单位工程人材机汇总表

第 5 页 共 10 页

工程名称: 安装工程

| 序号  | 编码          | 名称及规格                  | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌   | 厂家         |
|-----|-------------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| 130 | 30050010@2  | 呼叫分机                   | 套              | 40       | 21.90     | 876.00    |      |            |
| 131 | 57010020@1  | 呼叫主机                   | 台              | 2        | 3058.41   | 6116.82   |      |            |
| 132 | 23390005@2  | 火灾声光报警发声器TX3301        | 个              | 5        | 27.90     | 139.50    |      |            |
| 133 | 00010003    | 机上人工                   | 工日             | 2.92     | 230.00    | 671.60    |      |            |
| 134 | JXFTZ       | 机械费调整                  | 元              | 0.019    | 1.00      | 0.02      |      |            |
| 135 | 14070050    | 机油综合                   | kg             | 0.8454   | 6.96      | 5.88      |      |            |
| 136 | 99450640    | 检修费                    | 元              | 54.948   | 1.00      | 54.95     |      |            |
| 137 | 05050050    | 胶合板2440×1220×3         | m <sup>2</sup> | 1.66     | 26.98     | 44.79     |      |            |
| 138 | 14410600    | 胶粘剂                    | kg             | 1.3661   | 1.88      | 2.57      |      |            |
| 139 | 01010011@1  | 角钢综合                   | kg             | 53.1113  | 5.07      | 269.27    |      |            |
| 140 | 25000001@18 | 脚灯(自带蓄电池)              | 套              | 20.2     | 48.88     | 987.38    |      |            |
| 141 | 29110390    | 接线盒                    | 个              | 667.08   | 2.50      | 1667.70   |      |            |
| 142 | 19000001@1  | 截止阀DN20                | 个              | 24.24    | 28.97     | 702.23    |      |            |
| 143 | 14350360    | 酒精                     | kg             | 0.4      | 7.99      | 3.20      |      |            |
| 144 | 14350360@1  | 酒精                     | kg             | 0.39     | 7.99      | 3.12      |      |            |
| 145 | 55490180@2  | 局部等电位端子箱               | 台              | 18       | 179.90    | 3238.20   |      |            |
| 146 | 02130070    | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m              | 136.4448 | 0.13      | 17.74     |      |            |
| 147 | 02130075    | 聚四氟乙烯生料带宽20            | m              | 103.84   | 2.10      | 218.06    |      |            |
| 148 | 28030170@4  | 绝缘电线WDZ-BYJ-3×2.5      | m              | 3277.67  | 1.49      | 4883.73   | 恒飞电缆 | 恒飞电缆股份有限公司 |
| 149 | 28030170@5  | 绝缘电线WDZ-BYJ-3×4        | m              | 3668.004 | 2.80      | 10270.41  | 恒飞电缆 | 恒飞电缆股份有限公司 |
| 150 | 23370100@5  | 可燃气体探测器JQB-HX2132      | 个              | 1        | 187.33    | 187.33    |      |            |
| 151 | 26410060@4  | 空调插座10A                | 个              | 24.48    | 30.00     | 734.40    |      |            |
| 152 | 28410001@1  | 矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)(3X4)  | m              | 7.9      | 29.18     | 230.52    |      |            |
| 153 | 13050210    | 沥青绝缘漆                  | kg             | 0.0313   | 6.39      | 0.20      |      |            |
| 154 | 03014421    | 六角螺母M8                 | 十套             | 1.236    | 2.11      | 2.61      |      |            |
| 155 | 03010430    | 六角螺栓综合                 | kg             | 0.1091   | 5.58      | 0.61      |      |            |
| 156 | 03010490    | 六角螺栓M10×20~50          | 十套             | 0.5      | 1.73      | 0.87      |      |            |
| 157 | 03010680    | 六角螺栓M16×65~80          | 十套             | 2.472    | 5.94      | 14.68     |      |            |
| 158 | 25000001@12 | 楼层指示灯(自带蓄电池)           | 套              | 5.05     | 127.43    | 643.52    |      |            |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 6 页 共 10 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                   | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|-------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----|----|
| 159 | 19000210   | 螺纹阀门DN20                | 个              | 0.1091   | 28.97     | 3.16      |    |    |
| 160 | 24010020@1 | 螺纹水表DN65                | 个              | 1        | 186.94    | 186.94    |    |    |
| 161 | 24010020@2 | 螺纹水表DN20                | 个              | 24       | 42.58     | 1021.92   |    |    |
| 162 | 28010090   | 裸铜线10mm <sup>2</sup>    | kg             | 0.92     | 53.88     | 49.57     |    |    |
| 163 | 14410410   | 氯丁橡胶粘接剂                 | kg             | 4.6279   | 14.02     | 64.88     |    |    |
| 164 | 13350200@1 | 密封膏                     | kg             | 0.45     | 6.19      | 2.79      |    |    |
| 165 | 02270001   | 棉纱                      | kg             | 20.3013  | 11.47     | 232.86    |    |    |
| 166 | 23070001   | 灭火器放置箱                  | 个              | 5        | 56.90     | 284.50    |    |    |
| 167 | 03010225   | 木螺钉M2~4×6~65            | 十套             | 84.448   | 0.18      | 15.20     |    |    |
| 168 | 03010240   | 木螺钉M4×65                | 十套             | 18.89    | 0.68      | 12.85     |    |    |
| 169 | 03010250   | 木螺钉M6×100               | 十套             | 1.8      | 1.25      | 2.25      |    |    |
| 170 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                | kg             | 0.34     | 7.71      | 2.62      |    |    |
| 171 | 29060280   | 难燃塑料管接头20               | 个              | 388.619  | 0.48      | 186.54    |    |    |
| 172 | 29060285   | 难燃塑料管接头25               | 个              | 40.8653  | 0.53      | 21.66     |    |    |
| 173 | 03131101   | 尼龙砂轮片φ400               | 片              | 0.4539   | 11.97     | 5.43      |    |    |
| 174 | 55090090@3 | 配电箱AL11#1AL~1#12AL      | 台              | 1        | 880.00    | 880.00    |    |    |
| 175 | 55090090@1 | 配电箱AL2创业724×430<br>×134 | 台              | 1        | 419.22    | 419.22    |    |    |
| 176 | 03011350   | 膨胀螺栓M6~12×50~120        | 十套             | 18.128   | 56.57     | 1025.50   |    |    |
| 177 | 03013001   | 膨胀螺栓综合                  | 十套             | 2.06     | 2.63      | 5.42      |    |    |
| 178 | 03013041   | 膨胀螺栓M8                  | 十套             | 1.6116   | 3.15      | 5.08      |    |    |
| 179 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10                 | 十套             | 1.632    | 5.82      | 9.50      |    |    |
| 180 | 14350490   | 漂白粉综合                   | kg             | 0.1286   | 5.31      | 0.68      |    |    |
| 181 | 26410060@3 | 普通插座10A                 | 个              | 118.32   | 25.00     | 2958.00   |    |    |
| 182 | 8021901@2  | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C10 | m <sup>3</sup> | 1.31     | 563.06    | 737.61    |    |    |
| 183 | 8021901@3  | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C10 | m <sup>3</sup> | 0.402    | 563.06    | 226.35    |    |    |
| 184 | 8021904@2  | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C25 | m <sup>3</sup> | 4.2925   | 582.48    | 2500.30   |    |    |
| 185 | 99450760   | 其他材料费                   | 元              | 585.0186 | 1.00      | 585.02    |    |    |
| 186 | 14030040   | 汽油综合                    | kg             | 48.4149  | 8.32      | 402.81    |    |    |
| 187 | 99450670   | 汽油(机械用)国III93#          | kg             | 0.0204   | 8.32      | 0.17      |    |    |
| 188 | 30030040@1 | 枪式摄像机                   | 台              | 10       | 691.73    | 6917.30   |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

第 7 页 共 10 页

工程名称: 安装工程

| 序号  | 编码         | 名称及规格                                                                                                     | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 189 | 23030040@2 | 轻便消防水龙柜消火栓箱<br>按15S202-4乙型安装,<br>DN65单阀单出口消火栓1<br>个; 65*19直流水枪1支<br>; DN65麻质水龙带1条,<br>长度25m; 消防报警按钮1<br>个 | 套  | 5          | 568.35    | 2841.75   |    |    |
| 190 | 14010010   | 清油                                                                                                        | kg | 0.04       | 12.31     | 0.49      |    |    |
| 191 | 23410060@3 | 求助按钮(待定)豪恩牌                                                                                               | 个  | 40         | 19.57     | 782.80    |    |    |
| 192 | 29070020@2 | 热缩式电缆终端头WDZ-<br>YJY-4X50+1X25                                                                             | 套  | 2.04       | 21.41     | 43.68     |    |    |
| 193 | 29070020@3 | 热缩式电缆终端头WDZ-<br>YJY-5x10                                                                                  | 套  | 2.04       | 15.30     | 31.21     |    |    |
| 194 | 01010030   | 热轧圆盘条φ10以内                                                                                                | t  | 0.4484     | 5300.00   | 2376.52   |    |    |
| 195 | 01010031   | 热轧圆盘条φ10以内                                                                                                | kg | 1.26       | 5.25      | 6.62      |    |    |
| 196 | 01010035   | 热轧圆盘条φ12~25                                                                                               | t  | 0.1324     | 5986.73   | 792.64    |    |    |
| 197 | 00010010   | 人工费                                                                                                       | 元  | 69797.6303 | 1.00      | 69797.63  |    |    |
| 198 | RGFTZ      | 人工费调整                                                                                                     | 元  | 2790.6432  | 1.00      | 2790.64   |    |    |
| 199 | 14050040   | 溶剂汽油                                                                                                      | kg | 1.0786     | 7.17      | 7.73      |    |    |
| 200 | 14050050   | 溶剂油                                                                                                       | kg | 4.4531     | 4.06      | 18.08     |    |    |
| 201 | 55090090@4 | 入户配电总箱ALZ1#1AL~<br>1#12AL                                                                                 | 台  | 1          | 1000.00   | 1000.00   |    |    |
| 202 | 14350540   | 润滑剂                                                                                                       | kg | 2.5346     | 4.53      | 11.48     |    |    |
| 203 | 26050001@3 | 三联单控开关10A                                                                                                 | 个  | 23.46      | 24.00     | 563.04    |    |    |
| 204 | 02130050   | 三色塑料带综合                                                                                                   | kg | 0.18       | 10.30     | 1.85      |    |    |
| 205 | 02130090   | 三色塑料带20mm×40m                                                                                             | 卷  | 0.204      | 2.06      | 0.42      |    |    |
| 206 | 03131011   | 砂轮片φ100                                                                                                   | 片  | 0.1488     | 13.27     | 1.97      |    |    |
| 207 | 03131051   | 砂轮片φ400                                                                                                   | 片  | 0.1488     | 13.27     | 1.97      |    |    |
| 208 | 04090015   | 生石灰                                                                                                       | t  | 0.0835     | 530.00    | 44.26     |    |    |
| 209 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件DN32                                                                                              | 个  | 21.5031    | 4.73      | 101.71    |    |    |
| 210 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件<br>(热熔接)DN32                                                                                  | 个  | 59.6712    | 6.14      | 366.38    |    |    |
| 211 | 18090260@3 | 室内塑料给水管接头零件<br>(热熔接)DN50                                                                                  | 个  | 14.9884    | 13.69     | 205.19    |    |    |
| 212 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件<br>(热熔接)DN65                                                                                  | 个  | 22.0106    | 22.59     | 497.22    |    |    |
| 213 | 18090260@7 | 室内塑料给水管接头零件<br>(热熔接)DN20                                                                                  | 个  | 218.6064   | 1.19      | 260.14    |    |    |
| 214 | 18090260@8 | 室内塑料给水管接头零件<br>(热熔接)DN25                                                                                  | 个  | 8.2075     | 1.19      | 9.77      |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 8 页 共 10 页

| 序号  | 编码          | 名称及规格                               | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----|----|
| 215 | 18090060@1  | 室内塑料排水管件DN100                       | 个              | 222.53   | 13.12     | 2919.59   |    |    |
| 216 | 18090060@2  | 室内塑料排水管件DN50                        | 个              | 55.131   | 2.26      | 124.60    |    |    |
| 217 | 18090060@3  | 室内塑料排水管件DN75                        | 个              | 11.682   | 6.23      | 72.78     |    |    |
| 218 | 23010001@5  | 手提式灭火器MF/ABC5                       | 个              | 10       | 114.60    | 1146.00   |    |    |
| 219 | 25000001@9  | 疏散指示灯(自带蓄电池)                        | 套              | 9.09     | 73.42     | 667.39    |    |    |
| 220 | 17250350@5  | 双壁波纹管DN300                          | m              | 2.0853   | 55.50     | 115.73    |    |    |
| 221 | 17250350@6  | 双壁波纹管DN200                          | m              | 51.106   | 52.11     | 2663.13   |    |    |
| 222 | 17250350@7  | 双壁波纹管DN150                          | m              | 44.743   | 21.41     | 957.95    |    |    |
| 223 | 25000001@17 | 双管高效节能荧光灯2*36w                      | 套              | 9.09     | 38.40     | 349.06    |    |    |
| 224 | 26050001@5  | 双联单控开关10A                           | 个              | 3.06     | 20.00     | 61.20     |    |    |
| 225 | 28030290    | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup> | m              | 274.5417 | 2.57      | 705.57    |    |    |
| 226 | 28030300    | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup> | m              | 33.48    | 3.82      | 127.89    |    |    |
| 227 | 34110010    | 水                                   | m <sup>3</sup> | 22.9777  | 4.16      | 95.59     |    |    |
| 228 | 02090090    | 塑料薄膜                                | m <sup>2</sup> | 33.41    | 0.26      | 8.69      |    |    |
| 229 | 17250050@3  | 塑料给水管PP-RDN20                       | m              | 146.1211 | 3.50      | 511.42    |    |    |
| 230 | 17250050@4  | 塑料给水管PP-RDN25                       | m              | 6.8072   | 4.11      | 27.98     |    |    |
| 231 | 17250050@5  | 塑料给水管PP-RDN32                       | m              | 56.0832  | 8.50      | 476.71    |    |    |
| 232 | 17250050@7  | 塑料给水管PP-RDN50                       | m              | 20.5232  | 20.00     | 410.46    |    |    |
| 233 | 17250050@8  | 塑料给水管PP-RDN65                       | m              | 33.9344  | 24.20     | 821.21    |    |    |
| 234 | 29090175    | 塑料接线柱双线                             | 个              | 43.26    | 0.85      | 36.77     |    |    |
| 235 | 17250170    | 塑料软管D5                              | m              | 0.72     | 0.40      | 0.29      |    |    |
| 236 | 34070010    | 塑料手套ST型                             | 个              | 2.1      | 13.72     | 28.81     |    |    |
| 237 | 17250020    | 塑料异型管D5                             | m              | 8.9      | 3.07      | 27.32     |    |    |
| 238 | 03013431    | 塑料胀管D6~8                            | 十套             | 112.82   | 0.60      | 67.69     |    |    |
| 239 | 21090001@1  | 台式洗脸盆含角阀、连接管等                       | 套              | 22.22    | 222.39    | 4941.51   |    |    |
| 240 | 23390005@3  | 天然气报警器                              | 个              | 1        | 187.33    | 187.33    |    |    |
| 241 | 03134021    | 铁砂布0~2#                             | 张              | 24.3904  | 1.06      | 25.85     |    |    |
| 242 | 03011390    | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>         | 十套             | 15.624   | 10.38     | 162.18    |    |    |
| 243 | 29090210    | 铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>          | 个              | 227.36   | 1.06      | 241.00    |    |    |
| 244 | 29090220    | 铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>           | 个              | 8.12     | 2.24      | 18.19     |    |    |
| 245 | 29090225    | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>           | 个              | 18.27    | 3.05      | 55.72     |    |    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 9 页 共 10 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                                | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家              |
|-----|------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|----|-----------------|
| 246 | 29090245   | 铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>            | 个  | 6.09     | 8.21      | 50.00     |    |                 |
| 247 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5x10                     | m  | 15.756   | 41.50     | 653.87    |    |                 |
| 248 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4X50+1X25                | m  | 11.413   | 147.31    | 1681.25   |    |                 |
| 249 | 28030440   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm <sup>2</sup>   | m  | 15.27    | 0.76      | 11.61     |    |                 |
| 250 | 28030450   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 10.0782  | 1.67      | 16.83     |    |                 |
| 251 | 28030480   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>      | m  | 265.4568 | 1.53      | 406.15    |    |                 |
| 252 | 28030350@1 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm <sup>2</sup>         | m  | 9.671    | 4.55      | 44.00     |    |                 |
| 253 | 补充主材001    | 透气帽DN100                             | 个  | 8        | 6.23      | 49.84     | 日丰 | 日丰企业集团有限公司      |
| 254 | 34090250   | 脱脂棉                                  | kg | 0.2      | 25.13     | 5.03      |    |                 |
| 255 | 14410580   | 万能胶1kg/瓶                             | kg | 0.35     | 11.97     | 4.19      |    |                 |
| 256 | 30130020@1 | 网络插座单口                               | 个  | 26.26    | 27.25     | 715.59    |    |                 |
| 257 | 99450650   | 维护费                                  | 元  | 215.0792 | 1.00      | 215.08    |    |                 |
| 258 | 34130090   | 位号牌                                  | 个  | 2        | 2.08      | 4.16      |    |                 |
| 259 | 03138001   | 锡基钎料                                 | kg | 13.5791  | 52.47     | 712.50    |    |                 |
| 260 | 02270040   | 细白布宽0.9m                             | m  | 0.1      | 4.94      | 0.49      |    |                 |
| 261 | 02010013   | 橡胶板1~3                               | kg | 0.2039   | 25.70     | 5.24      |    |                 |
| 262 | 02010015   | 橡胶板4~15                              | kg | 1.809    | 11.09     | 20.06     |    |                 |
| 263 | 02050001@3 | 橡胶圈DN200                             | 个  | 10.4236  | 8.82      | 91.94     |    |                 |
| 264 | 02050001@4 | 橡胶圈DN150                             | 个  | 9.1258   | 2.31      | 21.08     |    |                 |
| 265 | 02050001@5 | 橡胶圈DN300                             | 个  | 0.4326   | 15.00     | 6.49      |    |                 |
| 266 | 17270175   | 橡胶软管DN20                             | m  | 0.1697   | 5.00      | 0.85      |    |                 |
| 267 | 28030410@3 | 消防电话线WDZBN-RVVP-2*1.5                | m  | 128.952  | 5.11      | 658.94    | 渝丰 | 渝丰科技股份有限公司华南办事处 |
| 268 | 23410070@3 | 消防广播5W TX3353                        | 只  | 7        | 127.09    | 889.63    |    |                 |
| 269 | 28030410@5 | 消防广播线WDZN-RYS-2x1.5                  | m  | 125.712  | 5.53      | 695.19    |    |                 |
| 270 | 29110400@1 | 消防接线箱                                | 个  | 2        | 212.03    | 424.06    |    |                 |
| 271 | 99451300   | 校验费                                  | 元  | 124.4907 | 1.00      | 124.49    |    |                 |
| 272 | 补充主材002    | 新建成品玻璃钢隔油池1m <sup>3</sup>            | 座  | 1        | 2123.89   | 2123.89   |    |                 |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 10 页 共 10 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                          | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家           |
|-----|------------|--------------------------------|----|----------|-----------|-----------|----|--------------|
| 273 | 28030410@4 | 信号总线WDZN-RYS-2x1.5             | m  | 400.896  | 5.53      | 2216.95   |    |              |
| 274 | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀)              | 套  | 0.0626   | 80.00     | 5.01      |    |              |
| 275 | 24110180@1 | 压力表DN25                        | 台  | 1        | 62.73     | 62.73     |    |              |
| 276 | 24590010   | 压力表弯管DN15                      | 个  | 0.0551   | 5.56      | 0.31      |    |              |
| 277 | 14390070   | 氧气                             | m3 | 0.1338   | 5.16      | 0.69      |    |              |
| 278 | 14390100   | 乙炔气                            | kg | 0.0413   | 13.30     | 0.55      |    |              |
| 279 | 28030410@7 | 应急配线NH-RVS-2x2.5               | m  | 220.752  | 3.76      | 830.03    |    |              |
| 280 | 25000001@8 | 应急吸顶灯(自带蓄电池)9W,巡检、频闪、调向、灭灯功能   | 套  | 19.19    | 47.78     | 916.90    |    |              |
| 281 | 14330320   | 硬脂酸                            | kg | 0.0164   | 6.33      | 0.10      |    |              |
| 282 | 33050040   | 雨水斗DN100                       | 套  | 11       | 19.69     | 216.59    |    |              |
| 283 | 33050040@3 | 雨水斗DN75                        | 套  | 4        | 14.49     | 57.96     |    |              |
| 284 | 01010011   | 圆钢φ10                          | kg | 38.9629  | 5.30      | 206.50    |    |              |
| 285 | 19000001@4 | 闸阀DN65                         | 个  | 1.01     | 155.20    | 156.75    |    |              |
| 286 | 20010390@1 | 闸阀DN32                         | 副  | 2        | 93.10     | 186.20    |    |              |
| 287 | 99450630   | 折旧费                            | 元  | 447.8109 | 1.00      | 447.81    |    |              |
| 288 | 19000001@5 | 止回阀DN65                        | 个  | 1.01     | 87.94     | 88.82     |    |              |
| 289 | 04030015   | 中砂                             | m3 | 4.8113   | 140.89    | 677.86    |    |              |
| 290 | 04030015@1 | 中砂                             | m3 | 19.9503  | 140.89    | 2810.80   |    |              |
| 291 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25                      | 个  | 6        | 45.00     | 270.00    |    |              |
| 292 | 03010129   | 自攻螺钉M4×30                      | 十套 | 0.5      | 0.75      | 0.38      |    |              |
| 293 | 55490180@1 | 总等电位连接箱1565×75×40              | 台  | 1        | 89.81     | 89.81     |    |              |
| 294 | 23400001@2 | 总线隔离器TX3223                    | 个  | 2        | 267.61    | 535.22    | 云安 | 上海松江飞繁电子有限公司 |
| 295 | 30050010@1 | 走廊屏显                           | 套  | 2        | 4678.34   | 9356.68   |    |              |
| 296 | 28030669   | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m  | 15.52    | 3.65      | 56.65     |    |              |
| 297 | 21150030@1 | 坐式大便器                          | 个  | 22.22    | 760.66    | 16901.87  |    |              |
|     |            |                                |    |          |           |           |    |              |
|     |            |                                |    |          |           |           |    |              |
|     |            |                                |    |          |           |           |    |              |
|     |            | 合计                             |    |          |           | 270154.64 |    |              |

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 工程名称：建筑工程       |             | 标段：          |           |   |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|---|
| 序号              | 汇总内容        | 金额：(元)       | 其中：暂估价(元) |   |
| 1               | 分部分项合计      | 1096299.11   | 40710     |   |
| 1.1             | 室外拆除        | 4451.08      |           |   |
| 1.2             | 室外新建        | 134359.29    |           |   |
| 1.3             | 室内拆除        | 101819.74    |           |   |
| 1.4             | 室内新建        | 785634.65    | 40710     |   |
| 1.5             | 挡土墙         | 70034.35     |           |   |
| 2               | 措施合计        | 78710.74     |           |   |
| 2.1             | 绿色施工安全防护措施费 | 68332.31     |           |   |
| 2.2             | 其他措施费       | 10378.43     |           |   |
| 3               | 其他项目        | 132312.46    |           | - |
| 3.1             | 暂列金额        | 109629.91    |           |   |
| 3.2             | 暂估价         | 40710.00     |           |   |
| 3.3             | 计日工         |              |           |   |
| 3.4             | 总承包服务费      |              |           |   |
| 3.5             | 预算包干费       | 22682.55     |           |   |
| 3.6             | 工程优质费       |              |           |   |
| 3.7             | 概算幅度差       |              |           |   |
| 3.8             | 索赔费用        |              |           |   |
| 3.9             | 现场签证费用      |              |           |   |
| 3.10            | 其他费用        |              |           |   |
| 4               | 税前工程造价      | 1307322.31   |           |   |
| 5               | 增值税销项税额     | 117659.01    |           | - |
| 6               | 总造价         | 1424981.32   |           |   |
| 7               | 人工费         | 327370.65    |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
|                 |             |              |           |   |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |             | 1,424,981.32 | 40710.00  |   |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元)  |           |           |
|------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |               |           |                                                                                                |      |        | 综合单价    | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 室外拆除      |                                                                                                |      |        |         | 4451.08   |           |
| 1    | 011601001003  | 砖砌体拆除     | 1. 砌体名称: 砖墙<br>2. 砌体材质: 标准砖<br>3. 拆除废料3KM                                                      | m3   | 6.32   | 165.12  | 1043.56   |           |
| 2    | 011602002001  | 钢筋混凝土构件拆除 | 1. 构件名称: 构造柱<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: GZ1 250×250<br>3. 拆除废料3KM                                     | m3   | 0.45   | 640.74  | 288.33    |           |
| 3    | 粤050101016001 | 迁移        | 1. 苗木规格: 胸径 41.4CM<br>2. 运距: 7KM                                                               | 株    | 1      | 1907.58 | 1907.58   |           |
| 4    | 粤050101016002 | 迁移        | 1. 苗木规格: 胸径 39.81CM<br>2. 运距: 7KM                                                              | 株    | 1      | 1003.49 | 1003.49   |           |
| 5    | 011609001001  | 栏杆、栏板拆除   | 1. 栏杆、栏板种类: 铁栏杆                                                                                | m    | 7.13   | 29.19   | 208.12    |           |
|      |               | 室外新建      |                                                                                                |      |        |         | 134359.29 |           |
| 6    | 010103001001  | 回填方       | 1. 密实度要求: 夯填<br>2. 填方材料品种: 素土<br>3. 填方来源、运距: 3KM                                               | m3   | 285.13 | 30.09   | 8579.56   |           |
| 7    | 050307016001  | 花池        | 1. 预制C30砼路沿石 (12×35×49.5)<br>2. 1: 3水泥砂浆 (厚2cm)<br>3. C20现浇水泥混凝土后座                             | m    | 16.6   | 60.35   | 1001.81   |           |
| 8    | 040501018001  | 砌筑渠道      | 1. 断面规格: 500*500<br>2. 垫层、基础材质及厚度: C15 100厚<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖<br>4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥m5.0 | m    | 139.53 | 163.51  | 22814.55  |           |
| 9    | 040402016001  | 沟道盖板      | 1. 材质: 混凝土预制盖板<br>2. 规格尺寸: 600*600*50<br>3. 强度等级: C25                                          | m    | 139.53 | 90.24   | 12591.19  |           |
| 10   | 011103001001  | 橡胶板楼地面    | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 8厚聚氨酯弹性面层<br>2. 60厚运动型改性硅沥青<br>3. 原地板清污、凿毛打花                                  | m2   | 238.97 | 211.25  | 50482.41  |           |
| 本页小计 |               |           |                                                                                                |      |        |         | 99920.60  |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                          | 计量单位           | 工程量     | 金额 (元) |           |           |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                 |                |         | 综合单价   | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 040204002001 | 人行道块料铺设   | 1. 块料品种、规格:600*300*20生态石<br>2. 30厚干水泥浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20<br>4. 100厚石屑 | m <sup>2</sup> | 42.2    | 288.92 | 12192.42  |           |
| 12   | 011107001001 | 石材台阶面     | 1. 块料品种、规格:600*300*20生态石<br>2. 30厚干水泥浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20<br>4. 100厚石屑 | m <sup>2</sup> | 13.1    | 428.41 | 5612.17   |           |
| 13   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:C30砼路沿石12*35*49.5<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20后座                          | m              | 68.6    | 79.21  | 5433.81   |           |
| 14   | 040203007001 | 水泥混凝土     | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 水养生<br>4. 路面凿毛                               | m <sup>2</sup> | 118.32  | 132.28 | 15651.37  |           |
|      |              | 室内拆除      |                                                                                 |                |         |        | 101819.74 |           |
| 15   | 011610002001 | 金属门窗拆除    | 1. 原门拆除<br>2. 拆除废料外运 3km                                                        | m <sup>2</sup> | 104.58  | 37.27  | 3897.70   |           |
| 16   | 011610002002 | 金属门窗拆除    | 1. 原窗拆除<br>2. 拆除废料外运 3km                                                        | m <sup>2</sup> | 149.79  | 32.45  | 4860.69   |           |
| 17   | 011601001002 | 砖砌体拆除     | 1. 砌体名称:门洞加宽<br>2. 拆除废料外运 3km                                                   | m <sup>3</sup> | 7.43    | 363.56 | 2701.25   |           |
| 18   | 011607002001 | 屋面防水层拆除   | 1. 防水层种类:水泥砂浆<br>2. 拆除废料外运 3km                                                  | m <sup>2</sup> | 407.61  | 28.90  | 11779.93  |           |
| 19   | 011605001001 | 平面块料拆除    | 1. 饰面材料种类:地面块料<br>2. 拆除废料外运 3km                                                 | m <sup>2</sup> | 728.12  | 21.46  | 15625.46  |           |
| 20   | 011605002003 | 立面块料拆除    | 1. 饰面材料种类:墙面块料<br>2. 拆除废料外运 3km                                                 | m <sup>2</sup> | 1090.74 | 30.53  | 33300.29  |           |
| 21   | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除   | 1. 拆除部位:天棚<br>2. 抹灰层种类:一般抹灰<br>3. 拆除废料外运 3km                                    | m <sup>2</sup> | 651.25  | 16.30  | 10615.38  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                 |                |         |        | 121670.47 |           |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位           | 工程量     | 金额 (元)  |           |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                  |                |         | 综合单价    | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 22   | 011604002001 | 立面抹灰层拆除    | 1. 拆除部位: 墙面<br>2. 抹灰层种类: 一般抹灰<br>3. 拆除废料外运 3km                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1439.96 | 11.46   | 16501.94  |           |
| 23   | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除    | 1. 原栏杆拆除<br>2. 拆除废料外运 3km                                                                                                                        | m              | 61.67   | 41.14   | 2537.10   |           |
|      |              | 室内新建       |                                                                                                                                                  |                |         |         | 785634.65 | 40710.00  |
| 24   | 010802001001 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸: 不锈钢门                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 58.59   | 1100.00 | 64449.00  |           |
| 25   | 010802001004 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸: 无障碍不锈钢门<br>2. $\Phi 25$ 不锈钢拉手                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 45.36   | 1102.13 | 49992.62  |           |
| 26   | 010802001002 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金门                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 34.02   | 300.00  | 10206.00  |           |
| 27   | 010802001003 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金推拉门                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3.78    | 420.00  | 1587.60   |           |
| 28   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 151.65  | 220.00  | 33363.00  |           |
| 29   | 010902002001 | 屋面涂膜防水     | 1. 40mm细石混凝土, 设分格缝<br>2. 25mmC30水泥砂浆<br>3. 40mm挤塑聚苯板(节能计算35mm挤塑聚苯板)<br>4. 4mmAPP改性沥青防水卷材<br>5. 5厚聚氨酯防水涂料, 沿墙上翻高出地砖面不小于300<br>6. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层 | m <sup>2</sup> | 407.61  | 268.34  | 109378.07 |           |
| 30   | 011102003001 | 块料楼地面      | 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑砖600*600                                                                                     | m <sup>2</sup> | 589.11  | 94.35   | 55582.53  |           |
| 31   | 011102003002 | 块料楼地面(厕所)  | 1. 聚合物水泥防水涂膜 1.5mm厚<br>2. 聚合物水泥砂浆10厚找平层<br>3. 聚合物水泥砂浆3厚粘贴层<br>4. 300*300防滑砖                                                                      | m <sup>2</sup> | 78.76   | 133.51  | 10515.25  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                  |                |         |         | 354113.11 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |           |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 32   | 011102003003 | 块料楼地面(阳台) | 1. 聚合物水泥防水涂膜 1.5mm厚<br>2. 聚合物水泥砂浆10厚找平层<br>3. 聚合物水泥砂浆3厚粘贴层<br>4. 600*600防滑砖                                             | m2   | 138.81 | 133.51 | 18532.52  |           |
| 33   | 011105003001 | 块料踢脚线     | 1. 踢脚线高度:100mm<br>2. 17厚 1:2:8混合砂浆底层<br>3. 粘贴层厚度、材料种类:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20% 白乳胶镶贴<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:100*600 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝 | m2   | 48.05  | 170.51 | 8193.01   |           |
| 34   | 011106002001 | 块料楼梯面层    | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2<br>2. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:梯级砖                                                  | m2   | 34.08  | 255.61 | 8711.19   |           |
| 35   | 011204003004 | 块料墙面(厕所)  | 1. 墙体类型:卫生间内墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:200*300釉面砖<br>3. 3厚聚合物水泥砂浆粘贴层<br>4. 5厚1:2:4聚合物水泥砂浆防水层<br>5. 15厚2:1:8水泥石灰混合砂浆分两次抹       | m2   | 450.19 | 129.05 | 58097.02  |           |
| 36   | 011204003005 | 块料墙面(厨房)  | 1. 墙体类型:厨房内墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷片<br>3. 3厚聚合物水泥砂浆粘贴层<br>4. 5厚1:2:4聚合物水泥砂浆防水层<br>5. 15厚2:1:8水泥石灰混合砂浆分两次抹         | m2   | 58.72  | 129.05 | 7577.82   |           |
| 37   | 011301001001 | 天棚抹灰      | 1. 10厚1:1:4水泥石灰砂浆<br>2. 2厚纸筋石灰面                                                                                         | m2   | 822.02 | 26.41  | 21709.55  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                         |      |        |        | 122821.11 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额 (元) |           |           |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价   | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 011406001005 | 抹灰面油漆 (天棚)         | 1. 部位: 天棚<br>2. 基层类型: 一般抹灰面<br>3. 腻子种类: 普通腻子<br>4. 刮腻子遍数: 1遍<br>5. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底油一遍面油二遍                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 822.02  | 33.92  | 27882.92  |           |
| 39   | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (内墙)        | 1. 墙体类型: 内墙<br>2. 15厚 2:1:8水泥石灰砂浆<br>3. 5厚 1:2水泥砂浆                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1435.75 | 27.02  | 38793.97  |           |
| 40   | 011406001006 | 抹灰面油漆 (内墙)         | 1. 腻子种类: 普通腻子<br>2. 刮腻子遍数: 1遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底油一遍面油二遍<br>4. 部位: 内墙                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1435.75 | 28.60  | 41062.45  |           |
| 41   | 011201001002 | 墙面一般抹灰             | 1. 墙体类型: 外墙<br>2. 非憎水性防水砂浆12厚找平<br>3. 非憎水性防水砂浆8厚底层<br>4. 聚合物水泥基防水涂膜1.0厚                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1083.31 | 64.68  | 70068.49  |           |
| 42   | 011406001007 | 抹灰面油漆 (外墙)         | 1. 部位: 外墙<br>2. 腻子种类: 普通腻子<br>3. 刮腻子遍数: 1遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆底油一遍面油二遍                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1083.31 | 32.76  | 35489.24  |           |
| 43   | 011506003001 | 窗顶遮阳篷              | 1. 塑料遮阳棚<br>2. 具体做法详见图号1-02窗顶水平塑料遮阳                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18.43   | 446.48 | 8228.63   |           |
| 44   | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 (无障碍楼梯) | 1. 栏杆高度: 900mm<br>2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢管、 $\Phi 30 \times 2$ 不锈钢管<br>3. 栏杆材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢管、 $\Phi 25 \times 2.5$ 不锈钢管、 $\Phi 20 \times 2$ 不锈钢管<br>4. 具体做法详见无障碍楼梯栏杆扶手大样图 | m              | 21.6    | 452.83 | 9781.13   |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                        |                |         |        | 231306.83 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 45   | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 (无障碍坡道) | 1. 栏杆高度: 900mm<br>2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢钢管<br>3. 栏杆材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢钢管、 $\Phi 25 \times 2.5$ 不锈钢钢管<br>4. 具体做法详见1/21 | m              | 40.07 | 371.91 | 14902.43 |           |
| 46   | 010507001001 | 散水、坡道              | 1. 18厚麻石砖, 1:1水泥砂浆填缝<br>2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C15混凝土<br>4. 300厚三七灰土<br>5. 详见中南标05ZJ001 坡11                                                 | m <sup>2</sup> | 10.68 | 251.68 | 2687.94  |           |
| 47   | 010401014001 | 砖地沟、明沟             | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖<br>2. 沟截面尺寸: 400*250<br>3. 垫层材料种类、厚度: 100厚C25防水细石砼<br>4. 300*600*10瓷砖<br>5. 不锈钢格栅盖板                                         | m              | 6.43  | 310.65 | 1997.48  |           |
| 48   | 粤R2-2-105    | 大便器                | 1. 大便哭器拆除                                                                                                                                       | 套              | 22    | 37.84  | 832.48   |           |
| 49   | 031004006001 | 大便器                | 1. 名称: 坐式大便器<br>2. 材质: 陶瓷<br>3. 附件名称、数量: 不锈钢金属软管DN20 长600, 铜质角阀                                                                                 | 组              | 22    | 777.21 | 17098.62 |           |
| 50   | 031004003001 | 洗脸盆                | 1. 材质: 陶瓷<br>2. 规格、类型: 立式<br>3. 组装形式: 冷热水<br>4. 附件名称、数量: 1套冷热水混合面盆水龙头, 2个DN15角阀带装饰盖, 1套排水栓, 1个存水弯                                               | 组              | 22    | 498.23 | 10961.06 |           |
| 51   | 011505005001 | 卫生间抓杆              | 1. 扶手材料种类、规格: $\Phi 40$ 不锈钢钢管<br>2. 具体做法详见图号1-18                                                                                                | 套              | 22    | 109.58 | 2410.76  |           |
| 52   | 011505005002 | 洗手盆抓杆              | 1. 扶手材料种类、规格: $\Phi 40$ 不锈钢钢管<br>2. 具体做法详见图号1-18                                                                                                | 套              | 22    | 93.93  | 2066.46  |           |
| 53   | 011505008001 | 卫生纸盒               | 1. 卫生纸盒                                                                                                                                         | 个              | 22    | 18.02  | 396.44   |           |
| 54   | 011505006001 | 挂衣钩                | 1. 挂衣钩                                                                                                                                          | 套              | 22    | 46.97  | 1033.34  |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                 |                |       |        | 54387.01 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)    |           |           |
|------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------|
|      |               |            |                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价     | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 55   | 050307009001  | 无障碍标志牌     | 1. 无障碍标志                                                                                                                                                                                    | 个    | 22     | 47.89    | 1053.58   |           |
| 56   | 011501009001  | 厨房低柜       | 1. 成品灶台                                                                                                                                                                                     | m    | 6.78   | 1541.60  | 10452.05  | 10170.00  |
| 57   | 01B001        | 消毒柜        | 1. 消毒柜                                                                                                                                                                                      | 个    | 1      | 9280.00  | 9280.00   | 9280.00   |
| 58   | 01B002        | 抽油烟机       | 1. 抽油烟机                                                                                                                                                                                     | 台    | 1      | 5360.00  | 5360.00   | 5360.00   |
| 59   | 01B003        | 冰箱         | 1. 冰箱                                                                                                                                                                                       | 个    | 1      | 13600.00 | 13600.00  | 13600.00  |
| 60   | 01B004        | 燃气灶        | 1. 燃气灶                                                                                                                                                                                      | 台    | 1      | 2300.00  | 2300.00   | 2300.00   |
|      |               | 挡土墙        |                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 70034.35  |           |
| 61   | 010101003001  | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2m 内                                                                                                                                                                 | m3   | 86.6   | 10.26    | 888.52    |           |
| 62   | 010103001002  | 回填方        | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                                                                                                               | m3   | 57.68  | 19.96    | 1151.29   |           |
| 63   | 010501001001  | 垫层         | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                                                                                                                               | m3   | 6.42   | 658.25   | 4225.97   |           |
| 64   | 010501002001  | 带形基础       | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                                                                               | m3   | 17.41  | 664.59   | 11570.51  |           |
| 65   | 010504004001  | 挡土墙        | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                                                                               | m3   | 29.98  | 704.98   | 21135.30  |           |
| 66   | 010515001001  | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内                                                                                                                                                   | t    | 0.092  | 7648.40  | 703.65    |           |
| 67   | 010515001002  | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 三级 $\Phi 25$ 以内                                                                                                                                                             | t    | 3.208  | 6284.98  | 20162.22  |           |
| 68   | 011503001005  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 栏杆高度:1100mm<br>2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢管<br>3. 栏杆材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢管、 $\Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管、 $\Phi 25 \times 1.0$ 不锈钢管<br>4. 具体做法详见挡土墙开挖大样图及15J403-1 B5/B16 | m    | 35.22  | 289.52   | 10196.89  |           |
|      |               | 措施项目       |                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 36586.00  |           |
| 69   | 粤011701008001 | 综合钢脚手架     | 1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5                                                                                                                                                                    | m2   | 769.84 | 23.14    | 17814.10  |           |
| 70   | 粤011701008002 | 综合钢脚手架     | 1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5                                                                                                                                                                     | m2   | 45.39  | 41.69    | 1892.31   |           |
| 本页小计 |               |            |                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 131786.39 | 40710.00  |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 14 页

| 序号 | 编码            | 名称                                | 单位    | 工程量     | 其中: (元) |       |        |        |        | 综合单价<br>(元) |
|----|---------------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|
|    |               |                                   |       |         | 人工费     | 材料费   | 机具费    | 管理费    | 利润     |             |
| 1  |               | 室外拆除                              |       |         |         |       |        |        |        |             |
|    | 011601001003  | 砖砌体拆除                             | m3    | 6.32    | 91.05   |       | 32.11  | 17.33  | 24.63  | 165.12      |
|    | A1-19-4       | 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙                    | 100m3 | 0.0632  | 76.22   |       |        | 10.72  | 15.24  | 102.19      |
| 2  | A1-19-69      | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内               | 10m3  | 0.632   | 14.83   |       | 32.11  | 6.60   | 9.39   | 62.93       |
|    | 011602002001  | 钢筋混凝土构件拆除                         | m3    | 0.45    | 274.71  |       | 203.20 | 67.24  | 95.58  | 640.74      |
|    | A1-19-9       | 风动凿岩机拆除现浇混凝土 钢筋混凝土构件              | 10m3  | 0.045   | 259.89  |       | 171.09 | 60.64  | 86.20  | 577.80      |
| 3  | A1-19-69      | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内               | 10m3  | 0.045   | 14.82   |       | 32.11  | 6.60   | 9.38   | 62.93       |
|    | 粤050101016001 | 迁移                                | 株     | 1       | 430.83  | 49.80 | 965.99 | 181.59 | 279.37 | 1907.58     |
|    | 借E1-1-17      | 截干起挖乔木(胸径cm) 50以内                 | 100株  | 0.01    | 209.55  | 49.73 | 403.11 | 79.65  | 122.53 | 864.57      |
| 4  | 借E1-1-103 换   | 汽车运乔木(胸径cm) 50以内 运5km内 实际运距(km):7 | 100株  | 0.01    | 221.28  | 0.07  | 562.88 | 101.94 | 156.83 | 1043.01     |
|    | 粤050101016002 | 迁移                                | 株     | 1       | 253.58  | 45.58 | 466.65 | 93.63  | 144.05 | 1003.49     |
|    | 借E1-1-16      | 截干起挖乔木(胸径cm) 40以内                 | 100株  | 0.01    | 155.23  | 45.53 | 245.01 | 52.03  | 80.05  | 577.85      |
| 5  | 借E1-1-99 换    | 汽车运乔木(胸径cm) 40以内 运5km内 实际运距(km):7 | 100株  | 0.01    | 98.35   | 0.05  | 221.64 | 41.60  | 64.00  | 425.63      |
|    | 011609001001  | 栏杆、栏板拆除                           | m     | 7.13    | 21.45   |       | 0.32   | 3.06   | 4.35   | 29.19       |
|    | A1-19-46      | 栏杆、栏板拆除 金属                        | 10m   | 0.713   | 21.30   |       |        | 3.00   | 4.26   | 28.56       |
| 6  | A1-19-69      | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内               | 10m3  | 0.00713 | 0.15    |       | 0.32   | 0.07   | 0.09   | 0.63        |
|    |               | 室外新建                              |       |         |         |       |        |        |        |             |
|    | 010103001001  | 回填方                               | m3    | 285.13  | 9.47    |       | 12.73  | 3.44   | 4.44   | 30.09       |



# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                                         | 单位     | 工程量      | 其中: (元) |        |       |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                                                                            |        |          | 人工费     | 材料费    | 机具费   | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
| 8  | A1-1-128     | 回填土 夯实机夯实 平地                                                                               | 100m3  | 2.8513   | 9.47    |        | 1.86  | 1.76  | 2.27  | 15.35  | 30.09       |
|    | A1-1-53 换    | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3                                                                  | 1000m3 | 0.28513  |         |        | 10.87 | 1.69  | 2.17  | 14.73  |             |
|    | 050307016001 | 花池                                                                                         | m      | 16.6     | 8.17    | 48.89  | 0.55  | 0.99  | 1.74  | 60.35  |             |
|    | 借D2-4-19 换   | 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3                                                 | 100m   | 0.166    | 6.84    | 36.02  |       | 0.78  | 1.37  | 45.00  |             |
| 9  | 借D2-4-33 换   | 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20                                                    | 10m3   | 0.03652  | 1.34    | 12.87  | 0.55  | 0.21  | 0.38  | 15.35  | 163.51      |
|    | 040501018001 | 砌筑渠道                                                                                       | m      | 139.53   | 68.63   | 70.76  |       | 10.39 | 13.73 | 163.51 |             |
|    | A1-4-87 换    | 砖砌明沟 两边1砖 合并制作子目 普通拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | 100m   | 1.3953   | 68.63   | 70.76  |       | 10.39 | 13.73 | 163.51 |             |
|    | 040402016001 | 沟道盖板                                                                                       | m      | 139.53   | 4.20    | 83.92  | 0.39  | 0.81  | 0.92  | 90.24  |             |
| 10 | 借D5-1-62 换   | 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5                                        | 10m3   | 0.251154 | 4.20    | 83.92  | 0.39  | 0.81  | 0.92  | 90.24  | 211.25      |
|    | 011103001001 | 橡胶板楼地面                                                                                     | m2     | 238.97   | 13.14   | 188.29 | 4.03  | 2.35  | 3.43  | 211.25 |             |
|    | A1-12-114 换  | 聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度(mm):8                                                                   | 100m2  | 2.3897   | 5.54    | 105.77 |       | 0.98  | 1.11  | 113.39 |             |
|    | 借D2-3-40     | 人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式                                                                            | 100m3  | 0.143382 | 4.36    | 82.51  | 3.37  | 0.88  | 1.55  | 92.67  |             |
|    | 借D1-4-83     | 路面凿毛 水泥混凝土 机械                                                                              | 100m2  | 2.3897   | 3.24    | 0.02   | 0.66  | 0.49  | 0.78  | 5.19   |             |

# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 3 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                                | 单位    | 工程量   | 其中: (元) |        |      |       |       | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|------|-------|-------|-------------|
|    |              |                                                                                   |       |       | 人工费     | 材料费    | 机具费  | 管理费   | 利润    |             |
| 11 | 040204002001 | 人行道块料铺设                                                                           | m2    | 42.2  | 53.62   | 213.95 | 1.49 | 8.84  | 11.02 | 288.92      |
|    | 借D2-4-12 换   | 人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm<br>实际厚度 (cm): 10                                               | 100m2 | 0.422 | 0.85    | 8.56   | 1.35 | 0.25  | 0.44  | 11.45       |
|    | 借D2-4-14 换   | 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实<br>际厚度 (cm): 10 合并制作子目 普通<br>预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20               | 100m2 | 0.422 | 12.23   | 58.66  | 0.13 | 1.40  | 2.47  | 74.91       |
|    | A1-12-1 换    | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基<br>层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥<br>砂浆 (配合比) 中砂 1:3                       | 100m2 | 0.422 | 7.04    | 8.66   |      | 1.25  | 1.41  | 18.35       |
|    | A1-12-103 换  | 楼地面 广场砖 (凹缝宽8mm) 不拼图<br>案 换为【水泥膏 (配合比)】                                           | 100m2 | 0.422 | 33.50   | 138.07 |      | 5.94  | 6.70  | 184.20      |
| 12 | 011107001001 | 石材台阶面                                                                             | m2    | 13.1  | 89.56   | 303.94 | 1.49 | 15.21 | 18.21 | 428.41      |
|    | A1-12-58 换   | 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制<br>作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂<br>1:1                                   | 100m2 | 0.131 | 55.05   | 223.61 |      | 9.76  | 11.01 | 299.42      |
|    | A1-12-5 换    | 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制<br>作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂<br>1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (合<br>配合比) 中砂 1:3 | 100m2 | 0.131 | 21.43   | 13.11  |      | 3.80  | 4.29  | 42.63       |
|    | 借D2-4-14 换   | 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实<br>际厚度 (cm): 10 合并制作子目 普通<br>预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20               | 100m2 | 0.131 | 12.23   | 58.66  | 0.13 | 1.40  | 2.47  | 74.91       |
|    | 借D2-4-12 换   | 人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm<br>实际厚度 (cm): 10                                               | 100m2 | 0.131 | 0.85    | 8.56   | 1.35 | 0.25  | 0.44  | 11.45       |
| 13 | 040204004001 | 安砌侧 (平、缘) 石                                                                       | m     | 68.6  | 8.25    | 67.62  | 0.58 | 1.00  | 1.76  | 79.21       |

288.92

428.41

# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 4 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                       | 单位    | 工程量      | 其中: (元) |        |       |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                                          |       |          | 人工费     | 材料费    | 机具费   | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
|    | 借D2-4-19 换   | 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3              | 100m  | 0.686    | 6.84    | 54.05  |       | 0.78  | 1.37  | 63.03  | 79.21       |
|    | 借D2-4-33 换   | 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20                 | 10m3  | 0.159152 | 1.41    | 13.58  | 0.58  | 0.23  | 0.40  | 16.19  |             |
|    | 040203007001 | 水泥混凝土                                                    | m2    | 118.32   | 30.60   | 90.84  | 0.91  | 3.63  | 6.30  | 132.28 |             |
|    | 借D2-3-46 换   | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 100m2 | 1.1832   | 26.59   | 90.23  | 0.25  | 3.05  | 5.37  | 125.49 | 132.28      |
|    | 借D2-3-55     | 水泥混凝土路面养生 水养生                                            | 100m2 | 1.1832   | 0.77    | 0.59   |       | 0.09  | 0.15  | 1.60   |             |
|    | 借D1-4-83     | 路面凿毛 水泥混凝土 机械                                            | 100m2 | 1.1832   | 3.24    | 0.02   | 0.66  | 0.49  | 0.78  | 5.19   |             |
|    |              | 室内拆除                                                     |       |          |         |        |       |       |       |        |             |
| 15 | 011610002001 | 金属门窗拆除                                                   | m2    | 104.58   | 26.83   |        | 0.96  | 3.91  | 5.56  | 37.27  | 37.27       |
|    | A1-19-53     | 门窗拆除(整樘) 金属                                              | 10樘   | 6.5      | 26.39   |        |       | 3.71  | 5.28  | 35.38  |             |
|    | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内                                     | 10m3  | 0.31374  | 0.44    |        | 0.96  | 0.20  | 0.28  | 1.89   |             |
| 16 | 011610002002 | 金属门窗拆除                                                   | m2    | 149.79   | 23.88   |        | 0.32  | 3.41  | 4.84  | 32.45  | 32.45       |
|    | A1-19-53     | 门窗拆除(整樘) 金属                                              | 10樘   | 8.3744   | 23.74   |        |       | 3.34  | 4.75  | 31.82  |             |
|    | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内                                     | 10m3  | 0.14979  | 0.15    |        | 0.32  | 0.07  | 0.09  | 0.63   |             |
| 17 | 011601001002 | 砖砌体拆除                                                    | m3    | 7.43     | 120.02  | 159.59 | 32.11 | 21.41 | 30.43 | 363.56 | 363.56      |
|    | A1-19-2 换    | 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5                  | 100m2 | 0.3715   | 105.20  | 159.59 |       | 14.80 | 21.04 | 300.63 |             |



# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 5 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                         | 单位    | 工程量     | 其中: (元) |     |       |      |      |       | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|----------------------------|-------|---------|---------|-----|-------|------|------|-------|-------------|
|    |              |                            |       |         | 人工费     | 材料费 | 机具费   | 管理费  | 利润   | 小计    |             |
| 18 | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内       | 10m3  | 0.743   | 14.83   |     | 32.11 | 6.60 | 9.39 | 62.93 |             |
|    | 011607002001 | 屋面防水层拆除                    | m2    | 407.61  | 20.59   |     | 0.96  | 3.03 | 4.31 | 28.90 |             |
|    | A1-19-41     | 屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆            | 100m2 | 4.0761  | 20.15   |     |       | 2.83 | 4.03 | 27.01 |             |
| 19 | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内       | 10m3  | 1.22283 | 0.44    |     | 0.96  | 0.20 | 0.28 | 1.89  | 28.90       |
|    | 011605001001 | 平面块料拆除                     | m2    | 728.12  | 14.40   |     | 1.61  | 2.25 | 3.20 | 21.46 |             |
|    | A1-19-27     | 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结<br>合层    | 100m2 | 7.2812  | 13.66   |     |       | 1.92 | 2.73 | 18.31 |             |
| 20 | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内       | 10m3  | 3.6406  | 0.74    |     | 1.61  | 0.33 | 0.47 | 3.15  | 21.46       |
|    | 011605002003 | 立面块料拆除                     | m2    | 1090.74 | 21.81   |     | 0.96  | 3.20 | 4.55 | 30.53 |             |
|    | A1-19-30     | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或<br>沥青结合层 | 100m2 | 10.9074 | 21.36   |     |       | 3.01 | 4.27 | 28.64 |             |
| 21 | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内       | 10m3  | 3.27222 | 0.44    |     | 0.96  | 0.20 | 0.28 | 1.89  | 30.53       |
|    | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除                    | m2    | 651.25  | 11.20   |     | 0.96  | 1.71 | 2.43 | 16.30 |             |
|    | A1-19-23     | 天棚面抹灰铲除 一般抹灰               | 100m2 | 6.5125  | 10.75   |     |       | 1.51 | 2.15 | 14.41 |             |
| 22 | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内       | 10m3  | 1.95375 | 0.44    |     | 0.96  | 0.20 | 0.28 | 1.89  | 16.30       |
|    | 011604002001 | 立面抹灰层拆除                    | m2    | 1439.96 | 7.58    |     | 0.96  | 1.20 | 1.71 | 11.46 |             |
|    | A1-19-21     | 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土<br>面     | 100m2 | 14.3996 | 7.14    |     |       | 1.00 | 1.43 | 9.57  | 11.46       |

# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 6 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                   | 单位   | 工程量     | 其中: (元) |         |      |      |       |         | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|----------------------|------|---------|---------|---------|------|------|-------|---------|-------------|
|    |              |                      |      |         | 人工费     | 材料费     | 机具费  | 管理费  | 利润    | 小计      |             |
|    | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 | 10m3 | 4.31988 | 0.44    |         | 0.96 | 0.20 | 0.28  | 1.89    |             |
| 23 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除              | m    | 61.67   | 24.27   |         | 6.42 | 4.32 | 6.14  | 41.14   |             |
|    | A1-19-46     | 栏杆、栏板拆除 金属           | 10m  | 6.167   | 21.30   |         |      | 3.00 | 4.26  | 28.56   |             |
|    | A1-19-69     | 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 | 10m3 | 1.2334  | 2.97    |         | 6.42 | 1.32 | 1.88  | 12.59   | 41.14       |
|    |              | 室内新建                 |      |         |         |         |      |      |       |         |             |
| 24 | 010802001001 | 金属(塑钢)门              | m2   | 58.59   |         | 1100.00 |      |      |       | 1100.00 |             |
|    | MC1-60@1     | 不锈钢门                 | m2   | 58.59   |         | 1100.00 |      |      |       | 1100.00 | 1100.00     |
| 25 | 010802001004 | 金属(塑钢)门              | m2   | 45.36   | 0.51    | 1101.45 |      | 0.07 | 0.10  | 1102.13 |             |
|    | MC1-60@1     | 不锈钢门                 | m2   | 45.36   |         | 1100.00 |      |      |       | 1100.00 |             |
|    | A1-9-216     | 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上   | 100套 | 0.01    | 0.51    | 1.45    |      | 0.07 | 0.10  | 2.13    | 1102.13     |
| 26 | 010802001002 | 金属(塑钢)门              | m2   | 34.02   |         | 300.00  |      |      |       | 300.00  |             |
|    | MC1-60@2     | 铝合金门                 | m2   | 34.02   |         | 300.00  |      |      |       | 300.00  | 300.00      |
| 27 | 010802001003 | 金属(塑钢)门              | m2   | 3.78    |         | 420.00  |      |      |       | 420.00  |             |
|    | MC1-92       | 铝合金推拉门46系列           | m2   | 3.78    |         | 420.00  |      |      |       | 420.00  | 420.00      |
| 28 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗           | m2   | 151.65  |         | 220.00  |      |      |       | 220.00  |             |
|    | MC1-99       | 铝合金双扇推拉窗90系列         | m2   | 151.65  |         | 220.00  |      |      |       | 220.00  | 220.00      |
| 29 | 010902002001 | 屋面涂膜防水               | m2   | 407.61  | 61.46   | 185.20  |      | 9.39 | 12.29 | 268.34  |             |







# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 9 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                            | 单位    | 工程量    | 其中: (元) |       |      |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                                               |       |        | 人工费     | 材料费   | 机具费  | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
| 35 | A1-12-77 换   | 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并<br>制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中<br>砂 1:2              | 100m2 | 0.3408 | 107.93  | 58.30 |      | 19.14 | 21.59 | 206.95 |             |
|    | 011204003004 | 块料墙面(厕所)                                                      | m2    | 450.19 | 65.65   | 39.83 | 0.19 | 10.21 | 13.17 | 129.05 |             |
|    | A1-13-154 换  | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆<br>块料周长1300内 合并制作子目 抹<br>灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 4.5019 | 42.83   | 25.78 |      | 6.64  | 8.57  | 83.81  |             |
|    | A1-13-23 换   | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚<br>合物水泥砂浆厚度(mm):5                         | 100m2 | 4.5019 | 13.17   | 7.97  | 0.19 | 2.07  | 2.67  | 26.07  | 129.05      |
|    | A1-13-1 换    | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并<br>制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比)<br>中砂 1:2:8          | 100m2 | 4.5019 | 9.66    | 6.08  |      | 1.50  | 1.93  | 19.16  |             |
| 36 | 011204003005 | 块料墙面(厨房)                                                      | m2    | 58.72  | 65.65   | 39.83 | 0.19 | 10.21 | 13.17 | 129.05 |             |
|    | A1-13-154 换  | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆<br>块料周长1300内 合并制作子目 抹<br>灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.5872 | 42.83   | 25.78 |      | 6.64  | 8.57  | 83.81  |             |
|    | A1-13-23 换   | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚<br>合物水泥砂浆厚度(mm):5                         | 100m2 | 0.5872 | 13.17   | 7.97  | 0.19 | 2.07  | 2.67  | 26.07  | 129.05      |
|    | A1-13-1 换    | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并<br>制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比)<br>中砂 1:2:8          | 100m2 | 0.5872 | 9.66    | 6.08  |      | 1.50  | 1.93  | 19.16  |             |
| 37 | 011301001001 | 天棚抹灰                                                          | m2    | 822.02 | 15.00   | 5.87  | 0.20 | 2.29  | 3.04  | 26.41  |             |
|    | A1-14-1 换    | 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+3mm<br>合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合<br>比) 中砂 1:1:6       | 100m2 | 8.2202 | 15.00   | 5.87  | 0.20 | 2.29  | 3.04  | 26.41  | 26.41       |

# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 10 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                                 | 单位                | 工程量     | 其中: (元) |       |      |      |      |       | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|------|------|------|-------|-------------|
|    |              |                                                                                    |                   |         | 人工费     | 材料费   | 机具费  | 管理费  | 利润   | 小计    |             |
| 38 | 011406001005 | 抹灰面油漆 (天棚)                                                                         | m <sup>2</sup>    | 822.02  | 18.24   | 9.29  |      | 2.75 | 3.65 | 33.92 | 33.92       |
|    | A1-15-151    | 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍                                                              | 100m <sup>2</sup> | 8.2202  | 4.68    | 2.00  |      | 0.71 | 0.94 | 8.33  |             |
|    | A1-15-161 换  | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1                                                    | 100m <sup>2</sup> | 8.2202  | 13.55   | 7.29  |      | 2.04 | 2.71 | 25.60 |             |
| 39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (内墙)                                                                        | m <sup>2</sup>    | 1435.75 | 13.44   | 8.81  |      | 2.08 | 2.69 | 27.02 | 27.02       |
|    | A1-13-8 换    | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 | 100m <sup>2</sup> | 14.3575 | 13.44   | 8.81  |      | 2.08 | 2.69 | 27.02 |             |
|    | 011406001006 | 抹灰面油漆 (内墙)                                                                         | m <sup>2</sup>    | 1435.75 | 14.49   | 9.03  |      | 2.18 | 2.90 | 28.60 |             |
| 40 | A1-15-150    | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍                                                               | 100m <sup>2</sup> | 14.3575 | 3.74    | 1.91  |      | 0.56 | 0.75 | 6.97  | 28.60       |
|    | A1-15-160 换  | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1                                                    | 100m <sup>2</sup> | 14.3575 | 10.75   | 7.12  |      | 1.62 | 2.15 | 21.63 |             |
|    | 011201001002 | 墙面一般抹灰                                                                             | m <sup>2</sup>    | 1083.31 | 24.78   | 31.16 |      | 3.78 | 4.96 | 64.68 |             |
| 41 | A1-13-2 换    | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3                          | 100m <sup>2</sup> | 10.8331 | 19.41   | 10.57 |      | 3.01 | 3.88 | 36.86 | 64.68       |
|    | A1-10-95 换   | 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1                                                 | 100m <sup>2</sup> | 10.8331 | 5.37    | 20.59 |      | 0.78 | 1.07 | 27.82 |             |
|    | 011406001007 | 抹灰面油漆 (外墙)                                                                         | m <sup>2</sup>    | 1083.31 | 7.45    | 20.19 | 1.85 | 1.40 | 1.86 | 32.76 |             |
| 42 | A1-15-152    | 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍                                                               | 100m <sup>2</sup> | 10.8331 | 3.74    | 4.88  |      | 0.56 | 0.75 | 9.94  | 32.76       |



# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 11 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                                                    | 单位                | 工程量     | 其中: (元) |        |      |       |       |        | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|------|-------|-------|--------|-------------|
|    |              |                                                                                                       |                   |         | 人工费     | 材料费    | 机具费  | 管理费   | 利润    | 小计     |             |
| 43 | A1-15-173    | 外墙面粉胶漆底油一遍面油二遍 油性<br>墙、柱面                                                                             | 100m <sup>2</sup> | 10.8331 | 3.71    | 15.31  | 1.85 | 0.84  | 1.11  | 22.82  |             |
|    | 011506003001 | 窗顶遮阳篷                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 18.43   | 135.34  | 264.46 | 0.43 | 19.10 | 27.15 | 446.48 |             |
|    | A1-16-223    | 二坡光棚不锈钢骨架聚碳酸脂板                                                                                        | 100m <sup>2</sup> | 0.1843  | 135.34  | 264.46 | 0.43 | 19.10 | 27.15 | 446.48 | 446.48      |
| 44 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板(无障碍楼梯)                                                                                     | m                 | 21.6    | 50.36   | 380.55 | 3.56 | 7.59  | 10.78 | 452.83 |             |
|    | A1-16-108 换  | 不锈钢栏杆制安 直型                                                                                            | 100m              | 0.216   | 33.50   | 262.57 | 1.88 | 4.98  | 7.08  | 310.00 |             |
|    | A1-16-137 换  | 不锈钢扶手 φ60 直型                                                                                          | 100m              | 0.216   | 9.09    | 74.40  | 1.63 | 1.51  | 2.14  | 88.77  | 452.83      |
|    | A1-16-162    | 弯头制作、安装 不锈钢 φ60                                                                                       | 10个               | 1       | 7.77    | 43.58  | 0.05 | 1.10  | 1.56  | 54.06  |             |
|    | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板(无障碍坡道)                                                                                     | m                 | 40.07   | 45.10   | 306.72 | 3.52 | 6.84  | 9.72  | 371.91 |             |
| 45 | A1-16-108 换  | 不锈钢栏杆制安 直型                                                                                            | 100m              | 0.4007  | 33.50   | 247.06 | 1.88 | 4.98  | 7.08  | 294.49 |             |
|    | A1-16-137    | 不锈钢扶手 φ60 直型                                                                                          | 100m              | 0.4007  | 9.09    | 45.56  | 1.63 | 1.51  | 2.14  | 59.93  | 371.91      |
|    | A1-16-162    | 弯头制作、安装 不锈钢 φ60                                                                                       | 10个               | 0.6     | 2.51    | 14.10  | 0.02 | 0.36  | 0.51  | 17.49  |             |
| 46 | 010507001001 | 散水、坡道                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 10.68   | 62.96   | 163.69 | 0.68 | 11.62 | 12.73 | 251.68 |             |
|    | A1-12-103 换  | 楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 不拼图<br>案 实际结合层厚度(mm):25 合并<br>制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中<br>砂 1:1 合并制作子目 抹灰水泥砂<br>浆(配合比)中砂 1:3 | 100m <sup>2</sup> | 0.1068  | 34.71   | 56.25  |      | 6.15  | 6.94  | 104.06 | 251.68      |
|    | A1-5-33 换    | 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆<br>沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混<br>凝土 碎石粒径综合考虑 C15                                             | 10m <sup>3</sup>  | 0.1068  | 7.77    | 57.07  | 0.23 | 2.30  | 1.60  | 68.97  |             |
|    | A1-4-125     | 垫层 3:7灰土                                                                                              | 10m <sup>3</sup>  | 0.3204  | 20.47   | 50.38  | 0.44 | 3.17  | 4.18  | 78.65  |             |

# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 12 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                                                        | 单位                | 工程量     | 其中: (元) |        |      |       |       | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|------|-------|-------|-------------|
|    |              |                                                                                                           |                   |         | 人工费     | 材料费    | 机具费  | 管理费   | 利润    |             |
| 47 | 010401014001 | 砖地沟、明沟                                                                                                    | m                 | 6.43    | 113.60  | 153.86 | 2.30 | 17.70 | 23.18 | 310.65      |
|    | A1-4-85 换    | 砖砌明沟 两边1/2砖 合并制作子目<br>普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑<br>C25 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆<br>(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目<br>水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 | 100m              | 0.0643  | 44.06   | 45.49  |      | 6.67  | 8.81  | 105.03      |
|    | A1-11-60     | 耐酸防腐涂料 漆酚树脂漆混凝土面<br>底漆一遍                                                                                  | 100m <sup>2</sup> | 0.02572 | 4.06    | 1.24   | 2.30 | 0.92  | 1.27  | 9.79        |
|    | A1-13-149    | 镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏                                                                                         | 100m <sup>2</sup> | 0.05787 | 53.22   | 52.02  |      | 8.25  | 10.64 | 124.13      |
|    | A1-4-109     | 明沟铸铁盖板安装 49cm宽                                                                                            | 100m              | 0.0643  | 12.27   | 55.12  |      | 1.86  | 2.45  | 71.70       |
| 48 | 粤R2-2-105    | 大便器                                                                                                       | 套                 | 22      | 27.32   | 0.68   |      | 4.38  | 5.46  | 37.84       |
|    | 借R2-2-105    | 大便器                                                                                                       | 套                 | 22      | 27.32   | 0.68   |      | 4.38  | 5.46  | 37.84       |
| 49 | 031004006001 | 大便器                                                                                                       | 组                 | 22      | 64.68   | 681.66 |      | 17.93 | 12.94 | 777.21      |
|    | 借C10-4-40    | 坐式大便器安装 连体水箱                                                                                              | 10套               | 2.2     | 64.68   | 681.66 |      | 17.93 | 12.94 | 777.21      |
| 50 | 031004003001 | 洗脸盆                                                                                                       | 组                 | 22      | 63.26   | 404.78 |      | 17.54 | 12.65 | 498.23      |
|    | 借C10-4-19    | 洗脸盆 立柱式 冷热水                                                                                               | 10组               | 2.2     | 63.26   | 404.78 |      | 17.54 | 12.65 | 498.23      |
| 51 | 011505005001 | 卫生间抓杆                                                                                                     | 套                 | 22      | 25.46   | 69.35  | 4.55 | 4.22  | 6.00  | 109.58      |
|    | A1-16-137    | 不锈钢扶手 φ60 直型                                                                                              | 100m              | 0.616   | 25.46   | 69.35  | 4.55 | 4.22  | 6.00  | 109.58      |
| 52 | 011505005002 | 洗手盆抓杆                                                                                                     | 套                 | 22      | 21.82   | 59.44  | 3.90 | 3.62  | 5.14  | 93.93       |
|    | A1-16-137    | 不锈钢扶手 φ60 直型                                                                                              | 100m              | 0.528   | 21.82   | 59.44  | 3.90 | 3.62  | 5.15  | 93.93       |
| 53 | 011505008001 | 卫生纸盒                                                                                                      | 个                 | 22      | 3.01    | 13.98  |      | 0.42  | 0.60  | 18.02       |
|    | A1-16-177    | 卫生纸盒                                                                                                      | 100只              | 0.22    | 3.01    | 13.98  |      | 0.42  | 0.60  | 18.02       |
| 54 | 011505006001 | 挂衣钩                                                                                                       | 套                 | 22      | 1.88    | 44.44  |      | 0.26  | 0.38  | 46.97       |

# 综合单价计算表

工程名称: 建筑工程

第 13 页 共 14 页

| 序号 | 编码           | 名称                 | 单位     | 工程量     | 其中: (元) |          |       |       |       |          | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|--------------------|--------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|----------|-------------|
|    |              |                    |        |         | 人工费     | 材料费      | 机具费   | 管理费   | 利润    | 小计       |             |
|    | A1-16-182    | 金属 不锈钢毛巾杆(架)       | 100副   | 0.22    | 1.88    | 44.44    |       | 0.27  | 0.38  | 46.97    | 46.97       |
| 55 | 050307009001 | 无障碍标志牌             | 个      | 22      | 4.71    | 24.57    | 11.07 | 4.38  | 3.16  | 47.89    |             |
|    | 借D6-8-121    | 不锈钢标志牌             | 件      | 22      | 4.71    | 24.57    | 11.07 | 4.38  | 3.16  | 47.89    | 47.89       |
| 56 | 011501009001 | 厨房低柜               | m      | 6.78    | 27.48   | 1504.60  |       | 4.03  | 5.50  | 1541.60  |             |
|    | A1-6-65      | 成品橱柜 下柜            | 10m    | 0.678   | 27.48   | 1504.60  |       | 4.03  | 5.50  | 1541.60  | 1541.60     |
| 57 | 01B001       | 消毒柜                | 个      | 1       |         | 9280.00  |       |       |       | 9280.00  |             |
|    | 补子目2         | 消毒柜                | 个      | 1       |         | 9280.00  |       |       |       | 9280.00  | 9280.00     |
| 58 | 01B002       | 抽油烟机               | 台      | 1       |         | 5360.00  |       |       |       | 5360.00  |             |
|    | 补子目3         | 抽油烟机               | 台      | 1       |         | 5360.00  |       |       |       | 5360.00  | 5360.00     |
| 59 | 01B003       | 冰箱                 | 个      | 1       |         | 13600.00 |       |       |       | 13600.00 |             |
|    | 补子目4         | 冰箱                 | 个      | 1       |         | 13600.00 |       |       |       | 13600.00 | 13600.00    |
| 60 | 01B004       | 燃气灶                | 台      | 1       |         | 2300.00  |       |       |       | 2300.00  |             |
|    | 补子目5         | 燃气灶                | 台      | 1       |         | 2300.00  |       |       |       | 2300.00  | 2300.00     |
|    |              | 挡土墙                |        |         |         |          |       |       |       |          |             |
| 61 | 010101003001 | 挖沟槽土方              | m3     | 86.6    | 3.40    |          | 4.17  | 1.17  | 1.51  | 10.26    |             |
|    | A1-1-12      | 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 | 100m3  | 0.0433  | 2.79    |          |       | 0.43  | 0.56  | 3.78     |             |
|    | A1-1-42      | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土    | 1000m3 | 0.08227 | 0.61    |          | 4.17  | 0.74  | 0.96  | 6.48     | 10.26       |
| 62 | 010103001002 | 回填方                | m3     | 57.68   | 12.32   |          | 2.42  | 2.28  | 2.95  | 19.96    |             |
|    | A1-1-129     | 回填土 夯实地夯实 槽、坑      | 100m3  | 0.5768  | 12.32   |          | 2.42  | 2.28  | 2.95  | 19.96    | 19.96       |
| 63 | 010501001001 | 垫层                 | m3     | 6.42    | 57.84   | 572.22   |       | 16.63 | 11.57 | 658.25   |             |



## 综合单价计算表

| 序号 | 编码           | 名称                                              | 单位   | 工程量    | 其中：（元）  |          |         |         |         | 综合单价<br>（元） |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|----------|
|    |              |                                                 |      |        | 人工费     | 材料费      | 机具费     | 管理费     | 利润      |             | 小计       |
| 64 | A1-5-78 换    | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15               | 10m3 | 0.642  | 57.84   | 572.22   |         | 16.63   | 11.57   | 658.25      | 658.25   |
|    | O10501002001 | 带形基础                                            | m3   | 17.41  | 45.69   | 595.30   | 0.89    | 13.39   | 9.32    | 664.59      |          |
|    | A1-5-2 换     | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25    | 10m3 | 1.741  | 45.69   | 595.30   | 0.89    | 13.39   | 9.32    | 664.59      | 664.59   |
| 65 | O10504004001 | 挡土墙                                             | m3   | 29.98  | 67.40   | 602.62   | 1.41    | 19.78   | 13.76   | 704.98      |          |
|    | A1-5-12 换    | 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 2.998  | 67.40   | 602.62   | 1.41    | 19.78   | 13.76   | 704.97      | 704.98   |
|    | O10515001001 | 现浇构件钢筋                                          | t    | 0.092  | 1451.74 | 5389.89  | 66.63   | 436.51  | 303.66  | 7648.40     |          |
| 66 | A1-5-113     | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内                | t    | 0.092  | 1451.74 | 5389.89  | 66.63   | 436.52  | 303.70  | 7648.37     | 7648.40  |
|    | O10515001002 | 现浇构件钢筋                                          | t    | 3.208  | 500.16  | 5437.79  | 69.38   | 163.74  | 113.91  | 6284.98     |          |
| 67 | A1-5-109     | 现浇构件带肋钢筋(III级以上) $\phi$ 25 以内                   | t    | 3.208  | 500.16  | 5437.79  | 69.38   | 163.74  | 113.91  | 6284.98     | 6284.98  |
|    | O11503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板                                      | m    | 35.22  | 42.59   | 227.72   | 3.50    | 6.49    | 9.22    | 289.52      |          |
| 68 | A1-16-108 换  | 不锈钢栏杆制安 直型                                      | 100m | 0.3522 | 33.50   | 182.16   | 1.88    | 4.98    | 7.08    | 229.59      | 289.52   |
|    | A1-16-137    | 不锈钢扶手 $\phi$ 60 直型                              | 100m | 0.3522 | 9.09    | 45.56    | 1.63    | 1.51    | 2.14    | 59.93       |          |
|    |              |                                                 |      |        |         |          |         |         |         |             |          |
|    |              |                                                 |      |        |         |          |         |         |         |             |          |
|    |              |                                                 |      |        |         |          |         |         |         |             |          |
|    |              |                                                 |      |        |         |          |         |         |         |             |          |
|    |              | 合计                                              |      |        | 5053.44 | 52612.51 | 1916.54 | 1332.11 | 1393.99 | 62308.66    | 62308.66 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础            | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                                                                      |
|-----|--------------|-------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13     | 42124.74 |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 19%                                                                                          |
| 2   | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |          |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 市级文明工地为 1.20%; 省级文明工地为 2.10%                                                                    |
| 3   | 011707002001 | 夜间施工增加费     |                 | 20     |          |          |           | 以夜间施工项目人工费的 20% 计算                                                                                                      |
| 4   | GGCSF0000001 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |          |          |           | 赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) $\times 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ )<br>式中: $\delta$ = 合同工期 / 定额工期) |
| 5   | QTFY00000001 | 其他费用        |                 |        |          |          |           | 按经批准的专项施工组织方案计算                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
|     |              |             |                 |        |          |          |           |                                                                                                                         |
| 合 计 |              |             |                 |        | 42124.74 |          |           |                                                                                                                         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

第 1 页 共 6 页

工程名称: 建筑工程

| 序号 | 编码       | 名称及规格                              | 单位             | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | 0001001  | 综合工日                               | 工日             | 6.248       | 96.19     | 601.00    |    |    |
| 2  | 00010010 | 人工费                                | 元              | 326769.6119 | 1.00      | 326769.61 |    |    |
| 3  | 01000040 | 不锈钢型材综合                            | kg             | 105.567     | 20.68     | 2183.13   |    |    |
| 4  | 01010040 | 螺纹钢筋 $\Phi 25$ 以内                  | t              | 3.2882      | 5221.27   | 17168.58  |    |    |
| 5  | 01010120 | 螺纹钢筋 $\Phi 10$ 以内                  | t              | 0.0938      | 5221.27   | 489.76    |    |    |
| 6  | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$                  | kg             | 112.1709    | 6.02      | 675.27    |    |    |
| 7  | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$         | kg             | 12.1687     | 6.02      | 73.26     |    |    |
| 8  | 01150002 | 六角空心钢综合                            | kg             | 0.2501      | 4.01      | 1.00      |    |    |
| 9  | 01610020 | 钨棒                                 | kg             | 6.6987      | 23.77     | 159.23    |    |    |
| 10 | 02010013 | 橡胶板1~3                             | kg             | 0.286       | 25.70     | 7.35      |    |    |
| 11 | 02070220 | 橡胶垫10                              | kg             | 12.9379     | 7.16      | 92.64     |    |    |
| 12 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20                        | m              | 121.44      | 2.10      | 255.02    |    |    |
| 13 | 02190140 | 塑料篾                                | kg             | 0.5264      | 3.85      | 2.03      |    |    |
| 14 | 02270070 | 土工布                                | m <sup>2</sup> | 93.3556     | 5.75      | 536.79    |    |    |
| 15 | 02290030 | 麻袋                                 | 个              | 4.2654      | 1.95      | 8.32      |    |    |
| 16 | 02330001 | 稻草                                 | kg             | 22          | 0.13      | 2.86      |    |    |
| 17 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25                      | 十套             | 26.928      | 0.25      | 6.73      |    |    |
| 18 | 03011210 | 不锈钢六角螺栓M6×30                       | 十套             | 12.9913     | 4.00      | 51.97     |    |    |
| 19 | 03011325 | 对拉螺栓                               | kg             | 93.9157     | 5.38      | 505.27    |    |    |
| 20 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120                   | 十套             | 9.064       | 56.57     | 512.75    |    |    |
| 21 | 03013041 | 膨胀螺栓M8                             | 十套             | 1.5397      | 3.15      | 4.85      |    |    |
| 22 | 03013361 | 不锈钢膨胀螺栓M12×110                     | 十套             | 1.7545      | 45.11     | 79.15     |    |    |
| 23 | 03019021 | 圆钉50~75                            | kg             | 6.19        | 5.66      | 35.04     |    |    |
| 24 | 03033016 | 拉手30以外                             | 套              | 1.01        | 64.99     | 65.64     |    |    |
| 25 | 03134011 | 水砂纸                                | 张              | 67.8504     | 1.15      | 78.03     |    |    |
| 26 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                            | kg             | 30.9572     | 6.19      | 191.63    |    |    |
| 27 | 03136071 | 不锈钢焊丝                              | kg             | 15.233      | 26.11     | 397.73    |    |    |
| 28 | 03139081 | 冲击钻头 $\Phi 8 \sim 16$              | 个              | 1.012       | 4.27      | 4.32      |    |    |
| 29 | 03139121 | 合金钢钻头综合                            | 个              | 2.2         | 5.45      | 11.99     |    |    |
| 30 | 03139131 | 合金钢钻头一字型                           | 个              | 0.1787      | 5.45      | 0.97      |    |    |
| 31 | 03139281 | 钢锯条                                | 条              | 5.28        | 0.43      | 2.27      |    |    |
| 32 | 03210070 | 镀锌钢丝网 $\Phi 2 \times 22 \times 22$ | m <sup>2</sup> | 9           | 7.00      | 63.00     |    |    |
| 33 | 03210280 | 钢脚手直角扣件                            | 个              | 14.9672     | 4.87      | 72.89     |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                           | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 03210295   | 不锈钢法兰座(装饰用) $\phi$ 59           | 个              | 55.9153  | 8.41      | 470.25    |    |    |
| 35 | 03213001   | 铁件综合                            | kg             | 7.6908   | 5.31      | 40.84     |    |    |
| 36 | 03214006   | 角码10 $\times$ 63 $\times$ 8     | 只              | 17.8771  | 0.44      | 7.87      |    |    |
| 37 | 03214106@1 | 不锈钢格栅盖板400 $\times$ 50          | 十块             | 1.3246   | 243.90    | 323.07    |    |    |
| 38 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5               | t              | 52.2051  | 578.51    | 30201.17  |    |    |
| 39 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5                     | t              | 2.8652   | 964.30    | 2762.91   |    |    |
| 40 | 04030015   | 中砂                              | m <sup>3</sup> | 155.7197 | 140.89    | 21939.35  |    |    |
| 41 | 04070045   | 石屑                              | m <sup>3</sup> | 7.3632   | 63.11     | 464.69    |    |    |
| 42 | 04090015   | 生石灰                             | t              | 8.1304   | 530.00    | 4309.11   |    |    |
| 43 | 04090020   | 石英粉100目                         | t              | 0.0002   | 1331.86   | 0.27      |    |    |
| 44 | 04090090   | 粘土                              | m <sup>3</sup> | 3.5564   | 38.33     | 136.32    |    |    |
| 45 | 04130001   | 标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53 | 千块             | 10.4055  | 360.00    | 3745.98   |    |    |
| 46 | 05030060   | 板枋材综合                           | m <sup>3</sup> | 0.0402   | 1120.00   | 45.02     |    |    |
| 47 | 05030080   | 松杂板枋材                           | m <sup>3</sup> | 0.5989   | 1120.00   | 670.77    |    |    |
| 48 | 05030370   | 松杂直边板                           | m <sup>3</sup> | 0.0243   | 1300.00   | 31.59     |    |    |
| 49 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm                   | m <sup>2</sup> | 26.6994  | 53.54     | 1429.49   |    |    |
| 50 | 05310020   | 茅竹5m内                           | 条              | 3.06     | 8.56      | 26.19     |    |    |
| 51 | 07010001@1 | 踢脚线砖100*600                     | m <sup>2</sup> | 49.011   | 58.85     | 2884.30   |    |    |
| 52 | 07010023@4 | 瓷片300*600                       | m <sup>2</sup> | 6.1342   | 48.00     | 294.44    |    |    |
| 53 | 07010023@5 | 釉面砖200 $\times$ 300             | m <sup>2</sup> | 529.2664 | 18.91     | 10008.43  |    |    |
| 54 | 07050010@1 | 防滑砖300 $\times$ 300             | m <sup>2</sup> | 223.0093 | 35.00     | 7805.33   |    |    |
| 55 | 07050030@2 | 防滑砖600 $\times$ 600             | m <sup>2</sup> | 603.8378 | 45.00     | 27172.70  |    |    |
| 56 | 07050060   | 瓷质梯级砖300 $\times$ 280           | m <sup>2</sup> | 36.1248  | 30.00     | 1083.74   |    |    |
| 57 | 07050080   | 瓷质梯级砖300 $\times$ 150           | m <sup>2</sup> | 13.1856  | 30.00     | 395.57    |    |    |
| 58 | 08030080@1 | 600*300*20生态石                   | m <sup>2</sup> | 20.5513  | 130.00    | 2671.67   |    |    |
| 59 | 09090001   | 聚碳酸酯(PC)板                       | m <sup>2</sup> | 20.273   | 80.33     | 1628.53   |    |    |
| 60 | 12230010@1 | 不锈钢扶手 $\phi$ 60 $\times$ 3      | m              | 102.7034 | 42.04     | 4317.65   |    |    |
| 61 | 12230010@2 | 不锈钢扶手 $\phi$ 30 $\times$ 2      | m              | 22.896   | 27.20     | 622.77    |    |    |
| 62 | 12230010@3 | 不锈钢扶手 $\phi$ 40                 | m              | 121.264  | 22.42     | 2718.74   |    |    |
| 63 | 13010370   | 漆酚树脂漆                           | kg             | 0.3832   | 10.96     | 4.20      |    |    |
| 64 | 13030450   | 内墙乳胶漆底漆                         | kg             | 240.5184 | 13.45     | 3234.97   |    |    |
| 65 | 13030460   | 内墙乳胶漆面漆                         | kg             | 541.295  | 23.96     | 12969.43  |    |    |
| 66 | 13030490   | 腻子粉成品(防水型)                      | kg             | 893.7308 | 5.88      | 5255.14   |    |    |



# 单位工程人材机汇总表

第 3 页 共 6 页

工程名称: 建筑工程

| 序号 | 编码         | 名称及规格          | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 67 | 13030500   | 腻子粉成品(一般型)     | kg | 1425.7083 | 3.03      | 4319.90   |    |    |
| 68 | 13030700   | 外墙油性底漆         | kg | 121.3307  | 30.75     | 3730.92   |    |    |
| 69 | 13030760   | 油性乳胶漆          | kg | 241.5781  | 39.17     | 9462.61   |    |    |
| 70 | 13050153   | 聚氨酯防水涂料双组份 I 型 | kg | 3057.075  | 9.46      | 28919.93  |    |    |
| 71 | 13050160   | 聚氨酯面层主剂        | kg | 286.764   | 22.12     | 6343.22   |    |    |
| 72 | 13050170   | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 2112.4545 | 10.51     | 22201.90  |    |    |
| 73 | 13050280   | 喷面漆            | kg | 4.7794    | 13.00     | 62.13     |    |    |
| 74 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆        | kg | 38.8836   | 17.49     | 680.07    |    |    |
| 75 | 13050500   | 油性防锈漆          | kg | 3.2086    | 8.60      | 27.59     |    |    |
| 76 | 13050520   | 橡胶沥青防水涂料溶剂型    | kg | 8.1522    | 7.15      | 58.29     |    |    |
| 77 | 13110001   | 画线漆主剂          | kg | 2.3897    | 40.96     | 97.88     |    |    |
| 78 | 13330033@1 | APP改性沥青卷材4mm厚  | m2 | 514.8114  | 22.19     | 11423.66  |    |    |
| 79 | 13350020   | 防水粉            | kg | 677.9754  | 1.88      | 1274.59   |    |    |
| 80 | 13350035   | 防水密封胶          | 支  | 16.5      | 8.10      | 133.65    |    |    |
| 81 | 13350230   | 密封胶            | L  | 0.2373    | 12.02     | 2.85      |    |    |
| 82 | 14010030   | 松节油            | kg | 12.7998   | 6.56      | 83.97     |    |    |
| 83 | 14030001   | 柴油             | t  | 0.0143    | 6550.00   | 93.67     |    |    |
| 84 | 14030040   | 汽油综合           | kg | 0.2778    | 8.32      | 2.31      |    |    |
| 85 | 14090070   | 石蜡             | kg | 0.5148    | 3.00      | 1.54      |    |    |
| 86 | 14210050   | 环氧树脂综合         | kg | 14.5335   | 30.97     | 450.10    |    |    |
| 87 | 14310050   | 草酸             | kg | 0.1926    | 5.59      | 1.08      |    |    |
| 88 | 14350170   | 底层硬化剂          | kg | 60.9374   | 18.51     | 1127.95   |    |    |
| 89 | 14350180   | 底层主剂           | kg | 182.8121  | 23.94     | 4376.52   |    |    |
| 90 | 14350230   | 防重流添加剂         | kg | 5.7353    | 42.53     | 243.92    |    |    |
| 91 | 14350250   | 隔离剂            | kg | 20.894    | 19.88     | 415.37    |    |    |
| 92 | 14350290   | 画线漆硬化剂         | kg | 2.3897    | 40.96     | 97.88     |    |    |
| 93 | 14350390   | 聚氨酯面层硬化剂       | kg | 143.382   | 20.39     | 2923.56   |    |    |
| 94 | 14350410   | 聚合物乳液          | kg | 457.2048  | 9.87      | 4512.61   |    |    |
| 95 | 14350630   | 脱模剂            | kg | -2.0304   | 2.26      | -4.59     |    |    |
| 96 | 14350680   | 稀释剂            | kg | 33.6404   | 17.22     | 579.29    |    |    |
| 97 | 14350830   | 改性沥青卷材基层处理剂水性  | kg | 142.6635  | 6.11      | 871.67    |    |    |
| 98 | 14370001   | 弹性颗粒           | kg | 1003.674  | 3.38      | 3392.42   |    |    |
| 99 | 14390060   | 氩气             | m3 | 38.6377   | 12.08     | 466.74    |    |    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

第 4 页 共 6 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格         | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家           |
|-----|------------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|----|--------------|
| 100 | 14410010   | 108胶          | kg | 32.4993   | 6.86      | 222.95    |    |              |
| 101 | 14410150   | 单液粘结剂         | kg | 200.7348  | 31.08     | 6238.84   |    |              |
| 102 | 14410450   | 耐候胶           | L  | 11.9611   | 61.79     | 739.08    |    |              |
| 103 | 15130110@1 | 聚苯乙烯泡沫板 δ 40  | m2 | 415.7622  | 33.01     | 13724.31  | 兆盈 | 深圳市鑫宇阳建材有限公司 |
| 104 | 17050050@1 | 不锈钢管 φ60×3    | m  | 175.17    | 42.04     | 7364.15   |    |              |
| 105 | 17050050@2 | 不锈钢管 φ25×2.5  | m  | 229.15    | 27.31     | 6258.09   |    |              |
| 106 | 17050050@3 | 不锈钢管 φ30×2    | m  | 21.6      | 27.20     | 587.52    |    |              |
| 107 | 17050050@4 | 不锈钢管 φ20×2    | m  | 172.2     | 17.49     | 3011.78   |    |              |
| 108 | 17050050@5 | 不锈钢管 φ38×1.2  | m  | 70.44     | 21.45     | 1510.94   |    |              |
| 109 | 17050050@6 | 不锈钢管 φ25×1.0  | m  | 133.836   | 11.66     | 1560.53   |    |              |
| 110 | 17270090   | 高压风管          | m  | 0.0357    | 21.88     | 0.78      |    |              |
| 111 | 18050010   | 不锈钢弯头DN50     | 个  | 16.16     | 90.81     | 1467.49   |    |              |
| 112 | 20310020   | 方垫片40×4       | 只  | 37.5051   | 0.30      | 11.25     |    |              |
| 113 | 21150140   | 大便器排水接头       | 个  | 22.22     | 5.20      | 115.54    |    |              |
| 114 | 21310060@1 | 挂衣钩           | 套  | 22.22     | 43.80     | 973.24    |    |              |
| 115 | 21310070   | 不锈钢卫生纸盒       | 个  | 22.22     | 13.74     | 305.30    |    |              |
| 116 | 31190010   | 美纹纸           | m  | 68.0067   | 0.05      | 3.40      |    |              |
| 117 | 34050020   | 包装膜纸宽101.6    | m  | 67.5091   | 0.57      | 38.48     |    |              |
| 118 | 34090010   | 白棉纱           | kg | 19.7982   | 11.47     | 227.09    |    |              |
| 119 | 34090170   | 泡沫条 φ18       | m  | 15.6102   | 0.17      | 2.65      |    |              |
| 120 | 34090320   | 纸筋            | kg | 102.5401  | 3.70      | 379.40    |    |              |
| 121 | 34110010   | 水             | m3 | 190.9873  | 4.16      | 794.51    |    |              |
| 122 | 35010010   | 钢模板           | kg | 11.0014   | 4.44      | 48.85     |    |              |
| 123 | 35030010   | 脚手架钢管         | kg | 238.6912  | 5.60      | 1336.67   |    |              |
| 124 | 35030030   | 脚手架钢管底座       | 个  | 2.2467    | 6.84      | 15.37     |    |              |
| 125 | 35030210   | 脚手板(钢笆网)      | m2 | 74.6743   | 1.50      | 112.01    |    |              |
| 126 | 35030220   | 挡脚板(钢笆网)      | m2 | 112.0924  | 1.50      | 168.14    |    |              |
| 127 | 35050025   | 密目式阻燃安全网      | m2 | 64.5126   | 9.24      | 596.10    |    |              |
| 128 | 35090230   | 钢支撑           | kg | 136.082   | 5.22      | 710.35    |    |              |
| 129 | 36090010@1 | 600*300*20生态石 | m2 | 37.3892   | 130.00    | 4860.60   |    |              |
| 130 | 36090010@2 | 麻石砖18厚        | m2 | 9.4625    | 50.00     | 473.13    |    |              |
| 131 | 80050620   | 丁苯聚合物水泥防水浆料   | kg | 717.981   | 8.06      | 5786.93   |    |              |
| 132 | 99450760   | 其他材料费         | 元  | 2596.0182 | 1.00      | 2596.02   |    |              |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

第 5 页 共 6 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                             | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 133 | 9946131    | 其他材料费                             | 元  | 14.96     | 1.00      | 14.96     |    |    |
| 134 | BCCLF10    | 消毒柜                               | 个  | 1         | 9280.00   | 9280.00   |    |    |
| 135 | BCCLF14    | 抽油烟机                              | 台  | 1         | 5360.00   | 5360.00   |    |    |
| 136 | BCCLF18    | 冰箱                                | 个  | 1         | 13600.00  | 13600.00  |    |    |
| 137 | BCCLF22    | 燃气灶                               | 台  | 1         | 2300.00   | 2300.00   |    |    |
| 138 | CLFTZ      | 材料费调整                             | 元  | 0.2681    | 1.00      | 0.27      |    |    |
| 139 | MC1-60@1   | 不锈钢门平开                            | m2 | 103.95    | 1100.00   | 114345.00 |    |    |
| 140 | MC1-60@2   | 铝合金门平开                            | m2 | 34.02     | 300.00    | 10206.00  |    |    |
| 141 | MC1-92     | 铝合金推拉门46系列                        | m2 | 3.78      | 420.00    | 1587.60   |    |    |
| 142 | MC1-99     | 铝合金双扇推拉窗90系列                      | m2 | 151.65    | 220.00    | 33363.00  |    |    |
| 143 | 8021902    | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C15           | m3 | 14.9622   | 563.06    | 8424.62   |    |    |
| 144 | 8021903    | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C20           | m3 | 26.336    | 572.77    | 15084.47  |    |    |
| 145 | 8021904    | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C25           | m3 | 65.9669   | 582.48    | 38424.40  |    |    |
| 146 | 8021904@2  | 普通预拌混凝土(防水细<br>石砼)碎石粒径综合考虑<br>C25 | m3 | 0.2296    | 612.48    | 140.63    |    |    |
| 147 | 03071151   | 混合冷热龙头                            | 个  | 22.22     | 103.50    | 2299.77   |    |    |
| 148 | 03076181   | 角型阀(带铜活)DN15                      | 个  | 66.66     | 25.10     | 1673.17   |    |    |
| 149 | 03078101   | 坐便器盖板                             | 套  | 22.22     | 73.60     | 1635.39   |    |    |
| 150 | 04290080@1 | 预制混凝土盖板600*600<br>*50             | 套  | 232.55    | 49.75     | 11569.36  |    |    |
| 151 | 17190005   | 金属软管DN15                          | 条  | 22.22     | 1.40      | 31.11     |    |    |
| 152 | 18030529   | 螺纹管件DN15                          | 个  | 44.44     | 4.42      | 196.42    |    |    |
| 153 | 21090001   | 洗脸盆                               | 套  | 22.22     | 214.75    | 4771.75   |    |    |
| 154 | 21150030   | 连体坐便器                             | 个  | 22.22     | 549.77    | 12215.89  |    |    |
| 155 | 33310100@1 | 成品橱柜                              | m  | 6.78      | 1500.00   | 10170.00  |    |    |
| 156 | 34130210@1 | 无障碍标志                             | 个  | 22        | 24.00     | 528.00    |    |    |
| 157 | 36070020@1 | 预制C30砼路沿石12*35*<br>49.5           | m  | 69.629    | 50.65     | 3526.71   |    |    |
| 158 | 36070020@2 | 路缘石120×300×745<br>甲2型             | m  | 16.849    | 32.89     | 554.16    |    |    |
| 159 | 80250350@1 | 运动型改性硅沥青AC-05<br>-10              | m3 | 14.625    | 1341.66   | 19621.78  |    |    |
| 160 | 00010003   | 机上人工                              | 工日 | 22.0568   | 230.00    | 5073.06   |    |    |
| 161 | 99450630   | 折旧费                               | 元  | 2552.9042 | 1.00      | 2552.90   |    |    |

## 单位工程人材机汇总表

第 6 页 共 6 页

工程名称: 建筑工程

[illegible]