

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浞江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		邦世迪地块区外排污管工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:25cm	m2	46.97			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	46.97			
3	041001003002	拆除基层	1. 材质:级配碎石基层 2. 厚度:18cm	m2	46.97			
4	040103002001	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	28.65			
5	041001001003	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	85.4			
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	59.26			
7	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	51.28			
8	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填砂(含垫层、管基坑回填)	m3	42.7			
9	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.97			
10	040202001005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	46.97			
11	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	46.97			
12	040103001003	回填方	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	46.97			
13	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:18cm 4. 混合料运距:3km	m2	46.97			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折强度5MPa 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	46.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN500双壁波纹管，环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	42			
16	040504001001	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.8m	座	1			
		邦世迪地块区外排污管工程合计						
		海大屠宰场到泽雨排污管延伸工程						
17	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:25cm	m ²	78.41			
18	041001003003	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m ²	78.41			
19	041001003004	拆除基层	1. 材质:级配碎石基层 2. 厚度:18cm	m ²	78.41			
20	041001001017	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m ²	691.9			
21	041001003013	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:16cm	m ²	691.9			
22	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土排水沟	m ³	96.2			
23	040103002003	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	386.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浞江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040201022002	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	22.2			
25	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	74			
26	040201022003	排水沟、截水沟	1. 水沟内侧抹灰 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	444			
27	041001001004	拆除路面	1. 破除绿化现状	m2	163.36			
28	050102012001	铺种草皮	1. 恢复绿化 2. 人工养护12个月	m2	163.36			
29	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1466.47			
30	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	883.18			
31	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	583.29			
32	040103001006	回填方	1. 管(基)坑回填砂(含垫层、管基坑回填)	m3	897.35			
33	041001001014	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	965			
34	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	770.31			
35	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	78.41			
36	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:18cm 4. 混合料运距:3km	m2	78.41			
37	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折强度5MPa 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	78.41			
38	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:16cm 4. 混合料运距:3km	m2	691.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折强度4.5MPa 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	691.9			
40	040501002001	钢管	1. 材质及规格:DN500钢管, 管壁厚度6mm, 压力等级为1.0Mpa 2. 接口方式:焊接接口 3. 管内防腐:内壁涂水泥砂浆 4. 管外防腐:环氧煤沥青三油两布 5. 钢管具体规格详见图纸	m	722.5			
41	040501012002	顶管	1. 钢管规格:DN500钢管, 管壁厚度6mm, 压力等级为1.0Mpa 2. 顶进触变泥浆减阻 管径500mm内 3. 钢管顶进 管径500mm内 4. 管内防腐:内壁涂水泥砂浆 5. 管外防腐:环氧煤沥青三油两布 6. 钢管具体规格详见图纸	m	20			
42	040501012001	顶管	1. 泥水切削机械及附属设施安拆 管径500mm	套	1			
		海大屠宰场到泽雨排污管延伸工程合计						
		恒基至泰力地块区外排污管工程						
43	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:25cm	m2	33			
44	041001003005	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	33			
45	041001003006	拆除基层	1. 材质:级配碎石基层 2. 厚度:18cm	m2	33			
46	040103002005	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	20.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	041001001007	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	60			
48	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	33			
49	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:18cm 4. 混合料运距:3km	m2	33			
50	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	33			
51	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折强度5MPa 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	33			
52	041001001015	拆除路面	1. 破除绿化现状	m2	380.2			
53	050102012003	铺种草皮	1. 恢复绿化 2. 人工养护12个月	m2	380.2			
54	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	599.51			
55	040103001011	回填方	1. 管(基)坑回填砂(含垫层、管基坑回填)	m3	329.05			
56	040103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	209.01			
57	040103002006	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	390.49			
58	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN500双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	300.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滇江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段:

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	040504001060	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.5m	座	1			
60	040504001061	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.295m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	040504001062	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.648m	座	1			
62	040504001063	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.89m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	040504001064	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.53m	座	1			
64	040504001065	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.26m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	040504001066	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.57m	座	1			
66	040504001067	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.28m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	040504001068	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.64m	座	1			
68	040504001069	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.33m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滇江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	040504001070	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.64m	座	1			
		恒基至泰力地块区外排污管工程合计						
		三山重工地块区外雨水、排污管工程						
70	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:25cm	m2	147.87			
71	041001003011	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	147.87			
72	041001003012	拆除基层	1. 材质:级配碎石基层 2. 厚度:18cm	m2	147.87			
73	040103002007	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	90.2			
74	041001001009	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	183.3			
75	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	147.87			
76	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:18cm 4. 混合料运距:3km	m2	147.87			
77	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	147.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折强度5MPa 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	147.87			
79	041001001016	拆除路面	1. 破除绿化现状	m2	140.21			
80	050102012004	铺种草皮	1. 恢复绿化 2. 人工养护12个月	m2	140.21			
81	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	821.29			
82	040103001015	回填方	1. 管(基)坑回填砂（含垫层、管基坑回填）	m3	443.19			
83	040103001016	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	319.48			
84	040103002008	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	501.81			
85	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:DN400双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	236.25			
86	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:DN500双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	67.4			
87	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:DN600双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	40.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	040504001100	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.6m	座	1			
89	040504001101	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.329m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	040504001102	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.122m	座	1			
91	040504001103	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.92m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浚江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	040504001017	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.7m	座	1			
93	040504001104	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.458m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	040504001105	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.29m	座	1			
95	040504001106	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.62m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	040504001107	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.46m	座	1			
97	040504001108	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.67m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	040504001109	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:3.94m	座	1			
99	040504001110	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.48m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
100	040504001111	Φ700圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.15m	座	1			
		三山重工地块区外雨水、排污管工程合计						
		顺泰智慧城、京南地块地块区外排污管工程						
101	041001001011	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m ²	661.37			
102	041001003007	拆除基层	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:25cm	m ²	661.37			
103	041001003008	拆除基层	1. 材质:级配碎石基层 2. 厚度:20cm	m ²	661.37			
104	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:25cm	m ²	157.98			
105	041001003009	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m ²	157.98			
106	041001003010	拆除基层	1. 材质:级配碎石基层 2. 厚度:18cm	m ²	157.98			
107	040103002009	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	460.12			
108	041001001012	拆除路面	1. 破除绿化现状	m ²	741.57			
109	050102012002	铺种草皮	1. 恢复绿化 2. 人工养护12个月	m ²	741.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浞江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	041001001013	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	m	172.26			
111	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	819.35			
112	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:18cm 4. 混合料运距:3km	m2	157.98			
113	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	157.98			
114	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折强度5MPa 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	157.98			
115	040202011001	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	661.37			
116	040203007006	水泥混凝土	1. 250厚C40 48h早强混凝土面层（分块捣制密实，随打随抹平，每6m设缝，热沥青浇缝） 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	661.37			
117	040203003001	透层、粘层	1. 粘油层1kg/m2	m2	1322.74			
118	040203006001	沥青混凝土	1. 60厚粗粒式改性沥青混凝土	m2	661.37			
119	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚中（细）粒式改性4cmAC-13C	m2	661.37			
120	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1853.82			
121	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m内	m3	372.7			
122	040103001019	回填方	1. 管(基)坑回填砂（含垫层、管基坑回填）	m3	1125.28			
123	040103001020	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	898.17			
124	040103002010	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1328.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
125	040504001071	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.45m	座	1			
126	040504001072	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.96m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	040504001073	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.29m	座	1			
128	040504001074	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.02m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	040504001075	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.21m	座	1			
130	040504001076	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.91m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	040504001077	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.16m	座	1			
132	040504001078	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.75m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
133	040504001079	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2m	座	1			
134	040504001080	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.71m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	040504001081	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.1m	座	1			
136	040504001082	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.91m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
137	040504001083	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.07m	座	1			
138	040504001084	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.96m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	040504001085	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.18m	座	1			
140	040504001086	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.982m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浞江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
141	040504001087	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.246m	座	1			
142	040504001088	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.298m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	040504001089	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.5m	座	1			
144	040504001090	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.235m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	040504001091	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.793m	座	1			
146	040504001092	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.533m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	040504001093	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.854m	座	1			
148	040504001094	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.547m	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	040504001095	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.917m	座	1			
150	040504001096	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1：2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.767m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浞江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	040504001097	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.127m	座	1			
152	040504001098	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:1.827m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
153	040504001099	Φ1000圆形砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2防水水泥砂浆抹面20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖井座 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 安全网安装 8. 具体做法详见图纸 9. 井深:2.117m	座	1			
154	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:DN300双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	13.3			
155	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:DN500双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	436			
156	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:DN600双壁波纹管, 环刚度SN=8 2. 连接形式:螺旋及螺帽将卡箍两侧锁紧连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	373.42			
157	040501001001	混凝土管	1. 规格:承插式DN400钢筋混凝土管 2. 接口方式:水泥砂浆接口 3. 混凝土强度等级:不低于C50 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	24.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浈江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滇江区产业园HG-3-2地块至HG-2-15A地块等6段雨污管网工程（变更）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	258526.81		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21