

桃源村党群服务中心装修项目

招标控制价

招标控制价(小写): 741207.22

(大写): 柒拾肆万壹仟贰佰零柒元贰角贰分

招标人: _____



(单位盖章)

工程造价
咨询人: _____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

审核人: _____




(造价工程师签字盖专用章)

复核人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

财政局投资
评审中心: _____



(单位盖章)

负责人: _____



(签字或盖章)

编制时间: 2025年1月16日

复核时间: 2025年1月16日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程					103427.26	
1	011102003001	块料楼地面	1. 瓷质抛光砖(800×800)铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚DS M20干硬性水泥砂浆 3. 15厚DS M15水泥砂浆找平	m2	500.55	170.43	85308.74	
2	011102003002	卫生间地面	1. 防滑砖(300×300)铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚DS干硬性水泥砂浆 3. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料,四周上翻150mm高 4. 刷基层处理剂一遍 5. 15厚DS M15水泥砂浆找平	m2	8.37	130.53	1092.54	
3	011102003003	块料楼地面(门廊)	1. 抛光砖(800×800) 2. 20厚DS M20干硬性水泥砂浆 3. 15厚DS M15水泥砂浆找平	m2	16.39	170.43	2793.35	
4	011105003001	块料踢脚线	1. 贴釉面砖(100x800)贴脚线 2. 20厚DPM5水泥砂浆打底扫毛	m2	28.17	108.05	3043.77	
5	011106002001	块料楼梯面层	1. 抛光梯级砖300×1500 2. 20厚DS M15水泥砂浆	m2	35.06	283.86	9952.13	
6	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m2	4.2	136.40	572.88	
7	011107002001	台阶地面砖	1. 抛光梯级砖	m2	4.2	158.06	663.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					41424.38	
8	011204003001	卫生间墙面	1. 釉面砖(300×600),白水泥浆擦缝 2. 5厚聚合物水泥砂浆 3. 聚氨酯涂料二遍 4. 聚合物砂浆DPM20打底25mm厚	m2	160	196.39	31422.40	
9	011207001001	硅钙板封闭墙	1. 刷乳胶漆一底两面 2. 刮腻子膏二遍 3. 轻钢龙骨,硅钙板墙	m2	15	74.29	1114.35	
10	010807001001	硅钙板封闭墙固定玻璃	1. 铝合金固定玻璃窗	m2	2.1	218.42	458.68	
本页小计							136422.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	011204003003	杂物间墙面	1. 釉面砖(300×600), 白水泥浆擦缝 2. 5厚聚合物水泥砂浆 3. 聚合物砂浆DPM20打底25mm厚	m2	27.95	164.44	4596.10	
12	011207001006	荣誉墙面装饰板	1. 3.5cm厚多层板安装, 突出墙面14cm 2. 电脑打印10mm亚克力板	m2	15.49	247.44	3832.85	
		油漆、涂料、裱糊工程					149719.36	
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆一底两面	m2	1015.63	21.63	21968.08	
14	011406001002	外墙抹灰面油漆	1. 喷涂超耐候真石漆二遍 2. 滚涂抗碱底漆一遍 3. 2厚刮腻子膏一遍 4. 5厚抗裂砂浆两遍	m2	1059.91	118.91	126033.90	
15	011406001003	门楼独立柱油漆	1. 喷涂超耐候真石漆二遍 2. 滚涂抗碱底漆一遍 3. 2厚刮腻子膏一遍 4. 5厚抗裂砂浆两遍	m2	13.63	126.00	1717.38	
		门窗工程					17557.85	
16	01B002	12mm钢化玻璃电动感应门	1. 古铜拉丝14厚不锈钢板 2. 18厘夹板 3. 钢结构横梁 4. 12厘钢化玻璃	m ²	13.77	1169.33	16101.67	
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 预留304不锈钢平开门	m2	2.1	693.42	1456.18	
		天棚工程					71991.72	
18	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:6厚铝扣板面层 600×600	m2	238.42	126.39	30133.90	
19	011302001001	卫生间吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:6厚铝扣板面层 300×300	m2	21.68	146.66	3179.59	
20	011302002001	格栅吊顶	1. 50×100铝方通吊顶	m2	134.4	128.52	17273.09	
本页小计							226292.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
21	011302001003	天花硅钙板吊顶	1. 30×30木龙骨阻燃处理 2. 9厘夹板 3. 9厘硅钙板 4. 刮腻子膏二遍 5. 刷乳胶漆一底两面	m ²	149.3	143.37	21405.14		
		其他装饰工程					54745.42		
22	011503001001	楼梯扶手	1. 304不锈钢楼梯扶手栏杆	m	16.5	202.98	3349.17		
23	011207001002	背景板	1. 1.0厚100宽钛合金包边 2. 字体定制黏贴 3. 18厘多层板制作背景 4. 9厘夹板封平	m ²	8.58	209.60	1798.37		
24	011508004001	电喷字	1. 室外电喷字	个	19	315.36	5991.84		
25	011508001001	亚克力字	1. 室内亚克力字体200×200	个	10	96.17	961.70		
26	011508001002	亚克力字	1. 室内亚克力字体400×400	个	28	154.04	4313.12		
27	011207001003	矮柜	1. 定制矮柜18厘免漆板 2. 规格尺寸：7000*780*400	套	1	3832.00	3832.00		
28	011207001004	大柜子	1. 定制柜体18厘免漆板 2. 规格尺寸3600*2600*500	套	1	6855.20	6855.20		
29	011207001005	资料柜	1. 定制矮柜18厘免漆板 2. 规格尺寸：3000*2600*500	套	1	5712.67	5712.67		
30	01B001	柜台	1. 20厚花岗岩台面 2. 18厘免漆板制作柜台 3. 玫瑰金不锈钢踢脚	套	1	5669.60	5669.60		
31	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒	m	47.1	69.37	3267.33		
32	010810001001	窗帘	1. 窗帘	m ²	150.43	9.78	1471.21		
33	011108001001	洗手台面	1. 20mm厚花岗岩洗手台面	m ²	3.35	307.78	1031.06		
34	030507014002	文字电子屏	1. 文字电子屏	台	1	4435.85	4435.85		
35	011506002001	金属旗杆	1. 304不锈钢升旗杆	根	1	2556.30	2556.30		
36	01B003	屋面不锈钢楼梯	1. 梯级(40×40不锈钢方通) 2. 1.4厚不锈钢盖板	套	1	3500.00	3500.00		
		措施项目					26945.03		
37	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 装饰用综合脚手架使用费	m ²	793.26	22.35	17729.36		
38	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层4.5m	m ²	159.4225	13.16	2098.00		
本页小计								95977.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 1 页 共 44 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2	工程量	500.55	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M20	100m2	0.01	3039.95	11104.73	41.69	1162.70	30.40	111.05	0.42	11.63
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	636.79	774.20	31.16	252.02	6.37	7.74	0.31	2.52
人工单价		小计					36.77	118.79	0.73	14.15	
		未计价材料费									
清单项目综合单价										170.43	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	118.80	-			
	材料费小计					-	118.80	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 2 页 共 44 页

项目编码	011102003002	项目名称	卫生间地面	计量单位	m2	工程量	8.37					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周 长mm) 1300以内 水泥砂 浆 合并制作子目 干混 地面砂浆 DS M20	100m2	0.01	2954.00	3251.70	41.69	1130.28	29.54	32.52	0.42	11.30	
A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚 度(mm):1.2	100m2	0.01	432.90	1954.35		149.18	4.33	19.54		1.49	
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚 度(mm):1.2	100m2	0.0052	537.20	2059.45		185.12	2.79	10.70		0.96	
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合 并制作子目 干混地面砂 浆 DS M15	100m2	0.01	636.79	774.20	31.16	252.02	6.37	7.74	0.31	2.52	
人工单价		小计						43.03	70.50	0.73	16.27	
		未计价材料费										
清单项目综合单价												130.53
材 料 费	主要材料名称、规格、型号				单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 4 页 共 44 页

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（门廊）				计量单位	m2	工程量	16.39	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M20	100m2	0.01	3039.95	11104.73	41.69	1162.70	30.40	111.05	0.42	11.63
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	636.79	774.20	31.16	252.02	6.37	7.74	0.31	2.52
人工单价		小计					36.77	118.79	0.73	14.15	
		未计价材料费									
清单项目综合单价										170.43	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	118.77	-		
	材料费小计						-	118.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 5 页 共 44 页

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线				计量单位	m2	工程量	28.17	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水 泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	5961.85	2593.45		2249.41	59.62	25.93		22.49
人工单价		小计					59.62	25.93		22.49	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							108.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	25.90	-		
	材料费小计						-	25.90	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 6 页 共 44 页

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层				计量单位	m2	工程量	35.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥 砂浆 合并制作子目 干 混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	10893.52	13303.22	57.56	4131.85	108.94	133.03	0.58	41.32
人工单价		小计				108.94	133.03	0.58	41.32		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						283.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	133.02	-			
	材料费小计					-	133.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 7 页 共 44 页

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖				计量单位	m2	工程量	4.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-4-115	砌零星构件 台阶	100m2	0.01	6701.92	4583.14		2355.05	67.02	45.83		23.55
人工单价		小计						67.02	45.83		23.55
		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	45.84	-		
	材料费小计						-	45.84	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 8 页 共 44 页

项目编码	011107002001	项目名称	台阶地面砖				计量单位	m2	工程量	4.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-12-78 换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥 砂浆 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3	100m2	0.01	8124.14	4616.66		3065.24	81.24	46.17		30.65
人工单价		小计						81.24	46.17		30.65
		未计价材料费									
清单项目综合单价								158.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	46.13	-		
	材料费小计						-	46.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 9 页 共 44 页

项目编码	011204003001	项目名称	卫生间墙面	计量单位	m2	工程量	160				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	4561.11	4187.44	11.14	1623.15	45.61	41.87	0.11	16.23
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	100m2	0.01	1316.72	523.89	19.44	474.33	13.17	5.24	0.19	4.74
A1-10-133 换	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1	100m2	0.01	362.88	2706.95		125.05	3.63	27.07		1.25
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):25 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	1474.17	1648.91	59.22	544.36	14.74	16.49	0.59	5.44
人工单价		小计						77.15	90.67	0.89	27.66
				未计价材料费							
清单项目综合单价							196.39				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 11 页 共 44 页

项目编码	011207001001	项目名称	硅钙板封闭墙	计量单位	m2	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-13-301 换	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【硅酸钙板9】	100m2	0.005	2752.37	3964.21		977.09	13.76	19.82		4.89
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.01	1074.54	711.76		376.84	10.75	7.12		3.77
A1-15-154 换	成品腻子膏(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	673.90	508.83		236.34	6.74	5.09		2.36
人工单价		小计					31.25	32.03			11.02
		未计价材料费									
清单项目综合单价							74.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	32.04	-			
	材料费小计					-	32.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 12 页 共 44 页

项目编码	010807001001	项目名称	硅钙板封闭墙固定玻璃				计量单位	m2	工程量	2.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-9-208 换	固定窗安装 矩形	100m2	0.01	1639.99	4049.99		568.42	16.40	40.50		5.68
MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	1		155.84				155.84		
人工单价		小计					16.40	196.34		5.68	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							218.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	196.34	-			
	材料费小计					-	196.34	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 13 页 共 44 页

项目编码	011204003003	项目名称	杂物间墙面				计量单位	m2	工程量	27.95	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	4561.11	4187.44	11.14	1623.15	45.61	41.87	0.11	16.23
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	100m2	0.01	1316.72	523.89	19.44	474.33	13.17	5.24	0.19	4.74
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):25 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	1474.17	1648.91	59.22	544.36	14.74	16.49	0.59	5.44
人工单价		小计					73.52	63.60	0.89	26.41	
未计价材料费											
清单项目综合单价							164.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 15 页 共 44 页

项目编码	011207001006	项目名称	荣誉墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	15.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-230	饰面层 塑料板面	100m2	0.01	515.84	18301.02		183.13	5.16	183.01		1.83
A1-13-222 换	胶合板基层 9mm 换为【 胶合板2440×1220×14 】	100m2	0.01	675.33	4636.93	141.45	289.96	6.75	46.37	1.41	2.90
人工单价		小计					11.91	229.38	1.41	4.73	
				未计价材料费							
清单项目综合单价							247.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	229.45	-			
	材料费小计					-	229.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 16 页 共 44 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2	工程量	1015.63	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底 漆遍数(遍):1	100m2	0.01	1074.54	711.76		376.84	10.75	7.12		3.77
人工单价		小计						10.75	7.12		3.77
		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	7.11	-			
	材料费小计					-	7.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 17 页 共 44 页

项目编码	011406001002	项目名称	外墙抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1059.91				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-15-143 换	真石漆 墙面 换为【腻子膏一般型】	100m2	0.01	2624.93	4496.06		920.57	26.25	44.96		9.21
A1-11-155 换	抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	2377.39	652.51		819.25	23.77	6.53		8.19
人工单价		小计					50.02	51.49			17.40
				未计价材料费							
清单项目综合单价							118.91				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	51.48	-			
	材料费小计					-	51.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 18 页 共 44 页

项目编码	011406001003	项目名称	门楼独立柱油漆	计量单位	m2	工程量	13.63				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-15-143 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	100m2	0.01	3149.92	4496.06		1104.67	31.50	44.96		11.05
A1-11-155 换	抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	2377.39	652.51		819.25	23.77	6.53		8.19
人工单价		小计					55.27	51.49			19.24
		未计价材料费									
清单项目综合单价							126.00				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	51.48	-			
	材料费小计					-	51.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 19 页 共 44 页

项目编号	01B002	项目名称	12mm钢化玻璃电动感应门		计量单位	m ²	工程量	13.77				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
补子目2	12mm钢化玻璃电动感应门	m ²	1		1169.33					1169.33		
人工单价		小计							1169.33			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								1169.33				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费					-	1169.33	-				
	材料费小计					-	1169.33	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 20 页 共 44 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	2.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-9-180	塑钢门安装 平开	100m2	0.01	4358.69	8908.57		1510.72	43.59	89.09		15.11
MC1-60@2	304不锈钢平开门	m2	1		545.64				545.64		
人工单价		小计					43.59	634.73		15.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							693.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	634.72	-			
	材料费小计					-	634.72	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 21 页 共 44 页

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	238.42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1461.96	2597.83	12.08	516.95	14.62	25.98	0.12	5.17
A1-14-133	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	923.52	6803.22		323.87	9.24	68.03		3.24
人工单价		小计					23.86	94.01	0.12	8.41	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							126.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	94.08	-			
	材料费小计					-	94.08	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 22 页 共 44 页

项目编码	011302001001	项目名称	卫生间吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	21.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-14-36	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级	100m2	0.01	1846.76	3459.88	12.08	651.90	18.47	34.60	0.12	6.52
A1-14-132	方型铝扣板面层 300×300	100m2	0.01	1154.20	7136.55		404.78	11.54	71.37		4.05
人工单价		小计						30.01	105.97	0.12	10.57
				未计价材料费							
清单项目综合单价							146.66				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	105.75	-			
	材料费小计					-	105.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 24 页 共 44 页

项目编码	011302001003	项目名称	天花硅钙板吊顶	计量单位	m2	工程量	149.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-14-23	方木天棚龙骨(吊在人字架或搁在砖墙上) 双层龙骨 面层规格(mm) 300×300	100m2	0.0092	1262.00	3031.58		442.58	11.62	27.90		4.07
A1-14-88 换	胶合板 换为【胶合板2440×1220×9】	100m2	0.01	612.15	2349.14		214.68	6.12	23.49		2.15
A1-14-96 换	埃特板面层 换为【硅酸钙板9】	100m2	0.01	923.48	1321.72		323.87	9.23	13.22		3.24
A1-15-155 换	成品腻子膏(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	843.10	533.92		295.68	8.43	5.34		2.96
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.01	1355.46	728.91		475.36	13.55	7.29		4.75
人工单价		小计					48.95	77.24			17.17
				未计价材料费							
清单项目综合单价							143.37				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 26 页 共 44 页

项目编号	011503001001	项目名称	楼梯扶手	计量单位	m	工程量	16.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-16-137	不锈钢扶手 φ60 直型	100m	0.01	909.21	2916.04	162.63	365.18	9.09	29.16	1.63	3.65
A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.01	3349.98	11201.64	187.65	1205.27	33.50	112.02	1.88	12.05
人工单价				小计				42.59	141.18	3.51	15.70
				未计价材料费							
清单项目综合单价							202.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	141.17	-			
	材料费小计					-	141.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 27 页 共 44 页

项目编码	011207001002	项目名称	背景板	计量单位	m2	工程量	8.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-212	龙骨 断面45cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 800	100m2	0.01	491.66	3071.12	4.50	176.13	4.92	30.71	0.05	1.76
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	675.33	2408.83	141.45	289.96	6.75	24.09	1.41	2.90
A1-13-223 换	饰面层 胶合板面 换为【胶合板2440×1220×18】	100m2	0.01	1141.90	6063.46		405.37	11.42	60.63		4.05
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.0189	162.01	848.07		55.19	3.06	16.01		1.04
补子目5	背景板金属字体	个	1.1655		35.00				40.79		
人工单价		小计						26.15	172.23	1.46	9.75
		未计价材料费									
清单项目综合单价							209.60				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	172.25	-			
	材料费小计					-	172.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 28 页 共 44 页

项目编码	011508004001	项目名称	电喷字	计量单位	个	工程量	19				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-16-305	金属美术字安装 1.0m2以内 其他面	10个	0.1	428.45	80.52		145.97	42.85	8.05		14.60
补子目4	电喷字	个	1		249.87				249.87		
人工单价		小计					42.85	257.92		14.60	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							315.36				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	257.92	-			
	材料费小计					-	257.92	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 29 页 共 44 页

项目编码	011508001001	项目名称	亚克力字				计量单位	个	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-16-255	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 陶瓷面	10个	0.1	276.80	9.28		94.31	27.68	0.93		9.43
补子目7	亚克力字200×200mm	个	1		58.13				58.13		
人工单价		小计					27.68	59.06		9.43	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							96.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	59.06	-			
	材料费小计					-	59.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 30 页 共 44 页

项目编码	011508001002	项目名称	亚克力字				计量单位	个	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-16-255	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 陶瓷面	10个	0.1	276.80	9.28		94.31	27.68	0.93		9.43
补子目9	亚克力字400×400mm	个	1		116.00				116.00		
人工单价		小计					27.68	116.93		9.43	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							154.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	116.93	-			
	材料费小计					-	116.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 31 页 共 44 页

项目编号	011207001003	项目名称	矮柜	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目6	矮柜	个	1		3832.00				3832.00		
人工单价		小计							3832.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3832.00			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	3832.00	-			
	材料费小计					-	3832.00	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 32 页 共 44 页

项目编码	011207001004	项目名称	大柜子			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
补子目8	大柜子	m2	1		6855.20				6855.20		
人工单价		小计					6855.20				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								6855.20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	6855.20	-		
	材料费小计						-	6855.20	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 33 页 共 44 页

项目编号	011207001005	项目名称	资料柜				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	资料柜	m2	1		5712.67				5712.67		
人工单价		小计							5712.67		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5712.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	5712.67	-		
	材料费小计						-	5712.67	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 34 页 共 44 页

项目编码	01B001	项目名称	柜台			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	柜台	套	1		5669.60				5669.60		
人工单价		小计						5669.60			
		未计价材料费									
清单项目综合单价							5669.60				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5669.60	-		
	材料费小计						-	5669.60	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 35 页 共 44 页

项目编号	010810002001	项目名称	木窗帘盒				计量单位	m	工程量	47.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-9-121	窗帘盒 硬木 双轨	100m	0.01	1347.19	5056.35	49.34	484.04	13.47	50.56	0.49	4.84
人工单价				小计				13.47	50.56	0.49	4.84
				未计价材料费							
清单项目综合单价							69.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.59	-			
	材料费小计					-	50.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 36 页 共 44 页

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	150.43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-9-133	成品窗帘安装 装饰布帘	100m2	0.0015	275.26	6195.00		95.40	0.41	9.23		0.14
人工单价		小计						0.41	9.23		0.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	9.23	-			
	材料费小计					-	9.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 37 页 共 44 页

项目编码	011108001001	项目名称	洗手台面				计量单位	m2	工程量	3.35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-12-60	铺贴花岗岩零星装饰水泥砂浆	100m2	0.01	6044.62	22453.02		2280.63	60.45	224.53		22.81
人工单价		小计						60.45	224.53		22.81
		未计价材料费									
清单项目综合单价							307.78				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	224.53	-			
	材料费小计					-	224.53	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 38 页 共 44 页

项目编码	030507014002	项目名称	文字电子屏				计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借C5-6-16 7	LED显示屏(壁挂、吊装) 单基色	m2	1	293.88	3987.50	3.71	150.76	293.88	3987.50	3.71	150.76	
人工单价		小计				293.88	3987.50	3.71	150.76			
		未计价材料费								3979.20		
清单项目综合单价											4435.85	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	文字电子屏			台	1	3979.20	3979.20					
	其他材料费					-	8.30	-				
	材料费小计					-	3987.50	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 40 页 共 44 页

项目编码	01B003	项目名称	屋面不锈钢楼梯	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
补子目3	屋面不锈钢楼梯	套	1		3500.00				3500.00		
人工单价		小计							3500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3500.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	3500.00	-			
	材料费小计					-	3500.00	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 41 页 共 44 页

项目编码	粤011701008002	项目名称	综合钢脚手架	计量单位	m2	工程量	793.26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-21-106	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	100m2	0.01	1239.75	189.05	187.46	505.52	12.40	1.89	1.87	5.06
A1-21-126	装修用综合脚手架使用费	100m2 •10天	0.0077	43.63	81.16	5.07	17.25	0.34	0.62	0.04	0.13
人工单价		小计				12.74	2.51	1.91	5.19		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						22.35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2.47	-			
	材料费小计					-	2.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-装饰工程

标段：

第 43 页 共 44 页

项目编码	粤011701011001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	79.7113					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-21-31 换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5	100m2	0.01	1390.60	188.55	62.48	514.68	13.91	1.89	0.62	5.15	
人工单价		小计				13.91	1.89	0.62	5.15			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						21.56						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	1.83	-				
	材料费小计					-	1.83	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气部分					67856.70	
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED长条灯天花安装 2. 规格:24W, 4500K	套	32	93.37	2987.84	
2	030404033001	风扇	1. 名称:24V安全电压吸顶式排气扇	台	2	173.48	346.96	
3	030412005003	普通灯具	1. 名称:300*300LED扣板灯 2. 规格:18W	套	8	70.67	565.36	
4	030412005004	普通灯具	1. 名称:4寸led筒灯 2. 规格:13W	套	56	66.31	3713.36	
5	030412001008	普通灯具	1. 名称:成品吸顶灯	套	1	76.77	76.77	
6	030412005002	普通灯具	1. 名称:600*600平板灯 2. 规格:36W, 220v	套	14	130.71	1829.94	
7	030412001007	普通灯具	1. 名称:自带人体感应节能荧光灯 2. 规格:18W	套	17	84.06	1429.02	
8	030412002001	消防应急照明灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:3W, 220V, 自带蓄电池90min 3. 安装形式:壁式	套	11	141.85	1560.35	
9	030404034013	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:220V-10A 3. 安装方式:暗装(含接线盒)	个	11	35.23	387.53	
10	030404034016	照明开关	1. 名称:防水单联单控暗开关 2. 规格:220V-10A 3. 安装方式:暗装(含接线盒)	个	1	32.42	32.42	
11	030404034015	照明开关	1. 名称:防水双联单控暗开关 2. 规格:220V-10A 3. 安装方式:暗装(含接线盒)	个	1	35.23	35.23	
12	030404034014	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:220V-10A 3. 安装方式:暗装(含接线盒)	个	4	39.08	156.32	
13	030404035001	插座	1. 名称:二三极暗装插座 2. 规格:AC250, 16A 3. 安装方式:暗装(含接线盒)	个	98	32.53	3187.94	
14	030404035002	插座	1. 名称:空调三极安全型插座 2. 规格:20A 3. 安装方式:暗装(含接线盒)	个	8	45.38	363.04	
本页小计							16672.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	1220.3	15.75	19219.73	
16	030411001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PVC40 3. 配置形式: 暗配	m	24.15	30.10	726.92	
17	030411004018	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WD-ZN-BYJ-2x2.5 4. 材质: 铜芯	m	1963.6	3.81	7481.32	
18	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WD-ZRYJE-5*16 3. 材质: 铜芯	m	45.45	118.73	5396.28	
19	030408006034	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头16mm	个	6	82.63	495.78	
20	030404017002	配电箱	1. 名称: 1AL 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	2779.92	2779.92	
21	030404017005	配电箱	1. 名称: 2AL 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	2779.92	2779.92	
22	030404017006	配电箱	1. 名称: 3AL 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	2779.92	2779.92	
23	030404017004	配电箱	1. 名称: 1YJ 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	2950.42	2950.42	
24	030404017019	配电箱	1. 名称: AA1 2. 安装方式: 嵌入式	台	1	5667.22	5667.22	
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	907.19	907.19	
		弱电部分					16802.40	
26	030502007001	光缆	1. 名称: 单模光纤 2. 规格: 16芯	m	20	9.22	184.40	
27	030411001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	263.96	13.24	3494.83	
28	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP-CAT6 3. 敷设方式: 管内穿线	m	692.85	4.38	3034.68	
29	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 6U机柜	台	3	545.50	1636.50	
本页小计							59535.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030501012001	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:24口	台	3	1695.59	5086.77	
31	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:24口	个	3	749.25	2247.75	
32	030502012001	信息插座	1. 名称:电话数据单孔插座	个	18	22.85	411.30	
33	030502012002	信息插座	1. 名称:通信数据单孔插座	个	18	35.49	638.82	
34	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	3	22.45	67.35	
		防雷部分					12183.36	
35	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌圆钢Φ12 3. 安装形式:明敷	m	69.8	48.95	3416.71	
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物主筋引下	m	179.88	20.20	3633.58	
37	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:室外测试卡预埋钢板	台	4	118.61	474.44	
38	030409002001	接地母线	1. 名称:40*4热镀锌扁钢防水层内暗敷	m	93.01	31.34	2914.93	
39	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1743.70	1743.70	
		给排水部分					26437.88	
		给排水部分					20676.76	
40	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求冲洗	m	33.84	27.43	928.23	
41	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求冲洗	m	9.05	27.43	248.24	
本页小计							21811.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
42	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求冲洗	m	5.25	39.22	205.91		
43	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求冲洗	m	11.06	51.29	567.27		
44	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接	m	8.82	42.08	371.15		
45	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN110 4. 连接形式:粘接	m	51.29	56.51	2898.40		
46	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U DN110 4. 连接形式:粘接	m	68.45	56.51	3868.11		
47	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U DN250 4. 连接形式:粘接	m	25.88	157.48	4075.58		
48	031003001027	自动排气阀	1. 类型:微量排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	71.97	71.97		
49	031003001028	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	85.86	85.86		
50	031003002011	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	417.27	417.27		
51	031003002013	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	417.27	417.27		
本页小计							12978.79		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
52	031003002014	水表	1. 类型:水表 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	356.27	356.27		
53	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:87型侧式雨水口 2. 型号、规格:DN100	个	5	70.74	353.70		
54	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:侧入式雨水口 2. 型号、规格:DN75	个	1	70.02	70.02		
55	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:通气罩	个	1	70.02	70.02		
56	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏DN50	个	1	46.86	46.86		
57	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:冷热水龙头、洗脸盆托架	组	3	308.77	926.31		
58	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)	组	6	289.26	1735.56		
59	040504008001	整体化粪池	1. 名称:成品化粪池 2. 型号、规格:容量 4m3	座	1	2962.76	2962.76		
		消防工程					5761.12		
60	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接	m	4.5	169.77	763.97		
61	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接	m	3.8	123.53	469.41		
62	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接	m	3.6	103.54	372.74		
本页小计							8127.62		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN 32 4. 连接形式:螺纹连接	m	3.3	62.69	206.88	
64	030901011001	室内消火栓	1. 规格、型号:成套消火栓箱(内含消火栓、消防软管卷盘、水枪、报警按钮等) 2. 具体安装及设备详图集12S108-2, P42页 3. 灭火器4kg	套	3	1316.04	3948.12	
		通风部分					47421.50	
65	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:空调通风 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5 δ	m ²	35.03	162.23	5682.92	
66	030703007003	百叶窗	1. 名称:新增防雨百叶 2. 规格:120*120	个	10	116.15	1161.50	
67	030701003003	空调器	1. 名称:柜式空调机 2. 安装形式:落地式	台	2	7299.01	14598.02	
68	030404033002	风扇	1. 名称:300X300排气扇	台	20	88.74	1774.80	
69	030701003001	空调器	1. 名称:1.5P壁挂式分体空调 2. 安装形式:墙上式	台	6	1965.33	11791.98	
70	030701003002	空调器	1. 名称:嵌入型空调机 2. 安装形式:吊顶式 3. 设备含回风口、回风箱及阀门	台	4	3103.07	12412.28	
		措施项目						
71	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							51576.50	
合 计							170701.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 71 页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-12-245	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.1	197.43	640.07		96.23	19.74	64.01		9.62
人工单价		小计						19.74	64.01		9.62
		未计价材料费						60.66			
清单项目综合单价							93.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	LED长条灯天花安装 18W, 4500K			套	1.01	60.06	60.66				
	其他材料费					-	3.35	-			
	材料费小计					-	64.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 2 页 共 71 页

项目编码	030404033001	项目名称	风扇				计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	1	58.60	86.32		28.56	58.60	86.32		28.56
人工单价		小计					58.60	86.32		28.56	
		未计价材料费									84.85
清单项目综合单价											173.48
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	24V安全电压吸顶式排气扇			台	1	84.85	84.85				
	其他材料费					-	1.48	-			
	材料费小计					-	86.33	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 3 页 共 71 页

项目编码	030412005003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-12-237	LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	10套	0.1	88.45	575.11		43.11	8.85	57.51		4.31
人工单价		小计						8.85	57.51		4.31
		未计价材料费									56.03
清单项目综合单价											70.67
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	300*300LED扣板灯			套	1.01	55.48	56.03				
	其他材料费					-	1.48	-			
	材料费小计					-	57.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 4 页 共 71 页

项目编码	030412005004	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	56	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-200	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(200) 示意图号:179、180、1 81	10套	0.1	214.32	344.27		104.46	21.43	34.43		10.45
人工单价		小计						21.43	34.43		10.45
		未计价材料费									32.32
清单项目综合单价											66.31
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	4寸led筒灯				套	1.01	32.00	32.32			
	其他材料费						-	2.11	-		
	材料费小计						-	34.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 5 页 共 71 页

项目编码	030412001008	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-2	圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.1	196.63	475.22		95.84	19.66	47.52		9.58
人工单价		小计					19.66	47.52		9.58	
		未计价材料费									45.08
清单项目综合单价											76.77
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	成品吸顶灯			套	1.01	44.63	45.08				
	其他材料费					-	2.46	-			
	材料费小计					-	47.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 6 页 共 71 页

项目编码	030412005002	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	14	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-238	LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	10套	0.1	114.95	1136.09		56.03	11.50	113.61		5.60
人工单价		小计					11.50	113.61		5.60	
		未计价材料费					112.08				
清单项目综合单价							130.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	600*600LED集成灯				套	1.01	110.97	112.08			
	其他材料费						-	1.53	-		
	材料费小计						-	113.61	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 7 页 共 71 页

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	17	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-12-3	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	10套	0.1	196.63	548.16		95.84	19.66	54.82		9.58
人工单价		小计					19.66	54.82		9.58	
		未计价材料费					51.30				
清单项目综合单价							84.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	红外感应延时自熄节能灯 12W, 4000K			套	1.01	50.79	51.30				
	其他材料费					-	3.53	-			
	材料费小计					-	54.83	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 8 页 共 71 页

项目编码	030412002001	项目名称	消防应急照明灯				计量单位	套	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-12-34	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	287.54	990.79		140.15	28.75	99.08		14.02
人工单价		小计						28.75	99.08		14.02
		未计价材料费									96.27
清单项目综合单价											141.85
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	消防应急照明灯具 10W吸顶安装 A型、IP67				套	1.01	95.32	96.27			
	其他材料费						-	2.81	-		
	材料费小计						-	99.08	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 9 页 共 71 页

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.1	81.44	133.16		39.70	8.14	13.32		3.97
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	43.99	32.59		21.44	4.40	3.26		2.14
人工单价		小计						12.54	16.58		6.11
		未计价材料费									13.67
清单项目综合单价											35.23
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	1.77	1.81				
	双联单控暗开关			个	1.02	11.63	11.86				
	其他材料费					-	2.92	-			
	材料费小计					-	16.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 10 页 共 71 页

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	0.1	77.85	110.43		37.94	7.79	11.04		3.79
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	43.99	32.59		21.44	4.40	3.26		2.14
人工单价		小计					12.19	14.30			5.93
		未计价材料费									11.66
清单项目综合单价							32.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	1.77	1.81				
	防水单联单控开关			个	1.02	9.66	9.85				
	其他材料费					-	2.65	-			
	材料费小计					-	14.31	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 11 页 共 71 页

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.1	81.44	133.16		39.70	8.14	13.32		3.97
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	43.99	32.59		21.44	4.40	3.26		2.14
人工单价		小计						12.54	16.58		6.11
		未计价材料费									13.67
清单项目综合单价							35.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	1.77	1.81				
	防水双联单控暗开关			个	1.02	11.63	11.86				
	其他材料费					-	2.92	-			
	材料费小计					-	16.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 12 页 共 71 页

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-118	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	10个	0.1	81.44	171.60		39.70	8.14	17.16		3.97
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	43.99	32.59		21.44	4.40	3.26		2.14
人工单价		小计						12.54	20.42		6.11
		未计价材料费									17.25
清单项目综合单价											39.08
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	1.77	1.81				
	三联单控暗开关			个	1.02	15.14	15.44				
	其他材料费					-	3.18	-			
	材料费小计					-	20.43	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 13 页 共 71 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	98				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.1	79.52	109.00		38.75	7.95	10.90		3.88
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	43.99	32.59		21.44	4.40	3.26		2.14
人工单价		小计						12.35	14.16		6.02
		未计价材料费									11.52
清单项目综合单价							32.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	1.77	1.81				
	安全型五孔插座 AC250, 10A			个	1.02	9.52	9.71				
	其他材料费					-	2.65	-			
	材料费小计					-	14.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 14 页 共 71 页

项目编号	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.1	79.52	237.52		38.75	7.95	23.75		3.88
C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	43.99	32.59		21.44	4.40	3.26		2.14
人工单价		小计						12.35	27.01		6.02
		未计价材料费									24.37
清单项目综合单价							45.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	1.77	1.81				
	挂式空调插座(带电源开关) AC250, 10A			个	1.02	22.12	22.56				
	其他材料费					-	2.65	-			
	材料费小计					-	27.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 15 页 共 71 页

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1220.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	497.40	835.02		242.43	4.97	8.35		2.42
人工单价		小计						4.97	8.35		
		未计价材料费						6.20			
清单项目综合单价							15.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC20			m	1.03	6.02	6.20				
	其他材料费					-	2.16	-			
	材料费小计					-	8.36	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 16 页 共 71 页

项目编号	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.15					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-11-11	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	100m	0.01	973.63	1549.52	8.41	478.65	9.74	15.50	0.08	4.79	
人工单价		小计				9.74		15.50		0.08		4.79
		未计价材料费										10.30
清单项目综合单价												30.10
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC40			m	1.03	10.00	10.30					
	其他材料费					-	5.21	-				
	材料费小计					-	15.51	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 17 页 共 71 页

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1963.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	0.01	77.85	264.89		37.94	0.78	2.65		0.38
人工单价		小计					0.78	2.65		0.38	
		未计价材料费									2.48
清单项目综合单价											3.81
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5			m	1.1	2.25	2.48				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	2.66	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 18 页 共 71 页

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆				计量单位	m	工程量	45.45	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-8-2 *1 .3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际 电缆芯数(芯):5	100m	0.01	804.73	10645.06	20.56	402.25	8.05	106.45	0.21	4.02
人工单价		小计						8.05	106.45	0.21	4.02
		未计价材料费						105.75			
清单项目综合单价								118.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯电缆 WDZB-YJY-B1-5x16			m	1.01	104.70	105.75				
	其他材料费					-	0.70	-			
	材料费小计					-	106.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 19 页 共 71 页

项目编码	030408006034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-82	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	个	1	34.33	31.56		16.74	34.33	31.56		16.74
人工单价		小计						34.33	31.56		16.74
		未计价材料费									
清单项目综合单价							82.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	31.58	-			
	材料费小计					-	31.58	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 20 页 共 71 页

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	137.97	2574.71		67.24	137.97	2574.71		67.24
人工单价		小计						137.97	2574.71		67.24
		未计价材料费									2497.07
清单项目综合单价											2779.92
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1AL 19位			台	1	2497.07	2497.07				
	其他材料费					-	77.65	-			
	材料费小计					-	2574.72	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 21 页 共 71 页

项目编号	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	137.97	2574.71		67.24	137.97	2574.71		67.24
人工单价		小计						137.97	2574.71		67.24
		未计价材料费									2497.07
清单项目综合单价								2779.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2AL 19位			台	1	2497.07	2497.07				
	其他材料费					-	77.65	-			
	材料费小计					-	2574.72	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 22 页 共 71 页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	137.97	2574.71		67.24	137.97	2574.71		67.24
人工单价		小计						137.97	2574.71		67.24
		未计价材料费									2497.07
清单项目综合单价								2779.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	3AL 19位			台	1	2497.07	2497.07				
	其他材料费					-	77.65	-			
	材料费小计					-	2574.72	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 23 页 共 71 页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5	台	1	176.46	2687.96		86.00	176.46	2687.96		86.00
人工单价		小计						176.46	2687.96		86.00
		未计价材料费									2608.00
清单项目综合单价											2950.42
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ALE			台	1	2608.00	2608.00				
	其他材料费					-	79.96	-			
	材料费小计					-	2687.96	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 24 页 共 71 页

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5	台	1	176.46	5404.76		86.00	176.46	5404.76		86.00
人工单价		小计						176.46	5404.76		86.00
		未计价材料费									5324.80
清单项目综合单价								5667.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AXT			台	1	5324.80	5324.80				
	其他材料费					-	79.96	-			
	材料费小计					-	5404.76	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 25 页 共 71 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-14-12	送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	560.60		49.32	297.27	560.60		49.32	297.27
人工单价		小计						560.60		49.32	297.27
		未计价材料费									
清单项目综合单价							907.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 26 页 共 71 页

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-63	室外敷设埋式光缆 36芯以下	100m	0.01	304.90	458.39	2.53	155.75	3.05	4.58	0.03	1.56	
人工单价		小计				3.05		4.58		0.03		1.56
		未计价材料费										4.57
清单项目综合单价												9.22
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	单模光纤 16芯			m	1.02	4.48	4.57					
	其他材料费					-	0.01	-				
	材料费小计					-	4.58	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 27 页 共 71 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	263.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	497.40	583.70		242.43	4.97	5.84		2.42
人工单价		小计						4.97	5.84		2.42
		未计价材料费									3.69
清单项目综合单价							13.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌电线管 JDG20			m	1.03	3.58	3.69				
	其他材料费					-	2.16	-			
	材料费小计					-	5.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 28 页 共 71 页

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆				计量单位	m	工程量	692.85	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C5-2-26 R *1.1	敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工 程 人工*1.1	100m	0.01	108.90	269.39	3.22	56.80	1.09	2.69	0.03	0.57
人工单价		小计						1.09	2.69	0.03	0.57
		未计价材料费						2.62			
清单项目综合单价								4.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	双绞线缆 UTP-CAT6				m	1.02	2.57	2.62			
	其他材料费						-	0.07	-		
	材料费小计						-	2.69	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 29 页 共 71 页

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架				计量单位	台	工程量	3		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C5-2-1	标准机柜安装 BA23	台	1	98.12	349.37	32.06	65.95	98.12	349.37	32.06	65.95	
人工单价		小计						98.12	349.37	32.06	65.95	
		未计价材料费										336.28
清单项目综合单价											545.50	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	6U机柜				个	1	336.28	336.28				
	其他材料费						-	13.10	-			
	材料费小计						-	349.38	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 30 页 共 71 页

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-1-99	工作组级交换机安装	台	1	146.89	1452.60	14.39	81.71	146.89	1452.60	14.39	81.71
人工单价		小计						146.89	1452.60	14.39	81.71
		未计价材料费						1443.40			
清单项目综合单价								1695.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	POE交换机 12口			台	1	1443.40	1443.40				
	其他材料费					-	9.20	-			
	材料费小计					-	1452.60	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 31 页 共 71 页

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-2-87	配线架安装 24口	个	1	235.28	394.77		119.20	235.28	394.77		119.20
人工单价		小计						235.28	394.77		119.20
		未计价材料费									384.66
清单项目综合单价								749.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	24口光纤配线架			个	1	384.66	384.66				
	其他材料费					-	10.11	-			
	材料费小计					-	394.77	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 32 页 共 71 页

项目编号	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-2-96	安装光纤信息插座 单口	个	1	5.51	14.55		2.79	5.51	14.55		2.79
人工单价		小计						5.51	14.55		2.79
		未计价材料费									14.05
清单项目综合单价							22.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电话数据单孔插座			个	1.01	13.91	14.05				
	其他材料费					-	0.50	-			
	材料费小计					-	14.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 33 页 共 71 页

项目编号	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-2-96	安装光纤信息插座 单口	个	1	5.51	27.19		2.79	5.51	27.19		2.79
人工单价		小计						5.51	27.19		2.79
		未计价材料费									26.69
清单项目综合单价											35.49
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	通信数据单孔插座			个	1.01	26.43	26.69				
	其他材料费					-	0.50	-			
	材料费小计					-	27.19	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 34 页 共 71 页

项目编号	030502019001	项目名称	双绞线缆测试				计量单位	链路	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-2-128	4对双绞线缆测试 五类以上	链路(信息点)	1	14.21	0.35	0.46	7.43	14.21	0.35	0.46	7.43
人工单价		小计				14.21	0.35	0.46	7.43		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						22.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.35	-			
	材料费小计					-	0.35	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 35 页 共 71 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	69.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C4-9-27	避雷网安装 沿折板支架 敷设	10m	0.1	260.65	70.47	21.09	137.32	26.07	7.05	2.11	13.73	
人工单价		小计				26.07	7.05	2.11	13.73			
		未计价材料费								4.64		
清单项目综合单价						48.95						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	镀锌圆钢 φ12 φ12			m	1.05	4.42	4.64					
	其他材料费					-	2.40	-				
	材料费小计					-	7.04	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 37 页 共 71 页

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-9-76	接地测试板制作、安装	处	1	73.85	7.80	0.65	36.31	73.85	7.80	0.65	36.31
人工单价		小计						73.85	7.80	0.65	36.31
		未计价材料费									
清单项目综合单价							118.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	7.79	-		
	材料费小计						-	7.79	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 38 页 共 71 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	93.01					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-9-18	接地母线敷设 户内接地母线敷设	10m	0.1	131.33	104.77	8.92	68.36	13.13	10.48	0.89	6.84	
人工单价		小计				13.13	10.48	0.89	6.84			
		未计价材料费								7.38		
清单项目综合单价								31.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	40*4热镀锌扁钢			m	1.05	7.03	7.38					
	其他材料费					-	3.10	-				
	材料费小计					-	10.48	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 39 页 共 71 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-14-49	接地装置调试 接地网	系统	1	879.58		292.74	571.38	879.58		292.74	571.38
人工单价		小计				879.58		292.74	571.38		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1743.70			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 40 页 共 71 页

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	133.84	69.19	0.19	63.96	13.38	6.92	0.02	6.40
C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	47.11	1.80		22.48	0.47	0.02		0.22
人工单价		小计					13.85	6.94	0.02	6.62	
		未计价材料费									6.79
清单项目综合单价							27.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PP-R DN25			m	1.016	5.47	5.56				
	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25			个	1.081	1.14	1.23				
	其他材料费					-	0.15	-			
	材料费小计					-	6.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 41 页 共 71 页

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	133.84	69.19	0.19	63.96	13.38	6.92	0.02	6.40
C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	47.11	1.80		22.48	0.47	0.02		0.22
人工单价		小计					13.85	6.94	0.02	6.62	
		未计价材料费								6.79	
清单项目综合单价							27.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PP-R DN15			m	1.016	5.47	5.56				
	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15			个	1.081	1.14	1.23				
	其他材料费					-	0.15	-			
	材料费小计					-	6.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 42 页 共 71 页

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-292	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.1	150.60	161.11	0.21	71.96	15.06	16.11	0.02	7.20
C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.01	54.07	3.50		25.80	0.54	0.04		0.26
人工单价		小计						15.60	16.15	0.02	7.46
		未计价材料费									15.96
清单项目综合单价								39.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PP-R DN40			m	1.016	14.18	14.41				
	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40			个	0.887	1.75	1.55				
	其他材料费					-	0.19	-			
	材料费小计					-	16.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 43 页 共 71 页

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.06				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-1-294	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	191.39	220.76	0.33	91.48	19.14	22.08	0.03	9.15
C10-2-145	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	57.12	5.40		27.25	0.57	0.05		0.27
人工单价		小计					19.71	22.13	0.03	9.42	
		未计价材料费								21.88	
清单项目综合单价							51.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PP-R DN50			m	1.016	19.60	19.91				
	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50			个	0.659	2.99	1.97				
	其他材料费					-	0.25	-			
	材料费小计					-	22.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 44 页 共 71 页

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm 以内) 75	10m	0.1	184.65	148.00	0.05	88.14	18.47	14.80	0.01	8.81
人工单价		小计				18.47	14.80	0.01	8.81		
		未计价材料费								14.08	
清单项目综合单价										42.08	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料排水管 DN75			m	0.98	9.25	9.07				
	室内塑料排水管件 DN75			个	0.885	5.67	5.02				
	其他材料费					-	0.72	-			
	材料费小计					-	14.81	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 45 页 共 71 页

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.29					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm 以内) 110	10m	0.1	205.62	261.23	0.09	98.16	20.56	26.12	0.01	9.82	
人工单价		小计				20.56		26.12		0.01		9.82
		未计价材料费										25.07
清单项目综合单价												56.51
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	PVC-U排水管 DN110			m	0.95	18.30	17.39					
	室内塑料排水管件 DN110			个	1.156	6.65	7.69					
	其他材料费					-	1.05	-				
	材料费小计					-	26.13	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 46 页 共 71 页

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	68.45					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm 以内) 110	10m	0.1	205.62	261.23	0.09	98.16	20.56	26.12	0.01	9.82	
人工单价		小计				20.56		26.12		0.01		9.82
		未计价材料费										25.07
清单项目综合单价												56.51
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	PVC-U排水管 DN100			m	0.95	18.30	17.39					
	室内塑料排水管件 DN100			个	1.156	6.65	7.69					
	其他材料费					-	1.05	-				
	材料费小计					-	26.13	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 47 页 共 71 页

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.88					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C10-1-333	给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm) 以内) 250	10m	0.1	445.65	872.30	29.93	226.95	44.57	87.23	2.99	22.70	
人工单价		小计				44.57		87.23		2.99		22.70
		未计价材料费										85.80
清单项目综合单价												157.48
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	室内塑料排水管件 dn250			个	0.235	11.65	2.74					
	PVC-U排水管 dn250			m	1.005	82.65	83.06					
	其他材料费					-	1.42	-				
	材料费小计					-	87.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 48 页 共 71 页

项目编号	031003001027	项目名称	自动排气阀	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C10-3-11	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	18.29	44.64	0.21	8.83	18.29	44.64	0.21	8.83	
人工单价		小计				18.29		44.64		0.21		8.83
		未计价材料费										36.11
清单项目综合单价												71.97
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	微量排气阀			个	1	36.11	36.11					
	其他材料费					-	8.53	-				
	材料费小计					-	44.64	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 49 页 共 71 页

项目编码	031003001028	项目名称	真空破坏器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-3-11	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	18.29	58.53	0.21	8.83	18.29	58.53	0.21	8.83
人工单价		小计				18.29	58.53	0.21	8.83		
		未计价材料费						50.00			
清单项目综合单价						85.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	真空破坏器			个	1	50.00	50.00				
	其他材料费					-	8.53	-			
	材料费小计					-	58.53	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 50 页 共 71 页

项目编码	031003002011	项目名称	螺纹法兰阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-3-31	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	38.25	340.46	13.75	24.81	38.25	340.46	13.75	24.81
人工单价		小计						38.25	340.46	13.75	24.81
		未计价材料费						331.40			
清单项目综合单价							417.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	法兰阀门 DN50				个	1	331.40	331.40			
	其他材料费						-	9.05	-		
	材料费小计						-	340.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 51 页 共 71 页

项目编码	031003002013	项目名称	螺纹法兰阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-3-31	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	38.25	340.46	13.75	24.81	38.25	340.46	13.75	24.81
人工单价		小计				38.25	340.46	13.75	24.81		
		未计价材料费								331.40	
清单项目综合单价						417.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰阀门 DN50			个	1	331.40	331.40				
	其他材料费					-	9.05	-			
	材料费小计					-	340.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 52 页 共 71 页

项目编码	031003002014	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C10-3-31	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	38.25	279.46	13.75	24.81	38.25	279.46	13.75	24.81	
人工单价		小计				38.25	279.46	13.75	24.81			
		未计价材料费								270.40		
清单项目综合单价						356.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水表 DN50			个	1	270.40	270.40					
	其他材料费					-	9.05	-				
	材料费小计					-	279.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 53 页 共 71 页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	316.81	239.40		151.18	31.68	23.94		15.12
人工单价		小计						31.68	23.94		15.12
		未计价材料费									23.73
清单项目综合单价											70.74
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	87雨水斗 DN100			套	1	23.73	23.73				
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	23.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 54 页 共 71 页

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	316.81	232.20		151.18	31.68	23.22		15.12
人工单价		小计					31.68	23.22			15.12
		未计价材料费									23.01
清单项目综合单价											70.02
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	侧入式雨水口 DN75			套	1	23.01	23.01				
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	23.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 55 页 共 71 页

项目编号	031004014007	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	316.81	232.20		151.18	31.68	23.22		15.12
人工单价		小计						31.68	23.22		15.12
		未计价材料费									23.01
清单项目综合单价											70.02
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	通气罩 DN75			套	1	23.01	23.01				
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	23.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 56 页 共 71 页

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-4-92	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	165.99	223.42		79.21	16.60	22.34		7.92
人工单价		小计						16.60	22.34		7.92
		未计价材料费									22.27
清单项目综合单价											46.86
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	地漏dn50				个	1.01	22.05	22.27			
	其他材料费						-	0.07	-		
	材料费小计						-	22.34	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 57 页 共 71 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-4-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	573.17	2241.04		273.51	57.32	224.10		27.35
人工单价		小计					57.32	224.10		27.35	
		未计价材料费									218.99
清单项目综合单价								308.77			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	角型阀(带铜活) DN15			个	2.02						
	金属软管 DN15			条	2.02						
	螺纹管件 DN15			个	2.02						
	洗脸盆排水附件			套	1.01						
	冷热龙头			个	1.01	65.00	65.65				
	陶瓷洗脸盆			套	1.01	151.82	153.34				
	其他材料费					-	5.12	-			
	材料费小计					-	224.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 58 页 共 71 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器				计量单位	组	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-4-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	535.65	2101.31		255.61	53.57	210.13		25.56
人工单价		小计					53.57	210.13		25.56	
		未计价材料费					181.80				
清单项目综合单价							289.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	瓷制大便器用存水弯			个	1.01						
	大便器脚踏阀			个	1.01						
	瓷蹲式大便器			个	1.01	180.00	181.80				
	防污器 DN32			个	1.01						
	冲洗器 DN32			个	1.01						
	其他材料费					-	28.33	-			
	材料费小计					-	210.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 60 页 共 71 页

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C10-1-53	给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	295.26	1185.67	51.33	165.39	29.53	118.57	5.13	16.54	
人工单价		小计				29.53	118.57	5.13	16.54			
		未计价材料费							118.01			
清单项目综合单价									169.77			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢塑复合管 DN100			m	0.968	79.59	77.04					
	钢塑复合管沟槽管件 DN100			个	0.36	84.95	30.58					
	卡箍连接件(含胶圈) DN100			套	0.8656	12.00	10.39					
	其他材料费					-	0.54	-				
	材料费小计					-	118.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 61 页 共 71 页

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-1-397	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	306.80	747.87	23.16	157.45	30.68	74.79	2.32	15.75
人工单价		小计						30.68	74.79	2.32	15.75
		未计价材料费									73.74
清单项目综合单价								123.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢塑复合管 DN80			m	1.002	54.73	54.84				
	室内钢塑给水管接头零件 DN80			个	0.463	40.82	18.90				
	其他材料费					-	1.04	-			
	材料费小计					-	74.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 62 页 共 71 页

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C10-1-396	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	295.04	570.31	19.81	150.25	29.50	57.03	1.98	15.03	
人工单价		小计				29.50		57.03		1.98		15.03
		未计价材料费										56.05
清单项目综合单价												103.54
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢塑复合管 DN65			m	1.002	44.34	44.43					
	室内钢塑给水管接头零件 DN65			个	0.526	22.09	11.62					
	其他材料费					-	0.97	-				
	材料费小计					-	57.02	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 63 页 共 71 页

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-393	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	254.25	230.88	13.87	127.94	25.43	23.09	1.39	12.79
人工单价		小计				25.43	23.09	1.39	12.79		
		未计价材料费								22.16	
清单项目综合单价										62.69	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢塑复合管 DN32			m	0.991	18.66	18.49				
	室内钢塑给水管接头零件 DN32			个	0.983	3.73	3.67				
	其他材料费					-	0.94	-			
	材料费小计					-	23.10	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 64 页 共 71 页

项目编码	030901011001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-1-88 换	室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内 消火栓箱(柜)安装 人 工*1.3, 机械*1.3	套	1	106.52	1099.02		50.84	106.52	1099.02		50.84
C9-1-114	灭火器具安装 灭火器安 装 放置式	10个	0.1	24.21	560.80		11.55	2.42	56.08		1.16
人工单价		小计						108.94	1155.10		52.00
		未计价材料费									1152.73
		清单项目综合单价									1316.04
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	灭火器			个	1	56.03	56.03				
	室内消防栓 成套			套	1	1096.70	1096.70				
	其他材料费					-	2.37	-			
	材料费小计					-	1155.10	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 65 页 共 71 页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	35.03					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
C7-2-34	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320	10m2	0.1	780.12	394.02	51.39	396.79	78.01	39.40	5.14	39.68	
人工单价		小计				78.01	39.40	5.14	39.68			
		未计价材料费							19.37			
清单项目综合单价						162.23						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	镀锌钢板 0.5 δ			m2	1.138	17.02	19.37					
	其他材料费					-	20.03	-				
	材料费小计					-	39.40	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 66 页 共 71 页

项目编码	030703007003	项目名称	百叶窗	计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C7-3-53	风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 1800	个	1	38.50	59.00	0.19	18.46	38.50	59.00	0.19	18.46	
人工单价		小计				38.50	59.00	0.19	18.46			
		未计价材料费							54.27			
清单项目综合单价								116.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	新增防雨百叶 400*200			个	1	54.27	54.27					
	其他材料费					-	4.73	-				
	材料费小计					-	59.00	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 67 页 共 71 页

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C7-1-17	整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下	台	1	1526.91	4957.80	57.99	756.31	1526.91	4957.80	57.99	756.31
人工单价		小计				1526.91	4957.80	57.99	756.31		
		未计价材料费						4939.73			
清单项目综合单价						7299.01					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	柜式空调机			台	1	4939.73	4939.73				
	其他材料费					-	18.07	-			
	材料费小计					-	4957.80	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 68 页 共 71 页

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-115	风扇安装 天花式排气扇	台	1	14.21	67.61		6.92	14.21	67.61		6.92
人工单价		小计						14.21	67.61		6.92
		未计价材料费									66.40
清单项目综合单价							88.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	300X300吸顶排气扇			台	1	66.40	66.40				
	其他材料费					-	1.22	-			
	材料费小计					-	67.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 69 页 共 71 页

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C7-1-23 换	分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以 下	台	1		1965.33				1965.33			
人工单价		小计					1965.33					
		未计价材料费									1965.33	
清单项目综合单价							1965.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	1.5P壁挂式分体空调			台	1	1965.33	1965.33					
	其他材料费					-		-				
	材料费小计					-	1965.33	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 70 页 共 71 页

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C7-1-35	风机盘管安装 风量(m3/h)) 2500以下	台	1	179.74	2837.56		85.77	179.74	2837.56		85.77
人工单价		小计						179.74	2837.56		85.77
		未计价材料费									2830.99
清单项目综合单价								3103.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	嵌入型空调机			台	1	2830.99	2830.99				
	其他材料费					-	6.57	-			
	材料费小计					-	2837.56	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 71 页 共 71 页

项目编号	031302007001	项目名称	高层施工增加				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14220.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桃源村党群服务中心装修项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3975.42		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3975.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

