

# 深渡水瑶族乡长梅村猴村堰排水沟项目

## 预算价

预算价

(小写)： \_\_\_\_\_ 167812.91 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 壹拾陆万柒仟捌佰壹拾贰元玖角壹分 \_\_\_\_\_

招标人：



造价咨询人：



法定代表人

法定代表人

或其授权人：

张新  
(签字或盖章)

或其授权人：邓将来  
(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 深渡水瑶族乡长梅村猴村墩排水沟项目

第1页，共1页

| 序号 | 工程项目名称               | 金额(元)     |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | 分部分项工程量清单计价合计        | 160517.4  |
| 2  | 措施项目清单计价合计           | 7295.51   |
| 3  | 其他项目合计               |           |
| 4  | 设备费                  |           |
| 5  | 独立费                  |           |
| 6  | 总投资                  | 167812.91 |
|    | 总投资:壹拾陆万柒仟捌佰壹拾贰元玖角壹分 |           |

法定代表人  
(或委托代理人): 邵俊峰 (签字)


# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 深渡水瑶族乡长梅村猴村墩排水沟项目

第1页，共1页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元)  | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|---|----------------|-------|--------|----------|------|----------|
|    |              | 排水沟   |                |       |        | 160517.4 |      |          |
| 1. | 500103016001 | 其他土石方填筑工程<br>1. 密实度要求:符合规范要求<br>2. 填方粒径要求:原土<br>3. 填方来源、运距:利用土方                     |                | 228.  | 17.07  | 3891.96  |      |          |
| 2. | 500101003001 | 土方外运<br>1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1Km内   | m <sup>3</sup> | 312.  | 11.57  | 3609.84  |      |          |
| 3. | 500101004001 | 沟、槽土方开挖<br>1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内  | m <sup>3</sup> | 540.  | 5.8    | 3132.    |      |          |
| 4. | 500109001001 | 普通混凝土<br>1. 断面规格:0.6*0.6m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C20混凝土垫层<br>3. 混凝土强度等级:C20<br>4. 排水沟 | 米              | 400.  | 239.79 | 95916.   |      |          |
| 5. | 500110001001 | 普通模板<br>混凝土沟渠模板   | m <sup>2</sup> | 1080. | 49.97  | 53967.6  |      |          |
|    |              | 合 计   | 元              |       |        | 160517.4 |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人):  (签字)

# 措施项目清单计价表


合同编号： 001

工程名称： 深渡水瑶族乡长梅村猴村墩排水沟项目

第1页，共1页

| 序号 | 项目名称      | 金额(元)   |
|----|-----------|---------|
| 1  | 安全生产措施费   | 4815.52 |
| 2  | 其他临时工程费   | 2479.99 |
| 3  | 施工企业进退场费  |         |
| 4  | 大型施工设备安拆费 |         |
| 0  | 合 计       | 7295.51 |

法定代表人  
(或委托代理人)：

 (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 深渡水瑶族乡长梅村猴村墩排水沟项目

第1页，共1页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 计量单位 | 人工费   | 材料费   | 机械使用费 | 施工管理费 | 利润    | 税金   | 合计     |
|----|--------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
|    |              | 排水沟       |      |       |       |       |       |       |      |        |
| 1  | 500103016001 | 其他土石方填筑工程 |      | 6.45  | 0.62  | 5.97  | 1.59  | 1.02  | 1.41 | 17.07  |
| 2  | 500101003001 | 土方外运      | m3   | 0.33  | 0.07  | 8.72  | 0.91  | 0.59  | 0.96 | 11.57  |
| 3  | 500101004001 | 沟、槽土方开挖   | m3   | 1.39  | 0.3   | 2.86  | 0.46  | 0.32  | 0.48 | 5.8    |
| 4  | 500109001001 | 普通混凝土     | 米    | 29.06 | 162.9 | 1.41  | 16.19 | 10.43 | 19.8 | 239.79 |
| 5  | 500110001001 | 普通模板      | m²   | 16.8  | 13.75 | 7.85  | 4.52  | 2.92  | 4.13 | 49.97  |

法定代表人  
(或委托代理人)：  (签字)

# 工程单价费（税）率汇总表


合同编号： 001

工程名称： 深渡水瑶族乡长梅村猴村墩排水沟项目

第1页，共1页

| 序号 | 工程类别      | 工程单价费（税）率（%） |     |    |    | 备注 |
|----|-----------|--------------|-----|----|----|----|
|    |           | 施工管理费        |     | 利润 | 税金 |    |
|    |           | 其他直接费        | 间接费 |    |    |    |
|    | 排水沟       |              |     |    |    |    |
| 1  | 其他土石方填筑工程 | 3.4          | 8.5 | 7. | 9. |    |
| 2  | 土方外运      | 3.4          | 8.5 | 7. | 9. |    |
| 3  | 沟、槽土方开挖   | 3.4          | 7.5 | 7. | 9. |    |
| 4  | 普通混凝土     | 3.4          | 8.5 | 7. | 9. |    |
| 5  | 普通模板      | 3.4          | 8.5 | 7. | 9. |    |

法定代表人  
(或委托代理人)：

 (签字)