南雄市古市镇外立面修缮工程 工程

预 算 价

预 算 价 （小写）：572,774.94

（大写）：伍拾柒万贰仟柒佰柒拾肆元玖角肆分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

单位工程预算汇总表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	389656.35	
1.1	外立面	389656.35	
2	措施合计	123631.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	123631.45	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	12193.80	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	12193.80	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	525481.60	
5	增值税销项税额	47293.34	—
6	总造价	572774.94	
7	人工费	216241.76	
预算价合计=1+2+3+5		572,774.94	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		外立面						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙、柱面钉(挂)玻璃纤维网 2.抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 3.成品腻子粉(耐水型)N型 2遍 4.外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 5.普通砂浆1:2.5 15mm厚	m2	3755	103.77	389656.35	
		外立面合计					389656.35	
		分部分项合计					389656.35	
		措施项目						
2	粤011701008002	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	3950	22.92	90534.00	
		单价措施合计					90534.00	
本页小计							480190.35	
合　计							480190.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	33097.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					33097.45			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12193.80		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	12193.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	525481.6	9	47293.34
合　计					47293.34

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市古市镇外立面修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	216241.8296	1.00	216241.83		
2	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	18.565	8.24	152.98		
3	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	33.575	8.24	276.66		
4	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	7.9	18.00	142.20		
5	03134011	水砂纸	张	150.2	1.15	172.73		
6	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	31.4752	298.00	9379.61		
7	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	9.3875	738.00	6927.98		
8	04030015@1	中砂	m3	72.491	160.00	11598.56		
9	09270030@1	玻璃纤维网	m2	4393.35	3.10	13619.39		
10	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	6195.75	5.88	36431.01		
11	13030700	外墙油性底漆	kg	420.56	29.91	12578.95		
12	13030760	油性乳胶漆	kg	837.365	38.09	31895.23		
13	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	366.56	17.49	6411.13		
14	14010030	松节油	kg	114.945	6.56	754.04		
15	14350680	稀释剂	kg	42.056	16.70	702.34		
16	14410010	108胶	kg	112.65	1.99	224.17		
17	34110010	水	m3	209.1911	4.25	889.06		
18	35050025	密目式阻燃安全网	m2	661.625	7.52	4975.42		
19	80070180	聚合物抗裂砂浆	kg	20652.5	1.37	28293.93		
20	99450760	其他材料费	元	3091.8745	1.00	3091.87		
21	00010003	机上人工	工日	11.85	230.00	2725.50		
22	99450630	折旧费	元	1499.9792	1.00	1499.98		
23	99450640	检修费	元	402.4079	1.00	402.41		
24	99450650	维护费	元	1334.8083	1.00	1334.81		
25	99450660	安拆费	元	674.9237	1.00	674.92		
26	99450680	柴油(机械用)0#	kg	393.894	8.13	3202.36		
27	99450700	电(机械用)	kW·h	4440.2875	1.04	4617.90		
		合计				399216.97		