

国道G220线始兴县司前停车区 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024.3.15

复核时间：

2024.3.15



总 说 明

项日名称：国道G220线始兴县司前停车区

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、建设单位：始兴县司前镇人民政府
- 2、工程名称：国道G220线始兴县司前停车区

二、编制依据：

- 1、建设单位提供的顺风建筑规划设计有限公司设计的施工图纸。
- 2、计价规范：《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、计价依据：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与市政修缮工程综合定额(2012)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》以及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知），缺项部分参考相应工程定额。
- 4、绿色施工安全防护措施费：建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的19%；市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%；绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%
- 5、预算包干费：建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%；市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%。；绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%。
- 6、暂列金额：未计取
- 7、增值税销项税额：9%。
- 8、材料价格：主要材料参考始兴县主要建筑材料（2023年第一季度）市场价格，不足部分采用2023年5月韶关市信息价计算，信息价没有的材料价采用2023年5月广东专业测定价或参考同期市场价格。
- 9、现行标准规范和其他相关文件。

三、有关说明：

- 1、外运距离暂按3km计算，结算时按实结算。
- 2、其中含公路局标志路牌需由专业公司深化设计，按专业暂估价10000元/座计算，结算时按实结算。
- 3、本预算价按建设单位提供的施工图计算，图中未标注清楚按有关规定、规范计算，结算时按合同及招标文件等有关规定处理。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车场

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	花池		
1.2	小车停车场		
1.3	大巴车停车场		
1.4	路面标线、标记		
1.5	排水沟		
1.6	汀步		
1.7	原有景墙改造		
1.8	无障碍坡道		
1.9	路牌		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		花池						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	36.73			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	6.37			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：暂按3km考虑	m3	30.36			
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m3	11.37			
5	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	6.82			
6	040305004001	砖砌体	1. 部位：花池挡墙 2. 材料品种、规格：MU10砖 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	10.64			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 现浇80厚C15混凝土压顶	m3	1.36			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内	t	0.43			
9	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻灰花岗石面砖300*300*30	m2	102.35			
		花池合计						
		小车停车场						
10	040203007004	水泥混凝土	做法一 1. 250厚C25混凝土路面 水养生 2. 150厚级配碎石垫层	m2	815.65			
		小车停车场合计						
		大巴车停车场						
11	040203007005	水泥混凝土	做法二 1. 300厚C25混凝土路面 水养生 2. 250厚5%水泥稳定碎石基层	m2	356.48			
		大巴车停车场合计						
		路面标线、标记						
12	040205006001	标线	1. 材料品种：环氧地坪漆 2. 工艺：热熔漆 3. 线型：实线	m2	68.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 停车场

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040205007001	标记	1. 材料品种:环氧地坪漆 2. 工艺:热熔漆 3. 类型:箭头标志	m2	0.88			
		路面标线、标记合计						
		排水沟						
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	50.24			
15	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 夯实机 夯实	m3	8.59			
16	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂按3km考虑	m3	41.65			
17	040501016001	砌筑方沟	1. 部位:新建排水沟(840×800) 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:3/4砖排水沟M5水泥砂浆 2. 砂浆厚度、强度等级:20mm、M5水泥砂浆 3. 砼垫层厚度、强度等级:C15、100mm 4. 钢筋混凝土预制盖板(过车)	m	53.68			
		排水沟合计						
		汀步						
18	011102001001	石材楼地面	1. 1500×400×50mm青石板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 100厚C15素砼垫层	m2	4.84			
		汀步合计						
		原有景墙改造						
19	040402009001	景墙	1. 新砌墙体厚度:400mm 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.38			
20	011204003002	块料墙面	1. 240×60×10仿古小青砖面层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	54.82			
21	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.78			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.03			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋	t	0.03			
24	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦铺贴（简化马头墙） 2. 1:2.5水泥砂浆结合层	m	11.92			
		原有景墙改造合计						
		无障碍坡道						
25	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有透水砖面层 2. 废料外运：暂按3km考虑	m2	43.77			
26	011102001002	石材楼地面	1. 20厚花岗石踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 100厚C15混凝土 5. 100厚路拌铺筑水泥石屑混合料，水泥含量6% 6. 素土夯实	m2	43.77			
27	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：不锈钢栏杆，2厚Φ60不锈钢管，1.5厚Φ20不锈钢管	m	72.52			
		无障碍坡道合计						
		路牌						
28	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	26.29			
29	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土 夯实机夯实	m3	12.47			
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：暂按3km考虑	m3	13.82			
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.54			
32	010501006001	路牌基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.56			
33	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.1209			
34	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：镀锌钢板 2. 材料规格：6mm厚	t	0.0934			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以1.20
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 乔木种类：桂花 2. 胸径或干径：4-5cm 3. 株高、冠径：180-200cm 4. 种类：乔木（带土球） 5. 养护期：12个月	株	8			
2	050102002001	栽植灌木	1. 灌木种类：大红花 2. 高度、冠幅：100×100cm 4. 种类：灌木 5. 养护期：12个月	株	12			
3	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数：54棵/m² 2. 花卉种类：毛竹 3. 株高或蓬径：190-230cm 4. 养护期：12个月	m²	32.41			
4	050102012001	铺种草皮	1. 养护期：机械养护、12个月 2. 草皮种类：马尼拉草皮 3. 铺种方式：满铺	m²	44.37			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：种植土 2. 回填厚度：300mm	m³	21.84			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按10% 计算
2	粤0504050100 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 1%；省级文 明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	粤0504050090 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 58（0.8≤ δ<1 式 中：δ=合同 工期/定额工 期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

