

涪江区2024-2025年城镇老旧小区建
筑主体修缮项目(兴隆市场片区) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质：2cm厚人行道砖+5cm厚水泥砂浆层 2. 厚度：10cm	m2	1664.18			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：拆除混凝土侧石	m	772.35			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：暂定11.8km	m3	73.832			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂定11.8km	m3	83.209			
		拆除工程合计						
		人行道及附属						
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*50mm厚仿PC砖 2. 砂浆规格：50mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆	m2	1659.69			
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm	m2	1659.69			
7	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：级配砂石垫层 2. 厚度：10cm	m2	1659.69			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：100*35*15cm花岗岩芝麻灰路缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20砼底座	m	781.92			
		人行道及附属合计						
		沥青路面						
		鑫业大厦						
9	041001004001	铣刨路面	1. 材质：砼 2. 厚度：2cm	m2	73.1			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：11.8km	m3	1.462			
11	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：PC-3乳化沥青粘层 2. 喷油量：1.1L/m²	m2	73.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C中粒式沥青砼 2. 厚度:6cm厚	m ²	73.1			
		鑫业大厦合计						
		停车棚						
13	粤040202017001	水泥混凝土	1. 车行道砼基层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15cm	m ²	49.87			
14	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层 2. 喷油量:1.1L/m ²	m ²	49.87			
15	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C中粒式沥青砼 2. 厚度:6cm厚	m ²	49.87			
		停车棚合计						
		沥青路面合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
16	020202003001	栏杆	1. 移动式 塑料注水围挡H1800*B850	m*天	14000			
17	041102001001	垫层模板	1. 人行道砼垫层模板	m ²	96.32			
18	041102001002	垫层模板	1. 车行道砼基层模板	m ²	7.66			
19	041102002001	基础模板	1. 路缘石砼后座模板	m ²	273.672			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建牌坊工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	14.11			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	11.28			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：暂定11.8Km	m3	1.14			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.58			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.25			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.78			
7	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类：预拌 柱脚包裹 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.61			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋	t	0.119			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内带肋钢筋	t	0.223			
10	010603001001	实腹钢柱	1. 钢柱：GZ1：B350*350*14*14, GZ2：B100*100*8*8, GZ3：B200*200*8*8	t	1.583			
11	010604001001	钢梁	1. 钢梁：GL1：B350*350*10*10, GL2：B100*100*8*8, GL3：B200*200*8*8	t	2.435			
12	010516002001	预埋铁件	1. 柱脚预埋钢板：-20*620 2. 柱脚预埋加劲板：-16*115/250	t	0.171			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：M28	套	16			
14	011405001001	金属面油漆	1. 防火涂料：非膨胀型（厚涂型）33mm 2. 耐火极限：2.5h 3. 丙烯酸聚氨酯面漆：涂刷3遍	m2	16.85			
15	011405001002	金属面油漆	1. 防火涂料：非膨胀型（厚涂型）21mm 2. 耐火极限：1.5h 3. 丙烯酸聚氨酯面漆：涂刷3遍	m2	46.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建牌坊工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 9%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为1 .20%；省级 文明工地为2 .10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1- δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3（0.8 $\leq$ δ <1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建牌坊工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建牌坊工程

标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：外立面改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	门窗工程		
1.3	块料墙面		
1.4	外墙涂料（外墙一）		
1.5	外墙真石漆（外墙二）		
1.6	屋面工程		
1.7	油漆、涂料、裱糊工程		
1.8	吊顶天棚		
1.9	其他工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外立面改造工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除外墙原有20厚水泥砂浆批荡层至砖墙面 2. 废料弃运：暂定11.8Km	m2	6782.92			
2	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 屋面拆除 2. 废料外运：暂定11.8Km	m2	39.93			
3	011611005001	其他金属构件拆除	1. 雨棚拆除 2. 废料外运：暂定11.8Km	m2	37.13			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 广告牌拆除 2. 废料外运：暂定11.8Km	m2	726.15			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 木窗拆除 2. 废料外运：暂定11.8Km	m2	560.46			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 原有顶棚拆除 2. 废料运距：暂定11.8Km	m2	299.43			
		拆除工程合计						
		门窗工程						
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金推拉窗，90系列 2. 1.5厚铝合金+5厚透明钢化玻璃	m2	160.46			
8	010807005001	金属格栅窗	1. 增设铝合金窗花 2. 氟碳漆饰面 3. 详见图纸大样	m2	727.42			
		门窗工程合计						
		块料墙面						
9	011204001001	石材墙面	1. 仿石材柱脚或墙裙饰面 2. 20厚仿花岗岩(芝麻灰) 3. 20厚1:2.5防水水泥砂浆找平层 4. 挂纤维网刮5厚防裂砂浆	m2	137.5			
10	011204001002	石材墙面	1. 20厚荔枝面芝麻黑石材 2. 20厚仿花岗岩(芝麻灰) 3. 20厚1:2.5防水水泥砂浆找平层 4. 挂纤维网刮5厚防裂砂浆	m2	2.92			
		块料墙面合计						
		外墙涂料（外墙一）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1: 3水泥砂浆掺5%防水剂 2. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1: 2.5水泥砂浆	m2	225.18			
12	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸外墙漆一底两面	m2	225.18			
		外墙涂料（外墙一）合计						
		外墙真石漆（外墙二）						
13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1: 3水泥砂浆掺5%防水剂 2. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1: 2.5水泥砂浆	m2	10691.67			
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍	m2	10691.67			
15	011406001003	抹灰面油漆	1. 砖纹真石漆 2. 防水腻子2道 3. 真石漆主料层 4. 罩光面漆层 5. 贴砖纹胶带	m2	10603.02			
16	011406001004	抹灰面油漆	1. 棕色真石漆 2. 防水腻子2道 3. 真石漆主料层 4. 罩光面漆层	m2	88.65			
		外墙真石漆（外墙二）合计						
		屋面工程						
17	010902003001	屋面综合性防水层	1. 40厚C20细石混凝土，内配Φ6双向@150钢筋网片 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 3厚SBS卷材防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	618.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外立面改造工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	010901002001	型材屋面	1. 3mm厚灰色树脂瓦 2. 60x80x2.5镀锌方钢副龙骨，间距800 3. 主龙骨60x80*2.5镀锌方通，间距1600	m2	1476.58			
19	010901002002	型材屋面(JD1-3)	1. 镀锌方通：50*50*3@2000，50*50*3@600，80*50*3通长 2. 铝扣板格栅：50*30*1.2 3. 铝镁锰仿古金属瓦 4. 防锈漆一遍+浅灰色金属漆一遍	m	455.94			
20	010901002003	型材屋面(JD1-2)	1. 镀锌方通：50*50*3@2000，80*50*3通长 2. 铝镁锰仿古金属瓦 3. 防锈漆一遍+浅灰色金属漆一遍	m	112.34			
		屋面工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
21	011405001001	金属面油漆	1. 卷闸门油漆 2. 喷灰色漆	m2	1971.71			
22	011405001002	金属面油漆	1. 广告牌刷漆	m2	615.63			
23	011405001003	金属面油漆	1. 防盗网刷漆 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍	m2	961.869			
24	011406003001	满刮腻子	1. 楼梯间顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛(掺水重5%108胶) 3. 2厚耐水腻子分层刮平(2遍) 4. 喷内墙薄质涂料二遍(无机装修涂料)	m2	275.89			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		吊顶天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外立面改造工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	011302001001	吊顶天棚（JD2-5）	1. 镀锌方通：50*50*3@2000，50*50*3@600 2. 铝扣板格栅：50*30*1.2 3. 棕色铝塑板：4mm 4. 防锈漆一遍+浅灰色金属漆一遍	m2	136.4			
26	011302001002	吊顶天棚（JD2-6）	1. 镀锌方通：50*50*3@2000，50*50*3@600 2. 铝扣板格栅：50*30*1.2 3. 铝镁锰仿古金属瓦 4. 镀锌方通：50*50*3@350，80*50*3通长 5. 防锈漆一遍+浅灰色金属漆一遍	m2	117.64			
27	011302001003	吊顶天棚（JD1-4）	1. 镀锌方通：50*50*3@2000，50*50*3@600 2. 铝扣板格栅：50*30*1.2 3. 棕色铝塑板：4mm 4. 防锈漆一遍+浅灰色金属漆一遍	m2	80.4			
		吊顶天棚合计						
		其他工程						
28	010607001001	成品空调金属百页护栏	1. 材料品种、规格：镀锌方通，外喷中灰色氟碳漆（成品） 2. 边框材质：镀锌方通	m2	95.02			
		其他工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
29	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	5079.53			
30	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	4963.57			
31	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	m2	5612.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 外立面改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3（0.8≤δ <1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外立面改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线下地工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	070201206001	拆除水泥杆	1. 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9	根	8			
2	粤R2-4-6	光缆（芯以下） 12	1. 拆除架空光缆 2. 规格：12芯以内	m	2573.5			
3	粤R2-4-7	光缆（芯以下） 36	1. 拆除架空光缆 2. 规格：36芯以内	m	17580.5			
4	粤R2-4-8	光缆（芯以下） 72	1. 拆除架空光缆 2. 规格：72芯以内	m	11531			
5	粤R2-4-9	光缆（芯以下） 96	1. 拆除架空光缆 2. 规格：96芯以内	m	6006			
6	粤R2-4-9	光缆（芯以下） 96	1. 拆除架空光缆 2. 规格：144芯以内	m	2072.5			
7	031103007001	架空吊线	1. 拆除7/2.2吊线	m	2085			
8	粤R2-4-6	光缆（芯以下） 12	1. 拆除蝶形光缆 2. 规格：12芯以内	m	9840			
		拆除工程合计						
		管道部分						
9	粤R3-1-59	缩缝 锯缝机锯缝	1. 材质：沥青砼 2. 厚度：10cm	延长米	268			
10	粤R3-1-59	缩缝 锯缝机锯缝	1. 材质：砼 2. 厚度：15cm	延长米	111			
11	041001001001	拆除路面	1. 材质：沥青砼 2. 厚度：10cm	m2	58.29			
12	041001001002	拆除路面	1. 材质：砼 2. 厚度：25cm	m2	24.1425			
13	041001003001	拆除基层	1. 材质：水稳碎石 2. 厚度：15cm	m2	58.29			
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	72.9528			
15	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：机制砂 2. 填方来源、运距：自购	m3	27.8339			
16	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 填方来源、运距：施工场地内回填	m3	37.0946			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：11.8km	m3	6.035			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线下地工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:11.8km	m3	44.8903			
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:15cm	m2	58.29			
20	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层 2. 喷油量:1.1L/m²	m2	58.29			
21	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C中粒式沥青砼 2. 厚度:6cm厚	m2	58.29			
22	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层 2. 喷油量:1.1L/m²	m2	58.29			
23	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青砼 2. 厚度:4cm厚	m2	58.29			
24	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 含水养生	m2	24.1425			
25	040501008001	水平导向钻进	1. 4*DN160HDPE管 2. 工作内容:钻导向孔、扩孔、回拖布管、管道连接等	m	962			
26	031103002001	敷设塑料管道4孔(2×2)	1. 长途专用 敷设塑料管道 4孔(2×2)	m	159			
27	031103002002	敷设塑料管道6孔(3×2)	1. 长途专用 敷设塑料管道 6孔(3×2)	m	20			
28	040504001001	砌筑井	1. 新建双页手孔井 2. C15砼垫层 3. M10水泥砂浆砌筑标准转墙 4. 1:2.5水泥砂浆抹面 5. 电缆支架 6. 800*600mm钢筋砼通讯盖板 7. 含铸铁U型边框 8. 其他未尽事宜详见图纸	座	26			
		管道部分合计						
		迁移光缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三线下地工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	031103008001	光缆	1. 规格、型号:GYTS-12B1芯光缆 2. 敷设部位:室外 敷设管道光缆	m	2573.5			
30	031103008002	光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1芯光缆 2. 敷设部位:室外 敷设管道光缆	m	17580.5			
31	031103008003	光缆	1. 规格、型号:GYTS-48B1芯光缆 2. 敷设部位:室外 敷设管道光缆	m	11531			
32	031103008004	光缆	1. 规格、型号:GYTS-96B1芯光缆 2. 敷设部位:室外 敷设管道光缆	m	6006			
33	031103008005	光缆	1. 规格、型号:GYTS-144B1芯光缆 2. 敷设部位:室外 敷设管道光缆	m	2072.5			
34	031103010001	光缆接续	1. 名称:光缆续接 2. 规格:12芯 3. 含光缆接头盒	头	20			
35	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆续接 2. 规格:24芯 3. 含光缆接头盒	头	154			
36	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆续接 2. 规格:48芯 3. 含光缆接头盒	头	82			
37	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆续接 2. 规格:96芯 3. 含光缆接头盒	头	34			
38	031103010005	光缆接续	1. 名称:光缆续接 2. 规格:144芯 3. 含光缆接头盒	头	10			
39	031103012001	光缆中继段测试	1. 用户光缆测试 12芯	中继段	10			
40	031103012002	光缆中继段测试	1. 用户光缆测试 24芯	中继段	77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三线下地工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ =合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三线下地工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三线下地工程

标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040402018001	施工缝	1. 类别:旧路面机械切缝 2. 材料品种、规格:混凝土路面 20cm	m	66			
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除200mm厚C25混凝土路面	m2	19.8			
3	041001001002	拆除路面	1. 拆除150mm厚水稳层	m2	19.8			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧混凝土路材料(道碴) 2. 运距:11.8km	m3	6.93			
5	粤R2-3-61	室外消火栓 地上式消火栓	1. 拆除原有消防栓	套	1			
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	247.995			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:石屑	m3	167.4329			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	24.09			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂定11.8Km	m3	247.995			
10	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN100 钢塑复合管	m	22.5			
11	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN150 钢塑复合管	m	379			
12	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:15cm	m2	19.8			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	19.8			
14	粤050101024001	阀门井	1. 土方开挖 2. 余方弃置: 暂定11.8km 3. 100mm厚碎石垫层 4. 100mm厚C15混凝土底板 5. M5水泥砂浆砌MU7.5砖 6. 20厚1: 2.5防水水泥砂浆抹灰 7. 刚性套管 8. 800*800EN124. D400铸铁井盖	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消火栓工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外消火栓工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:ALFG1 3. 800*1800*350mm配电箱	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:ALFG2 3. 800*1800*350mm配电箱	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗敷设在墙内	m	7573.62			
4	030413002002	凿(压)槽	1. 墙面开槽	m	1978.27			
5	030413002003	凿(压)槽	1. 沟槽修复	m	1978.27			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJE-3*4mm2	m	6024.48875			
7	030411004001	配线	1. 名称:FVL-4mm2 2. 配线形式:管内穿线	m	3476.9435			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:洗墙灯带12W 2. 规格:1000mm, DC24V, 色温3000K	m	659.2			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称: 门店灯笼	套	190			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 10cm, 15W LED	套	234			
11	030412004004	装饰灯	1. 名称:防水瓦楞灯 2. 型号:6w, LED	套	1558			
12	030412004005	装饰灯	1. 名称: 投射灯	套	2			
13	030412008001	中杆灯	1. 名称:路灯（灯笼串） 2. 灯杆的材质及高度:6米杆	套	5			
14	031101001001	开关电源设备	1. 种类:电源开关 2. 规格:350W 3. 配件:防雨箱	台	75			
15	030411004002	配线（迁移电线）	1. 迁移电线 2. 5mm2	m	1050.4			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泛光照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 专业暂估价及暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费的 20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1- δ) *分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8 $\leq$ δ <1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 专业暂估价及暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	552305.57		明细详见表-12-1
2	暂估价	750270.20		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	750270.20		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业暂估价及暂列金

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	文化宣传牌		45500.00			
	文化宣传牌1（耐候钢板，阴刻字体）	750元/m2，共0.8m2	600.00			
	文化宣传牌2（耐候钢板，阴刻字体）		20200.00			
	耐候钢字体	500元/m2，共0.8m2	400.00			
	文化宣传牌2（耐候钢板，阴刻字体）	750元/m2，共26.4m2	19800.00			
	文化宣传牌3（荔枝面芝麻灰花岗岩，阴刻字体）	20000元/套，共1套	20000.00			
	文化宣传牌4（耐候钢板框，KT板宣传栏）	1000元/m2，共0.7m2	700.00			
	导视牌	4000元/套，共1套	4000.00			
2	成品非机动车停车棚一	800元/m2，共42.68m2	34144.00			
3	成品非机动车停车棚二	800元/m2，共77.6m2	62080.00			
4	成品移动商品	20000元/座，共1座	20000.00			
5	形象IP意向图	60000元/座，共1座	40000.00			
6	定制店铺招牌	600元/m2，共575.23+85=660.23m2	396138.00			
7	广告灯箱，由专业厂家深化	280元/m2，共228.34m2	63935.20			
8	KTC板	300元/m2，共44.11m2	13233.00			
9	仿木色不锈钢花箱	1500元/套，共35套	52500.00			
10	成品木质牌匾，含600mm高鎏金大字，4500*1200*15mm厚	3200元/个，共1个	3200.00			
11	荔枝面芝麻灰黄岩柱基础，1150*1150*1280mm	2200元/个，共2个	4400.00			
12	牌坊灯笼，D500mm	270.00元/个，共2个	540.00			
13	成品木质镶边对联，宽度400mm	4400.00元/副，共1副	4400.00			
14	店铺灯笼，含支架	100元/个，共102个	10200.00			
合 计			750270.20			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

