

# 工程量汇总表

工程名称：南雄市黄坑镇许村八队经济合作社议事厅

工程名称：南雄市黄坑镇许村八队经济合作社议事厅及水渠工程

序号	编码	项目名称	单位	工程量明细
实体项目				
1	010101001001	平整场地	m2	242.82
2	010101004001	挖基坑、基槽土方	m3	384.963
3	010103001001	房心回填	m3	35.3448
4	010401003001	实心砖墙 200厚 外墙	m3	50.3174
5	010401003002	实心砖墙 200厚 内墙	m3	28.9421
6	010401003003	实心砖墙 100厚 内墙	m3	0.7892
7	010401003004	实心砖墙 250厚 马头墙	m3	5.537
8	010404001001	垫层	m3	10.171
9	010501003001	独立基础	m3	8.559
10	010502001001	矩形柱	m3	8.8933
11	010502003001	异形柱	m3	9.8008
12	010502003002	圆形柱	m3	0.501
13	010503001001	基础梁	m3	13.241
14	010503002001	矩形梁	m3	23.1248
15	010503004001	圈梁	m3	3.1453
16	010505001001	有梁板	m3	23.6724
17	010507001001	散水 (C25) 60mm中砂+60mm砾 +1: 2.5水泥砂浆抹光	m2	27.81
18	010507002001	室内地坪	m2	222.0095
19	010507003001	C20素砼排水沟	m	67.8001
20	010507004001	台阶 (C15)	m3	3.2327
21	010801001001	活动门式屏风	m2	10.14
22	010801001002	仿古实木门 (M1030)	m2	6
23	010801001003	仿古实木门 (M1026)	m2	10.4
24	010801001004	仿古实木门 (M2130)	m2	6.3
25	010807001001	铝合金平开仿古窗	m2	9.72
26	010808005001	2分厚黑麻石边框	m	79.7
27	010901001001	瓦屋面、屋面防水	m2	272.2516
28	011102001001	火烧面花岗岩板地面	m2	224.0745
29	011107001001	石材台阶面 (花岗石)	m2	7.1839
30	011201001001	米黄外墙涂料	m2	429.0252
31	011201001002	墙面底层抹灰 (天井)	m2	4.9736
32	011204001001	火烧面花岗岩板墙面 (天井)	m2	4.9736
33	011204003001	60*240仿古砖-外墙	m2	427.5679
34	011204003002	300*600浅色瓷砖-厨房	m2	60.5076
35	011204003003	60*240仿古砖-内墙	m2	162.3716
36	011208001001	柱(梁)面-仿木纹外墙涂料	m2	62.1173
37	011301001001	天棚刮腻子2遍, 乳胶漆2遍	m2	420.4334
38	011501009001	厨房低柜	m	7.6
措施项目				
1	011701008001	综合钢脚手架	m2	414.672
2	011701010001	满堂脚手架	m2	237.5065
3	011702001001	独立基础模板	m2	28.62
4	011702001002	垫层模板	m2	40.72
5	011702002001	矩形柱 1.2m内 3.6m内	m2	26.2463