

同意

李桃清

28-24
10

拟同意,请按程序办理

李桃清

2024.10.28

始兴县交通运输局文件

始交请〔2024〕57号

签发人：李桃清

关于启动始兴县乡道 Y361 线暖田 1 桥 改建工程项目的请示

始兴县人民政府：

始兴县乡道Y361线暖田1桥位于澄江镇暖田村附近，旧桥为1-6.8m的板拱桥，全长12.8m，桥宽4.6m，于1993年建成使用。2024年7月该桥经省公路事务中心认定为三类桥。因该桥路宽桥

窄，承载力及安全防护能力不足，现已不满足现有交通通行能力已被省公路事务中心认定为承载能力适应性不足桥梁并纳入了2025年危桥改造计划。

为了尽早解决当地群众安全出行问题，经我局现场勘察，拟在原址重建一座1-13装配式预应力空心板桥，桥梁全长15米，全宽8.5米，采用公路Ⅱ级荷载，初步测算需要总投资约127万元（最终以财审预结算为准），建设单位为始兴县地方公路事务中心，资金来源为上级补助资金和本级财政资金。现请示县政府批准实施该项目并拨给资金。

当否，请批示。

附件：1. 关于申请改造澄江镇晓村桥、刘邓桥等危桥的函
2. 旧桥图片



始兴县澄江镇人民政府

关于申请改造澄江镇晓村桥、刘邓桥等危桥的函

始兴县交运局：

我镇辖区现有铁寨村下村桥、刘邓桥、暖田村晓村桥、暖田 I 桥出现较危险的病害，亟需改造，具体情况如下：

一、下村桥

该桥连通 Y362 线水口-铁寨，桥址位于澄江镇铁寨村下村 100 米附近，该桥系铁寨村下村、寨兴、刘邓村、孔山村等 1500 余村民生产生活的必经之路，也是市级龙头企业始兴县柏宏农业科技有限公司生产和销售的必经之路。由于桥面窄且常年失修，导致桥梁一边严重不均匀沉降形成较大坑洼，存在很大的安全隐患，严重影响铁寨村民的日常出行需求以及始兴县柏宏农业科技有限公司生产和销售产品的运输成本、效率。

二、刘邓桥

该桥连通 C106 线孔山-刘邓，该桥由镇政府出资以及刘邓自然村村民自筹资金于上世纪 80 年代修建，该桥系刘邓村 300 余村民生产生活的必经之路，也是市级龙头企业始兴县柏宏农业科技有限公司生产和销售的必经之路。由于桥面窄且常年失修，导致桥梁上部结构出现明显移位（向外扩散），存在很大的安全隐患，严重影响周边村民的日常出行需求以及始兴县柏宏农业科技有限公司生产和销售产品的

运输成本、效率。

三、晓村桥

该桥连通 Y399 线暖田-香木岭，由晓村自然村村民自筹资金于上世纪 90 年代修建，该桥系晓村及香木岭 600 余村民生产生活的必经之路，也是省级龙头企业始兴县盛丰生态农业科技有限公司生产和销售的必经之路。由于桥面窄且常年失修，导致桥梁上部结构出现较多明显裂痕，存在很大的安全隐患，严重影响周边村民的日常出行需求以及始兴县盛丰生态农业科技有限公司生产和销售产品的运输成本、效率。

四、暖田 1 桥

该桥连通 Y361 线澄江-暖田，该桥系暖田村 4300 余村民生产生活的必经之路，也是省级龙头企业始兴县盛丰生态农业科技有限公司生产和销售的必经之路。由于桥面窄且常年失修，导致桥梁上部结构出现裂痕，存在较大的安全隐患，

上述桥梁涉及沿线村庄的村民及有关企业也多次强烈要求我镇积极对接上级交通部门尽快实施拆除危桥并重建新桥的项目，以利于消除广大群众生产生活通勤的安全隐患。

特此致函，恳请县交运局给予项目支持为荷。

始兴县澄江镇人民政府

2023 年 3 月 28 日



附件2

2025年全省农村公路危旧桥梁改造任务（第一次征求意见稿）

- 填报说明：**
1. 请填写第13-19列，其中第13和14列填整数，第15-17列按照表格预设选择项**选填**即可；
 2. 若不计划列入2025年**约束性**任务和**指导性**任务的项目，可暂不填报相关信息；
 3. 原则上2022年以前（含）入库的危旧桥梁均应列入2025年约束性任务，同时优先改造五类桥梁。
 4. 请于8月23日上午10点前将表格反馈给刘英13570241767。

序号	地级市	县（市、区）	县级管养单位	桥梁名称	路线等级	路线编号	技术等级	入库年份	中心桩号	既有桥长（m）	既有桥宽（m）	预估工程总投资（万元）	2025年计划完成投资（万元）	2025年目标任务	同意列入2025年 约束性 任务（是/否）	同意列入2025年 指导性 任务（是/否）	简述不同意列入任务的原因	备注	目前进度
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
49	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	佛坳桥	乡道	Y351	四类	2024	3.437	18	4.5	150	150	完工	是	是			未开工
50	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	暖田1桥	乡道	Y361	其他技术等级	2024	1.103	12.8	4.6	100	100	完工	是	是			未开工
51	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	甘太桥	乡道	Y372	其他技术等级	2024	3.087	9	4.8	59	59	完工	是	是			已经开工
52	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	红梨桥	乡道	Y417	四类	2024	1.898	112.6	4.7	498	498	完工	是	是			未开工
53	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	上嵩桥	村道	C228	四类	2024	0.025	32	2.9	203	203	完工	是	是			未开工
54	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	码头桥	村道	C262	四类	2024	0.544	11.5	3.7	161	161	完工	是	是			未开工
55	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	天菊桥	村道	C423	四类	2024	0.443	16.5	3.5	129	129	完工	是	是			未开工
56	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	沈所桥	村道	C705	四类	2024	0.19	52	7.2	258	258	完工	是	是			未开工
57	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	黄所桥	村道	C706	四类	2023	1.805	65	5.5	357	357	完工	是	是			未开工
58	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	墨江大桥	村道	C740	四类	2024	0.727	405.5	10.4	1500	1500	完工	是	是			未开工
59	韶关市	始兴县	始兴县地方公路事务中心	新屋桥	村道	C858	五类	2024	0.712	38	2.3	164	164	完工	是	是			未开工