

预 算 价

预算价（小写）： 198333.16元

（大写）： 壹拾玖万捌仟叁佰叁拾叁元壹角陆分

建设单位：	_____	法定代表人或 其授权人：	_____
	(单位盖章)		(签字或盖章)
造价咨询人：	_____	法定代表人或 其授权人：	_____
	(单位资质专用章)		(签字或盖章)
编 制 人：	_____	编 制 时 间：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		
复 核 人：	_____	复 核 时 间：	_____
	(造价工程师签字盖专用章)		

单位工程预算价汇总表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	158531.03	
1.1	一、挡土墙	158531.03	
2	措施项目费	18009.63	
2.1	绿色施工安全防护措施费	18009.63	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	5416.37	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	5416.37	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	181957.03	
6	增值税销项税额	16376.13	
7	工程造价	198333.16	
8	其中：人工费	56327.64	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第1页， 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		一、挡土墙						
1	040101001001	挖一般土方	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	86.400	4.35	375.84	
2	040103001001	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	14.400	19.18	276.19	
3	040103002001	余方弃置	挖掘机装土 自卸汽车运土方 运距3km	m3	72.000	16.90	1216.80	
4	040102001001	挖一般石方	1、凿岩机破碎岩石较软岩 2、挖掘机挖松散石方 3、自卸汽车运石方运距3km	m3	399.000	74.19	29601.81	
5	040305001001	垫层	100厚碎石垫层	m3	12.000	218.86	2626.32	
6	040305003001	浆砌块料	片石基础 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	60.000	267.76	16065.60	
7	040305003002	浆砌块料	片石挡土墙 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	280.000	358.00	100240.00	
8	040305003003	浆砌块料	片石面勾凸缝 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	280.000	18.58	5202.40	
9	040303001001	混凝土垫层	100厚混凝土压顶 C25混凝土20石(配合比)	m3	4.000	452.52	1810.08	
10	040305003004	浆砌块料	安装泄水孔 DN50 PVC泄水孔	m	32.800	13.19	432.63	
11	040305003005	浆砌块料	粗砂碎石反滤层 厚度20cm内	m3	3.260	209.62	683.36	
		小计		元			158531.03	
本页小计							158531.03	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第2页， 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
合 计							158531.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护措施费				
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费				
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	14.500	11219.63	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			11219.63	
		小计			11219.63	
2	QTCSF	其他措施项目费				
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费			省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.000		按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000		
		小计				
		合 计			11219.63	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	暂列金额	暂列金额	100.000		
2	暂估价				
2.1	材料暂估价	暂估价材料	100.000		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价	100.000		
3	计日工	计日工	100.000		
4	总承包服务费	总承包服务费	100.000		
5	索赔费用	索赔费用	100.000		
6	现场签证费用	现场签证费用	100.000		
7	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	7.000	5416.37	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费				根据“穗建造价(2019)53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用				
总 计				5416.37	

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	181957.030	9	16376.13
合 计					16376.13

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	36.007	230.00	8281.52
2	00010010	人工费		元	56327.894	1.00	56327.89
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.960	4.81	9.43
4	01150001	六角空心钢 综合		t	0.012	4010.04	48.12
5	03139121	合金钢钻头 综合		个	7.980	5.45	43.49
6	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	28.234	298.00	8413.61
7	04030015	中砂		m ³	119.203	120.00	14304.34
8	04050015	碎石 30~50		m ³	3.019	121.36	366.41
9	04050035	碎石 20		m ³	3.434	100.00	343.40
10	04050040	碎石 40		m ³	1.663	121.36	201.77
11	04050050	碎石 80		m ³	12.240	100.00	1224.00
12	04050225-0001	片石		m ³	357.000	90.00	32130.00
13	05030360	定型板 1000×500×15		件	16.800	6.83	114.74
14	05030370	松杂直边板		m ³	0.084	1650.00	138.60
15	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	22.260	15.13	336.79
16	14010030	松节油		kg	5.656	6.56	37.10
17	17250080	塑料排水管 DN50		m	33.456	4.89	163.60
18	17270070	高压橡胶风管		m	1.596	24.79	39.56
19	34110010	水		m ³	248.304	4.25	1055.29
20	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	9.492	5.40	51.26
21	35030030	脚手架钢管底座		个	6.720	7.05	47.38
22	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	44.268	20.27	897.31
23	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	10.472	6.02	63.04
24	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	31.892	4.87	155.31
25	99450630	折旧费		元	4169.515	1.00	4169.51

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村新建挡土墙工程

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
26	99450640	检修费		元	956.764	1.00	956.76
27	99450650	维护费		元	2582.731	1.00	2582.73
28	99450660	安拆费		元	360.818	1.00	360.82
29	99450680	柴油	(机械用)	kg	1022.265	8.10	8280.34
30	99450700	电	(机械用)	kw·h	126.530	1.04	131.59
31	99450710	水	(机械用)	m3	20.238	4.25	86.01
32	99450760	其他材料费		元	224.439	1.00	224.44

注：本表为采用动态价格的材料设备。