始兴县花山灌区维修项目（2024） 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：54,502.27

（大写）：伍万肆仟伍佰零贰元贰角柒分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价工程师签章及专用章）

复 核 人：（造价工程师签章及专用章）

编制时间：

复核时间：

扉-2

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：始兴县花山灌区维修项目（2024）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	31553.84	
2	措施合计	17871.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1587.19	
2.2	其他措施费	16283.89	
3	其他项目	577.16	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	577.16	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	50002.08	
5	增值税销项税额	4500.19	—
6	总造价	54502.27	
7	人工费	14792.16	
招标控制价合计=1+2+3+5		54,502.27	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县花山灌区维修项目（2024）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					31553.84	
1	040101002001	人工清理基础土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 废料外运:3km	m3	55.1	67.55	3722.01	
2	040501019001	排水沟	1. 断面规格:1300mm×900mm 2. 底板材质及厚度:C25混凝土,厚200mm 3. 墙身材质及厚度:C25混凝土,厚250mm	m	58	463.85	26903.3	
3	040101005001	水圳清淤	1. 挖掘深度:水沟清淤 2. 运距:3km	m3	30.03	30.92	928.53	
		措施项目					16283.89	
4	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:水沟底板模板	m2	23.2	46.93	1088.78	
5	041102031002	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:水渠墙模板	m2	208.8	52.15	10888.92	
6	041109003001	二次搬运	1. 运输材料:需要二次搬运的材料 2. 搬运距离:500m内	项	1	4306.19	4306.19	
本页小计							47837.73	
合　计							47837.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县花山灌区维修项目（2024）　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1587.19			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县花山灌区维修项目（2024）　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ<1　式中：δ=合同工期/定额工期）
合　计					1587.19			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：始兴县花山灌区维修项目（2024）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	577.16		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	577.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：始兴县花山灌区维修项目（2024）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	50002.08	9	4500.19
合　计					4500.19

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13