

乐昌市北乡镇“百县千镇万村高质量  
发展工程”典型镇建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 建设项目招标工程量清单汇总表

工程名称：乐昌市北乡镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	乐昌市北乡镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设项目		18000.00		
1.1	公共基础设施建设				
1.2	圩镇及周边村庄连片建筑风貌改造				
1.3	乐昌市产业中心装修-装饰工程		18000.00		
1.4	乐昌市产业中心装修-安装工程				
1.5	电气工程				
1.6	绿化工程				
1.7	暂列金额	1220000.00			
合计			18000.00		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	总图		
1.2	黄垆村		
1.3	上从		
1.4	北乡入口		
1.5	篮球场		
1.6	二十四节气		
1.7	往事青砖墙		
1.8	星际穿越景墙		
1.9	四小园三		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		总图						
		白改黑						
1	041001004001	铣刨路面	1. 现状混凝土路面铣刨2cm	m2	11761.43			
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴 2、搭接方式：粘结	m2	2352.29			
3	040203003001	粘层	1. 材料品种：喷洒乳化沥青 喷油量(0.5L/m2)	m2	11761.43			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青面层 2. 厚度：40mm厚 3. 沥青品种、规格：SBS改性沥青AC-13C	m2	11761.43			
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青面层 2. 厚度：60mm厚 3. 沥青品种、规格：中粒式沥青AC-13C	m2	11761.43			
		白改黑合计						
		水泥硬化压花						
6	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 弃渣运距：3Km	m2	13281.83			
7	040101001001	挖路基土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃渣运距：3Km	m3	1992.27			
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 人行道整形碾压	m2	13281.83			
9	040202011001	碎石	1. 压花地坪基层 2. 150厚级配碎石掺6%水泥找平压实，压实系数0.9	m2	13281.83			
10	040204003001	现浇人行道垫层	1. 混凝土强度等级：C30 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：200mm	m2	13281.83			
11	040203007001	水泥压花路面	1. 水泥压花路面	m2	13281.83			
		水泥硬化压花合计						
		彩色混凝土						
12	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C25找平层 2. 厚度：6cm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：混凝土	m2	9455.68			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040204003003	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25彩色混凝土 2. 厚度:4cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:彩色混凝土	m2	9455.68			
14	040503002001	混凝土支墩	1. 渠道加高支墩 2. 混凝土强度等级:C30	m3	992.06			
15	040601010001	现浇混凝土沟盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm	m3	537.37			
16	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10~25以内	t	206.619			
17	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB335 2. 钢筋规格:Φ10以内箍筋	t	23.505			
18	040309003001	混凝土栏杆	1. 规格尺寸:1200mm高混凝土仿木栏杆	m	496.06			
19	040309001001	金属栏杆	1. 人行道不锈钢拉锁栏杆 2. 60×10厚不锈钢立柱 3. Φ6钢绞线拉索 4. 80×50硬木扶手	m	4426.82			
		彩色混凝土合计						
		挡土墙						
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	125.98			
21	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	27.99			
22	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3Km	m3	93.79			
23	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.59			
24	040303001002	碎石垫层	1. 碎石垫层	m3	25.2			
25	040305003001	浆砌块料	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	153.97			
		挡土墙合计						
		仿竹篱笆						
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	54.45			
27	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	51.42			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.04			
29	040205012001	钢仿竹篱笆	1、类型:固定护栏,高100mm 2、材料品种:不锈钢	m	729			
		仿竹篱笆合计						
		老石板砖地面						
30	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	702.95			
31	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚级配碎石掺6%水泥找平压实,压实系数0.9	m2	702.95			
32	040204002001	人行道块料铺设	1. 300×600×50厚老青石板地面 2. 30厚1: 2.5水泥砂浆粘贴层 3. 180厚C30素砼垫层	m2	702.95			
		老石板砖地面合计						
		总图合计						
		黄垆村						
33	041001004002	铣刨路面	1. 路面铣刨2cm	m2	10054.65			
34	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格:抗裂贴 2、搭接方式:粘结	m2	2010.93			
35	040203003002	粘层	1. 材料品种:喷洒乳化沥青 喷油量(0.5L/m2)	m2	10054.65			
36	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青面层 2. 厚度: 40mm厚 3. 沥青品种、规格: SBS改性沥青AC-13C	m2	10054.65			
37	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青面层 2. 厚度: 60mm厚 3. 沥青品种、规格: 中粒式沥青AC-20C	m2	10054.65			
		黄垆村合计						
		上丛						
		白改黑						
38	041001004003	铣刨路面	1. 路面铣刨2cm	m2	6815.78			
39	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格:抗裂贴 2、搭接方式:粘结	m2	1363.16			
40	040203003003	粘层	1. 材料品种:喷洒乳化沥青 喷油量(0.5L/m2)	m2	6815.78			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青面层 2. 厚度：40mm厚 3. 沥青品种、规格：SBS改性沥青AC-13C	m2	6815.78			
42	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青面层 2. 厚度：60mm厚 3. 沥青品种、规格：中粒式沥青AC-20C	m2	6815.78			
		白改黑合计						
		人行道						
43	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	1552.16			
44	040204003004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm	m2	1552.16			
45	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚M15水泥砂浆	m2	1307.09			
46	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：300×300×60厚盲道砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚M15水泥砂浆	m2	244.5			
		人行道合计						
		其他						
47	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格：500×500（单边加砌120厚渠身） 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：1:2.5水泥砂浆抹灰	m	526.98			
48	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土路缘石300×100×500	m	567.15			
49	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土路平石50×100×1000	m	565.59			
50	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 规格：400×600球墨铸铁盖板	块	19			
51	040204007001	人行道隐形盖板	1. 材料品种、规格：600×600隐形盖板	个	30			
52	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔标线涂料 2. 线型：车行道边缘线	m2	145.31			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 线型:三彩车行道中心分界线	m2	217.35			
54	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 形式:人行横道线	m2	22			
55	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 类型:导向箭头	m2	37.9			
		其他合计						
		上丛合计						
		北乡入口						
		植草砖停车位						
56	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	258.7			
57	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	151.25			
58	040204003005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150mm	m2	151.25			
59	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚芝麻灰荔枝面收边 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50mm	m2	25.41			
60	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:植草砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm	m2	125.84			
		植草砖停车位合计						
		道路硬化						
61	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	218.57			
62	040204003006	混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200mm 3. 水养生	m2	218.57			
		道路硬化合计						
		台阶						
63	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	3.8			
64	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:C15	m3	0.29			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色：50厚仿老石板花岗岩	m2	3.8			
		台阶合计						
		铺装						
66	040202011005	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	124.25			
67	040204003007	现浇混凝土人行道垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm厚	m2	124.25			
68	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：800×300×50厚仿老石板铺设 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	107.34			
69	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：400×200×50厚透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	16.91			
		铺装合计						
		北乡入口合计						
		篮球场						
70	040204001003	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	1166.77			
71	040202011006	碎石	1. 石料规格：碎石粉（φ20-30） 2. 厚度：150mm	m2	1166.18			
72	040204003008	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 篮球场垫层 2. 150厚C20砼结构层	m2	1166.77			
73	040203009001	弹性面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：环氧胶涂料3层 2. 厚度5mm	m2	1166.77			
74	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：300*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚6%水泥石粉垫层 3. 砌体材料：C15混凝土沟壁、基础 4. 抹灰：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 5. 盖板材质、规格：复合型雨水篦子	m	111.9			
		篮球场合计						
		二十四节气						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	55.3			
76	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	45.31			
77	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km内	m3	9.98			
78	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.54			
79	040202011007	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	2.4			
80	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C35	m3	5.57			
81	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 三级钢	t	1.27			
		二十四节气合计						
		往事青砖墙						
82	010101004001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	17.57			
83	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	12.22			
84	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km内	m3	5.35			
85	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.11			
86	040202011008	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	1.59			
87	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C35	m3	1.8			
88	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 三级钢	t	2.27			
89	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	9.66			
90	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.42			
91	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.65			
		往事青砖墙合计						
		星际穿越景墙						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	89.79			
93	010101004003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	21.49			
94	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	95.75			
95	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km内	m3	1.17			
96	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.71			
97	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.26			
98	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.82			
99	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.31			
100	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 三级钢	t	1.26			
101	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.6			
		星际穿越景墙合计						
		四小园三						
		水泥硬化压花						
102	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 弃渣运距：3Km	m2	503.85			
103	040101001002	挖路基土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 弃渣运距：3Km	m3	75.58			
104	040204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	503.85			
105	040202011009	碎石	1. 压花地坪基层 2. 150厚级配碎石掺6%水泥找平压实，压实系数0.9	m2	503.85			
106	040204003009	现浇混凝土人行道垫层	1. 混凝土强度等级：C30 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：200mm	m2	503.85			
107	040203007002	水泥压花路面	1. 水泥压花路面	m2	503.85			
		水泥硬化压花合计						
		景观亭						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共基础设施建设

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	6.76			
109	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	3.74			
110	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km内	m3	3.02			
111	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.97			
112	040202011010	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	13.52			
113	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.37			
114	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 三级钢	t	0.061			
115	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ10以 内 三级钢	t	0.019			
116	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：预埋螺栓	t	0.016			
117	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：箱型钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B	t	0.233			
118	010604001001	钢梁	1. 梁类型：箱型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B	t	0.712			
119	010606002001	钢檩条	1. 构件类型：方钢檩条 2. 钢材品种、规格：Q235B	t	0.525			
120	011405001001	金属面油漆	1. 仿木纹氟碳漆两遍	m2	45.47			
121	010901001001	瓦屋面	1. 20厚防腐木打底 2. 400g聚乙烯丙纶防水卷材 3. 20厚防腐木板 4. 青瓦	m2	15.37			
122	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 mm厚水泥砂浆1：3 2. 面层材料品种、规格、颜色： 400*200*30火烧面芝麻灰花岗 岩 3. 基层：200厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层	m2	16			
		景观亭合计						
		树池						
123	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	25.59			
124	040103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：土方	m3	14.96			
本页小计								



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圩镇及周边村庄连片建筑风貌改造

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		建筑风貌改造						
1	011406001001	基层处理	1. 位于梁柱交接处基层处理 2. 补粉找平层1:2.5水泥砂浆, 多道分层粉刷20mm厚; 3. 砼界面剂; 4. 机嵌背衬条, 机打防水胶, 聚氨酯填缝胶, 缝宽25-55mm, 缝深40mm; 5. 1:1水泥砂浆勾缝; 6. 人工剔除砖缝中的灰浆, 并清理. (原砖砌顶头灰缝质量较差, 打防水胶无法进行时) 7. 砂浆层凿除后, 用切割机对砼梁、柱与砖砌衔接处进行每边距离75mm宽的切缝	m2	763.34			
2	011406001002	基层处理	1. 原找平层空鼓处基层处理 2. 补粉找平层1:2.5水泥砂浆, 两道分层粉刷20mm厚; 3. 钢丝网片加固9x25, 安装直径6化学螺栓, 平均@500mm一颗, 一个面上不得少于4颗; 4. 1:1水泥砂浆加嵌1.2cm宽塑料分格条; 5. 砼界面剂; 6. 1:1水泥砂浆勾缝; 7. 人工剔除砖缝中的灰浆, 并清理. (如果是涂料墙面此条取消) 8. 人工用砧子凿除空鼓找平层(用切割机对空鼓找平层进行切缝) 9. 面层砂浆层凿除	m2	763.34			
3	011406001003	抹灰面油漆（外墙三）	1. 瓷砖表面用专用粘接剂修补找平并进行起糙处理 2. 刷界面剂(网格布) 3. 满批腻子二道 4. 真石漆	m2	14630.21			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圩镇及周边村庄连片建筑风貌改造

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	011204003001	块料墙面（外墙四）	1. 黏贴完成后立即使用干净的海绵或者抹布对于楼饰贴表面进行清洁。将仿青花格软瓷(3mm)对准弹线位置粘贴上墙。 2. 均匀搅拌楼饰贴专用双组份粘结剂。用双组份楼饰贴胶粘结剂在已处理后的墙面用锯齿镘刀批刮 3. 粘结剂呈梳型。浆厚(齿深)2-3mm,满浆度须达到90%以上;在楼饰贴背面上批刮粘结剂 4. 满刮满粘做为界面 5. 按施工要求尺寸进行放样、弹线 6. 满批腻子一道 7. 刷界面剂	m2	636.68			
5	011204003002	块料墙面（外墙五）	1. 外墙贴石材 2. 3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂甩毛 3. 6厚1:2.5水泥砂浆,掺建筑胶 4. 9厚1:3水泥砂浆中层刮平拉毛或者划出纹道 5. 刷素水泥浆一道 6. 在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘结力 7. 贴12-16厚薄型石材,石材背面涂5厚胶粘剂 8. 1:1水泥砂浆(细沙)勾缝	m2	2119.49			
6	011204003003	块料墙面（外墙六）	1. 外墙贴砖 2. 3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂甩毛 3. 6厚1:2.5水泥砂浆,掺建筑胶 4. 9厚1:3水泥砂浆中层刮平拉毛或者划出纹道 5. 刷素水泥浆一道 6. 在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘结力 7. 仿青砖瓷砖8~10厚 8. 1:1水泥砂浆(细沙)勾缝	m2	1753.4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圩镇及周边村庄连片建筑风貌改造

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 卷帘门涂仿木色漆	m <sup>2</sup>	1683.57			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖外墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m <sup>2</sup>	98.22			
		建筑风貌改造合计						
		其他装饰						
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 仿木纹不锈钢平台护栏 2. 栏杆材料种类、规格: 100*100*1.5仿木纹不锈钢立柱@2.4m, 100*100*1.5仿木纹方钢扶手, 50*50*1仿木纹方钢小竖杆@0.1m	m	472.65			
10	011507001001	平面、箱式招牌	1. 店招广告牌（按立面投影面积计算） 2. 镀锌钢骨架制安, 规格详见设计图 3. 3厚铝板面层, 颜色深灰色/蓝灰色 4. 其他未详尽之处详见设计图	m <sup>2</sup>	1006.61			
11	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 仿木色铝合金空调外机箱	个	30			
12	011506003001	小青瓦雨篷棚	1. 名称: 小青瓦雨篷节点一~三 2. 龙骨、支架: 50*50*2.5木色铝合金管附墙△骨架螺栓固定@3m/个 3. 屋面基层、面层: 10厚棕木色防腐木坂、小青瓦面 4. 吊顶封板: 10厚木料扣板外包	m	791.05			
13	011506003002	小青瓦雨篷棚	1. 名称: 小青瓦雨篷节点四 2. 龙骨、支架: 50*50*2.5木色铝合金管附墙△骨架螺栓固定@3m/个 3. 屋面基层、面层: 10厚棕木色防腐木坂、小青瓦面 4. 吊顶封板: 10厚木料扣板外包（收口）	m	2251.22			
14	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格: ESP线脚	m	1948.22			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圩镇及周边村庄连片建筑风貌改造

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010808004001	金属门窗套	1. 类型: 铝合金窗套二 2. 材质: 100*145*1.0造型深灰色铝合金折板 3. 安装方式: 专业胶水粘结	m	7738.57			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称: 中式灯具 2. 安装形式: 吊装	套	346			
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.60×2.70 2. 门框、扇材质: 仿木纹铝合金门	樘	1			
18	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 3.47×2.65 2. 门框、扇材质: 仿木纹铝合金门	樘	2			
19	010807005001	金属格栅窗	1. 木格栅	m <sup>2</sup>	84.39			
20	010807005002	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 窗花	m <sup>2</sup>	37.35			
21	010807005003	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 仿木纹不锈钢格栅	m <sup>2</sup>	2.48			
22	010807005004	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 仿木纹铝合金格栅	m <sup>2</sup>	15.28			
		其他装饰合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
23	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m <sup>2</sup>	5730.39			
24	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m <sup>2</sup>	15358.94			
25	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 20.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m <sup>2</sup>	4326.68			
26	粤011701008004	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 30.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m <sup>2</sup>	620.39			
27	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数: 多层建筑物垂直运输高度 20m以内 2. 单独外墙装饰工程	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圩镇及周边村庄连片建筑风貌改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	砌筑墙、隔断		
1.2	地面铺贴		
1.3	天棚及吊顶		
1.4	墙面装饰		
1.5	其他装饰		
1.6	门窗		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		18000.00
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砌筑墙、隔断						
1	010402001001	砌块墙	1. 隔墙一 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 墙体类型：内墙200厚 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	9.03			
2	010402001002	砌块墙	1. 隔墙一 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 墙体类型：内墙120厚 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	11.69			
3	011210006001	其他隔断	1. 隔墙三 2. 骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色：双面石膏板 4. 中间填满50厚防火隔音棉	m2	346.96			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.22			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.15			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.031			
		砌筑墙、隔断合计						
		地面铺贴						
7	011102003001	块料楼地面	1. 仿大理石防滑地砖（地一） 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色：仿大理石防滑砖600*1200*10 CT-01~3 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m2	484			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011102003002	块料楼地面	1. 仿大理石防滑地砖（地二） 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 4. 1.5mm厚聚氨酯防水层2道 5. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层厚，表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色：仿大理石防滑砖600*1200*10 CT-01~3 7. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m2	128.88			
9	011104001001	地毯楼地面	1. 阻燃地毯地面（地三） 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 5mm厚橡胶海绵衬垫 5. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃地毯500*500*6.0 CP-01	m2	231.29			
10	011102001001	石材楼地面	1. 大理石地面（地四） 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石ST-02 5. 嵌缝材料种类：石材背面抹干粉型界面剂，石材铺贴完成后晶面处理（石材六面体防护处理，石材背面背胶处理一道）	m2	3.68			
11	011104004001	防静电活动地板	1. 防静电地板地面（地五） 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 混凝土密封封闭剂一道 6. 可调支架系统 7. 600*600*35mm厚陶瓷防静电地板ML-01	m2	5.26			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	011104004002	架空木地板	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 地龙骨 4. 基层板9mm夹板基层(阻燃处理) 5. 18mm厚原木色难燃木饰面WD-01	m2	76.37			
13	011103001001	橡胶板楼地面	1. 塑胶运动地板地面(地六) 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 40厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 4. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 2.5厚PVC塑胶运动地板卷材PVC-01	m2	98.52			
14	011105006001	金属踢脚线	1. 黑拉丝不锈钢踢脚(踢脚一) 2. 20mm抹灰层 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm厚黑拉丝不锈钢	m2	32.57			
		地面铺贴合计						
		天棚及吊顶						
15	011302001001	吊顶天棚	1. 纸面石膏板吊顶(棚一) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,中距横向1200,纵向1000 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,做反支撑(详见通用节点图) 吊顶距离结构楼板、梁底>2500时,加角钢转换层,双向角钢吊牢(详见通用节点) 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距1000,次龙骨中距400 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板(卫生间采用耐水纸面石膏板),专用自攻螺钉拧牢 4. 腻子两遍,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5. 白色无机涂料PT-01	m2	584.38			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	011302001002	吊顶天棚	1. 纸面石膏板吊顶（棚一） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，中距横向1200，纵向1000 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，做反支撑（详见通用节点图） 吊顶距离结构楼板、梁底>2500时，加角钢转换层，双向角钢吊牢（详见通用节点） 60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距1000，次龙骨中距400 3. 基层材料种类、规格：双层9.5厚纸面石膏板（卫生间采用耐水纸面石膏板），专用自攻螺钉拧牢 4. 腻子两遍，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5. 白色防水无机涂料PT-02	m2	39.4			
17	011302001003	吊顶天棚	1. 铝扣板吊顶（棚二） 2. 2厚涂刷型聚合物水泥防水涂料（仅IT机房与消控室有此做法） 3. 龙骨材料种类、规格、中距：吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，中距横向1200，纵向1000 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢吊牢（详见通用节点） UC50主龙骨，双向中距≤1200，用吊件与M8吊杆联结后找平 专用烤漆主龙骨，用专用吊件与UC50主龙骨联结，专用烤漆副龙骨与烤漆主龙骨锁紧 4. 面层材料品种、规格：1.2厚600*600铝扣板MT-04	m2	5.26			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011302001004	吊顶天棚	1. 柔性软膜吊顶（棚三） 2. 石膏板面清油封底一道，成品塑料阴阳角条，满刮3遍腻子分遍找平；涂刷无机类乳胶漆两道底漆三道面漆；专用U型铝型材灯带底座（基层光源排布间距与箱体深度以1:1为宜）； 3. Φ8、Φ10镀锌吊杆连接DU60、DU50轻钢龙骨或40*60*4热镀锌钢方管（或其他规格）、L50*50*5热镀锌角码、200*300*12热镀锌钢板用M12化学螺栓连接至楼板底做灯箱体基层骨架，灯箱体基层用18mm厚石膏基高性能纤维板+9.5mm厚纸面石膏板覆面，板缝处贴胶带，点锈 4. 灯箱体为光源散热吊顶，内部应做局部开孔处理，开孔位置建议设置于灯箱体侧面以防尘，同时粘贴金属纱网防虫。 5. 专用透光软膜连接卡条 6. 0.8厚A级软膜天花TR-01	m2	11			
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 原顶无机涂料（棚四） 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰第一遍面层涂料、涂饰第二遍面层涂料P01-1	m2	2065.69			
20	011302001005	吊顶天棚	1. 仿木纹金属格栅板（棚五） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ6钢筋吊杆，间距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 C型主龙骨，中距<1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 C型次龙骨，中距400，用挂件与承载龙骨联结 C型横撑龙骨，中距<1200，用挂插件与次龙骨联结 玻镁板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边>10，短边>15 3. 面层材料品种、规格：1.2厚仿木纹金属格栅板MT-02	m2	25.37			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011302001006	吊顶天棚	1. 仿木纹型材方通（棚六） 2. 龙骨材料种类、规格、中距： Φ6钢筋吊杆，间距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 U型主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 与型材方通配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与承载龙骨固定 3. 吊顶以上原顶、龙骨吊筋 4. 面层材料品种、规格：40*100*1.0@100仿木纹铝方通MT-03	m2	184.12			
22	011302001007	吊顶天棚	1. 灯槽一 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 灯槽飘板及反边的龙骨均为60系列上人轻钢龙骨骨架与其相邻天花为同一龙骨系统的延伸 3. 基层材料种类、规格：灯槽内水平面铺12mm 阻燃基层板，垂直面铺12mm轻质阻燃基层板，专用自攻螺钉拧牢 4. 面层材料品种、规格：孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 刷无机涂料三遍(一底、二面漆)	m	172			
		天棚及吊顶合计						
		墙面装饰						
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 无机内墙涂料（墙一） 2. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料两遍PT-01	m2	2005.75			
24	011406001003	抹灰面油漆	1. 无机内墙涂料（墙一） 2. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：艺术涂料PT-03	m2	264.61			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	011207001001	墙面装饰板	1. 难燃木饰面（墙二） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：基层木龙骨（阻燃处理） 3. 基层材料种类、规格：9mm夹板基层（阻燃处理） 4. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚原木色难燃木饰面WD-01	m2	605.18			
26	011210005001	成品隔断	1. 抗倍特板（墙三） 2. 正反双面采用3mm厚高压层积树脂抗倍特板复合20mm厚铝蜂窝芯材。铝色铝型材嵌入式收边收口，复合完成厚度为26mm厚 3. 抗倍特隔断（25系统蜂窝）WD-04 4. 黑拉丝不锈钢包边	m2	13.61			
27	011207001002	墙面装饰板	1. 钢化银镜墙面（墙四） 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂1道 4. 6厚DP（DCA）M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 5. 龙骨材料种类、规格、中距：配套25x50x3铝合金横向次龙骨，中距不大于1200 用M8x80 不锈钢螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨：中距不大于1200，表面涂防腐涂料 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距600 6. 面层材料品种、规格、颜色：6厚钢化银镜GL-02	m2	12.5			
28	011207001003	墙面装饰板	1. 难燃墙布（墙五） 2. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序） 3. 界面剂1道 4. 3厚底基防裂腻子分遍找平 5. 满刮2厚耐水腻子分遍找平 6. 难燃墙布WC-01	m2	18.86			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	011204001001	石材墙面	1. 仿大理石砖墙面（墙六） 2. 厚外加剂专用砂浆打底挂糙， 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 扫毛 3. 挂金属钢丝网(依据工程需求) 4. 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆压入网孔 5. 5mm厚干粉型瓷砖专用粘合剂 (齿状泥板将粘合剂涂抹在基层 表面与石材背面) 6. 10厚岩板ST-03	m <sup>2</sup>	28.49			
30	011204003001	块料墙面	1. 仿大理石砖墙面（墙七） 2. 厚外加剂专用砂浆打底挂糙， 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 扫毛 3. 挂金属钢丝网(依据工程需求) 4. 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆压入网孔 5. 2mm厚聚合物水泥基弹性防水 涂料(JS-II型) 6. 5mm厚干粉型瓷砖专用粘合剂 (齿状泥板将粘合剂涂抹在基层 表面与石材背面) 7. 仿大理石砖600*1200*10 CT -03	m <sup>2</sup>	116.91			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011207001004	墙面装饰板	1. 难燃皮革软包（墙八） 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂1道 4. 6厚DP（DCA）M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）单面或粉刷石膏砂浆打底抹平 5. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6x75膨胀螺栓或钻孔打入防腐木楔，中距600 6. 防潮层 7. 40*40木龙骨，用膨胀螺栓固定于墙上（或与防腐木楔固定），双向中距600，木龙骨表面涂防火涂料 8. 木龙骨上铺钉12厚纸面石膏板 9. 点粘20厚弹性填充物（此道工序用于无填充物的装饰织物） 10. 难燃皮革软包FB-01 11. 铺钉装饰压条	m2	25.1			
		墙面装饰合计						
		其他装饰						
32	010809004001	石材窗台板	1. 大理石窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色：20mm厚大理石ST-01	m2	8.11			
33	011502001001	金属装饰线	1. 屏显、门窗包边 2. 线条材料品种、规格、颜色：1.2厚黑拉丝不锈钢MT-01	m	39.7			
34	011502001002	金属装饰线	1. 地面收边、压条 2. 线条材料品种、规格、颜色：15宽金属收边条	m	9.42			
35	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：难燃遮阳卷帘	m2	81.7			
		其他装饰合计						
		门窗						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	010801001001	木质门	1. 木饰防火门（门一） 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2400 3. 品种:门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法 隔声效能:STC49(FSTC45) 4. 金属合页 门锁 暗藏式闭门器 四向隔音条 门把手	樘	8			
37	010801001002	木质门	1. 木饰面门（门二） 2. 门代号及洞口尺寸:1200*2200 3. 品种:门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法 隔声效能:STC49(FSTC45) 4. 金属合页 门锁 暗藏式闭门器 四向隔音条 门把手	樘	2			
38	010805005001	全玻自由门	1. 铝合金玻璃开门（门三） 2. 门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃地弹门 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃GL-02 4. 地弹簧、门夹、门把手、门锁	m2	70.54			
39	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化超白玻GL-01	m2	21.02			
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 建筑外窗 2. 玻璃品种、厚度:12厚钢化磨砂玻璃	m2	262.2			
		门窗合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
41	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	2940			
42	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	2873.92			
43	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	4.98			
44	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 单独装饰装修工程垂直运输 2. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 11 页 共 11 页

合 计		
-----	--	--

# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐昌市产业中心装修-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	18000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	18000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		弱电						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜（综合布线总箱） 2. 规格:按系统图配置所有元件含柜内跳线	台	1			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:六类非屏蔽数据单孔插座 2. 安装方式:暗装	个	12			
3	030502012002	信息插座	1. 名称:六类非屏蔽数据+语音双孔桌插 2. 安装方式:暗装	个	10			
4	030501009001	路由器	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:天花内安装	台	3			
5	030504001001	服务器	1. 名称:管理电脑 2. 类别:含安防管理软件	台	1			
6	030507013001	录像设备	1. 名称:4盘位NVR硬盘录像机 2. 存储容量、格式:2T硬盘*4	台	1			
7	030506007001	视频系统设备	1. 名称:一路高清解码器	台	1			
8	030507014001	显示设备	1. 名称:22"监视器	台	1			
9	030501012001	交换机	1. 名称:16口POE交换机	台	1			
10	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机	台	7			
11	030504001002	服务器	1. 名称:信息发布和管理中控端服务器 2. 类别:信息发布管理平台	台	1			
12	030501012002	交换机	1. 名称:办公网LAN	台	1			
13	030507012001	视频传输设备	1. 名称:LED图像处理器	台	1			
14	030507014002	显示设备	1. 名称:室内P2.0 LED拼接屏 2. 规格:4800mm*2560mm	台	1			
15	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:吸顶音箱 2. 规格:功率30W 3. 安装方式:吸顶式	台	4			
16	030502012003	信息插座	1. 名称:多媒体插座 2. 安装方式:嵌入桌面安装	个	1			
17	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:12路调音台	台	1			
18	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:高清矩阵4*4	台	1			
19	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称:8进8出数字处理器	台	1			
20	030506004003	背景音乐系统设备	1. 名称:四通道数字功放4x150W	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030506004004	背景音乐系统设备	1. 名称:8路电源时序器	台	1			
22	030507014003	显示设备	1. 名称:5200流明高清激光投影机 2. 吊装	台	1			
23	030507014004	显示设备	1. 名称:140寸投影幕(16:10)带遥控 2. 固定投影吊架	台	1			
24	030502001002	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜（会议系统） 2. 规格:按系统图配置所有元件含柜内跳线	台	1			
25	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	76.74			
26	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	130.63			
27	030502005001	双绞线缆	1. 名称:Cat6-4PrUTP 2. 敷设方式:管、槽内穿放	m	1175.15			
28	030502005002	双绞线缆	1. 名称:Cat6 2. 敷设方式:管、槽内穿放	m	435.19			
29	030502007001	光缆	1. 名称:室外四芯单模光缆 2. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	20			
30	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RV5-2*1.5	m	20			
31	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVJFC-2*2	m	50			
32	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVVP-2*0.37	m	20			
33	030502005003	双绞线缆	1. 名称:HDMI	m	20			
34	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:CT150*75	m	72.06			
35	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	27.22			
		弱电合计						
		消防给水						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 附件材质、规格:消防箱尺寸: 1800(高)X700(宽)X240(厚), 箱内设置SNZ65(减压稳压消火栓为SNZW65)消火栓, 25米长 $\varnothing$ 65衬胶龙带, $\varnothing$ 19水枪, 消防卷盘(栓口直径25mm, 胶管内径19mm, 长度30m, 喷嘴口径6mm)。	套	5			
37	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	组	10			
38	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 红丹防锈漆2遍(2mm厚)	m	3.43			
		消防给水合计						
		给排水						
39	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:浴室电热水器	台	6			
40	031006012002	热水器、开水炉	1. 能源种类:小厨宝	台	9			
41	031004006001	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 组装形式:脚踏阀等所有配件	组	18			
42	031004006002	大便器	1. 材质:坐便器 2. 组装形式:水箱等所有配件	组	3			
43	031004007001	小便器	1. 材质:立式小便器 2. 附件名称、数量:龙头等含所有配件	组	12			
44	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆 2. 组装形式:单冷龙头等含所有配件	组	15			
45	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成套淋浴器 2. 附件名称、数量:冷热水龙头等所有配件	套	6			
46	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	15			
47	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:De110	m	36.84			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:De75	m	81.64			
49	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:De50	m	25.18			
50	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN15	m	124.12			
51	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN20	m	49.39			
52	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN25	m	61.87			
53	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN40	m	11.65			
54	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN50	m	38.84			
55	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	6			
		给排水合计						
		强电						
56	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1APL 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
57	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱2APL 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
58	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱3APL 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
59	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1ALE 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
60	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱2ALE 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱3ALE 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
62	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱1AL-1 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
63	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱1AL-2 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
64	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱1AL-3 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
65	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱1AL-4 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
66	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱1APK 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
67	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱1KT 2. 安装方式:墙壁明装	台	1			
68	030412001001	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 95\text{Lm/W}$ 3. 类型:嵌入式	套	55			
69	030412001002	装饰灯	1. 名称:LED防潮射灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 95\text{Lm/W}$ 3. 类型:嵌入式	套	45			
70	030412001003	装饰灯	1. 名称:LED防潮筒灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 95\text{Lm/W}$ 3. 类型:嵌入式	套	24			
71	030412001004	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 95\text{Lm/W}$ 3. 类型:嵌入式	套	106			
72	030412001005	装饰灯	1. 名称:LED磁吸轨道灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 95\text{Lm/W}$ 3. 类型:吊挂式	套	17			
73	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带(平顶表述) 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 95\text{Lm/W}$ 3. 安装形式:天花内安装	m	242.7			
74	030412001006	装饰灯	1. 名称:LED条形灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能 $\geq 105\text{Lm/W}$ 3. 类型:嵌入式	套	17			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030412001007	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能≥105Lm/W 3. 类型:吸顶式	套	4			
76	030412001008	装饰灯	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能≥105Lm/W 3. 类型:嵌入式	套	4			
77	030412001009	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格:色温4000K 初始灯具效能≥95Lm/W 3. 类型:吊挂式	套	4			
78	030412001010	装饰灯	1. 名称:装饰吊灯 2. 规格:色温4000K 3. 类型:吊挂式	套	11			
79	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管灯 2. 型号:25W, 25001m 3. 安装形式:吸顶式	套	204			
80	030412003001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:TY-ZFJC系列6W DC36V A型5401m 3. 安装高度:吸顶	套	83			
81	030412003002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:TY-ZFJC系列3 DC36V A型 2701m IP67 3. 安装高度:壁装	套	2			
82	030412003003	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口指示灯 2. 型号:TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 安装高度:壁装	套	8			
83	030412003004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 安装高度:壁装	套	6			
84	030412003005	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯 2. 型号:TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 安装高度:壁装	套	39			
85	030412003006	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯(双面) 2. 型号:TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 安装高度:壁装	套	5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030412003007	装饰灯	1. 名称:多功能复合型消防疏散指示灯(双面) 2. 型号:TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 安装高度:壁装	套	2			
87	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:天花式	台	21			
88	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	个	4			
89	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	个	22			
90	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	个	8			
91	030404034004	照明开关	1. 名称:风机盘管调速开关 2. 安装方式:暗装	个	21			
92	030404034005	照明开关	1. 名称:新风机组开关 2. 安装方式:暗装	个	2			
93	030404035001	插座	1. 名称:单相二+三极安全型插座 2. 安装方式:暗装	个	67			
94	030404035002	插座	1. 名称:单相二+三极安全型插座(带开关型) 2. 安装方式:暗装	个	13			
95	030404035003	插座	1. 名称:单相二+三极安全型插座(防水型IP54) 2. 安装方式:暗装	个	25			
96	030404035004	插座	1. 名称:单相二+三极安全型插座(地面IP54) 2. 安装方式:暗装	个	7			
97	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100	m	235.38			
98	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC100 3. 配置形式:埋地	m	39.25			
99	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:埋地	m	15.91			
100	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:暗配	m	9.49			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	6.46			
102	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	1.36			
103	030411001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	1197.02			
104	030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	2152.31			
105	030411001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配	m	268.96			
106	030411001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 暗配	m	10.7			
107	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*70+1*35	m	42.83			
108	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*50+1*25	m	77.24			
109	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16	m	71.78			
110	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*16	m	65.42			
111	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10	m	87.36			
112	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*6	m	6.6			
113	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: DT-70mm <sup>2</sup> 以内	个	4			
114	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: DT-16mm <sup>2</sup> 以内	个	12			
115	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5	m	33.69			
116	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	4511.78			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	557.72			
118	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-6	m	11.8			
119	030411004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1822.43			
120	030411004009	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	2138.07			
121	030411004010	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-6	m	6.27			
122	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJR-2.5	m	2004.11			
123	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJR-4	m	278.86			
124	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJR-6	m	11.8			
125	030411004014	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJR-2.5	m	710.02			
126	030411004015	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJR-4	m	1069.04			
127	030411004016	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJR-6	m	6.27			
128	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	953.45			
129	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-KYJY-2-1.5	m	94.72			
130	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	118.99			
131	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	4			
132	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	5			
本页小计								



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐昌市产业中心装修-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		上丛						
		三线下地						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	123			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	24.6			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:砂	m3	98.4			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3Km	m3	94.71			
5	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	984			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 弃渣运距:3Km	m2	246			
7	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	246			
8	040204003001	混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200mm	m2	246			
9	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:电缆接线井 2. 规格尺寸:600*600*800mm(净空) 3. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 4. 基础、垫层:材料品种、厚度100厚碎石垫层 5. 砖品种、砂浆配合比:M7.50水泥砂浆砌筑Mu7.5砖 6. 井内壁用1:3水泥砂浆批荡2cm 7. 其他:详见大样图	座	6			
10	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:∠5*50*50, L=300mm	根	246			
		三线下地合计						
		路灯						
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	256.75			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方	m <sup>3</sup>	51.35			
13	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	205.4			
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3Km	m <sup>3</sup>	197.7			
15	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套配电箱 3. 安装方式:落地式	台	1			
16	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:单挑臂路灯 2. 型号、灯杆材质、高度:杆高H=8m 3. 灯架形式及臂长:灯臂长度2m 4. 光源数量、参数:LED600W IP65 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:1000*1000*1200钢筋混凝土C30基础 6. 接线端子材质、规格:40*4 接地角钢L=2500接地引线 7. 其他:详见大样图	套	20			
17	040805002003	中杆照明灯	1. 名称:单挑臂路灯 2. 型号、灯杆材质、高度:杆高H=6m 3. 灯架形式及臂长:灯臂长度2m 4. 光源数量、参数:LED600W IP65 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*1400钢筋混凝土C30基础 6. 接线端子材质、规格:40*4 接地角钢L=2500接地引线 7. 其他:详见大样图	套	19			
18	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:YJLHV-0.6/1.0KV-5*16MM <sup>2</sup>	m	492			
19	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:YJV-1kV-5*6	m	100			
20	040803001003	电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:YJV-1kV-5*4	m	535			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	535			
22	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40	m	100			
23	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN80	m	51			
24	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 弃渣运距:3Km	m <sup>2</sup>	513.5			
25	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	513.5			
26	040204003002	混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200mm	m <sup>2</sup>	513.5			
		路灯合计						
		上丛合计						
		河道						
27	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	1879.04			
28	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方	m <sup>3</sup>	1127.42			
29	040103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	751.62			
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3Km	m <sup>3</sup>	582.51			
31	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:配电箱1、4 2. 型号:成套配电箱 3. 安装方式:落地式	台	2			
32	040801010003	落地式配电箱	1. 名称:配电箱2、3 2. 型号:成套配电箱 3. 安装方式:落地式	台	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	040805002005	中杆照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号、灯杆材质、高度:杆高H=4m 3. 光源数量、参数:LED 40W AC22V IP65 4. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*1400钢筋混凝土C30基础 5. 接线端子材质、规格:40*4接地角钢L=2500接地引线 6. 其他:详见大样图	套	117			
34	040805002006	中杆照明灯	1. 名称:单挑臂路灯 2. 型号、灯杆材质、高度:杆高H=6m 3. 灯架形式及臂长:灯臂长度2m 4. 光源数量、参数:LED600W IP65 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*1400钢筋混凝土C30基础 6. 接线端子材质、规格:40*4接地角钢L=2500接地引线 7. 其他:详见大样图	套	54			
35	040805004001	景观照明灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:LED25W IP24	套	211			
36	040803001005	电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:YJV-1kV-5*10	m	400			
37	040803001006	电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:YJV-1kV-5*4	m	4697.61			
38	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:pe 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	4697.61			
39	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40	m	400			
		河道合计						
		新村						
本页小计								



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		总图						
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 乔木种类:香樟A 2. 规格:胸径: 34-35cm; 高度: 8m; 冠幅: 5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 保留三级以上主杆分枝, 移栽五年以上, 树形优美	株	12			
2	050102001002	栽植乔木	1. 乔木种类:香樟B 2. 规格:胸径: 18cm; 高度: 5-6m; 冠幅: 4m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 枝叶茂盛	株	60			
3	050102001003	栽植乔木	1. 乔木种类:乐昌含笑 2. 规格:胸径: 20-21cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 4m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 枝叶茂盛	株	7			
4	050102001004	栽植乔木	1. 乔木种类:珊瑚朴 2. 规格:胸径: 35cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 低分枝四杆以上, 每杆胸径不小于11公分, 全蓬种植, 保留三级以上主杆分枝, 移栽三年以上, 树形优美	株	13			
5	050102001005	栽植乔木	1. 乔木种类:银杏 2. 规格:胸径: 22-23cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 4m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 直生苗, 全蓬种植, 保留三级以上主杆分枝, 树形匀称	株	2			
6	050102001006	栽植乔木	1. 乔木种类:水杉 2. 规格:胸径: 15-16cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 3m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 主杆挺拔, 枝叶茂盛, 忌截头	株	10			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	050102001007	栽植乔木	1. 乔木种类:垂柳 2. 规格:胸径: 12-13cm; 高度: 4.5m; 冠幅: 3.5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 枝叶茂盛	株	29			
8	050102001008	栽植乔木	1. 乔木种类:金桂B 2. 规格:地径: 12cm; 高度: 3m; 冠幅: 2.8m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 单杆木状, 杆高50cm左右, 枝叶茂盛, 树形饱满	株	48			
9	050102001009	栽植乔木	1. 乔木种类:垂丝海棠 2. 规格:地径: 8cm; 高度: 2.8m; 冠幅: 2.2m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 保留三级以上主杆分叉	株	141			
10	050102001010	栽植乔木	1. 乔木种类:日本红枫 2. 规格:地径: 10cm; 高度: 2.5-3.0m; 冠幅: 3m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 保留三级以上主杆分叉	株	35			
		乔木合计						
		灌木						
11	050102002001	栽植灌木	1. 种类:美人茶 2. 冠丛高:18-22cm 3. 冠幅:15-18cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	4			
12	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫薇(天鹅绒) 2. 冠丛高:20-25cm 3. 冠幅:18cm 4. 养护期:6个月 5. 分支点高度0.8m以下, 花色大红, 形态优美, 枝叶茂盛	株	119			
13	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:150cm 3. 冠幅:180cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	68			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	050102002004	栽植灌木	1. 种类:黄金枸骨球 2. 冠丛高:120cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮,冠幅完整饱满	株	14			
15	050102002005	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 冠丛高160cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮,冠幅完整饱满	株	9			
16	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红檵木球 2. 冠丛高:120cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:6个月	株	814			
17	050102002007	栽植灌木	1. 种类:毛鹃球 2. 冠丛高:60cm 3. 冠幅:60cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮,冠幅完整饱满	株	105			
		灌木合计						
		地被						
18	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:红檵木 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-35cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	2380.00			
19	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:35cm-40cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	2044.00			
20	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	2207.00			
21	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:25cm-30cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	1929.00			
22	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:大花萱草 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	15.00			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:福建茶 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-35cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	584.00			
24	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:细叶麦冬 2. 单位面积株数:3-5芽/丛、6 4丛/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	1214.00			
25	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:千屈菜 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:35cm-40cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	73.00			
26	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:再力花 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:40cm-50cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	42.00			
27	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶美人蕉 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:50cm-60cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	103.00			
28	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	64.00			
29	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶络石 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-50cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	100.00			
30	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:6个月 2. 草(灌木)籽种类:大花金鸡菊	m <sup>2</sup>	624			
31	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:细叶结缕草 3. 铺种方式:满铺	m <sup>2</sup>	1852			
32	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m <sup>2</sup>	13231			
33	050101009001	种植土回(换)填	1. 填种植土(调配土) 2. 自卸汽车运土方 3km	m <sup>3</sup>	7939			
34	050301005001	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(130-150) )*W(100-120)*H(60-80)	块	15			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	050301005002	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(80-100)*W(60-80)*H(35-40)	块	13			
36	050301005003	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(60-80)*W(40-60)*H(30-35)	块	10			
		地被合计						
		总图合计						
		河道						
		乔木						
37	050102001012	栽植乔木	1. 乔木种类:香樟B 2. 规格:胸径: 18cm; 高度: 5-6m; 冠幅: 4m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 枝叶茂盛	株	206			
38	050102001014	栽植乔木	1. 乔木种类:珊瑚朴 2. 规格:胸径: 35cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 低分枝四杆以上, 每杆胸径不小于11公分, 全蓬种植, 保留三级以上主杆分枝, 移栽三年以上, 树形优美	株	1			
39	050102001016	栽植乔木	1. 乔木种类:水杉 2. 规格:胸径: 10cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 2.5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 主杆挺拔, 枝叶茂盛, 忌截头	株	368			
40	050102001017	栽植乔木	1. 乔木种类:垂柳 2. 规格:胸径: 12-13cm; 高度: 4.5m; 冠幅: 3.5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 枝叶茂盛	株	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	050102001019	栽植乔木	1. 乔木种类:垂丝海棠 2. 规格:地径: 8cm; 高度: 2.8m; 冠幅: 2.2m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 保留三级以上主杆分叉	株	469			
42	050102001020	栽植乔木	1. 乔木种类:日本红枫 2. 规格:地径: 10cm; 高度: 2.5-3.0m; 冠幅: 3m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 保留三级以上主杆分叉	株	3			
		乔木合计						
		灌木						
43	050102002014	栽植灌木	1. 种类:毛鹃球 2. 冠丛高:100cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	5			
		灌木合计						
		地被						
44	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类:红檵木 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-35cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	1158.00			
45	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:35cm-40cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	1301.00			
46	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	2396.00			
47	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:25cm-30cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	3392.00			
48	050102008019	栽植花卉	1. 花卉种类:细叶麦冬 2. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	33.00			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	050102008023	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	303.00			
50	050102008024	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶络石 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-50cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	1110.00			
51	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m <sup>2</sup>	9693			
52	050101009002	种植土回(换)填	1. 填种植土(调配土) 2. 自卸汽车运土方 3km	m <sup>3</sup>	4847			
53	050301005004	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(130-150)*W(100-120)*H(60-80)	块	2			
54	050301005005	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(80-100)*W(60-80)*H(35-40)	块	2			
		地被合计						
		河道合计						
		四小园						
		乔木						
55	050102001021	栽植乔木	1. 乔木种类:香樟A 2. 规格:胸径:34-35cm; 高度:8m; 冠幅:5m 3. 养护期:6个月 4. 其他:全蓬种植,保留三级以上主杆分枝,移栽五年以上,树形优美	株	6			
56	050102001022	栽植乔木	1. 乔木种类:香樟B 2. 规格:胸径:18cm; 高度:5-6m; 冠幅:4m 3. 养护期:6个月 4. 其他:全蓬种植,形态优美,枝叶茂盛	株	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	050102001023	栽植乔木	1. 乔木种类:乐昌含笑 2. 规格:胸径: 20-21cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 4m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 枝叶茂盛	株	3			
58	050102001024	栽植乔木	1. 乔木种类:珊瑚朴 2. 规格:胸径: 35cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 5m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 低分枝四杆以上, 每杆胸径不小于11公分, 全蓬种植, 保留三级以上主杆分枝, 移栽三年以上, 树形优美	株	7			
59	050102001025	栽植乔木	1. 乔木种类:银杏 2. 规格:胸径: 22-23cm; 高度: 7.5m; 冠幅: 4m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 直生苗, 全蓬种植, 保留三级以上主杆分枝, 树形匀称	株	13			
60	050102001028	栽植乔木	1. 乔木种类:金桂B 2. 规格:地径: 12cm; 高度: 3m; 冠幅: 2.8m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 单杆木状, 杆高50cm左右, 枝叶茂盛, 树形饱满	株	34			
61	050102001029	栽植乔木	1. 乔木种类:垂丝海棠 2. 规格:地径: 8cm; 高度: 2.8m; 冠幅: 2.2m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 保留三级以上主杆分叉	株	5			
62	050102001030	栽植乔木	1. 乔木种类:日本红枫 2. 规格:地径: 10cm; 高度: 2.5-3.0m; 冠幅: 3m 3. 养护期:6个月 4. 其他: 全蓬种植, 形态优美, 保留三级以上主杆分叉	株	22			
		乔木合计						
		灌木						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	050102002015	栽植灌木	1. 种类:美人茶 2. 冠从高:18-22cm 3. 冠幅:15-18cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	9			
64	050102002016	栽植灌木	1. 种类:紫薇(天鹅绒) 2. 冠从高:20-25cm 3. 冠幅:18cm 4. 养护期:6个月 5. 分支点高度0.8m以下, 花色大红, 形态优美, 枝叶茂盛	株	22			
65	050102002018	栽植灌木	1. 种类:黄金枸骨球 2. 冠从高:120cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	8			
66	050102002019	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 冠从高:100cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	18			
67	050102002021	栽植灌木	1. 种类:毛鹃球 2. 冠从高:100cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:6个月 5. 树形健壮, 冠幅完整饱满	株	19			
		灌木合计						
		地被						
68	050102008025	栽植花卉	1. 花卉种类:红檵木 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-35cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	241.00			
69	050102008026	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:35cm-40cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	286.00			
70	050102008027	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	422.00			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	050102008028	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:25cm-30cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	243.00			
72	050102008029	栽植花卉	1. 花卉种类:大花萱草 2. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	76.00			
73	050102008030	栽植花卉	1. 花卉种类:福建茶 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-35cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	137.00			
74	050102008031	栽植花卉	1. 花卉种类:细叶麦冬 2. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20-25cm 4. 养护期:16个月	m <sup>2</sup>	576.00			
75	050102008035	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:20cm-25cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	76.00			
76	050102008036	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶络石 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30cm-50cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	108.00			
77	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期: 6个月 2. 草(灌木)籽种类:油菜花	m <sup>2</sup>	108			
78	050101010003	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m <sup>2</sup>	3061			
79	050101009003	种植土回(换)填	1. 填种植土(调配土) 2. 自卸汽车运土方 3km	m <sup>3</sup>	1837			
80	050301005006	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(130-150)*W(100-120)*H(60-80)	块	6			
81	050301005007	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(80-100)*W(60-80)*H(35-40)	块	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	050301005008	点风景石	1. 石料种类:太湖石 2. 石料规格、重量:L(60-80)*W(40-60)*H(30-35)	块	6			
		地被合计						
		四小园合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
83	050403001002	树木支撑架	1. 胸径12cm<乔木 2. 茅竹三角桩支撑	株	1118			
84	050403001001	树木支撑架	1. 胸径12cm~25cm乔木 2. 杉木三角支撑	株	347			
85	050403001003	树木支撑架	1. 胸径>25cm乔木 2. 杉木四角支撑，用斜拉丝加保护柱	株	39			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1220000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

