

新丰县丰城街道横坑村居家养老服务
站修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新丰县丰城街道横坑村居家养老服务站修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	装饰工程		
1.3	安装工程		
1.4	设备采购		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县丰城街道横坑村居家养老服务站修缮项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门拆除	1. 门拆除(整樘)4m2以内 2. 拆除废料外运3km	m2	3.0856			
2	011610002002	金属门拆除	1. 门拆除(整樘)4m2以外 2. 拆除废料外运3km	m2	5.32			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 厨房地面拆除 2. 拆除废料外运3km	m2	12.47			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 厨房块料墙面拆除 2. 拆除废料外运3km	m2	32.192			
5	011614002001	厨房橱柜拆除	1. 厨房橱柜拆除 2. 拆除废料外运3km	m	6.85			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 厨房吊顶拆除 2. 拆除废料外运3km	m2	12.384			
7	01B001	厨房用具拆除	1. 人工拆除费用	套	3			
8	070201296001	圆型吸顶灯拆除	1. 圆型吸顶灯拆除	套	1			
9	070201346001	排气扇拆除	1. 排气扇拆除	台	2			
		拆除工程合计						
		装饰工程						
10	粤R1-3-3	洞口修复	1. 墙面洞口修复	m3	0.14			
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 金属(塑钢)门	m2	3.0856			
12	011102003001	块料楼地面	部位：厨房 1. 600×600抛光砖 2. 1：2.5水泥结合层	m2	12.384			
13	011406001001	墙面抹灰面油漆	部位：大厅 1. 墙面刮腻子2遍 2. 墙面刷乳胶漆一底两面	m2	64.032			
14	011406001002	墙面抹灰面油漆	部位：厨房 1. 底层抹灰15mm水泥砂浆1：2.5 2. 墙面刮腻子3遍 3. 墙面刷乳胶漆一底两面	m2	32.192			
15	011406001003	天棚抹灰面油漆	部位：大厅 1. 天面刮腻子2遍 3. 天面刷乳胶漆一底两面	m2	33.9472			
16	011406001004	天棚抹灰面油漆	部位：厨房 1. 天面刮腻子3遍 3. 天面刷乳胶漆一底两面	m2	12.4704			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县丰城街道横坑村居家养老服务站修缮项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		装饰工程合计						
		安装工程						
17	030404017001	配电箱	1. 安装方式: 悬挂式	台	1			
18	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZC-BV-3X2.5 4. 材质: 铜芯	m	23			
19	030411002001	线槽	1. PVC线槽	m	5			
20	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 220V-10A 3. 安装方式: 明装(含接线盒)	个	1			
21	030412001001	普通灯具	1. 圆形吸顶灯25w	套	1			
		安装工程合计						
		设备采购						
22	01B002	棋牌桌椅	1. 部位: 活动室 2. 材质: 实木1桌配4椅	套	2			
23	01B003	书柜	1. 部位: 书画阅览室 2. 材质: 实木	个	1			
24	01B004	书桌椅	1. 部位: 书画阅览室 2. 材质: 实木1桌配1椅	套	1			
25	01B005	不锈钢门牌	1. 材质: 不锈钢	个	1			
26	01B006	制度牌	1: 材质1厘米PVC UV印镀水晶膜	个	1			
27	01B007	文化墙	1: 材质1厘米PVC UV印镀水晶膜	扇	1			
28	01B008	老式桌球	1. 老式桌球	套	1			
		设备采购合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
29	粤011701012001	活动脚手架	1. 活动脚手架	m2	96.224			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

