

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带(2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目)

第1页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
		大夫前片区			0		
		一、土地平整			0		
		(一) 场地清理 (10cm)			0		
1.	500101001112	场地清表 1. 场地清表厚度30cm (含耕作层剥离) 2. 土类级别 I~II	m <sup>2</sup>	225248.64	0		
2.	500101001113	场地清表外运 1. 场地清表外运 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	22524.864	0		
		(二) 耕作层剥离与回填			0		
1.	500103001147	耕作层回填 1. 耕作层回填	m <sup>3</sup>	5998.1	0		
2.	500103001190	临时防护措施 (铺设土工布) 1. 临时防护措施 (铺设土工布)	m <sup>2</sup>	2399.24	0		
		(三) 土地平整			0		
1.	500101003146	土方开挖 1. 土方开挖 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	9226.	0		
2.	500103001191	土方回填 1. 土料回填 松填	m <sup>3</sup>	9204.3	0		松填
3.	500103001239	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	21.7	0		松填
4.	500103001192	田埂修筑 1. 田埂修筑	m <sup>3</sup>	2234.24	0		借用国土定额
5.	500103001194	土方调配 (运距综合考虑) 1. 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	1603.8	0		
		(四) 土壤改良工程			0		
1.	500101003102	有机肥 1. 撒有机肥	m <sup>3</sup>	303.56	0		
2.	500103001149	生石灰 1. 撒生石灰	kg	9478.2	0		
3.	500101001079	土地翻耕 1. 土地翻耕3次	m <sup>2</sup>	682200.	0		
		二、灌溉与排水工程			0		
		整修农沟 I (40cm*40cm)			0		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年武江区  
 重阳镇耕地整治提升项目）

第2页，共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
1.	500101003131	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	628.33	0		
2.	500103001177	土方回填 夯实 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	246.84	0		夯实
3.	500101001085	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	381.48	0		
4.	500109001441	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	179.52	0		
5.	500109001442	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	112.2	0		
6.	500110001230	模板 1. 农沟模板	m <sup>2</sup>	2019.62	0		
7.	500109009124	沥青木板止水（每隔15m） 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	19.07	0		
		整修农沟II（50cm*50cm）			0		
1.	500101003137	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	1560.36	0		
2.	500103001183	土方回填 夯实 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	607.93	0		
3.	500101001093	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	952.43	0		
4.	500109001453	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	405.26	0		
5.	500109001454	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	222.91	0		
6.	500110001195	模板 1. 农沟模板	m <sup>2</sup>	4458.17	0		
7.	500109009109	沥青木板止水（每隔15m） 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	42.56	0		
		机械跨沟渠盖板（大夫前村）			0		
1.	500109001457	C20桥砼板 1. C20商品混凝土桥砼板	m <sup>3</sup>	13.35	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带(2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目)

第3页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
2.	500111001029	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	2.13	0		
3.	500110001197	模板 1. 机械跨沟渠盖板模板	m <sup>2</sup>	139.43	0		
		40*40沟渠过路桥涵A			0		
1.	500101003139	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	1.92	0		
2.	500103001185	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	0.72	0		
3.	500109001458	现浇C20底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.4	0		
4.	500109001459	现浇C30顶板 1. C30商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	1.92	0		
5.	500110001198	模板 1. 40*40沟渠过路桥涵A模板	m <sup>2</sup>	4.8	0		
6.	500111001030	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.18	0		
		50*50沟渠过路桥涵B			0		
1.	500101003140	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	4.83	0		
2.	500103001186	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	1.82	0		
3.	500109001460	现浇C20底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.77	0		
4.	500109001461	现浇C30顶板 1. C30商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	3.78	0		
5.	500110001199	模板 1. 50*50沟渠过路桥涵B模板	m <sup>2</sup>	9.1	0		
6.	500111001031	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.35	0		
		φ1000过路涵管			0		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目）

第4页，共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
1.	500101003143	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	15.36	0		
2.	500103001189	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	8.04	0		
3.	500101001121	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	5.9	0		
4.	500109001466	C20砼垫层及裹头 1. C20商品混凝土垫层及裹头	m <sup>3</sup>	2.1	0		
5.	500110001202	模板 1. 垫层及裹头模板	m <sup>2</sup>	1.4	0		
		挡土墙			0		
1.	500101003196	土方开挖 1. 土方开挖 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	28.29	0		
2.	500103001234	土方回填 夯实 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	17.79	0		
3.	500101001115	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	10.5	0		
4.	500109001520	C25挡墙 1. C25商品混凝土挡墙	m <sup>3</sup>	18.53	0		
5.	500110001231	模板 1. 挡土墙模板	m <sup>2</sup>	59.5	0		
6.	500109009125	pvc排水管 1. DN50pvc排水管	m <sup>2</sup>	2.96	0		
7.	500101003197	土工布 1. 土工布	m <sup>3</sup>	1.52	0		
8.	500103001235	反滤包级配碎石 1. 反滤包级配碎石	m <sup>3</sup>	0.04	0		
9.	500103001236	反滤包粗砂 1. 反滤包粗砂	m <sup>3</sup>	0.16	0		
		下田坡道			0		
1.	500101003144	土方开挖 1. 挖土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	5.6	0		
2.	500109001467	C20砼 1. C20商品混凝土下田坡道	m <sup>3</sup>	12.96	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带(2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目)

第5页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
3.	500111001034	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.44	0		
4.	500110001203	模板 1. 下田坡道模板	m <sup>2</sup>	51.2	0		
		三、田间道路工程			0		
		整修生产路 II (2.5m泥结石)			0		
1.	500101003126	土方开挖 1. 土方开挖 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	626.29	0		
2.	500103001171	路床压实 1. 原土打夯	m <sup>3</sup>	3578.79	0		
3.	500109001433	泥结石路面 1. 泥结石路面150mm厚	m <sup>2</sup>	3195.35	0		
		整修田间道 I (3.0m混凝土)			0		
1.	500101003127	路基清基 1. 路基清基	m <sup>3</sup>	1859.9	0		
2.	500103001172	路床压实 1. 原土打夯	m <sup>2</sup>		0		
3.	500103001173	路肩土回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	53.91	0		
4.	500109001434	碎石垫层 1. 100mm碎石垫层	m <sup>2</sup>	1671.21	0		
5.	500109001435	C25砼面层 1. C25商品混凝土路面200mm厚	m <sup>2</sup>	1617.3	0		
6.	500109009101	胀缝沥青木板 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	2.7	0		
		错车道			0		
1.	500101003113	表土清理 1. 清理表土 土类级别 I~II	m <sup>2</sup>	72.	0		
2.	500101003153	土方开挖 1. 土方开挖 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	32.21	0		
3.	500103001174	路床压实 1. 原土打夯	m <sup>2</sup>	72.	0		
4.	500109001436	碎石垫层 1. 100mm碎石垫层	m <sup>3</sup>	72.	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带(2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目)

第6页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
5.	500109001437	C25砼面层 1. C25商品混凝土路面200mm厚	m <sup>2</sup>	72.	0		
		掉头点			0		
1.	500103001175	平整压实 1. 原土打夯	m <sup>2</sup>	62.	0		
2.	500109001438	碎石垫层 1. 100mm碎石垫层	m <sup>2</sup>	62.	0		
3.	500101003128	表土清理 1. 清理表土 土类级别 I~II	m <sup>2</sup>	62.	0		
4.	500109001439	C25砼面层 1. C25商品混凝土路面200mm厚	m <sup>2</sup>	62.	0		
		重阳片区			0		
		一、灌溉与排水工程			0		
		整修农渠 I (40cm*40cm)			0		
1.	500103007051	土方开挖 1. 清理表土 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	209.7	0		
2.	500103001202	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	102.2	0		
3.	500101001096	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	107.69	0		
4.	500110001205	模板 1. 农渠模板	m <sup>2</sup>	1020.19	0		
5.	500109001470	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	90.68	0		
6.	500109001471	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	56.68	0		
7.	500109009111	沥青木板止水(每隔15m) 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	9.64	0		
		整修农渠 II (60cm*60cm)			0		
1.	500101003154	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	32.21	0		
2.	500103001203	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	14.86	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带(2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目)

第7页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
3.	500101001097	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	17.34	0		
4.	500109001472	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	9.91	0		
5.	500109001473	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	4.95	0		
6.	500110001206	模板 1. 农渠模板	m <sup>2</sup>	107.35	0		
7.	500109009112	沥青木板止水(每隔15m) 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	0.99	0		
8.	500101001098	碎石垫层 1. 100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	5.57	0		
		重建农渠 I (40cm*40cm)			0		
1.	500101003198	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	73.66	0		
2.	500103001237	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	44.2	0		
3.	500101001116	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	29.46	0		
4.	500109001521	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	39.29	0		
5.	500109001522	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	24.55	0		
6.	500110001232	模板 1. 农渠模板	m <sup>2</sup>	441.97	0		
7.	500109009126	沥青木板止水(每隔15m) 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	4.17	0		
8.	500101001117	拆除预制板渠道 1. 拆除预制板渠道 2. 外运3km	m <sup>3</sup>	31.92	0		
		重建农渠 II (60cm*60cm)			0		
1.	500101003199	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	336.15	0		
2.	500103001238	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	137.52	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目）

第8页，共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
3.	500101001118	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	198.63	0		
4.	500109001523	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	91.68	0		
5.	500109001524	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	45.84	0		
6.	500101001120	碎石垫层 1. 100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	51.57	0		
7.	500110001233	模板 1. 农渠模板	m <sup>2</sup>	993.17	0		
8.	500109009127	沥青木板止水（每隔15m） 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	9.17	0		
9.	500101001119	拆除预制板渠道 1. 拆除预制板渠道 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	49.66	0		
		四、其他工程			0		
		工程标志牌			0		
1.	500101003195	不锈钢标识牌 不锈钢标识牌（暂估价含安 装）	块	1.	0		
		机械跨沟渠盖板			0		
1.	500109001482	C20桥砼板 1. C20商品混凝土桥砼板	m <sup>3</sup>	5.33	0		
2.	500111001035	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.37	0		
3.	500110001211	模板 1. 机械跨沟渠盖板模板	m <sup>2</sup>	55.51	0		
		40*40沟渠过路桥涵A			0		
1.	500101003159	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~ II	m <sup>3</sup>	1.92	0		
2.	500103001208	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	0.72	0		
3.	500109001483	现浇C20底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.4	0		



# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目）

第9页，共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
4.	500109001484	现浇C30顶板 1. C30商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	1.92	0		
5.	500110001212	模板 1. 40*40沟渠过路桥涵A模板	m <sup>2</sup>	4.8	0		
6.	500111001036	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.18	0		
		100*60沟渠过路桥涵C			0		
1.	500101003161	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	2.16	0		
2.	500103001210	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	0.92	0		
3.	500109001487	现浇C20底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.17	0		
4.	500109001488	现浇C30顶板 1. C30商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.9	0		
5.	500110001214	模板 1. 100*60沟渠过路桥涵C模板	m <sup>2</sup>	1.9	0		
6.	500111001038	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.08	0		
		渠道进水闸			0		
1.	500114001020	树脂闸门（50cm*40cm） 1. 树脂闸门由门框和闸板组成一套，门框用砼浇筑固定，闸板放在门框里面（50cm*40cm） （暂估价含安装）	个	6.	0		
2.	500114001021	树脂闸门（70cm*60cm） 1. 树脂闸门由门框和闸板组成一套，门框用砼浇筑固定，闸板放在门框里面（70cm*60cm） （暂估价含安装）	个	2.	0		
		渠壁进出水闸			0		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带(2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目)

第10页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
1.	500114001022	树脂闸门(28cm*34cm) 1. 树脂闸门由门框和闸板组成一套, 门框用砼浇筑固定, 闸板放在门框里面(28cm*34cm) (暂估价含安装)	个	57.	0		
		二、田间道路工程			0		
		整修生产路 I (2.5m混凝土)			0		
1.	500101003165	路基清基 1. 路基清基	m <sup>2</sup>	463.73	0		
2.	500103001213	路床压实 1. 原土打夯	m <sup>2</sup>		0		
3.	500103001214	路肩土回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	28.64	0		
4.	500109001493	碎石垫层 1. 100mm厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	368.25	0		
5.	500109001494	C25砼面层 1. C25商品混凝土路面200mm厚	m <sup>2</sup>	340.98	0		
6.	500109009117	切缝灌沥青 1. 伸缩缝 沥青木板	m	68.2	0		
		万候片区			0		
		一、灌溉与排水工程			0		
		整修农渠 I (40cm*40cm)			0		
1.	500101003176	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	101.68	0		
2.	500103001226	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	49.47	0		
3.	500101001105	余土平整 1. 余土平整	m <sup>3</sup>	52.22	0		
4.	500109001502	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	43.97	0		
5.	500109001503	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	27.48	0		
6.	500110001218	模板 1. 农渠模板	m <sup>2</sup>	494.68	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目）

第11页，共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
7.	500109009119	沥青木板止水（每隔15m） 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.15	0		
		重建农渠 I（40cm*40cm）			0		
1.	500101003178	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	229.6	0		
2.	500103001228	土方回填 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	179.76	0		
3.	500101001107	余土平整 1. 建筑物土料回填 松填	m <sup>3</sup>	119.84	0		
4.	500109001506	C20侧壁砼 1. C20商品混凝土农沟沟壁 200mm厚	m <sup>3</sup>	159.79	0		
5.	500109001507	C20砼底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	99.87	0		
6.	500110001220	模板 1. 农渠模板	m <sup>2</sup>	1797.61	0		
7.	500109009121	沥青木板止水（每隔15m） 1. 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	25.97	0		
8.	500101001108	拆除预制板渠道 1. 拆除混凝土预制板渠道 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	129.83	0		
		机械跨沟渠盖板			0		
1.	500109001516	C20桥砼板 1. C20商品混凝土桥砼板	m <sup>3</sup>	4.95	0		
2.	500111001041	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.35	0		
3.	500110001225	模板 1. 机械跨沟渠盖板模板	m <sup>2</sup>	53.46	0		
		40*40沟渠过路桥涵A			0		
1.	500101003183	土方开挖 1. 挖渠道土方 土类级别 I~II	m <sup>3</sup>	0.96	0		
2.	500103001233	土方回填 1. 土料回填 夯填	m <sup>3</sup>	0.36	0		
3.	500109001517	现浇C20底板 1. C20商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.2	0		

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年武江区  
重阳镇耕地整治提升项目）

第12页，共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码	备注
4.	500109001518	现浇C30顶板 1. C30商品混凝土底板200mm厚	m <sup>3</sup>	0.96	0		
5.	500110001226	模板 1. 40*40沟渠过路桥涵A模板	m <sup>2</sup>	2.4	0		
6.	500111001042	钢筋制安 1. 钢筋制安	t	0.09	0		
		渠道进水闸			0		
1.	500114001023	树脂闸门（50cm*40cm） 1. 树脂闸门由门框和闸板组成一套，门框用砼浇筑固定，闸板放在门框里面（50cm*40cm） （暂估价含安装）	个	5.	0		
		渠壁进出水闸			0		
1.	500114001025	树脂闸门（28cm*34cm） 1. 树脂闸门由门框和闸板组成一套，门框用砼浇筑固定，闸板放在门框里面（28cm*34cm） （暂估价含安装）	个	60.	0		
		合计	元		0		

## 其他项目清单计价表

工程名称： 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带（2024年  
武江区重阳镇耕地整治提升项目）

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	159241.30	
	合 计	159241.30	