

武江区龙归镇乡道Y166线
K2+373水毁修复工程 工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 436972 _____

(大写) : 肆拾叁万陆仟玖佰柒拾贰元整 _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

武江区龙归镇乡道 Y166 线 K2+373 水毁修复工程

编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：武江区龙归镇乡道 Y166 线 K2+373 水毁修复工程
- 2、工程范围：①公路工程（专业）
- 3、工程地点：韶关市武江区

二、编制依据：

（一）计价依据

- 1、中华人民共和国交通部发布 JTG3830-2018《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》；
- 2、中华人民共和国交通部发布 JTG/T 3822-2018《公路工程预算定额》（上、下册）；
- 3、中华人民共和国交通部发布 JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；
- 4、《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》（粤交基[2019]544号）；
- 5、粤交基【2009】210号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》；
- 6、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》2011年第83号；
- 7、《广东省交通运输厅关于〈公路工程项目投资估算编制办法〉〈公路工程项目概算预算编制办法〉及配套指标定额补充规定的通知》（粤交基(2019)544号）；
- 8、粤交基【2011】1464号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》；
- 9、交办公路【2016】66号《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；
- 10、广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》的通知（粤交（2017）10号）；
- 11、广东省交通运输厅关于印发《营业税改增值税我省公路养护工程造价计价依据调整补充方案》的通知粤交基【2016】562号文件；

（二）其他费用计取依据

- 1、冬季施工增加费、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费、沿海地区工程施工增加费、职工取暖补贴不计；
- 2、雨季施工增加费按Ⅱ区6个月计费；

3、行车干扰施工增加费按次数 51~100 计取；

4、计取施工辅助费、职工探亲费、基本费用、财务费用；

5、规费费率：养老保险 14.00%，失业保险 0.80%，医疗保险（含生育保险）6.85%，工伤保险 0.50%，住房公积金 8.50%；

6、计划利润率为 7.42%；

7、增值税税率为 9%；

10、安全生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于 1.5%计取，本结算按 1.5%计取。

11、人工费：根据广东省交通运输厅文件粤交基函(2022)67 号规定的通知，本设计合同段位于四类区韶关市境内，人工工资采用单价 129.08 元/工日；

12、材料及机械台班燃料动力费单价按照《2025 年 1 月韶关建筑材料信息价》、次要材料单价按《2025 年 1 月韶关交通建设工程主要外购材料信息价》信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 1 页 共 5 页

招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里			426972	97.71	
101		临时工程	公路公里			8651	1.98	
10101		临时道路	km			8651	1.98	
	103-1	临时道路、便桥工程				8651	1.98	
	103-1-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)	总额	44.000	167.45	7368	1.69	
	103-1-2	抽水台班	台班	3.000	427.67	1283	0.29	
102		路基工程	km			354792	81.19	
10201		场地清理	km			6480	1.48	
1020102		挖除旧路面	m3/m2			4106	0.94	
	202-2	挖除旧路面				4106	0.94	
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面				4106	0.94	
	202-2-1-1	挖除不等厚的水泥混凝土路面外运3km	m3	35.000	117.31	4106	0.94	
1020103		拆除旧建筑物、构筑物	m3			2374	0.54	
	202-3	拆除结构物				2374	0.54	
	202-3-1	拆除钢筋混凝土护栏外运3km	m3	3.980	596.48	2374	0.54	
10202		路基挖方	m3			2155	0.49	
	203-1	路基挖方				2155	0.49	
	203-1-1	挖土方外运3km	m3	151.100	14.26	2155	0.49	
10204		结构物台背回填	m3			44940	10.28	
	204-1	路基填筑				44940	10.28	
	204-1-7	结构物台背回填				44940	10.28	
	204-1-7-3	回填砂砾	m3	210.000	214.00	44940	10.28	
10206		排水工程	km			8504	1.95	

项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程
编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程
第 2 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
1020602		排水沟	m3/m			8504	1.95	
	207-2	排水沟				8504	1.95	
	207-2-4	现浇混凝土排水沟				8504	1.95	
	207-2-4-2	C20现浇混凝土	m3	11.250	724.09	8146	1.86	
	207-2-4-3	沟槽土方开挖	m3	19.250	18.60	358	0.08	
10207		路基防护与加固工程	km			292713	66.99	
1020701		一般边坡防护与加固	km			292713	66.99	
	209	挡土墙				292713	66.99	
	209-3	混凝土挡土墙				292713	66.99	
	209-3-1	挡墙混凝土				292713	66.99	
	209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	429.700	602.82	259032	59.28	
	209-3-1-5	C25混凝土墙身顶	m3	29.000	824.79	23919	5.47	
	209-3-1-6	φ100PVC泄水管	m	138.200	70.64	9762	2.23	
103		路面工程	km			15381	3.52	
10302		水泥混凝土路面	m2			15381	3.52	
1030204		面层	m3/m2			15381	3.52	
	312-1	普通水泥混凝土面板				15381	3.52	
	312-1-2	厚200mmC30混凝土路面	m2	175.000	87.89	15381	3.52	
104		桥梁涵洞工程	km			17110	3.92	
10401		涵洞工程	m/道			17110	3.92	
1040101		管涵	m/道			17110	3.92	
	422-1-1	涵基开挖	m3	47.110	18.79	885	0.20	
	422-1-2	素土回填	m3	38.560	12.76	492	0.11	

项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程
 编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程
 第 3 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
	422-1-3	砂砾回填	m3	8.550	215.32	1841	0.42	
	422-2	涵洞基础垫层				433	0.10	
	422-2-1	砂砾垫层	m3	2.130	203.29	433	0.10	
	422-3	涵管、涵身混凝土基础				3441	0.79	
	422-3-2	C25混凝土基础	m3	5.390	638.40	3441	0.79	
	422-7	涵洞洞口墙身				5045	1.15	
	422-7-1	洞口混凝土墙身				5045	1.15	
	422-7-1-2	C20片石混凝土	m3	8.370	602.75	5045	1.15	
	422-9	预制安装运输混凝土圆管				4874	1.12	
	422-9-1	预制混凝土圆管				3945	0.90	
	422-9-1-1	圆管混凝土				2230	0.51	
	422-9-1-1-1	C30混凝土	m3	1.460	1527.40	2230	0.51	
	422-9-1-2	圆管钢筋				1715	0.39	
	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	308.530	5.56	1715	0.39	
	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	1.460	228.77	334	0.08	
	422-9-4	沥青麻絮	m2	4.980	22.29	111	0.03	
	422-9-5	油毛毡	m2	2.570	54.86	141	0.03	
	422-9-6	沥青防腐	m2	10.010	34.27	343	0.08	
	422-13	台帽、帽石、护栏基座				99	0.02	
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土				99	0.02	
	422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	0.110	900.00	99	0.02	
105		隧道工程	km/座					
106		交叉工程	处					

项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程
 编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程
 第 4 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
107		交通工程及沿线设施	公路公里			6527	1.49	
10701		交通安全设施	公路公里			6527	1.49	
1070101		主线路基段	km			6527	1.49	
107010101		护栏和栏杆	km			6527	1.49	
	602-2	单面波形梁钢护栏				6527	1.49	
	602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏				6527	1.49	
	602-2-1-1	Gr-C-4E	m	42.000	155.40	6527	1.49	
108		绿化及环境保护工程	公路公里					
109		其他工程	公路公里					
110		专项费用	元			24511	5.61	
11001		施工场地建设费	元			18201	4.17	18201
11002		安全生产费	元			6310	1.44	420662*1.5%
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
201		土地使用费	亩					
20101		永久征用土地	亩					
20102		临时用地	亩					
3		第三部分 工程建设其他费用	公路公里					
304		专项评价(估)费	公路公里					
307		工程保通管理费	公路公里					
308		工程保险费	公路公里					
309		其他相关费用	公路公里					
4		第四部分 预备费	公路公里			10000	2.29	
401		基本预备费	公路公里			10000	2.29	

工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 1 页

共 5 页

招预 3-3 表

第100章 总则

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
103-1	临时道路、便桥工程				
103-1-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)	总额	44.000	167.45	7368
103-1-2	抽水台班	台班	3.000	427.67	1283
第 100 章 小计			8651		

工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 2 页

共 5 页

招预 3-3 表

第200章 路基工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				
202-2-1-1	挖除不等厚的水泥混凝土路面外运3km	m3	35.000	117.31	4106
202-3	拆除结构物				
202-3-1	拆除钢筋混凝土护栏外运3km	m3	3.980	596.48	2374
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方外运3km	m3	151.100	14.26	2155
204-1	路基填筑				
204-1-7	结构物台背回填				
204-1-7-3	回填砂砾	m3	210.000	214.00	44940
207-2	排水沟				
207-2-4	现浇混凝土排水沟				
207-2-4-2	C20现浇混凝土	m3	11.250	724.09	8146
207-2-4-3	沟槽土方开挖	m3	19.250	18.60	358
209	挡土墙				
209-3	混凝土挡土墙				
209-3-1	挡墙混凝土				
209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	429.700	602.82	259032
209-3-1-5	C25混凝土墙身顶	m3	29.000	824.79	23919
209-3-1-6	φ100PVC泄水管	m	138.200	70.64	9762
第 200 章 小计			354792		

工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 4 页 共 5 页 招预 3-3 表

第400章 桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
422-1-1	涵基开挖	m3	47.110	18.79	885
422-1-2	素土回填	m3	38.560	12.76	492
422-1-3	砂砾回填	m3	8.550	215.32	1841
422-2	涵洞基础垫层				
422-2-1	砂砾垫层	m3	2.130	203.29	433
422-3	涵管、涵身混凝土基础				
422-3-2	C25混凝土基础	m3	5.390	638.40	3441
422-7	涵洞洞口墙身				
422-7-1	洞口混凝土墙身				
422-7-1-2	C20片石混凝土	m3	8.370	602.75	5045
422-9	预制安装运输混凝土圆管				
422-9-1	预制混凝土圆管				
422-9-1-1	圆管混凝土				
422-9-1-1-1	C30混凝土	m3	1.460	1527.40	2230
422-9-1-2	圆管钢筋				
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	308.530	5.56	1715
422-9-3	安装混凝土圆管	m3	1.460	228.77	334
422-9-4	沥青麻絮	m2	4.980	22.29	111
422-9-5	油毛毡	m2	2.570	54.86	141
422-9-6	沥青防腐	m2	10.010	34.27	343
422-13	台帽、帽石、护栏基座				
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土				
422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	0.110	900.00	99
第 400 章 小计			17110		

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					场外运输损耗		备注 (规格)
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿 线设施	%	数量	
1	1001001	人工	工日	129.08	736.522	28.960	661.088	11.568	31.616	3.291			
2	1051001	机械工	工日	129.08	44.196		40.040	2.175	1.621	0.357			
3	1511007	普C20-32.5-2(商)	m3	364.08	11.475		11.475						
4	1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	383.50	35.190		29.580		5.610				
5	1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	393.20	1.475				1.475				
6	2001001	HPB300钢筋	t	3504.42	0.317			0.001	0.317				
7	2001019	钢丝绳	t	5970.09	0.004					0.004			
8	2001021	8~12号铁丝	kg	4.36	98.085		96.327		1.758				镀锌铁丝
9	2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	1.428				1.428				镀锌铁丝
10	2003005	钢板	t	3547.01	0.010					0.010			Q235, 5~5~40mm
11	2003012	镀锌钢板	t	4538.46	0.002					0.002			3~10mm, 4~1.5mm, 2~3mm
12	2003015-1	镀锌钢管立柱	t	5128.21	0.311					0.311			
13	2003017	波形钢板	t	5299.15	0.515					0.515			
14	2003025	钢模板	t	5384.62	0.018				0.018				各型定型大板钢模板
15	2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.777		0.763		0.013				
16	2009011	电焊条	kg	5.73	1.848					1.848			402, 405, 505, 607, 334005
17	2009013	螺栓	kg	7.35	27.350				0.065	27.285			混合规格
18	2009028	铁件	kg	4.53	2377.559		2334.384		43.175				铁件
19	2009029	镀锌铁件	kg	5.75	3.402					3.402			
20	2009030	铁钉	kg	5.09	0.970				0.970				混合规格
21	3001001	石油沥青	t	4441.59	0.095		0.015	0.017	0.063				

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					场外运输损耗		备注 (规格)
						临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿 线设施	%	数量	
22	3003002	汽油	kg	9.50	44.387		32.864		8.155	3.344			92号
23	3003003	柴油	kg	7.85	477.085		447.080	17.119	12.854				0号、-10号、-20号
24	3005001	煤	t	561.95	0.004			0.004			1.00		
25	3005002	电	kW·h	1.04	1304.390	476.064	694.012	56.168	59.871	18.196			
26	3005004	水	m3	4.25	520.056		497.400	5.250	17.406				
27	4003001	原木	m3	945.00	1.868		1.835		0.033				混合格格
28	4003002	锯材	m3	1220.00	0.124			0.011	0.113				100×10、100×15
29	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5.20	84.073		82.566		1.507				
30	5001014	PVC塑料管(Φ100mm)	m	18.30	146.492		146.492						
31	5001052	塑料编织袋	个	1.45	1144.000	1144.000							袋装砂井用
32	5009012	油毛毡	m2	3.42	5.654				5.654				400g, 0.915m×21.95m
33	5503005	中(粗)砂	m3	146.60	227.496		201.529	16.422	3.996		2.50	5.549	源强土, 砂质用地方
34	5503007	砂砾	m3	98.06	284.245		267.750		13.681		1.00	2.814	堆方
35	5505005	片石	m3	76.00	95.937		94.104		1.833				码方
36	5505013	碎石(4cm)	m3	116.50	29.927			29.631			1.00	0.296	最大粒径4cm堆方
37	5505015	碎石(8cm)	m3	116.50	315.898		306.794		5.976		1.00	3.128	最大粒径8cm堆方
38	5509001	32.5级水泥	t	292.04	121.935		105.191	13.459	2.078		1.00	1.207	
39	6007004	反光膜	m2	170.94	0.497					0.497			
40	7801001	其他材料费	元	1.00	2254.608		2145.309	46.428	58.612	4.260			
41	8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	893.40	0.301		0.087		0.214				WY60液压
42	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1271.32	0.299		0.299						WY100液压

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 1 页

共 2 页

招预 5 表

序号	工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
								人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1-101-10101-1010101	103-1-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)	总额	44.000	4418		3351	1659		5010		120	248	1027	355	608	7368	167.45
2	1-101-10101-1010101	103-1-2	抽水台班	台班	3.000	781		387		553	940		22	34	119	62	106	1283	427.67
3	1-102-10201-1020102-102010201	202-2-1-1	挖除不等厚的水泥混凝土路面外运3km	m3	35.000	2474		1175		1667	2842		79	70	580	195	340	4106	117.31
4	1-102-10201-1020103-102010301	202-3-1	拆除钢筋混凝土护栏外运3km	m3	3.980	1378		925	7	690	1622		39	58	351	109	195	2374	596.48
5	1-102-10202-1020201	203-1-1	挖土方外运3km	m3	151.100	1569		60		1613	1673		45	34	103	122	178	2155	14.26
6	1-102-10204-1020402	204-1-7-3	回填砂砾	m3	210.000	20134		9216	26363		35579		369	871	2825	1586	3711	44940	214.00
7	1-102-10206-1020602-102060201	207-2-4-2	C20现浇混凝土	m3	11.250	5160		1743	4495	64	6302		89	136	546	400	673	8146	724.09
8	1-102-10206-1020602-102060201	207-2-4-3	沟槽土方开挖	m3	19.250	207		165		77	242		6	7	57	16	30	358	18.60
9	1-102-10207-1020701-102070101	209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	429.700	160426		63786	121361	9313	194460		2950	6942	20655	12638	21388	259032	602.82
10	1-102-10207-1020701-102070101	209-3-1-5	C25混凝土墙身顶	m3	29.000	15216		5053	12571	742	18366		294	462	1637	1185	1975	23919	824.79
11	1-102-10207-1020701-102070101	209-3-1-6	φ100PVC泄水管	m	138.200	5430		3211	3889		7100		133	305	984	435	806	9762	70.64
12	1-103-10302-1030204	312-1-2	厚200mmC30混凝土路面	m2	175.000	10334		1493	9953	876	12322		136	309	544	800	1270	15381	87.89

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 2 页

共 2 页

招预 5 表

序号	工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
								人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	1-104-10401-1040101-104010101	422-1-1	涵基开挖	m3	47.110	513		407		191	598		16	16	142	40	73	885	18.79
14	1-104-10401-1040101-104010101	422-1-2	素土回填	m3	38.560	284		246		91	337		8	9	75	22	41	492	12.76
15	1-104-10401-1040101-104010101	422-1-3	砂砾回填	m3	8.550	825		377	1080		1457		15	36	116	65	152	1841	215.32
16	1-104-10401-1040101-104010101	422-2-1	砂砾垫层	m3	2.130	193		80	266		346		3	8	25	15	36	433	203.29
17	1-104-10401-1040101-104010101	422-3-2	C25混凝土基础	m3	5.390	2304		431	2287	52	2770		27	46	138	176	284	3441	638.40
18	1-104-10401-1040101-104010101	422-7-1-2	C20片石混凝土	m3	8.370	3125		1242	2364	181	3787		58	135	402	246	417	5045	602.75
19	1-104-10401-1040101-104010101	422-9-1-1-1	C30混凝土	m3	1.460	1309		824	686	64	1574		43	64	260	105	184	2230	1527.40
20	1-104-10401-1040101-104010101	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	308.530	1261		239	1117	1	1357		7	39	73	97	142	1715	5.56
21	1-104-10401-1040101-104010101	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	1.460	199		100	20	113	233		5	9	43	16	28	334	228.77
22	1-104-10401-1040101-104010101	422-9-4	沥青麻絮	m2	4.980	85		13	73		86		1	4	4	7	9	111	22.29
23	1-104-10401-1040101-104010101	422-9-5	油毛毡	m2	2.570	101		27	78		105		2	6	8	8	12	141	54.86
24	1-104-10401-1040101-104010101	422-9-6	沥青防腐	m2	10.010	242		78	175		253		5	14	24	19	28	343	34.27
25	1-104-10401-1040101-104010101	422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	0.110	64		18	48	10	76		2	2	6	5	8	99	900.00
26	1-104-10401-1040101-104010101	602-2-1-1	Gr-C-4E	m	42.000	5166		425	4711	121	5257		30	160	144	397	539	6527	155.40
27	1-110-11002		安全生产费	元														6310	
合计						243198	0	95072	193203	16419	304694	0	4504	10024	30888	19121	33233	426972	0.00

综合费率计算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 1 页

共 1 页

招预 6 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合 费 率		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					1.499	0.521		2.613	0.521	2.747		0.192		0.271	3.210	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		1.018					1.279	0.470		2.297	0.470	2.792		0.204		0.259	3.255	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		1.136					1.451	0.154		2.587	0.154	1.374		0.132		0.264	1.770	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		1.093					1.390	0.818		2.483	0.818	2.427		0.159		0.404	2.990	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195			1.195	3.569		0.266		0.513	4.348	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.753					0.924	1.201		1.677	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.753					0.924	1.201		1.677	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 II		0.883					1.007	1.537		1.890	1.537	4.726		0.348		0.545	5.619	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物 III (桥梁)		1.730					0.948	2.729		2.678	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物 III (设备不计雨夜)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		1.052						1.677		1.052	1.677	4.143		0.208		0.637	4.988	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	木材及钢出(金属按金属不计冬)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)							1.390	0.818		1.390	0.818	2.427		0.159		0.404	2.990	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物 I (室内不计雨)							0.924	1.201		0.924	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物 III (除桥以外)		1.730					0.948	2.729		2.678	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
18	钢材及钢结构(除桥以外)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650

综合费计算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 1 页

共 3 页

招预 6-1 表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综 合 费 用		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 用	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)		24					28	68		52	68	209		15		24	248	469	27	230	17	285	1027
2	抽水台班		6					7	9		13	9	28		2		4	34	54	3	27	2	33	119
3	挖除不等厚的水泥混凝土路面外运3km		27					34	18		62	18	57		4		9	70	265	15	130	9	161	580
4	拆除钢筋混凝土护栏外运3km		11					13	16		23	16	48		4		6	58	160	9	78	6	97	351
5	挖土方外运3km		18					23	4		41	4	27		2		4	34	47	3	23	2	28	103
6	回填砂砾		57					70	242		127	242	722		55		94	871	1290	74	631	46	783	2825
7	C20现浇混凝土		26					14	49		40	49	107		10		20	136	250	14	122	9	151	546
8	沟槽土方开挖		2					3	1		5	1	6				1	7	26	1	13	1	16	57
9	C20片石混凝土		459					563	1927		1023	1927	5754		440		748	6942	9435	539	4616	337	5728	20655

综合费计算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 2 页

共 3 页

招预 6-1 表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综 合 费 用		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 用	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	土挡土墙																							
10	C25混凝土墙身顶		84					46	165		129	165	362		33		66	462	748	43	366	27	454	1637
11	φ100PVC泄水管		23					27	83		50	83	257		19		30	305	450	26	220	16	273	984
12	200mmC30混凝土路面		22					28	85		51	85	251		16		42	309	248	14	122	9	151	544
13	涵基开挖		6					8	3		13	3	14		1		1	16	65	4	32	2	39	142
14	素土回填		3					4	1		7	1	8		1		1	9	34	2	17	1	21	75
15	砂砾回填		2					3	10		5	10	30		2		4	36	53	3	26	2	32	116
16	砂砾垫层							1	2		1	2	7		1		1	8	11	1	5		7	25
17	C25混凝土基础		7					4	16		11	16	36		3		7	46	63	4	31	2	38	138
18	C20片石混凝土		9					11	38		20	38	112		9		15	135	184	10	90	7	112	402
19	C30混凝土		13					7	23		20	23	50		5		9	64	119	7	58	4	72	260
20	普通钢筋								7			7	28		2		8	39	33	2	16	1	20	73
21	安装混凝土圆		1					2	2		3	2	7		1		1	9	20	1	10	1	12	43

综合费计算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

第 3 页

共 3 页

招预 6-1 表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合 费用		基 本 用 费	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 用	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	管																							
22	沥青麻絮								1			1	3					4	2		1		1	4
23	油毛毡								2			2	5				1	6	4		2		2	8
24	沥青防腐		1					1	4		1	4	11		1		1	14	11	1	5		7	24
25	C25混凝土帽石								1		1	1	2					2	3		1		2	6
26	Gr-C-4E								30			30	118		9		33	160	66	4	32	2	40	144
	各项费用合计	0	802	0	0	0	0	897	2806	0	1699	2806	8259	0	635	0	1129	10023	14109	806	6903	504	8566	30888

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 103-1-2

清单名称: 抽水台班

单位: 台班

数量: 3

单价: 427.67

第 2 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙									合计	
	工 程 细 目			抽水机抽水										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			1.000										
	定 额 表 号			1~1~2~6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	129.08	3.000	3.000	387						3.000	387
8013003	Φ150mm以内电动单级离心水泵		台班	172.70	3.200	3.200	553						3.200	553
9999001	基价		元	1.00	781.000	781.000	781						781.000	781
	直接费		元				940							940
	措施费	I	元	781	1.677%	13								13
		II	元	781	1.201%	9								9
	企业管理费		元	781	4.327%	34								34
	规费		元	388	30.650%	119								119
	利润		元	836	7.42%	62								62
	税金		元	1178	9%	106								106
	金额合计		元				1283							1283

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 202-2-1-1

清单名称: 挖除不等厚的水泥混凝土路面外运3km

单位: m3

数量: 35

单价: 117.31

第 3 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			1m3以内装载机装次坚石、坚石			10t以内自卸汽车运石3km				
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			3.500			0.035			0.035				
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~7			1~1~11~19 改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	2.600	9.100	1175						9.100	1175	
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	628.65				5.020	0.176	110			0.176	110	
8003101	机动破路机	台班	238.82	1.410	4.935	1179						4.935	1179	
8007015	10t以内自卸汽车	台班	805.47							13.010	0.455	367	0.455	367
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.300	11.550	12						11.550	12	
9999001	基价	元	1.00	579.000	2026.500	2026	2938.000	102.830	103	9877.000	345.695	346	2475.025	2475
	直接费	元				2365			110			367	2842	
	措施费	I	元	2025	2.483%	50	103	2.297%	2	346	2.587%	9	61	
		II	元	2025	0.818%	17	103	0.470%		346	0.154%	1	18	
	企业管理费	元		2025	2.990%	61	103	3.255%	3	346	1.770%	6	70	
	规费	元		1811	30.650%	555	23	30.650%	7	59	30.650%	18	580	
	利润	元		2156	7.42%	160	108	7.42%	8	364	7.42%	27	195	
	税金	元		3211	9%	289	133	9%	12	433	9%	39	340	
	金额合计	元				3497			142			467	4106	

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 202-3-1

清单名称: 拆除钢筋混凝土护栏外运3km

单位: m3

数量: 3.98

单价: 596.48

第 4 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工程 项 目			安全设施拆除			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程 细 目			拆除混凝土护栏			1m3以内装载机装次坚石、坚石			10t以内自卸汽车运石3km				
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.398			0.004			0.004				
	定 额 表 号			5~1~10~3			1~1~10~7			1~1~11~19 改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	18.000	7.164	925						7.164	925	
7801001	其他材料费	元	1.00	17.500	6.965	7						6.965	7	
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	628.65				5.020	0.020	13			0.020	13	
8007001	2t以内载货汽车	台班	389.44	4.100	1.632	635						1.632	635	
8007015	10t以内自卸汽车	台班	805.47							13.010	0.052	42	0.052	42
9999001	基价	元	1.00	3333.000	1326.534	1327	2938.000	11.752	12	9877.000	39.508	40	1377.794	1378
	直接费	元				1567			13			42	1622	
	措施费	I	元	1319	1.677%	22	12	2.297%		40	2.587%	1	23	
		II	元	1326	1.201%	16	12	0.470%		40	0.154%		16	
	企业管理费	元		1326	4.327%	57	12	3.255%		40	1.770%	1	58	
	规费	元		1135	30.650%	348	3	30.650%	1	7	30.650%	2	351	
	利润	元		1415	7.42%	105	13	7.42%	1	40	7.42%	3	109	
	税金	元		2111	9%	190	11	9%	1	44	9%	4	195	
	金额合计	元				2305			16			53	2374	

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 203-1-1

清单名称: 挖土方外运3km

单位: m3

数量: 151.1

单价: 14.26

第 5 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计				
	工 程 细 目			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			10t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.151			0.151							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~5 改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	3.100	0.468	60							0.468	60
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1271.32	1.980	0.299	380							0.299	380
8007015	10t以内自卸汽车	台班	805.47				10.140	1.531	1233				1.531	1233
9999001	基价	元	1.00	2696.000	407.096	407	7698.000	1162.398	1162				1569.494	1569
	直接费	元				440			1233					1673
	措施费	I	元	407	2.613%	11	1162	2.587%	30					41
		II	元	407	0.521%	2	1162	0.154%	2					4
	企业管理费	元		407	3.210%	13	1162	1.770%	21					34
	规费	元		137	30.650%	42	199	30.650%	61					103
	利润	元		431	7.42%	32	1213	7.42%	90					122
	税金	元		544	9%	49	1433	9%	129					178
	金额合计	元				589			1566					2155

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 207-2-4-3

清单名称: 沟槽土方开挖

单位: m3

数量: 19.25

单价: 18.6

第 8 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开 挖 沟 槽									合 计	
	工 程 细 目			机 械 开 挖 土 方										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.019										
	定 额 表 号			1~3~1~3										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工		工日	129.08	67.100	1.275	165						1.275	165
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	893.40	4.560	0.087	77						0.087	77
9999001	基价		元	1.00	10927.000	207.613	208						207.613	208
	直接费		元				242							242
	措施费	I	元		207	2.613%	5							5
		II	元		207	0.521%	1							1
	企业管理费		元		207	3.210%	7							7
	规费		元		186	30.650%	57							57
	利润		元		216	7.42%	16							16
	税金		元		333	9%	30							30
	金额合计		元				358							358

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 209-3-1-1

清单名称: C20片石混凝土挡土墙

单位: m3

数量: 429.7

单价: 602.82

第 10 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目		现浇混凝土挡土墙										合计	
	工 程 细 目		现浇片石混凝土挡土墙											
	定 额 单 位		10m3											
	工 程 数 量		42.970											
	定 额 表 号		1~4~19~1											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	直接费	元			194460								194460	
	措施费	I 元		60974	1.677%	1023							1023	
		II 元		160426	1.201%	1927							1927	
	企业管理费	元		160426	4.327%	6942							6942	
	规费	元		67390	30.650%	20655							20655	
	利润	元		170323	7.42%	12638							12638	
	税金	元		237644	9%	21388							21388	
	金额合计	元				259033							259033	

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 312-1-2

清单名称: 厚200mmC30混凝土路面

单位: m2

数量: 175

单价: 87.89

第 15 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.175										
	定 额 表 号			2~2~17~3										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			12322								12322
	措施费	I	元	2038	2.483%	51								51
		II	元	10334	0.818%	85								85
	企业管理费		元	10334	2.990%	309								309
	规费		元	1775	30.650%	544								544
	利润		元	10782	7.42%	800								800
	税金		元	14111	9%	1270								1270
	金额合计		元			15381								15381

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-1-1

清单名称: 涵基开挖

单位: m3

数量: 47.11

单价: 18.79

第 16 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			开 挖 沟 槽									合 计	
	工 程 细 目			机 械 开 挖 土 方										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.047										
	定 额 表 号			1~3~1~3										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	129.08	67.100	3.154	407						3.154	407
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	893.40	4.560	0.214	191						0.214	191
9999001	基价		元	1.00	10927.000	513.569	514						513.569	514
	直接费		元				598							598
	措施费	I	元		513	2.613%	13							13
		II	元		513	0.521%	3							3
	企业管理费		元		513	3.210%	16							16
	规费		元		463	30.650%	142							142
	利润		元		539	7.42%	40							40
	税金		元		811	9%	73							73
	金额合计		元				885							885

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-2-1

清单名称: 砂砾垫层

单位: m3

数量: 2.13

单价: 203.29

第 19 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			基础垫层									合计	
	工 程 细 目			填砂砾(砂)基础垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.213										
	定 额 表 号			4~11~5~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	129.08	2.900	0.618	80							0.618	80
5503007	砂砾	m3	98.06	12.750	2.716	266							2.716	266
9999001	基价	元	1.00	902.000	192.126	192							192.126	192
	直接费	元				346								346
	措施费	I	元	66	1.677%	1								1
		II	元	193	1.201%	2								2
	企业管理费	元		193	4.327%	8								8
	规费	元		82	30.650%	25								25
	利润	元		202	7.42%	15								15
	税金	元		400	9%	36								36
	金额合计	元				433								433

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-9-1-2-1

清单名称: 普通钢筋

单位: kg

数量: 308.53

单价: 5.56

第 24 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			预制圆管涵									合计		
	工 程 细 目			预制圆管涵钢筋											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.309											
	定 额 表 号			4~7~4~3											
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	129.08	6.000	1.854	239							1.854	239
2001001	HPB300钢筋		t	3504.42	1.025	0.317	1110							0.317	1110
2001022	20~22号铁丝		kg	4.79	4.620	1.428	7							1.428	7
8099001	小型机具使用费		元	1.00	4.700	1.452	1							1.452	1
9999001	基价		元	1.00	4081.000	1261.029	1261							1261.029	1261
	直接费		元				1357								1357
	措施费	I	元												
		II	元		1261	0.564%	7								7
	企业管理费		元		1261	3.059%	39								39
	规费		元		238	30.650%	73								73
	利润		元		1307	7.42%	97								97
	税金		元		1578	9%	142								142
	金额合计		元				1715								1715

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-9-4

清单名称: 沥青麻絮

单位: m2

数量: 4.98

单价: 22.29

第 26 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青麻絮沉降缝									合计	
	工 程 细 目			沥青麻絮伸缩缝(沉降缝)										
	定 额 单 位			10m2										
	工 程 数 量			0.498										
	定 额 表 号			4~11~1~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	129.08	0.200	0.100	13							0.100	13
3001001	石油沥青	t	4441.59	0.021	0.010	46							0.010	46
7801001	其他材料费	元	1.00	53.400	26.593	27							26.593	27
9999001	基价	元	1.00	170.000	84.660	85							84.660	85
	直接费	元				86								86
	措施费	I	元	11	1.677%									
		II	元	85	1.201%	1								1
	企业管理费	元		85	4.327%	4								4
	规费	元		13	30.650%	4								4
	利润	元		94	7.42%	7								7
	税金	元		100	9%	9								9
	金额合计	元				111								111

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-9-5

清单名称: 油毛毡

单位: m2

数量: 2.57

单价: 54.86

第 27 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			防水层									合计		
	工 程 细 目			沥青油毡防水层											
	定 额 单 位			10m2											
	工 程 数 量			0.257											
	定 额 表 号			4~11~4~4											
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额			数量
1001001	人工			工日	129.08	0.800	0.206	27						0.206	27
3001001	石油沥青			t	4441.59	0.051	0.013	58						0.013	58
5009012	油毛毡			m2	3.42	22.000	5.654	19						5.654	19
7801001	其他材料费			元	1.00	1.700	0.437							0.437	
9999001	基价			元	1.00	393.000	101.001	101						101.001	101
	直接费			元				105							105
	措施费	I	元		22	1.890%									
		II	元		101	1.537%	2								2
	企业管理费			元		101	5.619%	6							6
	规费			元		26	30.650%	8							8
	利润			元		108	7.42%	8							8
	税金			元		133	9%	12							12
	金额合计			元				141							141

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-9-6

清单名称: 沥青防腐

单位: m2

数量: 10.01

单价: 34.27

第 28 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			防水层									合计	
	工 程 细 目			涂沥青防水层										
	定 额 单 位			10m2										
	工 程 数 量			1.001										
	定 额 表 号			4~11~4~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	0.600	0.601	78							0.601	78
3001001	石油沥青	t	4441.59	0.039	0.039	173							0.039	173
7801001	其他材料费	元	1.00	1.500	1.502	2							1.502	2
9999001	基价	元	1.00	242.000	242.242	242							242.242	242
	直接费	元				253								253
	措施费	I	元	64	1.890%	1								1
		II	元	242	1.537%	4								4
	企业管理费	元		242	5.619%	14								14
	规费	元		78	30.650%	24								24
	利润	元		256	7.42%	19								19
	税金	元		311	9%	28								28
	金额合计	元				343								343

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 422-13-1-1

清单名称: C25混凝土帽石

单位: m3

数量: 0.11

单价: 900

第 29 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			1.混凝土									合计	
	工 程 细 目			墩、台帽混凝土非泵送										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.011										
	定 额 表 号			4~6~3~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	129.08	12.400	0.136	18						0.136	18	
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	383.50	10.200	0.112	43						0.112	43	
2003025	钢模板	t	5384.62	0.049	0.001	3						0.001	3	
2009013	螺栓	kg	7.35	5.910	0.065							0.065		
2009028	铁件	kg	4.53	3.480	0.038							0.038		
3005004	水	m3	4.25	12.000	0.132	1						0.132	1	
5505013	碎石(4cm)	m3	116.50	0.004										
7801001	其他材料费	元	1.00	86.200	0.948	1						0.948	1	
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1420.52	0.660	0.007	10						0.007	10	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.400	0.125							0.125		
9999001	基价	元	1.00	5823.000	64.053	64						64.053	64	
	直接费	元				76							76	
	措施费	I	元		24	2.678%	1						1	
		II	元		29	2.729%	1						1	
	企业管理费	元		29	7.621%	2							2	
	规费	元		20	30.650%	6							6	
	利润	元		67	7.42%	5							5	
	税金	元		89	9%	8							8	
	金额合计	元				99							99	

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 602-2-1-1

清单名称: Gr-C-4E

单位: m

数量: 42

单价: 155.4

第 31 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I.波形钢板护栏			I.波形钢板护栏			轮廓标			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板			栏式轮廓标			立面标记 反光膜		
	定 额 单 位			1t			1t			100块			100m2		
	工 程 数 量			0.308			0.510			0.210			0.002		
	定 额 表 号			5~1~2~2 改			5~1~2~5			5~1~7~3			5~1~7~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元			2135			2990			94			38	
	措施费	I	元							16	1.677%			1.677%	
		II	元		2053	0.564%	12	2984	0.564%	17	91	1.201%	1	38	1.201%
	企业管理费	元		2053	3.059%	63	2984	3.059%	91	91	4.327%	4	38	4.327%	2
	规费	元		427	30.650%	131	23	30.650%	7	20	30.650%	6		30.650%	
	利润	元		2129	7.42%	158	3086	7.42%	229	94	7.42%	7	40	7.42%	3
	税金	元		2500	9%	225	3333	9%	300	111	9%	10	44	9%	4
	金额合计	元				2724			3634			122		47	

分项工程预算表

编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

清单编号: 602-2-1-1

清单名称: Gr-C-4E

单位: m

数量: 42

单价: 155.4

第 33 页 共 33 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目											合计		
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元											5257
	措施费	I	元											
		II	元											30
	企业管理费		元											160
	规费		元											144
	利润		元											397
	税金		元											539
	金额合计		元											6527