

仁化县城口镇X807线城口至塘村段路面改造工程(路网提升)

招标工程量清单


招标人: _____
 (单位盖章)




造价咨询人: _____
 (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
 (签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
 (签字或盖章)



编制人: _____
 (造价工程师签字盖专用章)



复核人: _____
 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____

复核时间: _____

工程量清单汇总表

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

招清单01表

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
4	第400章	桥梁、涵洞工程	
6	第600章	交通安全设施	
7	第700章	绿化及环境保护设施	
10	第100章至900章清单合计		
14	暂列金额(不计日工总额)		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价(即10-11=12)		
15	投标总价(10+13+14)=15		

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 1 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
101	总则					
101-1	保险费	总额	1.000			
102	工程管理					
102-1	竣工文件费	总额				
102-3	安全生产费	总额	1.000			
103	临时工程与设施					
103-2	施工机构、堆料场平整地	总额	1.000			
103-2-2	平整场地	m3	716.100			
103-2-3	清挖后铺草皮	m2	2387.000			
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000			
清单 第100章 合计 人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 2 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理					
202-1	清理与掘除					
202-1-1	清除表土	m ³	540.000			
202-1-2	砍树挖根直径10cm以上	棵	2963.000			
202-1-3	砍树挖根直径10cm以下	m ²	9091.000			
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-1	凿除20cm厚水泥混凝土路面	m ³	69.300			
202-2-1-2	凿除20cm厚水泥混凝土路面(平交)	m ³	10.780			
202-3	拆除结构物					
202-3-3	拆除混凝土八字墙(盖板涵)	m ³	20.600			
202-3-6	拆除波形护栏	m	56.000			
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
203-1-1	挖土方(弃方)	m ³	9210.000			
203-1-2	挖土方(利用)	m ³	2609.000			
203-1-3	挖土质台阶	m ³	979.000			
203-1-4	挖石方(利用)	m ³	315.000			
203-1-5	挖石方(弃方)	m ³	2587.000			
204	填方路基					
204-1	路基填筑					
204-1-2	回填土方(台阶、表土、土石方)	m ³	4128.000			
204-1-3	利用石方	m ³	315.000			
204-1-7	结构物台背回填					
204-1-7-3	回填砂砾	m ³	205.780			
204-1-7-4	台背回填砂砾	m ³	447.000			
204-1-7-5	基础回填砂砾	m ³	343.000			
207	坡面排水					
207-1	边沟					
207-1-5	现浇混凝土边沟					
207-1-5-2	C20现浇混凝土边沟(含挖土方)	m ³	1160.800			
207-2	排水沟					
207-2-1	浆砌片石排水沟(弃土场)	m ³	47.000			
209	挡土墙					
209-3	混凝土挡土墙					
209-3-1	挡墙混凝土					
209-3-1-1	C20混凝土挡土墙(含挖基坑)	m ³	1113.310			
209-3-1-2	草袋围堰1.5米高	m	45.000			
209-3-1-3	抽水机	台班	18.000			
209-3-1-4	沉降缝	m ²	84.650			
215	河道防护					
215-8	冲刷防护					

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 3 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
215-8-1	C20混凝土基础防冲刷15cm厚	m ³	97.000			
清单第200章合计人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 4 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
306	基层					
306-6	混凝土基层					
306-6-1	15cm厚C15混凝土基础 (路面加宽)	m ²	9102.440			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-1	20cm厚C30水泥混凝土路面 (路面加宽)	m ²	9102.440			
312-1-3	20cm厚水泥混凝土路面 (挖除重铺)	m ²	6711.250			
312-1-4	20cm厚水泥混凝土路面 (平交)	m ²	280.820			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-2	路面拉杆钢筋	kg	4181.120			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-3	现浇混凝土加固土路肩					
313-3-1	20cm厚C30砼硬化土路肩	m ³	104.000			
313-6	混凝土路缘石					
313-6-2	现浇混凝土路缘石					
313-6-2-1	C30混凝土路缘石	m ³	1156.000			
313-6-2-2	挖基土方 (路缘石)	m ³	1156.000			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖除35cm厚路槽	m ³	2624.000			
316	旧路面处理					
316-6	植筋 (路面加宽、土路肩、挖补)	根	13438.000			
316-8	植筋 (平交)	根	333.000			
清单 第 300 章 合计 人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 5 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1-1	涵基开挖 (圆管涵)	m3	179.020			
422-1-2	涵基开挖 (盖板涵)	m3	67.000			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	3.840			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C25混凝土管涵基础	m3	32.800			
422-3-2	C25混凝土盖板涵基础	m3	22.320			
422-6	涵洞洞口基础					
422-6-1	洞口混凝土基础					
422-6-1-2	C25混凝土一字墙基础	m3	52.990			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-1	洞口混凝土墙身					
422-7-1-2	C25混凝土一字墙墙身	m3	49.090			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙					
422-8-1-2	C25混凝土包管	m3	13.120			
422-8-1-3	C25混凝土铺底、截水墙、铺砌	m3	6.000			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-1	预制混凝土圆管					
422-9-1-1	圆管混凝土					
422-9-1-1-1	C30混凝土圆管涵	m3	10.600			
422-9-1-2	圆管钢筋					
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	2093.500			
422-9-2	运输混凝土圆管	m3	10.600			
422-9-3	安装混凝土圆管 (含沥青麻絮)	m3	10.600			
422-10	盖板涵涵身					
422-10-1	混凝土涵身					
422-10-1-2	C25混凝土台身 (含沥青麻絮)	m3	10.600			
422-11	盖板涵盖板					
422-11-1	现浇混凝土盖板					
422-11-1-1	盖板钢筋	kg	582.000			
422-11-1-2	C30混凝土盖板	m3	3.800			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C30混凝土帽石	m3	3.500			
422-13-1-2	C30混凝土台帽、帽石	m3	5.600			
422-13-2	台帽、帽石、护栏基座钢筋	kg	425.600			
422-14	跌水井					
422-14-1	跌水井					
422-14-1-1	C25混凝土跌水井	m3	9.500			
422-14-1-2	C30混凝土跌井盖板	m3	1.050			

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 6 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
422-14-1-3	跌水井盖板钢筋	kg	85.500			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第7页 共8页

招清单01-1表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
602	护栏					
602-2	单面波形梁钢护栏					
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏					
602-2-1-5	Gr-C-4E波形护栏	m	56.000			
604	道路交通标志					
604-1	单柱式交通标志					
604-1-1	□100*80一柱一牌	套	2.000			
604-1-2	△70*70*70一柱一牌	套	36.000			
604-1-3	Φ60+□60*30一柱二牌	套	2.000			
604-1-4	更换凸面镜	套	5.000			
604-8	里程标					
604-8-1	里程标(路基段)	个	10.000			
604-10	百米标					
604-10-1	百米标	个	82.000			
604-12	示警桩(挡土墙)	根	56.000			
604-13	示警桩(土路肩)	根	264.000			
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
605-1-2	反光型	m ²	3729.910			
605-1-4	振动	m ²	793.800			
605-8	轮廓标					
605-8-2	附着式轮廓标	个	10.000			
清单 第600章 合计 人民币						

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: K0+000-K9+124

合同段: 0926

编制范围: K0+000-K9+124

第 8 页 共 8 页

招清单01-1表

工程量清单第700章 绿化及环境保护设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
702	铺设表土					
702-1	挖土方(弃土场)	m ³	71.000			
清单 第 700 章 合计 人民币						

编制:

复核: