



韶关市曲江区消防救援大队修缮营区  
业务训练场地项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 129246.96

(大写) : 壹拾贰万玖仟贰佰肆拾陆元玖角陆分

招 标 人: \_\_\_\_\_



(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章)


复 核 人: \_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_

复 核 时 间: \_\_\_\_\_



Handwritten text in blue ink, possibly a date or number, located in the bottom left area.

Handwritten text in blue ink, possibly a date or number, located in the bottom right area.

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区消防救援大队修缮营区业务训练场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	韶关市曲江区消防救援大队修缮营区业务训练场地项目	129246.96		5019.14	
1.1	园林工程	66793.16		2029.21	
1.2	市政工程	23123.10			
1.3	建筑工程	39330.70		2989.93	
合计		129246.96		5019.14	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					58031.40	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1000	2.47	2470.00	
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	200	33.64	6728.00	
3	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:6个月	m2	700	40.64	28448.00	
4	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:红花继木 2. 养护期:6个月	m2	60	133.69	8021.40	
5	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:花叶鹅掌 腾 2. 养护期:6个月	m2	80	154.55	12364.00	
		措施项目						
本页小计							58031.40	
合 计							58031.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	2029.21			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			2029.21			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	17483.524		1.00	1		
2	余土外运	m3	12.95		1.00	1		
3	余土外运	m3	8.4		1.00	1		
4	熟耕土(松方)	m3	69		45.30	25		
5	熟耕土(松方)	m3	12.95		45.30	25		
6	熟耕土(松方)	m3	3.71		45.30	25		
7	通用种植土(松方)	m3	161		32.97	25		
8	杀虫剂	kg	1.89		9.96	9.96		
9	无机肥(复合肥)	kg	74.34		2.63	2.63		
10	有机肥	t	10.5		305.28	305.28		
11	有机肥	t	0.882		305.28	305.28		
12	水	m3	382.004		4.25	4.25		
13	水	m3	3.5		4.25	4.25		
14	其他材料费	元	352.578		1.00	1		
15	材料费调整	元	0.168		1.00	1		
16	草皮 台湾草	m2	735		8.30	8.3		
17	红花继木 株高或蓬径:30-35cm, 30-35cm, 小毛球, 36株/m², 不露黄土	株	1814.3982		2.78	2.78		
18	花叶鹅掌腾 株高或蓬径:35-39cm, 30-35cm, 小毛球, 36株/m², 不露黄土	株	2419.2		3.47	3.47		
19	机上人工	工日	4.2436		230.00	230		
20	机上人工	工日	0.063		230.00	230		
21	折旧费	元	308.5299		1.00	1		
22	检修费	元	103.0862		1.00	1		
23	维护费	元	287.5855		1.00	1		
24	汽油 (机械用)国III93#	kg	10.0094		9.11	9.11		
25	柴油 (机械用)0#	kg	98.61		7.49	7.49		
26	柴油 (机械用)0#	kg	35.245		7.49	7.49		
27	柴油 (机械用)0#	kg	3.339		7.49	7.49		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					20726.76	
1	050201001001	园路	1. 240*120*60渗水砖 2. 40厚中粗砂垫层 3. 100厚3:1砂石级配垫层 4. 素土夯实，夯实度≥94%	m <sup>2</sup>	73.6	86.52	6367.87	
2	050201001002	园路	1. 河卵石，粒径φ50~60，1:2.5水泥砂浆镶嵌 2. 100厚C25混凝土 3. 100厚天然级配碎石垫层 4. 素土夯实，夯实度≥94%	m <sup>2</sup>	58.1	222.74	12941.19	
3	050201001003	园路	1. 50厚麻石板 2. 30厚水泥砂浆粘合层 3. 80厚C15混凝土 4. 100厚天然级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥94%	m <sup>2</sup>	2.5	450.96	1127.40	
4	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:300*400 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层及模板制安 4. 底板厚度:100mm 5. 井盖安装:预制混凝土盖板含钢筋 6. 混凝土强度等级:C25 7. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 8. 土方:机械开挖、土方回填、余土外运1km	座	1	290.30	290.30	
		措施项目						
本页小计							20726.76	
合 计							20726.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	487.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	487.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	7598.9994		1.00	1		
2	热轧圆盘条 φ10以内	t			3810.00	3810		
3	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0073		3810.00	3810		
4	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg			4.73	4.73		
5	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.0638		4.73	4.73		
6	麻绳	kg			7.73	7.73		
7	铁钉	kg			5.09	5.09		
8	铁钉	kg	0.0009		5.09	5.09		
9	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.465		278.76	278.76		
10	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0214		278.76	278.76		
11	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0109		619.47	619.47		
12	中砂	m <sup>3</sup>	7.4976		146.60	146.6		
13	中砂	m <sup>3</sup>	0.094		146.60	146.6		
14	白石子	t	0.018		293.36	293.36		
15	碎石 20~40	m <sup>3</sup>	6.4508		116.50	116.5		
16	碎石 60	m <sup>3</sup>	1.8435		116.50	116.5		
17	河卵石	t	2.0335		64.76	64.76		
18	级配砂石	m <sup>3</sup>	9.7998		87.35	87.35		
19	石屑	m <sup>3</sup>	0.9163		67.96	67.96		
20	生石灰	t			310.00	310		
21	标准砖 240×115×53	千块			402.91	402.91		
22	标准砖 240×115×53	千块	0.1871		402.91	402.91		
23	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.0001		1793.10	1793.1		
24	垫木	m <sup>3</sup>			1758.05	1758.05		
25	麻石板 50厚	m <sup>2</sup>	2.4		300.00	300		
26	防水粉	kg			1.88	1.88		
27	水	m <sup>3</sup>	3.4317		4.25	4.25		
28	水	m <sup>3</sup>	4.0203		4.25	4.25		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
29	水	m3			4.25	4.25		
30	水	m3	0.1118		4.25	4.25		
31	钢模板	kg			5.45	5.45		
32	钢模板	kg	0.0164		5.45	5.45		
33	其他材料费	元	59.6757		1.00	1		
34	材料费调整	元	-0.0147		1.00	1		
35	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.0507		344.66	344.66		
36	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.204		344.66	344.66		
37	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3			354.37	354.37		
38	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.9262		373.79	373.79		
39	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.0082		373.79	373.79		
40	人行道砖	m2	75.072		45.77	45.77		
41	预拌水泥砂浆 1:2	m3	2.4402					
42	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0505					
43	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.0785					
44	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3						
45	预拌混凝土	m3	6.1891					
46	预拌混凝土	m3						
47	机上人工	工日	0.5093		230.00	230		
48	机上人工	工日	0.3528		230.00	230		
49	折旧费	元	63.6998		1.00	1		
50	检修费	元	19.7032		1.00	1		
51	维护费	元	62.0434		1.00	1		
52	安拆费	元	2.067		1.00	1		
53	柴油 (机械用)0#	kg	11.5322		7.49	7.49		
54	柴油 (机械用)0#	kg	10.5281		7.49	7.49		
55	柴油 (机械用)0#	kg	0.6361		7.49	7.49		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		3m*3m四方凉亭					19385.28	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	17.96	8.23	147.81	
2	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	14.66	19.96	292.61	
3	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	3.31	18.58	61.50	
4	010501001001	垫层	1. C15混凝土垫层	m3	1.03	436.59	449.69	
5	010501003001	独立基础	1. C20混凝土独立基础	m3	1.38	434.21	599.21	
6	010503001001	基础梁	1. C20混凝土基础梁	m3	0.86	430.93	370.60	
7	010503002001	矩形梁	1. C20混凝土矩形梁	m3	1.7706	447.18	791.78	
8	010505001001	有梁板	1. C20混凝土有梁板	m3	1.92	459.42	882.09	
9	010502003001	异形柱	1. C20混凝土圆形柱	m3	0.74	551.92	408.42	
10	010901001001	瓦屋面	1. 310*310西班牙瓦S1 (玫红)	m2	23.25	137.92	3206.64	
11	011102001001	石材楼地面	1. 素土夯实, 夯实度≥94% 2. 100厚C15现浇混凝土 3. 水泥砂浆找平层 4. 面贴20厚黄锈石冰裂纹花岗岩	m2	17.44	229.66	4005.27	
12	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (圆柱)	1. 10厚水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 表面喷白色真石漆	m2	38.0267	112.46	4276.48	
13	011202001002	柱、梁面一般抹灰 (横梁)	1. 10厚水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 面油白色外墙漆	m2	16.0576	49.34	792.28	
14	011301001001	天棚抹灰	1. 10厚水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 面油白色外墙漆	m2	31.85	69.92	2226.95	
15	010401012002	零星砌砖 (坐凳)	1. M5.0砖砌坐凳	m3	0.035	711.07	24.89	
16	011203001002	零星项目一般抹灰 (坐凳)	1. 10厚水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 表面喷白色真石漆	m2	0.8742	170.70	149.23	
本页小计							18685.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011206001001	石材零星项目 (坐凳)	1. 60厚新疆红光面花岗岩	m2	1.44	485.99	699.83	
		7. 6m宽树池					6501.56	
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	7.54	8.13	61.30	
19	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.52	19.96	90.22	
20	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	3.02	18.58	56.11	
21	010501002001	基础	1. 300厚C15混凝土基层	m3	3.01	426.12	1282.62	
22	010401012001	零星砌砖	1. 砖砌花基	m3	1.51	711.07	1073.72	
23	011203001001	零星项目一般抹灰	1. M10水泥砂浆抹面	m2	20.1	83.74	1683.17	
24	011204003001	块料墙面	1. 10厚面砖贴面	m2	20.1	112.16	2254.42	
		措施项目					7785.90	
25	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	75.6	11.95	903.42	
26	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	20.25	16.05	325.01	
27	011702001001	基础(花基)	1. 基础模板 无筋	m2	15.072	55.26	832.88	
28	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	4.8	57.36	275.33	
29	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	4.32	34.41	148.65	
30	011702004001	异形柱	1. 圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	m2	11.06	126.41	1398.09	
31	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	9.6	65.86	632.26	
32	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	29.2148	68.80	2009.98	
33	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	19.13	65.88	1260.28	
本页小计							14987.29	
合 计							33672.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1761.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1761.50			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	648.97		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	648.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	12533.979 <sub>4</sub>		1.00	1		
2	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	16.1838		4.73	4.73		
3	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.0223		4.73	4.73		
4	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	3.8772		4.73	4.73		
5	土工布	m <sup>2</sup>	18.8563		5.75	5.75		
6	麻袋	个	3.8368		1.95	1.95		
7	对拉螺栓	kg	3.4203		5.55	5.55		
8	圆钉 50~75	kg	15.8505		5.66	5.66		
9	扣钉	kg	4.9011		3.73	3.73		
10	水砂纸	张	5.1412		1.15	1.15		
11	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.411		278.76	278.76		
12	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0053		619.47	619.47		
13	中砂	m <sup>3</sup>	3.4712		146.60	146.6		
14	生石灰	t	0.0897		310.00	310		
15	标准砖 240×115×53	千块	0.8519		402.91	402.91		
16	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.6267		1793.10	1793.1		
17	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.0079		1650.00	1650		
18	防水胶合板 模板用 18mm	m <sup>2</sup>	12.1236		53.54	53.54		
19	釉面砖 380×265	m <sup>2</sup>	21.306		26.99	26.99		
20	新疆红光面花岗岩 60厚	m <sup>2</sup>	1.5264		390.00	390		
21	黄锈石冰裂纹花岗岩石板 20厚	m <sup>2</sup>	17.7016		140.00	140		
22	醇酸清漆	kg	10.8183		10.63	10.63		
23	真石漆	kg	160.2717		7.23	7.23		
24	真石面漆	kg	12.0204		19.38	19.38		
25	腻子粉 成品(一般型)	kg	106.532		3.03	3.03		
26	乳胶漆 8205	kg	13.4468		5.13	5.13		
27	酚醛红丹防锈漆	kg	4.3423		17.49	17.49		
28	嵌缝料	kg	1.106		0.93	0.93		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
29	清油	kg	0.0085		12.31	12.31		
30	松节油	kg	1.37		6.56	6.56		
31	灯用煤油	kg	0.0639		15.41	15.41		
32	石蜡	kg	0.5045		6.06	6.06		
33	草酸	kg	0.1887		6.00	6		
34	醇酸漆稀释剂 X6	kg	1.2137		8.04	8.04		
35	隔离剂	kg	9.3197		7.29	7.29		
36	胶粘剂	kg	0.6713		1.90	1.9		
37	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	0.2207		13.08	13.08		
38	西班牙瓦 310×310×15	千块	0.3627		4823.01	4823.01		
39	白棉纱	kg	0.5007		8.41	8.41		
40	水	m <sup>3</sup>	5.0971		4.25	4.25		
41	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.0081		5.40	5.4		
42	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.1701		4.87	4.87		
43	钢支撑	kg	43.0964		3.64	3.64		
44	其他材料费	元	91.8625		1.00	1		
45	材料费调整	元	-0.0158		1.00	1		
46	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	5.8709		344.66	344.66		
47	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	6.7373		354.37	354.37		
48	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.0108					
49	预拌水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	1.1059					
50	预拌水泥石灰砂浆 M2.5	m <sup>3</sup>	0.5115					
51	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.326					
52	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>	1.3774					
53	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	12.6082					
54	机上人工	工日	0.7109		230.00	230		
55	折旧费	元	72.483		1.00	1		
56	检修费	元	16.6718		1.00	1		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





