

预 算 价

预算价（小写）： 310074.29元

（大写）： 叁拾壹万零柒拾肆元贰角玖分

建设单位： _____ 法定代表人或
其授权人： _____
(单位盖章) (签字或盖章)

造价咨询人： _____ 法定代表人或
其授权人： _____
(单位资质专用章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 编 制 时 间： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ 复 核 时 间： _____
(造价工程师签字盖专用章)

单位工程预算价汇总表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	258848.55	
1.1	一、场地清理部分	229903.96	
1.2	二、桥涵部分	28944.59	
2	措施项目费	17990.81	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17990.81	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	7632.47	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	7632.47	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	284471.83	
6	增值税销项税额	25602.46	
7	工程造价	310074.29	
8	其中：人工费	76952.13	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第1页， 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		一、场地清理部分						
1	040202001002	路床(槽)整形	路面清表(杂草、灌木)	m2	2080.400	1.96	4077.58	
2	050101001001	砍伐乔木	1、砍伐乔木(胸径cm) 20以内 2、挖乔木树兜(胸径cm) 30以内 3、汽车运乔木(胸径cm) 20以内 运5km内	株	150.000	295.36	44304.00	
3	050101004001	砍挖竹及根	砍挖竹(丛径cm) 50以内	丛	60.000	19.76	1185.60	
4	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 2、铲运机铲运土方 50m内 3、压路机碾压土方填土方	m3	786.000	12.78	10045.08	
5	040102001001	挖一般石方	1、机械打眼爆破平基石方 软岩 2、挖掘机转堆石方(每次) 3、压路机碾压土(石)方 填石方	m3	396.000	44.51	17625.96	
6	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除砖砌其它构筑物(牌坊) 2、自卸汽车运石方运距3km	m3	3.000	128.80	386.40	
7	040203007002	水泥混凝土	水泥混凝土路面 厚度 20cm 普通预拌混凝土 C25	m2	1634.600	93.16	152279.34	
		小计		元			229903.96	
		二、桥涵部分						
本页小计							229903.96	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第2页， 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
8	041001001001	拆除路面	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚18cm 2、自卸汽车运石方运距3km	m ²	30.400	24.32	739.33	
9	040101001003	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 2、压路机碾压土方填土方	m ³	39.200	11.78	461.78	
10	040501001001	混凝土管	涵管垫层 C20混凝土20石(配合比)	m ³	11.200	345.40	3868.48	
11	040501001002	混凝土管	钢筋混凝土管400承插式	m	70.000	87.84	6148.80	
12	040501001003	混凝土管	钢筋混凝土管800承插式	m	14.000	317.65	4447.10	
13	040303019001	桥面铺装	桥面混凝土铺装 车行道 C25混凝土20石(配合比)	m ³	14.000	541.75	7584.50	
14	040504004001	砖砌井筒	砖砌沉沙井 300*300*1000m	m	12.000	474.55	5694.60	
		小计		元			28944.59	
		小计		元				
本页小计							28944.59	
合 计							258848.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第1页， 共1页

序 号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	备 注
1	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护措施费				
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费				
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.500	17990.81	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			17990.81	
		小计			17990.81	
2	QTCSF	其他措施项目费				
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费			省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.000		按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000		
		小计				
		合 计			17990.81	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	暂列金额	暂列金额	100.000		
2	暂估价				
2.1	材料暂估价	暂估价材料	100.000		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价	100.000		
3	计日工	计日工	100.000		
4	总承包服务费	总承包服务费	100.000		
5	索赔费用	索赔费用	100.000		
6	现场签证费用	现场签证费用	100.000		
7	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	7.000	7632.47	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费				根据“穗建造价(2019)53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用				
总 计				7632.47	

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	284471.830	9	25602.46
合 计					25602.46

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	55.881	230.00	12852.56
2	00010010	人工费		元	76952.353	1.00	76952.35
3	01150001	六角空心钢 综合		t	0.008	4010.04	31.68
4	01150002	六角空心钢 综合		kg	0.188	4.01	0.76
5	02270070	土工布		m ²	43.498	6.69	291.00
6	03139121	合金钢钻头 综合		个	3.045	5.29	16.11
7	03139131	合金钢钻头 一字型		个	0.119	4.74	0.56
8	03213001	铁件 综合		kg	106.249	4.84	514.25
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	9.330	319.11	2977.17
10	04030015	中砂		m ³	14.734	78.68	1159.26
11	04050035	碎石 20		m ³	21.860	96.60	2111.71
12	04130001	标准砖 240×115×53		千块	4.140	310.92	1287.21
13	05030060	板枋材 综合		m ³	0.580	1592.08	922.77
14	13350250	模板嵌缝料		kg	0.112	1.71	0.19
15	14350630	脱模剂		kg	14.251	5.13	73.11
16	17270070	高压橡胶风管		m	0.705	24.79	17.47
17	17270090	高压风管		m	0.015	21.88	0.33
18	17270180	高压橡胶管 综合		m	1.137	59.37	67.47
19	17290070-0001	钢筋混凝土管400		m	70.700	66.00	4666.20
20	17290070-0002	钢筋混凝土管800		m	14.140	270.00	3817.80
21	28030420	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm ²		m	191.129	0.72	137.61
22	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²		m	94.862	1.11	105.30
23	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm ²		m	14.248	1.80	25.65
24	33010285	塑钢踏步		kg	39.876	6.29	250.82
25	34030010	硝铵炸药		kg	98.505	11.54	1136.75

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市黄坑镇下坝村路基拓宽工程

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
26	34030040	电雷管		个	206.530	3.08	636.11
27	34110010	水		m3	71.638	4.58	328.10
28	35010010	钢模板		kg	151.985	4.44	674.81
29	36010080	井环盖、井座		套	12.000		
30	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	2.712		
31	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	0.060		
32	80210180	预拌混凝土		m3	0.852		
33	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	250.094	370.00	92534.71
34	99450630	折旧费		元	4631.320	1.00	4631.32
35	99450640	检修费		元	1530.605	1.00	1530.60
36	99450650	维护费		元	4128.894	1.00	4128.89
37	99450660	安拆费		元	170.389	1.00	170.39
38	99450670	汽油	(机械用)	kg	249.532	6.38	1592.02
39	99450680	柴油	(机械用)	kg	1120.225	5.65	6329.27
40	99450700	电	(机械用)	kw·h	1112.977	0.77	856.99
41	99450710	水	(机械用)	m3	5.090	4.58	23.31
42	99450760	其他材料费		元	511.614	1.00	511.61

注：本表为采用动态价格的材料设备。