

始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		建筑						
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地		m ²	480			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	151.012			
3	010103001003	回填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m ³	94.3588			
		土石方工程合计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15商品混凝土	m ³	12.5172			
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 抗风柱	m ³	32.136			
6	010501006003	钢管柱灌细石砼	基础柱灌细石砼 1. 混凝土种类：细石砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.3345			
7	010501006004	设备基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	27			
8	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	8.028			
9	010502001004	矩形柱	钢柱脚砼包裹 H=0.3m 1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.007			
10	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	12			
11	010504001002	直形墙	墙脚0.3m高；宽0.2m 1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.2			
12	010507001004	散水、坡道	室外坡道：12J003-A7/1B 1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 垫层 3:7灰土，厚300 4. 面层5厚C20砼随捣随抹 5mm	m ²	15.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010507002004	室内砼地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C20	m ²	480			
14	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	2.7567			
15	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.9905			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 8	门窗工程						
16	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲102 1 b*h:1000*2100 2. 单扇(甲级)	m ²	4.2			
17	010803001003	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M5555 2. 门材质:镀锌钢 3. 启动装置品种、规格:	m ²	27.5			
18	010803001004	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4255 2. 门材质:镀锌钢 3. 启动装置品种、规格:	m ²	21			
		门窗工程合计						
		屋面工程						
19	010901003002	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:屋面采光带(双屋) 2. 骨架材料品种、规格:	m ²	44.4			
		屋面工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
20	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆1:2清光地面, 2. 抹光随捣随抹	m ²	480			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	56.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型：墙脚0.3m高 2. 抹灰1:2.5水泥砂浆20厚	m ²	46.2			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
23	031001006002	塑料管	1. 安装部位：屋面、屋檐水平管和竖管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：塑料排水管，De110	m	110			
24	031004014002	圆型雨水斗	1. 材质：塑料PVC 2. 型号、规格：110 3. 安装方式：	个	10			
		给排水、采暖、燃气工程合计						
		建筑合计						
	—	钢结构						
25	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：预埋螺栓 2. 规格：M36，M27	t	1.1713			
26	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类：高强度螺栓 2. 规格：M20	套	398			
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件：柱脚钢板	t	1.9661			
28	010603001001	钢柱GZ01	1. 柱类型：工字钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B H500*180*6*10 3. 螺栓种类：高强螺栓	t	1.8312			
29	010603001002	钢柱GZ02	1. 柱类型：工字钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B H600*250*8*12 3. 螺栓种类：高强螺栓	t	6.4953			
30	010603001003	钢柱KFZ	1. 柱类型：工字钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B H300*300*6*14 3. 螺栓种类：高强螺栓	t	4.3471			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型:女儿墙柱 2. 钢材品种、规格:Q355B HN200*100 3. 单根柱质量:1t以内	t	0.5737			
32	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:焊接Q355B 工字钢按设计图GL1(H500 *300*180*6*10), GL2(H300 *180*6*10), GL3(H 700*4 00*250*8*10), GL4(H400*2 50*8*10) 2. 屋架跨度、安装高度:16m、 8~16m	t	4.713			
33	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235, C18 0*70*20*2.5 2. 构件类型:屋面 3. 安装高度:8~16m	t	3.9427			
34	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢拉条 φ2 0 2. 构件类型:屋面SC 3. 安装高度:8~16m	t	0.5403			
35	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢拉条 φ1 2 2. 构件类型:屋面(LG+XLG) 3. 安装高度:8~16m	t	0.1277			
36	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢系杆Q23 5B φ114*3.0 2. 构件类型:屋面XG 3. 安装高度:8~16m	t	1.0114			
37	010606001004	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235、L5 0*5.0 2. 构件类型:屋面支撑YC	t	0.3444			
38	010606001005	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235、φ1 14*3.0 2. 构件类型: 墙面支撑ZC	t	1.9782			
39	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢系杆Q23 5B φ114*3.0 2. 构件类型:墙面XG	t	2.3736			
40	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235, C18 0*70*20*2.0 2. 构件类型:墙面	t	4.692			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 钢拉条 ϕ 12 2. 构件类型: 墙面 (LG+XLG)	t	0.2495			
42	010605002001	钢板墙板	外墙 + 女儿墙面 1. 钢材品种: 840型彩钢压型板 2. 压型钢板厚度: 0.5mm厚	m ²	937.57			
43	穗010609001001	钢屋面板	1. 钢材品种: 840型彩钢压型板 2. 压型钢板厚度: 0.5mm厚	m ²	311.54			
44	穗010606014001	钢天沟	1. 构件类型: 不锈钢板 2. 规格、厚度: 2.0厚	m ²	51.33			
45	010607003001	钢雨篷	雨篷: 长*宽: 5.2m*1.2m*2个, 6.5m*1.2m*1个, 1.5m*1.2m*1个 1. 材料品种、规格: 钢梁 檩条: C180*70*20*2.5, 角钢L40*4 2. 雨篷宽度: 1200mm, 3. 屋板盖面彩色压型板: 0.426mm彩钢板 (840型)	m ²	22.08			
46	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢结构构件 2. 油漆品种、刷漆遍数: 机喷环氧富锌漆2遍, 喷醇酸磁漆二遍	m ²	2488.4628			
		钢结构合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
47	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 20.5m内	m ²	961.99			
48	011702001001	基础	基础垫层模板	m ²	11.68			
49	011702001002	基础	独立基础模板	m ²	70.1			
50	011702002001	矩形柱	基础柱模板	m ²	50.6			
51	011702002002	矩形柱	包裹柱脚模板 (H0.3m)	m ²	12.7			
52	011702005001	基础梁	地梁模板	m ²	56.16			
53	011702011001	直形墙	墙脚模板	m ²	42			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：始兴县司前镇月武村大米加工烘干存储车间建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：