

广东新丰云髻山省级自然保护区专家
楼山体塌方简易修复工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____



造价咨询人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



编制人： _____



复核人： _____



编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东新丰云髻山省级自然保护区专家楼山体塌方简易修复工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：挡墙土方开挖	m3	35.25			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挡墙基坑土方外运 2. 运距：暂按3km	m3	35.25			
3	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距：就地取材原土回填	m3	80.8			
4	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25 2. 泄水孔材料品种、规格：φ50PVC排水管 13m 3. 滤水层要求：300~400g/m ² 土工布 1~4mm砂砾或石屑100mm高 20mm碎石200mm高，宽不小于350mm 素土夯实	m3	73.68			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1、φ16@200（长：2.655m） 2、φ8@200（长：12*通长m） 3、φ12（长：3*通长m）	t	0.413			
6	040201022001	排水沟、截水沟	C20混凝土400*400截水沟共长20米 6%水泥稳定碎石垫层	m	20			
7	040504002001	混凝土井	C20混凝土沉沙井 6%水泥稳定碎石垫层	座	1			
8	040501004001	塑料管	φ300PVC排水管	m	13			
		分部分项合计						
		措施项目						
9	041102017001	挡墙模板	1. 支模高度：5米内	m2	177.16			
10	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型：排水沟模板	m2	44.08			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。