




附件 2

乐昌市财政投资预算审核申报表（100 万元以下项目）

编号：乐财审（预）LCY2024-7-001

送审项目全称	乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目	联系人	谢永苹	项目批准文件	乐财农（2023）38 号
		联系电话	13719778429	资金来源	2023 年珠三角对口帮扶乐昌市驻镇帮扶镇扶村资金
预算编制单位	广东确正工程咨询有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	黄波	联系电话	13450300752	送审金额	998093.84 元
送审项目状态	☐ 已动工 ☐ 未动工	EPC 项目	☐ 是 ☐ 否	分期（标段）	☐ 是 ☐ 否
送审资料	请按顺序提供如下资料： ☐ 1. 工程项目批准建设等有关资料：包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期（标段）批复等 ☐ 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告 ☐ 3. 有资质单位编制的工程预算书（应有编制单位、建设单位、建设单位主管部门签章）（含材料报价、附电子版） ☐ 4. 工程量计算书（附电子版）、钢筋抽料表（附电子版） ☐ 5. 有相应设计资质单位（签章）提供的工程施工图纸（附电子版），按图纸目录顺序整理成套，（共 页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。 ☐ 6. 工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。 ☐ 7. 原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。 ☐ 8. EPC 项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。 ☐ 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料：指特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，并且加盖建设单位公章。 ☐ 10. 需说明的其他情况及相关资料：				
建设单位意见： 本单位委托  （协审机构）负责该项目的预算审核工作，并保证以上所提交的送审资料（含复印件）均真实、合法、完整、有效，并对其负责。 负责人：   （单位盖章） 2024 年 1 月 8 日		建设单位主管部门意见：  经办人：   （单位盖章） 2024 年 1 月 10 日			
协审机构：  接收时间：2024.1.12 拟完成时间：2024.1.18  业务资料接收章 审定金额：984321.83 出具成果时间：2024 年 1 月 23 日 接收人：  审核人：  负责人：   （单位盖章）		财政部门意见：  首问业务股室：  分管领导：   （单位盖章） 2024 年 3 月 18 日			

备注：1. 所有送审文件需装订成册，统一编号，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，要注明“与原件相符”，并加盖公章。
2. 协审机构（简称）：方川、中量、锦洲、永明、至衡、华春、华穗、永道。
3. 本表一式四份，建设单位，建设单位主管部门，协审机构，财政局首问业务股室各执一份。

乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目

招标控制价

招标人：



造价咨询人：



关于乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目

审核的报告

我司对乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目进行了预算审核，本次审核是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：该项目主要实施内容包括新建混凝土路面工程相关内容。

（二）实施单位：

建设单位：乐昌市黄圃镇人民政府

设计单位：中亿国际设计集团有限公司

预算编制单位：广东确正工程咨询有限公司

二、审核标准和依据

（一）审核资料

1. 建设单位提供的施工图、预算书等相关资料

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》。

（三）取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费费率：市政工程按（人工费+机具费）乘以费率（16.5%）计取；

2. 预算包干费：市政工程按（人工费+机具费）乘以费率（6%）计取。

3. 税金费率：9%。

（四）人工、材料、机械价格

本工程根据乐昌市住建局公布的《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2023年12月）价格中参考价进行计算，其它未公布的材料市场参考价参照2020年6月《乐昌市建设工程材料设备参考信息》中参考价进行计算，其余缺项材料参照韶关市颁布的2023

年12月主要建筑材料参考价格中的参考价、广东省其它地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算。

三、审核情况说明

(一) 乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目

1. 送审清单“路床(槽)整形”，送审工程量6720 m²，送审综合单价为2.41元/m²，依据最新信息价调整主材价格，审核后综合单价为2.38元/m²，此项核减201.6元；
2. 送审清单“碎石”，送审工程量6720 m²，送审综合单价为12.26元/m²，依据最新信息价调整主材价格，审核后综合单价为12.21元/m²，此项核减336元；
3. 送审清单“水泥混凝土”，送审工程量6720 m²，送审综合单价为112.09元/m²，依据最新信息价调整主材价格，审核后综合单价为111.52元/m²，此项核减3830.4元；
4. 根据业主的函计算乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目工程量，结算时按实结算。

四、审核结果

送审金额：998093.84元

审定金额：984321.83元

核减额：13772.01元

核减率：1.38%

广东华穗工程咨询有限公司

2024年1月23日

乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：¥984,321.83

（大写）：玖拾捌万肆仟叁佰贰拾壹元捌角叁分

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编制人：



（造价工程师签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位资质专用章）

审核人：



（造价人员签字盖专用章）

审核时间：

2024.1.23

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制说明

一、工程概况：

工程名称：乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目

工程范围：乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目预算编制的内容范围。

二、编制依据：

1、综合单价按《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018 年《广东省市政工程综合定额》及同类综合定额及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、本预算的工程量仅为预算工程量，结算按实际发生工程量计算。

三、材料价格及取费标准：

1、材料、机械价格根据乐昌市 2023 年 12 月主要建筑材料信息价，与 2020 年 6 月《乐昌市建设工程材料设备参考信息》进行计算，其余缺项材料参照韶关市颁布的 2023 年 12 月主要建筑材料参考价格中的参考价、广东省其他地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算。

2、预算包干费，市政工程按（人工费+机具费）乘以费率（6%）计取。

3、绿色施工安全防护措施费费率：市政工程绿色施工安全防护措施费按（人工费+机具费）乘以费率（16.5%）计取。

4、增值税税额按 9%计取。

5、根据业主的函计算乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目工程量，结算时按实结算。

建设项目汇总表

乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	乐昌市黄圃镇应山村至紫溪产业路（环镇南路）项目	984321.83		40764.79	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	合 计	984321.83	0	40764.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	40764.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					40764.79			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 黄圃镇应山至紫溪路段产业路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	215318.8531	1.00	215318.85		
2	03139291	钢锯片 ϕ 300	片	0.0986	264.96	26.13		
3	03213001	铁件综合	kg	436.8	4.84	2114.11		
4	04050005	碎石20~40	m ³	357.84	90.29	32309.37		
5	04050045	碎石60	m ³	102.2784	90.29	9234.72		
6	04070045	石屑	m ³	50.8704	60.19	3061.89		
7	05030060	板枋材综合	m ³	2.8896	1592.08	4600.47		
8	13310090	石油沥青60~100#	t	0.0128	5238.00	67.05		
9	14030001	柴油	t	0.0018	7650.00	13.77		
10	14350630	脱模剂	kg	69.216	5.13	355.08		
11	34110010	水	m ³	940.8	3.22	3029.38		
12	35010010	钢模板	kg	1015.5264	3.00	3046.58		
13	99450760	其他材料费	元	641.4576	1.00	641.46		
14	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m ³	1233.792	386.41	476749.57		
15	00010003	机上人工	工日	49.392	230.00	11360.16		
16	99450630	折旧费	元	4234.4157	1.00	4234.42		
17	99450640	检修费	元	1157.5765	1.00	1157.58		
18	99450650	维护费	元	3812.4778	1.00	3812.48		
19	99450660	安拆费	元	322.3564	1.00	322.36		
20	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1378.9742	7.65	10549.15		
21	99450700	电(机械用)	kw·h	507.073	0.60	304.24		
22	CLFTZ	材料费调整	元	-2.688	1.00	-2.69		
		合计				782306.13		

材料询价表

[illegible]

询有限公司（盖章）：
： 2024.1.23