

新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带项目(新丰县现代农业农村重大工程乡村基础设施建设—丰城街道2023年农村生活污水治理二期工程)

工 程 量 清 单

招 标 人：	_____	工 程 造 价 咨 询 人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
财政局投资评 审中心：	_____	负 责 人：	_____
	(单位盖章)		(签字或盖章)
编 制 时 间：	2023 年 12 月 26 日	复 核 时 间：	2023 年 12 月 26 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带项目(新丰县现代农业农村重大工程乡村基础设施建设-丰城街道2023年农村生活污水治理二期工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带项目(新丰县现代农业农村重大工程乡村基础设施建设—丰城街道 2023 年农村生活污水治理二期工程)
2. 建设单位：新丰县丰城街道办事处
3. 设计单位：中营设计有限公司
4. 工程内容：新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带项目(新丰县现代农业农村重大工程乡村基础设施建设—丰城街道 2023 年农村生活污水治理二期工程)，其中包括板岭村、城东村、横江村、黄陂村、涧下村、龙文村、紫城村、长陂村范围内的生活污水治理管网工程与排水工程等。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制。
2. 由建设单位提供的施工图纸。
3. 由建设单位出具的关于预算审核的回复函。

三、其他说明

1. 土方类别暂按一二类土考虑。
2. 土石方、废料外运距离暂按 3km 考虑。
3. 车行道下的管道按照设计图大样计算，原土路面下的管道则采用回填原土计算

广东飞腾工程咨询有限公司
二〇二三年十二月二十六日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	板岭村抱兜		
1.2	板岭村丰坑		
1.3	城东村5组		
1.4	城东村9组		
1.5	横江村12组		
1.6	黄陂村田螺下		
1.7	涧下村大陂径		
1.8	涧下村水口		
1.9	龙文村6组		
1.10	龙文村下江组		
1.11	紫城村		
1.12	长陂村		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		板岭村抱兜						
		管网						
1	040501004042	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	185			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:1.1m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	040504002002	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.85m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	6			
4	040101002055	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	153.92			
5	040103001153	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	36.77			
6	040103001154	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	96			
7	040103001155	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	11.84			
8	040103002055	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	142.08			
9	040402018010	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	750			
10	041001001126	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	375			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	041001003002	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	375			
12	040203007066	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	375			
13	040202003043	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	375			
14	040901008032	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	628			
		管网合计						
		入户管						
15	031001006085	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 200 4. 连接形式：粘接	m	27			
16	031001006083	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	264.5			
17	040101002054	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	170.48			
18	040103001157	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	40.47			
19	040103001152	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	74.57			
20	040103002054	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	95.91			
21	041001001122	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	23.27			
22	040203007063	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：12cm 3. 水养生	m2	23.273			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040504001065	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度 等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外 墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨 铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	17			
		入户管合计						
		水解酸化池						
24	040101003024	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	31.68			
25	010103001024	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.66			
26	010103002024	余方弃置	1. 装载机装土方, 自卸汽车运 土方 2. 运距:3km	m3	10.012			
27	010404001036	砂砾石	1. 厚度:500mm厚3:7砂石层	m3	4.18			
28	010501001024	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.79			
29	010501004024	满堂基础	1. 200厚C30混凝土筏板基础	m3	2.04			
30	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 Φ10以内	t	0.059			
31	040504008007	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:6m内	座	1			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
32	031001006081	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN 100 2. 连接形式:粘接	m	50			
		工艺设备合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		板岭村抱兜合计						
		板岭村丰坑						
		电气部分						
33	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-3*4	1. 名称及规格:电力电缆YJV-0.6/1KV-3*4	m	100			
34	030408001002	电力电缆YJV-0.6/1KV-4*2.5	1. 名称及规格:电力电缆YJV-0.6/1KV-4*2.5	m	10			
35	030408001003	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*1	1. 名称及规格:电力电缆YJV-0.6/1KV-5*1	m	1			
36	030411001001	配管	1. 绝缘套管DN25	m	10			
37	040801005001	低压成套控制柜	1. 控制柜总成 2. 尺寸：800*1000*250 材质：304，1.0厚	台	1			
		电气部分合计						
		管网						
38	040501004038	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	63			
39	040501004039	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	540			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	040101002053	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	488.8			
43	040103001158	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	124.59			
44	040103001159	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	304.84			
45	040103001150	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	37.6			
46	040103002053	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	451.2			
47	040402018011	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	1760			
48	041001001127	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	880			
49	041001003003	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	880			
50	040203007067	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	880			
51	040202003044	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	880			
52	040901008033	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	1467.67			
		管网合计						
		入户管						
53	031001006080	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 300 4. 连接形式：粘接	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	031001006079	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 排水PVC-U DN 100 4. 连接形式: 粘接	m	1255			
55	040101002056	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人工开挖	m3	729.73			
56	040103001161	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂垫层	m3	172.42			
57	040103001163	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	319			
58	040103002056	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土弃置 2. 运距: 3km	m3	410.73			
59	041001001120	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 12cm 3. 运距: 3km	m2	90.02			
60	040203007062	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 12cm 3. 水养生	m2	90.024			
61	040504001062	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度: C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求: 井内, 外墙1: 2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 7. 盖板材质、规格: 轻型球墨铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格: C30 砼井圈	座	74			
		入户管合计						
		水解酸化池						
62	040101003023	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	31.68			
63	010103001023	回填方	1. 回填一、二类土	m3	21.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	010103002023	余方弃置	1. 装载机装土方，自卸汽车运土方 2. 运距：3km	m3	10.012			
65	010404001035	砂砾石	1. 厚度：500mm厚3：7砂石层	m3	3.52			
66	010501001023	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.66			
67	010501004023	满堂基础	1. C30混凝土筏板基础	m3	1.68			
68	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.049			
69	040504008004	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：3m内	座	1			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
70	031001006078	塑料管	1. 材质、规格：PVC排水管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	50			
		工艺设备合计						
		一体化污水设备						
71	040101003022	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	77.62			
72	010103001022	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	32.2			
73	010103002022	余方弃置	1. 装载机装土方，自卸汽车运土方 2. 运距：3km	m3	45.41			
74	010501001022	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
75	010501004022	满堂基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.412			
76	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.22			
		一体化污水设备合计						
		板岭村丰坑合计						
		城东村5组						
		管网						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	040501004037	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	111			
78	040504002027	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:1.2m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	040504002028	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.62m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	5			
80	040101002057	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	100.98			
81	040103001164	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	29.93			
82	040103001166	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	66.4			
83	040103002057	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	34.58			
		管网合计						
		城东村5组合计						
		城东村9组						
		管网						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	040501004035	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	193			
85	040501004036	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	36			
86	040504002029	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:0.86m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	040504002030	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.93m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	8			
88	040101002058	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	235.36			
89	040103001167	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	58.73			
90	040103001169	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	134.05			
91	040103002058	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	101.31			
92	040402018009	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	108			
93	041001001119	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	54			
94	041001003004	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040203007061	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	54			
96	040202003040	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:20cm	m2	54			
97	040901008034	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	91			
		管网合计						
		城东村9组合计						
		横江村12组						
		管网						
98	040501004033	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁螺纹管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	365			
99	040501004034	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁螺纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	040504002031	混凝土井	1. 名称: 盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格: Φ1000沉泥井 3. 井深: 1.2m 4. 垫层材质: C15混凝土垫层 5. 基础材质: C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度: C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格: C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质: C30预制商品混凝土 9. 井圈材质: C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	1			
101	040504002032	混凝土井	1. 名称: 盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格: Φ1000检查井 3. 井深: 1.17m 4. 垫层材质: C15混凝土垫层 5. 基础材质: C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度: C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格: C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质: C30预制商品混凝土 9. 井圈材质: C30预制商品混凝土 10. 流槽材质: M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面: 20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级B125) 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	040101002059	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	320.32			
103	040103001170	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	116.41			
104	040103001171	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	199.78			
105	040103001172	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	24.64			
106	040103002059	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	295.68			
107	040402018008	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	1314			
108	041001001118	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	657			
109	041001003005	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	657			
110	040203007060	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	657			
111	040202003039	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	657			
112	040901008035	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	1096			
		管网合计						
		入户管						
113	031001006077	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	820.5			
114	040101002060	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人工开挖	m3	471.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	040103001174	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂垫层	m3	111.15			
116	040103001176	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	204.05			
117	040103002060	余方弃置	1. 废弃料品种:原土弃置 2. 运距:3km	m3	267.03			
118	041001001116	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 运距:3km	m2	57.96			
119	040203007059	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:12cm 3. 水养生	m2	57.96			
120	040504001055	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度 等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内, 外 墙1: 2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨 铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	59			
		入户管合计						
		横江村12组合计						
		黄陂村田螺下						
		一体化泵站						
121	040101003021	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	162.94			
122	010103001021	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	152.29			
123	010103002021	余方弃置	1. 装载机装土方, 自卸汽车运 土方 2. 运距:3km	m3	10.654			
124	010404001033	砂砾石	1. 厚度:300mm厚2:8砂石层	m3	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
125	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 100厚C15素混凝土垫层	m3	0.84			
126	010501004021	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19			
		一体化泵站合计						
		管网						
127	040501004032	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	158			
128	040504002033	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:0.8m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
129	040504002034	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.83m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	6			
130	040101002061	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	123.76			
131	040103001177	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	42.32			
132	040103001178	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	77.18			
133	040103001179	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	9.52			
134	040103002061	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	114.24			
135	040402018007	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	190			
136	041001001115	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
137	041001003006	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	95			
138	040203007058	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	95			
139	040202003038	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	95			
140	040901008036	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	159.33			
		管网合计						
		入户管						
141	031001006075	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	671			
142	031001006076	塑料管	1. 材质、规格：PVC排水管 DN 80 2. 连接形式：粘接	m	170			
143	040101002062	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	476.95			
144	040103001181	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	112.34			
145	040103001183	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	206.95			
146	040103002062	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	270			
147	041001001113	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	59.06			
148	040203007057	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：12cm 3. 水养生	m2	59.061			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
149	040504001052	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度 等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外 墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨 铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	58			
		入户管合计						
		黄陂村田螺下合 计						
		涧下村大陂径						
		管网						
150	040501004031	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁螺纹 管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道 闭水试验	m	283			
151	040501004030	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁螺纹 管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道 闭水试验	m	682			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
152	040504002035	混凝土井	1. 名称: 盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格: Φ1000沉泥井 3. 井深:1.11m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	4				
153	040504002036	混凝土井	1. 名称: 盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格: Φ1000检查井 3. 井深:0.96m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. 流槽材质:M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面:20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级B125) 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
154	040504002037	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1250检查井 3. 井深：1.2m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	6			
155	040101002063	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	426.4			
156	040103001184	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	211.53			
157	040103001185	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	265.93			
158	040103001186	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	32.8			
159	040103002063	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	393.6			
160	040402018006	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	2316			
161	041001001112	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	1158			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
162	041001003007	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	1158			
163	040203007056	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	1158			
164	040202003037	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	1158			
165	040901008037	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	1931			
		管网合计						
		入户管						
166	031001006072	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 300 4. 连接形式：粘接	m	6			
167	031001006070	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 200 4. 连接形式：粘接	m	25			
168	031001006071	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	1056			
169	040101002064	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	627.01			
170	040103001188	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	148.21			
171	040103001190	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	273.62			
172	040103002064	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	353.39			
173	041001001110	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	77.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
174	040203007055	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:12cm 3. 水养生	m2	77.164			
175	040504001049	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度 等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外 墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨 铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	66			
		入户管合计						
		围栏						
176	011503002004	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:防腐 木围栏 2. 200厚白色防腐木条 、200厚绿色防腐木条	m	22.65			
		围栏合计						
		水解酸化池/人工湿地						
177	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	120.393			
178	010103001020	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	50.84			
179	010103002020	余方弃置	1. 装载机装土方,自卸汽车运 土方 2. 运距:3km	m3	69.55			
180	010404001029	石灰石	1. 800mm厚8~16mm石灰石(上 层)	m3	11.856			
181	010404001030	砂砾石	1. 500mm厚16~32mm砾石(下层)	m3	7.41			
182	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
183	010501004020	满堂基础	1. 100厚C30混凝土筏板基础 2. 水池抗渗等级P6	m3	10.36			
184	010504001013	直形墙	1. 200厚C30防水混凝土墙 2. 水池抗渗等级为P6	m3	11.68			
185	010505002013	无梁板	1. 150厚C30防水混凝土顶板 2. 水池防渗等级为P6	m3	1.044			
186	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. 20厚水泥防水砂浆	m2	34.56			
187	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	34.56			
188	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 池内表面清除，池底20厚1:2.5水泥砂浆嵌平补实	m2	34.56			
189	011201001024	墙面一般抹灰	1. 20厚水泥防水砂浆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	61.6			
190	010903002013	墙面涂膜防水	1. 1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	61.6			
191	010516002013	预埋铁件	1. 止水钢板3mm厚	m	30			
192	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.035			
193	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	3.228			
194	010512008013	沟盖板、井盖板、井圈	1. 成品树脂盖板600*600*45mm	套	2			
		水解酸化池/人工湿地合计						
		工艺设备						
195	031001006068	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	20			
196	031001006066	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN80 2. 连接形式:粘接	m	36			
197	031001006069	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN40 2. 连接形式:粘接	m	20			
		工艺设备合计						
		涧下村大陂径合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		涧下村水口						
		管网						
198	040501004029	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	656			
199	040504002038	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:1.15m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
200	040504002039	混凝土井	1. 名称: 盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格: Φ1000检查井 3. 井深: 1.03m 4. 垫层材质: C15混凝土垫层 5. 基础材质: C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度: C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格: C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质: C30预制商品混凝土 9. 井圈材质: C30预制商品混凝土 10. 流槽材质: M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面: 20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级B125) 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	21			
201	040101002065	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	338			
202	040103001191	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂垫层	m3	130.73			
203	040103001192	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 石屑	m3	210.8			
204	040103001193	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	26			
205	040103002065	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土弃置 2. 运距: 3km	m3	312			
206	040402018005	人工切缝	1. 名称: 水泥混凝土路面切缝 2. 材质: 水泥混凝土 3. 厚度: 20cm	m	2242			
207	041001001109	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 3km	m2	1121			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
208	041001003008	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石基层 2. 厚度:20cm 3. 运距:3km	m2	1121			
209	040203007054	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	1121			
210	040202003036	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:20cm	m2	1121			
211	040901008038	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	1869.333 33333			
		管网合计						
		入户管						
212	031001006065	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水PVC-U DN 200 4. 连接形式:粘接	m	34			
213	031001006064	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水PVC-U DN 100 4. 连接形式:粘接	m	1183			
214	040101002066	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	712.01			
215	040103001195	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂垫层	m3	166.19			
216	040103001197	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	105.18			
217	040103002066	余方弃置	1. 废弃料品种:原土弃置 2. 运距:3km	m3	606.83			
218	041001001107	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 运距:3km	m2	86.31			
219	040203007053	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:12cm 3. 水养生	m2	86.314			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
220	040504001046	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	84			
		入户管合计						
		水解酸化池						
221	040101003019	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	95			
222	010103001019	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	65			
223	010103002019	余方弃置	1. 装载机装土方, 自卸汽车运土方 2. 运距:3km	m3	30			
224	010404001028	砂砾石	1. 厚度:500mm厚3:7砂石层	m3	12.5			
225	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	2.37			
226	010501004019	满堂基础	1. 200厚C30混凝土筏板基础	m3	6.12			
227	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.177			
228	040504008006	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:6m内	座	3			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
229	031001006063	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN80 2. 连接形式:粘接	m	150			
		工艺设备合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
232	040504002041	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.84m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	8			
233	040101002067	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	133.12			
234	040103001198	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	32.37			
235	040103001199	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	83.02			
236	040103001200	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	10.24			
237	040103002067	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃置 2. 运距：3km	m3	122.88			
238	040402018004	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	1020			
239	041001001106	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	510			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
240	041001003009	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	510			
241	040203007052	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	510			
242	040202003035	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	510			
243	040901008039	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	851			
		管网合计						
		入户管						
244	031001006062	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	462			
245	040101002068	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	266			
246	040103001202	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	62.77			
247	040103001204	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	62.77			
248	040103002068	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	203.23			
249	041001001104	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	32.64			
250	040203007051	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：12cm 3. 水养生	m2	32.636			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
251	040504001043	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	36			
		入户管合计						
		水解酸化池						
252	040101003018	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	31.68			
253	010103001018	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.66			
254	010103002018	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土 2. 余方外运3公里	m3	10.012			
255	010404001027	砂砾石	1. 厚度:500mm厚3:7砂石层	m3	4.18			
256	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.79			
257	010501004018	满堂基础	1. 200厚C30混凝土筏板基础 2. 水池抗渗等级P6	m3	2.04			
258	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.059			
259	040504008005	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:6m内	座	1			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
260	031001006061	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN80 2. 连接形式:粘接	m	50			
		工艺设备合计						
		龙文村6组合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		龙文村下江组						
		管网						
261	040501004027	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	261			
262	040504002042	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:0.8m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
263	040504002043	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.84m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	8			
264	040101002069	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	274.56			
265	040103001205	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	51.98			
266	040103001206	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	171.23			
267	040103001207	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	21.12			
268	040103002069	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	253.44			
269	040402018003	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	1366			
270	041001001103	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	683			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
271	041001003010	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	683			
272	040203007050	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	683			
273	040202003034	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	683			
274	040901008040	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	1139.333 33333			
		管网合计						
		入户管						
275	031001006060	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	401			
276	040101002070	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	227.23			
277	040103001209	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	53.61			
278	040103001211	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	100.43			
279	040103002070	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	126.8			
280	041001001101	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	28.33			
281	040203007049	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：12cm 3. 水养生	m2	28.327			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
282	040504001040	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	18			
		入户管合计						
		水解酸化池						
283	040101003017	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	26.9			
284	010103001017	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.06			
285	010103002017	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土 2. 余方外运3公里	m3	8.86			
286	010404001026	砂砾石	1. 厚度:500mm厚3:7砂石层	m3	3.52			
287	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.66			
288	010501004017	满堂基础	1. 200厚C30混凝土筏板基础	m3	1.68			
289	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.049			
290	040504008003	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:3m内	座	1			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
291	031001006059	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN80 2. 连接形式:粘接	m	50			
		工艺设备合计						
		龙文村下江组合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
294	040504002045	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.86m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	13			
295	040101002071	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合	m3	238.16			
296	040103001212	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	69.31			
297	040103001213	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	148.53			
298	040103001214	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	18.32			
299	040103002071	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	219.84			
300	040402018002	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	432			
301	041001001100	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	216			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
302	041001003011	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	216			
303	040203007048	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	216			
304	040202003033	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	216			
305	040901008041	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	361			
		管网合计						
		入户管						
306	031001006058	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 200 4. 连接形式：粘接	m	24			
307	031001006057	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	415			
308	040101002075	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	256.83			
309	040103001227	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	60.73			
310	040103001229	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	110.64			
311	040103002075	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	146.19			
312	041001001098	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	31.25			
313	040203007047	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：12cm 3. 水养生	m2	31.254			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
314	040504001037	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	34			
		入户管合计						
		水解酸化池						
315	040101003016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	31.68			
316	010103001016	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.67			
317	010103002016	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土 2. 余方外运3公里	m3	10.01			
318	010404001025	砂砾石	1. 厚度:500mm厚3:7砂石层	m3	4.18			
319	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.792			
320	010501004016	满堂基础	1. 200厚C30混凝土筏板基础 2. 水池抗渗等级P6	m3	2.04			
321	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 Φ10以内	t	0.059			
322	040504008002	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:6m内	座	1			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
323	031001006056	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN 80 2. 连接形式:粘接	m	50			
		工艺设备合计						
		紫城村合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		长陂村						
		管网						
324	040501004025	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	66			
325	040504002046	混凝土井	1. 名称:盖板式圆形混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000沉泥井 3. 井深:0.8m 4. 垫层材质:C15混凝土垫层 5. 基础材质:C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度:C30 P6钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质:C30预制商品混凝土 9. 井圈材质:C30预制商品混凝土 10. DN700球墨铸铁井盖座(承载等级D400) 11. 防坠网 12. 详见图集20S515-313页	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
326	040504002047	混凝土井	1. 名称：盖板式圆形混凝土检查井 2. 规格：Φ1000检查井 3. 井深：0.8m 4. 垫层材质：C15混凝土垫层 5. 基础材质：C30 P6钢筋混凝土 6. 池壁材质及厚度：C30 钢筋混凝土 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 8. 井筒材质：C30预制商品混凝土 9. 井圈材质：C30预制商品混凝土 10. 流槽材质：M10水泥砂浆砖砌流槽 11. 流槽抹面：20厚1:3防水水泥砂浆抹面 12. DN700球墨铸铁井盖座（承载等级B125） 13. 防坠网 14. 详见图集20S515-30页	座	2			
327	040101002073	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	57.2			
328	040103001219	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	13.48			
329	040103001220	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石屑	m3	35.67			
330	040103001221	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	4.4			
331	040103002073	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	52.8			
332	040402018001	人工切缝	1. 名称：水泥混凝土路面切缝 2. 材质：水泥混凝土 3. 厚度：20cm	m	258			
333	041001001095	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	129			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
334	041001003012	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：3km	m2	129			
335	040203007045	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	129			
336	040202003032	水泥稳定土	1. 6%水泥稳定石屑 2. 水泥含量：6% 3. 厚度：20cm	m2	129			
337	040901008042	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	216			
		管网合计						
		入户管						
338	031001006054	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC-U DN 100 4. 连接形式：粘接	m	221			
339	040101002074	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	127.48			
340	040103001223	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	30.08			
341	040103001225	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	54.82			
342	040103002074	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 余方外运3公里	m3	72.66			
343	041001001096	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：3km	m2	15.61			
344	040203007046	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：12cm 3. 水养生	m2	15.611			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
345	040504001036	砌筑井	1. 入户小方井 2. 暂按1米深 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼垫层100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 5. 勾缝、抹面要求:井内,外墙1:2防水水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 7. 盖板材质、规格:轻型球墨铸铁盖板500*500 8. 井盖、井圈材质及规格:C30 砼井圈	座	18			
		入户管合计						
		水解酸化池						
346	040101003015	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	53.86			
347	010103001015	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	36.14			
348	010103002015	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土 2. 余方外运3公里	m3	17.72			
349	010404001024	砂砾石	1. 厚度:500mm厚3:7砂石层	m3	7.04			
350	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 100厚C20素混凝土垫层	m3	1.32			
351	010501004015	满堂基础	1. 200厚C30混凝土筏板基础	m3	3.36			
352	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.098			
353	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:3m内	座	2			
		水解酸化池合计						
		工艺设备						
354	031001006055	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 DN80 2. 连接形式:粘接	m	100			
		工艺设备合计						
		长陂村合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
6	黄陂村田螺下	一体化泵站				
8	板岭村丰坑	一体化污水处理设备				
10	现状沟渠破除修复	现状沟渠破除修复, 暂按每处300元, 38处				
11	涧下村大陂径	提篮格栅, 1个				
12	板岭村抱兜	提篮格栅, 1个				
13	板岭村抱兜	400*800警示牌, 1个				
14	板岭村丰坑	提篮格栅, 1个				
15	板岭村丰坑	400*800警示牌, 1个				
16	涧下村水口	提篮格栅, 3个				
17	涧下村水口	400*800警示牌, 3个				
18	龙文村6组	提篮格栅, 1个				
19	龙文村6组	400*800警示牌, 1个				
20	龙文村下江组	提篮格栅, 1个				
21	龙文村下江组	400*800警示牌, 1个				
22	长陂村	提篮格栅, 2个				
23	长陂村	400*800警示牌, 2个				
24	紫城村	提篮格栅, 1个				
25	紫城村	400*800警示牌, 1个				
合 计			0.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000002	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

