


新丰县智能网联新能源汽车配件园项目（西区）丰城街道横江村安置地（西侧）土方二期工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 497901.79

(大写) : 肆拾玖万柒仟玖佰零壹元柒角玖分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)
有效期至: 2027年12月31日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2027年12月31日

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县智能网联新能源汽车配件园项目（西区）丰城街道横江村安置地（西侧）土方二期工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目					381110.42		
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m2	2482	22.31	55373.42		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10Km	m3	496.4	50.62	25127.77		
3	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	26881	1.21	32526.01		
4	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	18263.52	4.43	80907.39		
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	11210.86	8.48	95068.09		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m3	7052.66	13.06	92107.74		
		措施项目							
本页小计								381110.42	
合 计								381110.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县智能网联新能源汽车配件园项目（西区）丰城街道横江村安置地（西侧）土方二期工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	58080.16			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

