

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		实验楼						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内隔墙墙体 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:3.6米 4. 废料外运运距:3km	m3	8.36			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	82.08			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类、厚度:瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运:3km	m2	60.52			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:卫生间天棚 2. 抹灰层种类、厚度:水泥砂浆 3. 拆除废料外运:3km	m2	60.52			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙面 2. 抹灰层种类、厚度:瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运:3km	m2	230.4			
6	011608002001	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	296.36			
7	011608002002	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	412.68			
8	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	75.6			
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 种类、厚度:金属门窗(193樘) 2. 拆除废料外运:3km	m2	611.56			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气块600×200×200 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	10.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010401012001	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂1:2 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	个	24			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 满挂钢丝网	m2	105.41			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	412.68			
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	296.36			
15	011102003001	卫生间块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*600陶瓷地砖,专用填缝剂	m2	48.96			
16	010904002001	卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 反边高度:350mm	m2	48.96			
17	010903002001	卫生间墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	168			
18	011302001001	卫生间吊顶天棚	1. 轻钢龙骨骨架 2. 600*600铝扣板 3. Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距600,与角钢焊接,38#轻钢镀锌龙骨 4. Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40	m2	60.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	011204003001	卫生间块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:建筑胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚米白色300×600釉面砖 4. 底层抹灰厚度种类:12厚1:3水泥砂浆	m2	230.4			
20	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特隔断高1800mm	m2	82.08			
21	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石洗手台面	m2	3.52			
22	010902003001	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍; 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250; 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高; 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	75.6			
23	010807001001	钢制防盗门	1. 窗代号及洞口尺寸:M1 1000mm×2500mm 2. 框、扇材质:钢制防盗门制安	m2	15			
24	010807001002	塑钢门	1. 窗代号及洞口尺寸:M3 800mm×2100mm 2. 框、扇材质:60系列塑钢门制安	m2	13.44			
25	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM2424 2. 门材质:钢制防火卷闸 3. 启动装置品种、规格:电动机	m2	5.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 2500mm×1600mm 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化白玻 4. 要求:按图纸要求分设消防救援窗,张贴救援窗口标识	m2	244			
27	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2 1500mm×1600mm 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化白玻 4. 要求:按图纸要求分设消防救援窗,张贴救援窗口标识	m2	38.4			
28	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3 1000mm×1600mm 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚白色安全玻璃 4. 要求:按图纸要求分设消防救援窗,张贴救援窗口标识	m2	14.4			
29	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4 1800mm×1600mm 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚白色安全玻璃 4. 要求:按图纸要求分设消防救援窗,张贴救援窗口标识	m2	17.28			
30	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5 2800mm×1600mm 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚白色安全玻璃 4. 要求:按图纸要求分设消防救援窗,张贴救援窗口标识	m2	112			
		装饰装修工程合计						
		实验楼合计						
		综合楼						
		拆除工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内隔墙墙体 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:3.6米 4. 废料外运运距:3km	m3	15			
32	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	180.36			
33	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类、厚度:瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运:3km	m2	173.04			
34	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:卫生间天棚 2. 抹灰层种类、厚度:水泥砂浆 3. 拆除废料外运:3km	m2	173.04			
35	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙面 2. 抹灰层种类、厚度:瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运:3km	m2	541.44			
36	011608002003	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	362.48			
37	011608002004	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	539.84			
38	011607002002	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	86.22			
39	011610002002	金属门窗拆除	1. 种类、厚度:金属门窗(1樘) 2. 拆除废料外运:3km	m2	2.1			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
40	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气块600×200×200 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	0.42			
41	010401012002	零星砌砖	1. 水厕(蹲位)水泥砂浆面 2. 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M5	个	48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 满挂钢丝网	m2	4.2			
43	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	539.84			
44	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	362.48			
45	011102003002	卫生间块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*600陶瓷地砖,专用填缝剂	m2	173.04			
46	010904002002	卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 反边高度:350mm	m2	173.04			
47	010903002002	卫生间墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	443.52			
48	011302001002	卫生间吊顶天棚	1. 轻钢龙骨骨架 2. 600*600铝扣板 3. Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距600,与角钢焊接,38#轻钢镀锌龙骨 4. Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40	m2	173.04			
49	011204003002	卫生间块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:建筑胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚白色300×600釉面砖 4. 底层抹灰厚度种类:12厚1:3水泥砂浆	m2	443.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	011210006002	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特隔断高1800mm	m2	180.36			
51	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：12mm厚大理石洗手台面	m2	12.15			
52	010902003002	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍； 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250； 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高； 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	86.22			
53	010807001008	钢制防盗门	1. 窗代号及洞口尺寸：M1 1000mm×2100mm 2. 框、扇材质：钢制防盗门制安	m2	2.1			
		装饰装修工程合计						
		综合楼合计						
		1号楼						
		拆除工程						
54	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：室内隔墙墙体 2. 砌体材质：砖墙 3. 拆除高度：3.6米 4. 废料外运运距：3km	m3	2.59			
55	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断	m2	133.92			
56	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间 2. 抹灰层种类、厚度：瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运：3km	m2	208.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：卫生间天棚 2. 抹灰层种类、厚度：水泥砂浆 3. 拆除废料外运：3km	m ²	208.16			
58	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间墙面 2. 抹灰层种类、厚度：瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运：3km	m ²	758.88			
59	011608002005	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类、厚度：涂料层 3. 拆除废料外运：3km	m ²	2529.69			
60	011608002006	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类、厚度：涂料层 3. 拆除废料外运：3km	m ²	3823.78			
61	011607002003	屋面防水层拆除	1. 拆除种类：水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运：3km	m ²	65.77			
62	011610002004	防盗网拆除	1. 种类、厚度：钢制防盗网 2. 拆除废料外运：3km	m ²	267.84			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
63	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气块600×200×200 2. 墙体类型：200厚内墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m ³	6.34			
64	010401012003	零星砌砖	1. 水厕（蹲位）水泥砂浆面 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂1:2 3. 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5	个	48			
65	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：新建墙体墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 满挂钢丝网	m ²	63.36			
66	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料二底二面	m ²	3823.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	2529.69			
68	011102003003	卫生间块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*600陶瓷地砖,专用填缝剂	m2	208.16			
69	010904002003	卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 反边高度:350mm	m2	208.16			
70	010903002003	卫生间墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	758.88			
71	011204003003	卫生间块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:建筑胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚白色300×600釉面砖 4. 底层抹灰厚度种类:12厚1:3水泥砂浆	m2	758.88			
72	011302001003	卫生间吊顶天棚	1. 轻钢龙骨骨架 2. 600*600铝扣板 3. Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距600,与角钢焊接,38#轻钢镀锌龙骨 4. Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40	m2	208.16			
73	011210006003	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特隔断高1800mm	m2	133.92			
74	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石洗手台面	m2	15.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	010902003003	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍； 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250； 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高； 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	65.77			
76	010807001025	钢制防盗门	1. 窗代号及洞口尺寸:M1 1000mm×2500mm 2. 框、扇材质:钢制防盗门制安	m2	2.5			
		装饰装修工程合计						
		1号楼合计						
		2号楼						
		拆除工程						
77	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内隔墙墙体 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:3.6米 4. 废料外运运距:3km	m3	1.3			
78	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	183.96			
79	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类、厚度:瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运:3km	m2	130.5			
80	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:卫生间天棚 2. 抹灰层种类、厚度:水泥砂浆 3. 拆除废料外运:3km	m2	130.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间墙面 2. 抹灰层种类、厚度：瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运：3km	m2	435.18			
82	011608002007	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类、厚度：涂料层 3. 拆除废料外运：3km	m2	3426.7			
83	011608002008	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类、厚度：涂料层 3. 拆除废料外运：3km	m2	4808.75			
84	011607002004	屋面防水层拆除	1. 拆除种类：水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运：3km	m2	58.97			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
85	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气块600×200×200 2. 墙体类型：200厚内墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	39.7			
86	010401012004	零星砌砖	1. 水厕（蹲位）水泥砂浆面 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂1:2 3. 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5	个	68			
87	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：新建墙体墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 满挂钢丝网	m2	397.01			
88	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料二底二面	m2	4808.75			
89	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型：天花 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料二底二面	m2	3426.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	011102003004	卫生间块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*600陶瓷地砖,专用填缝剂	m ²	130.5			
91	010904002004	卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 反边高度:350mm	m ²	130.5			
92	010903002004	卫生间墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m ²	435.18			
93	011204003004	卫生间块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:建筑胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚米白色300×600釉面砖 4. 底层抹灰厚度种类:12厚1:3水泥砂浆	m ²	435.18			
94	011302001004	卫生间吊顶天棚	1. 轻钢龙骨骨架 2. 600*600铝扣板 3. Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距600,与角钢焊接,38#轻钢镀锌龙骨 4. Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40	m ²	130.5			
95	011210006004	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特隔断高1800mm	m ²	183.96			
96	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石洗手台面	m ²	6.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	010902003004	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍； 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250； 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高； 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	58.97			
		装饰装修工程合计						
		2号楼合计						
		女生宿舍						
		拆除工程						
98	011608002009	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	2825.67			
99	011608002010	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	5749.19			
100	011607002005	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	65.77			
101	011610002005	金属门窗拆除	1. 种类、厚度:金属门窗(222樘) 2. 拆除废料外运:3km	m2	359.1			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
102	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	5749.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
103	010401012005	砌砖台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m2	26.418			
104	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型：天花 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料二底二面	m2	2825.67			
105	010902003005	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍； 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料（遇墙翻不少于完成面100MM高）地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250； 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高； 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	65.77			
106	010807001015	塑钢门	1. 窗代号及洞口尺寸：M2 900mm×2100mm/M3 700mm×2100mm 2. 框、扇材质：60系列塑钢门制安	m2	359.1			
107	粤010609001004	钢结构构件除锈	1. 构件名称：生锈金属构件 2. 除锈级别：人工除锈	m2	100			
108	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称：裸露金属构件 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈油漆二遍	m2	100			
		装饰装修工程合计						
		女生宿舍合计						
		男生宿舍						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
109	011608002011	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	2753.69			
110	011608002012	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	5834.03			
111	011607002006	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	61.19			
112	011610002006	金属门窗拆除	1. 种类、厚度:金属门窗（164樘） 2. 拆除废料外运:3km	m2	275.52			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
113	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	5834.03			
114	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	2753.69			
115	010902003006	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍; 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250; 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高; 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	61.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
116	010807001021	塑钢门	1. 窗代号及洞口尺寸:M2 800mm×2100mm 2. 框、扇材质:60系列塑钢门制安	m2	275.52			
117	粤010609001003	钢结构构件除锈	1. 构件名称:生锈金属构件 2. 除锈级别:人工除锈	m2	100			
118	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:裸露金属构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈油漆二遍	m2	100			
		装饰装修工程合计						
		男生宿舍合计						
		食堂楼						
		拆除工程						
119	011608002013	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	126.71			
120	011608002014	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	150.74			
121	011607002007	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	66.1			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
122	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	150.74			
123	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	126.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
124	010902003007	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍； 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250； 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高； 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	66.1			
125	粤010609001002	钢结构构件除锈	1. 构件名称:生锈金属构件 2. 除锈级别:人工除锈	m2	100			
126	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:裸露金属构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈油漆二遍	m2	100			
		装饰装修工程合计						
		食堂楼合计						
		实训楼						
		拆除工程						
127	011608002016	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	94.16			
128	011607002008	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	64.81			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
129	010507001001	无障碍坡道	1. 面层厚度:100mmC20混凝土	m2	18			
130	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	85.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
131	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	85.6			
132	010902003008	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍； 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250； 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高； 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m ²	64.81			
133	粤010609001001	钢结构构件除锈	1. 构件名称：生锈金属构件 2. 除锈级别：人工除锈	m ²	100			
134	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：裸露金属构件 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈油漆二遍	m ²	100			
135	010606009001	不锈钢防护栏	1. 钢材品种：坡道不锈钢扶手 2. 高度：0.9m 3. 规格：详见图纸大样	m	10			
		装饰装修工程合计						
		实训楼合计						
		冲凉房						
		拆除工程						
136	011608002017	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类、厚度：涂料层 3. 拆除废料外运：3km	m ²	191.25			
137	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除部位：冲凉房墙面 2. 抹灰层种类、厚度：瓷砖及找平层30mm 3. 拆除废料外运：3km	m ²	333.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-装饰装修工程

标段：

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
138	011608002018	墙面铲除涂料面	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类、厚度:涂料层 3. 拆除废料外运:3km	m2	99.7			
139	011607002009	屋面防水层拆除	1. 拆除种类:水泥砂浆防水层30mm 2. 拆除废料外运:3km	m2	19.13			
		拆除工程合计						
		装饰装修工程						
140	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型:冲凉房墙面 2. 安装方式:建筑胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚米白色300×600釉面砖 4. 底层抹灰厚度种类:12厚1:3水泥砂浆	m2	333.7			
141	011406001017	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	99.7			
142	011406001018	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料二底二面	m2	191.25			
143	010902003009	屋面防水层	1. 屋面做法 2. 20厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 刷基层外理剂一遍; 4. 2.0厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250; 5. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高; 6. 40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 7. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔高层 8. 20厚 M20 预拌砂装抹面压光	m2	19.13			
本页小计								

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		实验楼-电气工程						
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：刚性难燃管 2. 规格：PC20	m	490.651			
2	011612001002	管道拆除	1. 名称：拆除管内穿线 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5	m	1728.58			
3	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：防水防尘灯	套	11			
4	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：红外智能感应灯（LED）	套	60			
5	011613001003	开关拆除	1. 名称：拆除开关	套	7			
6	011613001004	开关拆除	1. 名称：拆除插座	套	6			
		拆除部分合计						
		新建部分						
7	030404017001	配电箱	1. 名称：AP实验室配电总箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称：ATJK监控室配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	1			
9	030404017003	配电箱	1. 名称：ALG公共照明配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称：ALYQ仪器室配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	4			
11	030404017005	配电箱	1. 名称：ALJJ计算机室配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030404017006	配电箱	1. 名称:ALHS化学实验室配电箱、ALJT阶梯教室配电箱、ALYJ语音教室配电箱、ALSS生物实验室配电箱、ALWS物理实验室配电箱、ALZS综合实践室配电箱、ALXX心理咨询室配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	11			
13	030404017007	配电箱	1. 名称:ALYSJ饮水机配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	8			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:暗配	m	0.5			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗配	m	5.1			
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	38.16			
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	15.47			
18	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	700.93			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 材质:铜芯	m	150			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	300			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030408006002	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 120	个	2			
23	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT100*50	m	301.39			
24	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 其它:含除锈、刷油	kg	292.03			
25	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-16	m	8.06			
26	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-10	m	47.3			
27	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6	m	317.79			
28	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	99.2			
29	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2469.4			
30	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:槽内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	1247.5			
31	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:槽内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6	m	2680.13			
32	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:槽内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-10	m	439.66			
33	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*17W	套	16			
34	030412001001	普通灯具	1. 名称:红外智能感应灯(LED) 2. 规格:1*17W	套	85			
35	030404034001	照明开关	1. 名称:单极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030404034002	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	8			
37	030404035001	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:220V/10A	个	8			
38	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	118			
39	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	83.29			
40	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		新建部分合计						
		实验楼-电气工程合计						
		综合楼-电气工程						
		拆除部分						
41	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:刚性难燃管 2. 规格:PC25	m	353.318			
42	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:刚性难燃管 2. 规格:PC20	m	896.595			
43	011612001005	管道拆除	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	1066.884			
44	011612001006	管道拆除	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	3208.422			
45	011613001005	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:防水防尘灯	套	19			
46	011613001006	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:红外智能感应灯(LED)	套	87			
47	011613001007	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:单管荧光灯	套	8			
48	011613001008	开关拆除	1. 名称:拆除开关	套	14			
49	011613001009	开关拆除	1. 名称:拆除插座	套	15			
		拆除部分合计						
		新建部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030404017008	配电箱	1. 名称:ALCS藏书室配电箱、ALTQ体育器材室配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	2			
51	030404017009	配电箱	1. 名称:ALYSJ饮水机配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	8			
52	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	100			
53	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	504.74			
54	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	1280.85			
55	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6	m	300			
56	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	1524.12			
57	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	4583.46			
58	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*17W	套	27			
59	030412001002	普通灯具	1. 名称:红外智能感应灯(LED) 2. 规格:1*17W	套	124			
60	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管三基色荧光灯 2. 规格:1*30W	套	12			
61	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管三基色荧光灯 2. 规格:2*30W	套	12			
62	030404034003	照明开关	1. 名称:双极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	3			
63	030404034004	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	030404034005	照明开关	1. 名称:四极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	7			
65	030404034006	照明开关	1. 名称:双联双控灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	2			
66	030404035002	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:220V/10A	个	8			
67	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A	个	1			
68	030404035004	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:220V/10A	个	12			
69	030404036001	其他电器	1. 名称:调速开关 2. 安装方式:暗装	个	3			
70	030404033001	风扇	1. 名称:摇头扇 2. 规格:1*40W	台	3			
71	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	216			
72	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	65.3			
		新建部分合计						
		综合楼-电气工程合计						
		1号楼-电气工程						
		拆除部分						
73	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:刚性难燃管 2. 规格:PC20	m	1053.276			
74	011612001008	管道拆除	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2167.893			
75	011613001010	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:红外智能感应灯(LED)	套	61			
76	011613001011	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:防水防尘灯	套	28			
77	011613001012	开关拆除	1. 名称:拆除开关	套	11			
78	011613001013	开关拆除	1. 名称:拆除插座	套	11			
		拆除部分合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建部分						
79	030404017010	配电箱	1. 名称:ALYSJ饮水机配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	8			
80	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	362.33			
81	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	1504.68			
82	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	2971			
83	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	3096.99			
84	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*17W	套	40			
85	030412001003	普通灯具	1. 名称:红外智能感应灯(LED) 2. 规格:1*17W	套	88			
86	030404034007	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	8			
87	030404034008	照明开关	1. 名称:四极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	8			
88	030404035005	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:220V/10A	个	120			
89	030404035006	插座	1. 名称:讲台插座 2. 规格:220V/10A	个	48			
90	030404035007	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:220V/10A	个	16			
91	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	328			
92	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	162.9			
		新建部分合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1号楼-电气工程合计						
		2号楼-电气工程						
		拆除部分						
93	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质：刚性难燃管 2. 规格：PC25	m	458.85			
94	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质：刚性难燃管 2. 规格：PC20	m	1023.127			
95	011612001011	管道拆除	1. 名称：拆除管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-6	m	83.496			
96	011612001012	管道拆除	1. 名称：拆除管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-4	m	1749.51			
97	011612001013	管道拆除	1. 名称：拆除管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5	m	2874.802			
98	011613001014	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：红外智能感应灯（LED）	套	60			
99	011613001015	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：吸顶灯	套	36			
100	011613001016	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：防水防尘灯	套	27			
101	011613001017	开关拆除	1. 名称：拆除开关	套	30			
102	011613001018	开关拆除	1. 名称：拆除插座	套	46			
		拆除部分合计						
		新建部分						
103	030404017011	配电箱	1. 名称：APJS教职工宿舍配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	1			
104	030404017012	配电箱	1. 名称：ALSS教职工宿舍配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	8			
105	030404017013	配电箱	1. 名称：ALYSJ饮水机配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	22.16			
107	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	655.5			
108	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	1461.61			
109	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:槽内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6	m	291.41			
110	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6	m	119.28			
111	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	2499.3			
112	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	4106.86			
113	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	150			
114	030408006003	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	个	2			
115	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT100*100	m	33.4			
116	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 其它:含除锈、刷油	kg	32.72			
117	030412002004	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*17W	套	38			
118	030412001004	普通灯具	1. 名称:红外智能感应灯(LED) 2. 规格:1*17W	套	85			
119	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*17W	套	27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*24W	套	24			
121	030404034009	照明开关	1. 名称:单极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	15			
122	030404034010	照明开关	1. 名称:双极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	10			
123	030404034011	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	8			
124	030404034012	照明开关	1. 名称:四极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	10			
125	030404035008	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:220V/10A	个	16			
126	030404035009	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A	个	24			
127	030404035010	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:220V/10A	个	18			
128	030404035011	插座	1. 名称:热水器防水型插座 2. 规格:220V/16A	个	8			
129	030404036002	其他电器	1. 名称:调速开关 2. 安装方式:暗装	个	8			
130	030404033002	风扇	1. 名称:摇头扇 2. 规格:1*40W	台	8			
131	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	291			
132	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	92.08			
		新建部分合计						
		2号楼-电气工程合计						
		女生宿舍楼-电气工程						
		拆除部分						
133	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质:刚性难燃管 2. 规格:PC20	m	658.742			
134	011612001015	管道拆除	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1633.289			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
135	011613001019	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:红外智能感应灯(LED)	套	60			
136	011613001020	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:防水防尘灯	套	6			
137	011613001021	开关拆除	1. 名称:拆除开关	套	6			
138	011613001022	开关拆除	1. 名称:拆除插座	套	4			
		拆除部分合计						
		新建部分						
139	030404017014	配电箱	1. 名称:ALYSJ饮水机配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	10			
140	030404017015	配电箱	1. 名称:APRS配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:落地安装	台	1			
141	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	500			
142	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	941.06			
143	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	2228.28			
144	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2333.27			
145	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3x120+2x70 3. 材质:铜芯	m	150			
146	030408006004	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 120	个	2			
147	030412002005	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*17W	套	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
148	030412001007	普通灯具	1. 名称:红外智能感应灯(LED) 2. 规格:1*17W	套	86			
149	030412001008	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*17W	套	4			
150	030404034013	照明开关	1. 名称:单极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	4			
151	030404034014	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	4			
152	030404035012	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:220V/10A	个	4			
153	030404035013	插座	1. 名称:热水器防水型插座 2. 规格:220V/16A	个	18			
154	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	128			
155	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	31.65			
156	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		新建部分合计						
		女生宿舍楼-电气工程合计						
		男生宿舍楼-电气工程						
		拆除部分						
157	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质:刚性难燃管 2. 规格:PC20	m	599.32			
158	011612001017	管道拆除	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1653.351			
159	011613001023	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:红外智能感应灯(LED)	套	56			
160	011613001024	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶 2. 灯具种类:防水防尘灯	套	11			
161	011613001025	开关拆除	1. 名称:拆除开关	套	14			
162	011613001026	开关拆除	1. 名称:拆除插座	套	11			
		拆除部分合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建部分						
163	030404017016	配电箱	1. 名称:ALYSJ饮水机配电箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	10			
164	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	500			
165	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	856.17			
166	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	1836.35			
167	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2361.93			
168	030412002006	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*17W	套	16			
169	030412001009	普通灯具	1. 名称:红外智能感应灯(LED) 2. 规格:1*17W	套	80			
170	030412001010	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*17W	套	8			
171	030404034015	照明开关	1. 名称:单极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	12			
172	030404034016	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	8			
173	030404035014	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:220V/10A	个	8			
174	030404035015	插座	1. 名称:热水器防水型插座 2. 规格:220V/16A	个	8			
175	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	140			
176	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	30.4			
		新建部分合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		男生宿舍楼-电气工程合计						
		食堂楼-电气工程						
		拆除部分						
177	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质：刚性难燃管 2. 规格：PC20	m	751.275			
178	011612001019	管道拆除	1. 名称：拆除管内穿线 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5	m	2802.737			
179	011613001027	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：吸顶灯	套	7			
180	011613001028	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：三管荧光灯	套	48			
181	011613001029	开关拆除	1. 名称：拆除开关	套	18			
		拆除部分合计						
		新建部分						
182	030404017017	配电箱	1. 名称：ALCT餐厅配电总箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	1			
183	030411001018	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性难燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配	m	1073.25			
184	030411004022	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5	m	4003.91			
185	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-5*16 3. 材质：铜芯	m	150			
186	030408006005	电力电缆头	1. 名称：1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	个	2			
187	030412001011	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：1*17W	套	10			
188	030412005003	荧光灯	1. 名称：三管三基色荧光灯 2. 规格：3*28W	套	68			
189	030404034017	照明开关	1. 名称：单极灯开关 2. 安装方式：壁装，底距地1.4m	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
190	030404034018	照明开关	1. 名称:双极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	4			
191	030404034019	照明开关	1. 名称:三极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	4			
192	030404034020	照明开关	1. 名称:四极灯开关 2. 安装方式:壁装,底距地1.4m	个	12			
193	030404036003	其他电器	1. 名称:调速开关 2. 安装方式:暗装	个	56			
194	030404033003	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:1*80w	台	56			
195	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	185			
196	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	54			
197	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:水龙头	个	25			
198	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		新建部分合计						
		食堂楼-电气工程合计						
		实训楼-电气工程						
		新建部分						
199	030404017018	配电箱	1. 名称:ALYJ演讲厅总箱 2. 规格:含箱内元器件 3. 安装方式:墙明装	台	1			
200	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	150			
201	030408006006	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	个	2			
202	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		新建部分合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		实训楼-电气工程合计						
		冲凉房-电气工程						
		拆除部分						
203	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质：刚性难燃管 2. 规格：PC20	m	105			
204	011612001021	管道拆除	1. 名称：拆除管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5	m	161.091			
205	011613001030	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：防水防尘灯	套	11			
206	011613001031	开关拆除	1. 名称：拆除开关	套	4			
		拆除部分合计						
		新建部分						
207	030404017019	配电箱	1. 名称：ALG公共照明配电箱 2. 规格：含箱内元器件 3. 安装方式：墙明装	台	1			
208	030411001019	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性难燃管 3. 规格：PC40 4. 配置形式：埋地	m	150			
209	030411001020	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性难燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配	m	70.73			
210	030411004023	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-10	m	450			
211	030411004024	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5	m	230.13			
212	030412002007	工厂灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格：1*17W	套	16			
213	030404034021	照明开关	1. 名称：双极灯开关 2. 安装方式：壁装，底距地1.4m	个	2			
214	030404034022	照明开关	1. 名称：四极灯开关 2. 安装方式：壁装，底距地1.4m	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（电气）

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
215	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22			
216	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	6.2			
217	030414002005	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		新建部分合计						
		冲凉房-电气工程合计						
		室外电气总图						
		新建部分						
218	030404017020	配电箱	1. 名称:ALYL路灯配电箱 2. 安装方式:落地安装	台	1			
219	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设	m	150			
220	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地敷设	m	5008.19			
221	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 3. 材质:铜芯	m	5194.59			
222	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 材质:铜芯	m	150			
223	030412007001	一般路灯	1. 名称:高杆灯 2. 规格:LED 400W 3. 灯杆材质、规格:锌板圆锥杆 8m 4. 附件配置要求:法兰盘300*300, 锚栓4-φ22 5. 基础形式、砂浆配合比:400*400*800混凝土基础 6. 接地要求:∠50X5X2500镀锌角钢	套	12			
224	030412007002	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED 36W 3. 灯杆材质、规格:金属灯杆 3m	套	129			
本页小计								

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 ____ 页 共 ____ 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		女生宿舍楼						
		新建部分						
1	031001006041	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.6			
2	031001006042	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.6			
3	031001006043	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
4	031001006044	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	4.3			
5	031001006045	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
6	031001006047	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN65 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	116.475			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	031001006048	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN80 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	99.441			
8	031001007023	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	53.8			
9	031001007024	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	148.95			
10	031001007025	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	163.35			
11	031001007026	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	46.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	031001007027	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	46.2			
13	031001007028	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管-DN65 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	22.4			
14	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-75 4. 连接形式:粘接	m	140.24			
15	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-110 4. 连接形式:粘接	m	883.58			
16	031002003011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	145			
17	031002003013	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 125	个	29			
18	031002003012	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	15			
19	031002003019	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	28			
20	031003001041	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN15	个	56			
21	031003001042	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN20	个	5			
22	031003001043	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN25	个	70			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	031003001049	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN25	个	70			
24	031003013014	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN20	组	5			
25	031003013015	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN25	组	70			
26	030703022039	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN25	个	30			
27	031007001004	成品热水机组	1. 型号、容量:100kw	台	1			
28	030507005004	成品热水打卡机	1. 名称:成品热水打卡机	台	56			
29	031007004004	电热水器	1. 安装方式:壁挂	台	28			
30	031004014030	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:D100	个	75			
31	031004006004	大便器	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:延时自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:截止阀	组	145			
32	031004014032	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:DN15水龙头	个	332			
33	031004010004	淋浴器	1. 材质、规格:DN15 2. 附件名称、数量:莲蓬喷头、螺纹截止阀	套	28			
		新建部分合计						
		拆除部分						
34	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:DN15	m	301.933			
35	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:DN20	m	89.375			
36	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:DN25	m	213.26			
37	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20	m	53.8			
38	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25	m	148.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN32	m	163.35			
40	011612001012	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN40	m	46.2			
41	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN50	m	46.2			
42	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN65	m	22.4			
43	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE75	m	140.242			
44	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE110	m	735.13			
45	011611005001	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）20	个	61			
46	011611005002	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）40	个	170			
47	011611005005	水表拆除	1. 构件名称：水表 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）20	个	75			
48	011612002001	成品热水打卡机拆除	1. 热水系统种类：成品热水打卡机	套	56			
49	011612002002	成品热水机组拆除	1. 热水系统种类：成品热水机组	个	1			
50	011612002003	地漏拆除	1. 卫生洁具种类：地漏	套	75			
51	011612002004	电热水器拆除	1. 燃气设备种类：热水器	个	28			
52	011612002005	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	145			
53	011612002007	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	332			
54	011612002028	淋浴器混合水龙头拆除	1. 卫生洁具种类：淋浴器混合水龙头	个	28			
		拆除部分合计						
		女生宿舍楼合计						
		男生宿舍楼						
		新建部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	031001006051	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	221.449			
56	031001006052	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	343.291			
57	031001006053	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	66.717			
58	031001006054	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	11.83			
59	031001006055	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	28.23			
60	031001006056	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	20.687			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	031001006057	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN65 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	156.984			
62	031001006058	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN80 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	137.559			
63	031001007030	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	33.6			
64	031001007031	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	153.5			
65	031001007032	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	165.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	031001007033	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	44.8			
67	031001007034	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	44.8			
68	031001007035	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN65 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	72.8			
69	031001006059	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-75 4. 连接形式: 粘接	m	24.42			
70	031001006060	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-110 4. 连接形式: 粘接	m	856.78			
71	031002003016	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	162			
72	031002003017	套管	1. 名称、类型: 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	14			
73	031002003018	套管	1. 名称、类型: 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	178			
74	031003001050	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN15	个	70			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	031003001051	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20	个	84			
76	031003001052	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25	个	8			
77	031003001057	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN20	个	14			
78	031003001062	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65	个	1			
79	031003013017	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN20	组	70			
80	031003013018	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN25	组	8			
81	030703022042	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN25	个	16			
82	031007001005	成品热水机组	1. 型号、容量:100kw	台	1			
83	030507005005	成品热水打卡机	1. 名称:成品热水打卡机	台	86			
84	031007004005	电热水器	1. 安装方式:壁挂	台	8			
85	031004014034	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:D100	个	140			
86	031004006005	大便器	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:延时自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:截止阀	组	78			
87	031004010005	淋浴器	1. 材质、规格:DN15 2. 附件名称、数量:莲蓬喷头、螺纹截止阀	套	8			
		新建部分合计						
		拆除部分						
88	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:DN15	m	221.449			
89	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:DN20	m	323.861			
90	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:DN25	m	66.717			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	011612001026	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN20	m	33.6			
92	011612001027	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN25	m	153.5			
93	011612001028	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN32	m	165.6			
94	011612001029	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN40	m	44.8			
95	011612001030	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN50	m	44.8			
96	011612001031	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：DN65	m	72.8			
97	011612001032	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE75	m	24.422			
98	011612001033	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE110	m	682.162			
99	011611005006	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）20	个	168			
100	011611005007	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）40	个	25			
101	011611005010	水表拆除	1. 构件名称：水表 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）20	个	70			
102	011611005011	水表拆除	1. 构件名称：水表 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径（mm以内）50	个	8			
103	011612002009	成品热水打卡机拆除	1. 热水系统种类：成品热水打卡机	套	86			
104	011612002010	成品热水机组拆除	1. 热水系统种类：成品热水机组	个	1			
105	011612002011	地漏拆除	1. 卫生洁具种类：地漏	套	140			
106	011612002012	电热水器拆除	1. 燃气设备种类：热水器	个	8			
107	011612002013	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
108	011612002015	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类:水龙头	个	296			
109	011612002029	淋浴器混合水龙头拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器混合水龙头	个	8			
		拆除部分合计						
		男生宿舍楼合计						
		1号楼						
		新建部分						
110	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	136.236			
111	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	41.529			
112	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	19.534			
113	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	55.122			
114	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	2.517			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	031001007008	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	6.3			
116	031001007009	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
117	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
118	031001007011	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	16.7			
119	031001007012	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	14.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	2.3			
121	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-75 4. 连接形式:粘接	m	119.76			
122	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-110 4. 连接形式:粘接	m	103.67			
123	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-160 4. 连接形式:粘接	m	48.38			
124	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 125	个	20			
125	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	18			
126	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	8			
127	031003001011	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN20	个	2			
128	031003001013	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32	个	8			
129	031003001016	螺纹阀门	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN20	个	2			
130	031003001018	螺纹阀门	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN32	个	8			
131	030703022024	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN20	个	2			
132	030703022026	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN32	个	2			
133	031004014017	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:热饮水器	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
134	031007004002	电热水器	1. 安装方式:壁挂	台	8			
135	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:D100	个	20			
136	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:D100	个	8			
137	031004006002	大便器	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:延时自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:截止阀	组	48			
138	031004007002	小便器		组	16			
139	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭式水嘴限流节水装置洗手盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:自闭式水嘴和DN15角阀	组	28			
140	031004014020	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:DN15水龙头	个	96			
		新建部分合计						
		拆除部分						
141	011612001034	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:公称直径(mm以内) 20	m	73.244			
142	011612001038	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:公称直径(mm以内) 40	m	72.141			
143	011612001042	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:公称直径(mm以内) 20	m	13.5			
144	011612001045	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:公称直径(mm以内) 40	m	38.3			
145	011612001047	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:公称直径(mm以内) 65	m	2.3			
146	011612001048	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC 2. 规格:DE75	m	119.755			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
147	011612001049	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC 2. 规格:DE110	m	98.414			
148	011612001050	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC 2. 规格:DE160	m	32.6			
149	011611005012	阀门拆除	1. 构件名称: 阀门 2. 拆除构件的规格尺寸: 公称直径(mm以内) 20	个	12			
150	011611005013	阀门拆除	1. 构件名称: 阀门 2. 拆除构件的规格尺寸: 公称直径(mm以内) 40	个	12			
151	011612002019	地漏拆除	1. 卫生洁具种类: 地漏	套	20			
152	011612002025	扫除口拆除	1. 卫生洁具种类: 扫除口	套	8			
153	011612002021	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器	套	48			
154	011612002026	热热水器拆除	1. 种类: 热热水器	套	8			
155	011612002022	小便器拆除	1. 卫生洁具种类: 立式小便器	个	16			
156	011612002023	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类: 水龙头	个	96			
157	011612002027	洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类: 水龙头	个	28			
		拆除部分合计						
		1号楼合计						
		2号楼						
		新建部分						
158	031001006061	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	30.918			
159	031001006062	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	4.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
160	031001006063	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	59.626			
161	031001006064	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	92.921			
162	031001006065	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	6.852			
163	031001006066	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.589			
164	031001007036	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.6			
165	031001007037	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
166	031001007038	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
167	031001007039	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	4.3			
168	031001007040	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
169	031001007041	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	8.35			
170	031001006069	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-75 4. 连接形式: 粘接	m	136.81			
171	031001006070	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-110 4. 连接形式: 粘接	m	263.08			
172	031001006071	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-160 4. 连接形式: 粘接	m	50.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
173	031002003021	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	20			
174	031002003023	套管	1. 名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	42			
175	031003001065	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25	个	8			
176	031003001066	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32	个	5			
177	031003001067	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40	个	5			
178	031003001077	螺纹阀门	1. 名称：小便阀 2. 规格：DN32	个	5			
179	031003001071	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN25	个	8			
180	031003001072	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN32	个	1			
181	031003001076	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN40	个	1			
182	031003013021	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN25	组	8			
183	030703022043	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN15	个	1			
184	030703022049	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN40	个	1			
185	031004014035	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:热饮水器	个	5			
186	031007004006	电热水器	1. 安装方式:壁挂	台	8			
187	031004014036	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:D100	个	19			
188	031004014037	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:D100	个	20			
189	031004006006	大便器	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:延时自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:截止阀	组	68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
190	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭式水嘴限流节水装置洗手盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:自闭式水嘴和DN15角阀	组	23			
191	031004014038	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:DN15水龙头	个	91			
192	031004010006	淋浴器	1. 材质、规格:DN15 2. 附件名称、数量:莲蓬喷头、螺纹截止阀	套	8			
		新建部分合计						
		拆除部分						
193	011612001051	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:公称直径(mm以内) 20	m	35.168			
194	011612001052	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR 2. 规格:公称直径(mm以内) 40	m	161.212			
195	011612001056	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:公称直径(mm以内) 20	m	7.2			
196	011612001057	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:公称直径(mm以内) 40	m	18.7			
197	011612001058	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 2. 规格:公称直径(mm以内) 65	m	8.35			
198	011612001059	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC 2. 规格:DE75	m	136.814			
199	011612001060	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC 2. 规格:DE110	m	252.479			
200	011612001061	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC 2. 规格:DE160	m	39.8			
201	011611005014	阀门拆除	1. 构件名称:阀门 2. 拆除构件的规格尺寸:公称直径(mm以内) 20	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
202	011611005015	阀门拆除	1. 构件名称: 阀门 2. 拆除构件的规格尺寸: 公称直径(mm以内) 40	个	34			
203	011612002032	地漏拆除	1. 卫生洁具种类: 地漏	套	19			
204	011612002033	扫除口拆除	1. 卫生洁具种类: 扫除口	套	20			
205	011612002034	热热水器拆除	1. 种类: 热热水器	套	5			
206	011612002035	电热水器拆除	1. 燃气设备种类: 热水器	个	8			
207	011612002036	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器	套	68			
208	011612002038	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类: 水龙头	个	91			
209	011612002039	淋浴器混合水龙头拆除	1. 卫生洁具种类: 淋浴器混合水龙头	个	8			
210	011612002040	洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类: 水龙头	个	23			
		拆除部分合计						
		2号楼合计						
		综合楼						
		新建部分						
211	031001006072	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	34.874			
212	031001006073	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	34.595			
213	031001006074	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	31.414			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
214	031001006075	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	42.224			
215	031001006076	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.259			
216	031001007042	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	13.65			
217	031001006077	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-75 4. 连接形式: 粘接	m	161.97			
218	031001006078	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-110 4. 连接形式: 粘接	m	124.47			
219	031001006079	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-160 4. 连接形式: 粘接	m	111.7			
220	031002003025	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	8			
221	031002003026	套管	1. 名称、类型: 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	3			
222	031002003027	套管	1. 名称、类型: 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
223	031003001078	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20	个	4			
224	031003001079	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32	个	3			
225	031003001080	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN20	个	2			
226	030703022052	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 型号：DN25	个	1			
227	030703022054	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 型号：DN50	个	1			
228	031004014040	给、排水附(配)件	1. 材质：塑料地漏 2. 型号、规格：D100	个	17			
229	031004014041	给、排水附(配)件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：D100	个	6			
230	031004006007	大便器	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：延时自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量：截止阀	组	50			
231	031004007003	小便器	1. 组装形式：挂壁	组	15			
232	031004003004	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：自闭式水嘴限流节水装置洗手盆 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：自闭式水嘴和DN15角阀	组	26			
233	031004014042	给、排水附(配)件	1. 型号、规格：DN15水龙头	个	89			
		新建部分合计						
		拆除部分						
234	011612001072	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径(mm以内) 20	m	69.469			
235	011612001073	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径(mm以内) 40	m	73.638			
236	011612001077	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：公称直径(mm以内) 20	m	3.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
237	011612001078	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：公称直径(mm以内) 40	m	4.95			
238	011612001079	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：公称直径(mm以内) 65	m	13.65			
239	011612001080	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE75	m	151.967			
240	011612001081	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE110	m	124.466			
241	011612001082	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE160	m	56.7			
242	011611005018	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径(mm以内) 20	个	6			
243	011611005019	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径(mm以内) 40	个	5			
244	011612002054	地漏拆除	1. 卫生洁具种类：地漏	套	17			
245	011612002055	扫除口拆除	1. 卫生洁具种类：扫除口	套	6			
246	011612002058	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	50			
247	011612002059	小便器拆除	1. 卫生洁具种类：立式小便器	个	15			
248	011612002060	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	89			
249	011612002062	洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	26			
		拆除部分合计						
		综合楼合计						
		实验楼						
		新建部分						
250	031001006080	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PPR-DN15 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗消毒	m	19.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
251	031001006081	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN20 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
252	031001006082	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN25 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
253	031001006083	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	11.727			
254	031001006084	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	1			
255	031001006085	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	3.758			
256	031001006086	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: PPR-DN65 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
257	031001007046	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN32 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	7.2			
258	031001007047	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN40 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	2.75			
259	031001007048	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管-DN50 管道压力1.25MPa, S3.2等级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	16.8			
260	031001006088	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-75 4. 连接形式: 粘接	m	56.64			
261	031001006089	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-110 4. 连接形式: 粘接	m	124.99			
262	031001006090	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-160 4. 连接形式: 粘接	m	10			
263	031002003029	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	9			
264	031002003030	套管	1. 名称、类型: 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
265	031002003031	套管	1. 名称、类型：一般塑料套管 制作安装 介质管道公称直径（mm以内）150	个	27			
266	031003001084	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32	个	4			
267	031003001086	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50	个	4			
268	031003001090	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN32	个	1			
269	031003001091	螺纹阀门	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN50	个	2			
270	030703022058	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 型号：DN32	个	1			
271	030703022059	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 型号：DN50	个	1			
272	031004014044	给、排水附(配)件	1. 材质：塑料地漏 2. 型号、规格：D100	个	8			
273	031004006008	大便器	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：延时自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量：截止阀	组	24			
274	031004003005	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：自闭式水嘴限流节水装置洗手盆 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：自闭式水嘴和DN15角阀	组	8			
275	031004014046	给、排水附(配)件	1. 型号、规格：DN15水龙头	个	32			
		新建部分合计						
		拆除部分						
276	011612001062	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径（mm以内）20	m	26.22			
277	011612001063	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径（mm以内）40	m	18.927			
278	011612001064	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径（mm以内）65	m	3.758			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
279	011612001068	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：公称直径(mm以内) 40	m	9.95			
280	011612001069	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢塑复合管 2. 规格：公称直径(mm以内) 65	m	16.8			
281	011612001070	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE75	m	56.638			
282	011612001071	管道拆除	1. 管道种类、材质：UPVC 2. 规格：DE110	m	97.073			
283	011611005017	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径(mm以内) 40	个	13			
284	011612002043	地漏拆除	1. 卫生洁具种类：地漏	套	8			
285	011612002047	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	24			
286	011612002049	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	32			
287	011612002051	洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	8			
		拆除部分合计						
		实验楼合计						
		冲凉房						
288	011612001083	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径(mm以内) 20	m	11.35			
289	011612001084	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径(mm以内) 40	m	21.271			
290	011612001085	管道拆除	1. 管道种类、材质：PPR 2. 规格：公称直径(mm以内) 65	m	61.783			
291	011611005025	阀门拆除	1. 构件名称：阀门 2. 拆除构件的规格尺寸：公称直径(mm以内) 40	个	10			
292	011612002071	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	51			
		冲凉房合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：始兴县原中职学校校舍盘活利用改建项目（一期）-安装工程（给排水）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品热水机组	台	2		80375.00	160750.00					
2	成品热水打卡机	套	142		948.34	134664.28					
3	热水器	台	52		876.11	45557.72					
合 计						340972.00					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

