


南雄市全安镇密下水村委会外立面 工程

预 算 价： （小写）： 350000.00

（大写）： 叁拾伍万元整

建设单位：



施工方：



年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市全安镇密下水村委会外立面工程

标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
1		老榕树下						
2		墙面一般抹灰	1. 外立面各种墙面底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	786.28	33.5	26340.38	
3		纤维网加固	1. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	786.28	46.79	36790.0412	
4		抹灰面油漆	1. 外立面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2. 外墙面乳胶漆底油一遍面油	m2	786.28	35.15	27637.742	
5		综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭	m2	786.28	21.44	16857.8432	
6		上塘坝						
7		墙面一般抹灰	1. 外立面各种墙面底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	376.56	33.5	12614.76	
8		纤维网加固	1. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	376.56	46.79	17619.2424	
9		抹灰面油漆	1. 外立面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2. 外墙面乳胶漆底油一遍面油 二遍油性墙、柱面	m2	376.56	35.15	13236.084	
10		综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭	m2	376.56	21.44	8073.4464	
11		石角湾						
12		墙面一般抹灰	1. 外立面各种墙面底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	1380.58	33.5	46249.43	
13		纤维网加固	1. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	1380.58	46.79	64597.3382	
14		抹灰面油漆	1. 外立面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2. 外墙面乳胶漆底油一遍面油 二遍油性墙、柱面	m2	1380.58	35.15	48527.387	
15		综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭	m2	1467.18	21.44	31456.31	
16		合计					350000	