


南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治
项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 185,257.21

(大写)： 壹拾捌万伍仟贰佰伍拾柒元贰角壹分

招 标 人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____


中晟汇创建设发展有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:乙 暂 002035010504
造价咨询人:有效期至: 2025年12月30日
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：   (签字或盖章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目
- 2、工程范围：消防栓、管道、构筑物等施工图内容范围
- 3、工程地址：南雄市

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》
- 3、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
- 4、《广东省市政工程综合定额》（2018 年）；
- 5、《广东省通用安装工程综合定额》（2018 年）
- 6、《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）；
- 7、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函[2018]898号；
- 8、按照消防栓工程设计图纸及现行的施工规范为依据编制；
- 9、其他有关文件等资料。
- 10、材料价格参考《2023年第三季度南雄市材料信息价》及当地市场询价计算。

其他说明

- 1、本次预算土方按一二类土计算，结算时按实际发生工程量结算。
- 2、拆除废料外运3km，结算时按实际发生结算。

总 说 明

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

第 2 页 共 2 页

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	158602.54	
1.1	1乌迳桥头	5422.30	
1.2	2滨江楼公路边	3898.59	
1.3	3乌迳加油站对面	4923.25	
1.4	4孔江路口	8212.40	
1.5	5华明开发区路口	5792.58	
1.6	6道班门口	6825.13	
1.7	7幸福宾馆侧边	5197.60	
1.8	8汇丰超市门口	5899.55	
1.9	9百姓超市门口	4945.63	
1.10	10交管店门口	9490.63	
1.11	11进杜屋路口	5332.93	
1.12	12地税门口	5203.84	
1.13	13乌迳基根道龙洞上面	4587.05	
1.14	14新公路老汽车站右边	4857.95	
1.15	15明桂小区门口	4881.30	
1.16	16鱼塘路口	4830.16	
1.17	17镇政府门口右边	4552.38	
1.18	18林业派出所	6351.16	
1.19	19城煌路口（好日子对面）	2426.57	
1.20	20教育路制衣厂门口	5134.19	
1.21	21教育路中段	2809.11	
1.22	22雄州酒店门口	9824.06	
1.23	23繁荣路（老肖药店门口）	7028.19	
1.24	24人民路繁荣路口	2037.63	
1.25	25至贵路二区出口	6038.91	
1.26	26至贵路小学教学楼侧边	4150.55	
1.27	27乌迳小学对面	4571.33	
1.28	28南雄第二人民医院	9500.18	
1.29	29田心小学	3877.39	
2	措施合计	8762.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7137.64	
2.2	其他措施费	1625.05	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
3	其他项目	2595.51	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2595.51	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	169960.74	
5	增值税销项税额	15296.47	—
6	总造价	185257.21	
7	人工费	39548.45	
招标控制价合计=1+2+3+5		185,257.21	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1乌迳桥头					5422.30	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	3.5	24.15	84.53	
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	3.5	95.19	333.17	
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PE水管 2. 连接形式:电熔连接，含管件安装 3. 铺设深度:1m以内	m	7	63.37	443.59	
4	040502006001	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN100PE法兰	个	3	97.37	292.11	
5	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式:焊接	个	1	84.16	84.16	
6	040502006011	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN315法兰	个	2	392.12	784.24	
7	040502003004	塑料管管件	1. 种类:联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
8	040502005001	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
9	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
10	040504001001	砌筑井	1. 名称:方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
11	040303002001	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
本页小计							5295.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m ³	1.7325	39.82	68.99	
14	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m ³	1.7325	33.43	57.92	
		2. 滨江楼公路边					3898.59	
15	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m ²	4	23.37	93.48	
16	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m ²	4	95.19	380.76	
17	040501004020	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PVC水管 2. 连接形式: 黏接接口, 含管件安装	m	8	59.56	476.48	
18	040502006002	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联塑DN100PE法兰	个	3	97.37	292.11	
19	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格: DN100无缝弯头(2.5厚镀锌钢) 2. 接口形式: 焊接	个	1	84.16	84.16	
20	040502005002	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
21	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
22	040504001002	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
23	040303002002	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
本页小计							3880.47	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	1.98	39.82	78.84	
26	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	1.98	33.43	66.19	
		3乌迳加油站 对面					4923.25	
27	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	9	20.31	182.79	
28	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	9	95.19	856.71	
29	040501004021	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	18	52.74	949.32	
30	040502006003	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PE法兰	个	1	97.37	97.37	
31	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
32	040502005003	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
33	030901011003	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
34	040504001003	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
35	040303002003	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
36	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
本页小计							4741.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	4.455	39.82	177.40	
38	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	4.455	33.43	148.93	
		4孔江路口					8212.40	
39	041001001005	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	12.5	19.62	245.25	
40	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	12.5	95.19	1189.88	
41	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PE水管 2. 连接形式：电熔连接，含管件安装 3. 铺设深度：1m以内	m	25	55.70	1392.50	
42	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	4	84.16	336.64	
43	040502006004	法兰	1. 材质、规格、结构形式：DN100电焊法兰（2.5厚镀锌钢）	个	1	111.87	111.87	
44	040502006005	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN315法兰	个	2	392.12	784.24	
45	040502003001	塑料管管件	1. 种类：联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
46	040502005005	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
47	030901011005	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
48	040504001005	砌筑井	1. 名称：圆形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：700*800铸铁井盖及支座	座	1	872.61	872.61	
本页小计							7611.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	040303002005	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
50	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
51	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	6.1875	39.82	246.39	
52	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m3	6.1875	33.43	206.85	
		5华明开发区路口					5792.58	
53	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车,自卸汽车运废料3km	m2	12.75	19.59	249.77	
54	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	12.75	95.19	1213.67	
55	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PE水管 2. 连接形式:电熔连接,含管件安装 3. 铺设深度:1m以内	m	25	56.12	1403.00	
56	040501002001	钢管	1. 材质及规格:DN100镀锌钢管,2.5厚 2. 接口方式:焊接	m	0.5	74.52	37.26	
57	040502005004	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
58	030901011004	室外消火栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
59	040504001004	砌筑井	1. 名称:方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
本页小计							5783.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	040303002004	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
61	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
62	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	6.3113	39.82	251.32	
63	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m3	6.3113	33.43	210.99	
		6道班门口					6825.13	
64	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车,自卸汽车运废料3km	m2	16.75	19.17	321.10	
65	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	16.75	95.19	1594.43	
66	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PE水管 2. 连接形式:电熔连接,含管件安装 3. 铺设深度:1m以内	m	33	55.71	1838.43	
67	040501002002	钢管	1. 材质及规格:DN100镀锌钢管,2.5厚 2. 接口方式:焊接	m	0.5	74.52	37.26	
68	040502005006	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
69	030901011006	室外消防栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
70	040504001006	砌筑井	1. 名称:方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
本页小计							6680.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	040303002006	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
72	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
73	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	8.2913	39.82	330.16	
74	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m3	8.2913	33.43	277.18	
		7幸福宾馆侧边					5197.60	
75	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车,自卸汽车运废料3km	m2	2.25	27.65	62.21	
76	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2.25	95.20	214.20	
77	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PE水管 2. 连接形式:电熔连接,含管件安装 3. 铺设深度:1m以内	m	4	55.49	221.96	
78	040501002003	钢管	1. 材质及规格:DN100镀锌钢管,2.5厚 2. 接口方式:焊接	m	0.5	74.52	37.26	
79	040502005007	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
80	040502006007	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN315法兰	个	2	392.12	784.24	
81	040502003002	塑料管管件	1. 种类:联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
82	040502006008	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN100PE法兰	个	1	97.37	97.37	
83	030901011007	室外消火栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
本页小计							4850.75	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	040504001007	砌筑井	1. 名称:圆形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:700*800铸铁井盖及支座	座	1	872.61	872.61	
85	040303002007	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
86	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
87	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	1.1138	39.82	44.35	
88	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m3	1.1138	33.43	37.23	
		8汇丰超市门口					5899.55	
89	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车,自卸汽车运废料3km	m2	13	19.55	254.15	
90	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	13	95.19	1237.47	
91	040501004022	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PVC水管 2. 连接形式:黏接接口,含管件安装	m	26	54.84	1425.84	
92	040502005008	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
93	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:DN100无缝弯头(2.5厚镀锌钢) 2. 接口形式:焊接	个	1	84.16	84.16	
94	030901011008	室外消防栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
本页小计							5934.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040504001008	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
96	040303002008	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
97	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
98	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	6.435	39.82	256.24	
99	040103001008	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	6.435	33.43	215.12	
		9百姓超市门口					4945.63	
100	041001001009	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	1.25	35.48	44.35	
101	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	1.25	95.20	119.00	
102	040501004009	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PE水管 2. 连接形式：电熔连接，含管件安装 3. 铺设深度：1m以内	m	2	59.65	119.30	
103	040501002004	钢管	1. 材质及规格：DN100镀锌钢管，2.5厚 2. 接口方式：焊接	m	0.5	74.52	37.26	
104	040502005009	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
105	040502006009	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PE法兰	个	1	97.37	97.37	
106	040502006010	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN315法兰	个	2	392.12	784.24	
本页小计							2983.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
107	040502003003	塑料管管件	1. 种类:联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
108	030901011009	室外消防栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
109	040504001009	砌筑井	1. 名称:圆形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌井壁 4. 盖板材质、规格:700*800铸铁井盖及支座	座	1	872.61	872.61	
110	040303002009	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
111	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
112	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	0.6188	39.82	24.64	
113	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m3	0.6188	33.43	20.69	
		10交管店门口					9490.63	
114	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m2	23.5	18.80	441.80	
115	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	23.5	95.19	2236.97	
116	040501004023	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PVC水管 2. 连接形式:黏接接口, 含管件安装	m	47	48.81	2294.07	
117	040502006012	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN315法兰	个	1	392.12	392.12	
118	040502003005	塑料管管件	1. 种类:联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
119	040502005010	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
本页小计							9956.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	030901011010	室外消火栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
121	040504001010	砌筑井	1. 名称:方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度 等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:400*400铸 铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
122	040303002010	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混 凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
123	011503001010	金属扶手、栏 杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品 定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
124	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	11.6325	39.82	463.21	
125	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原 土	m3	11.6325	33.43	388.87	
		11进杜屋路口					5332.93	
126	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车 运废料3km	m2	2.75	25.87	71.14	
127	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2.75	95.19	261.77	
128	040501004011	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PE水 管 2. 连接形式:电熔连接, 含管 件安装 3. 铺设深度:1m以内	m	5	56.53	282.65	
129	040501002005	钢管	1. 材质及规格:DN100镀锌钢管 , 2.5厚 2. 接口方式:焊接	m	0.5	74.52	37.26	
130	040502005011	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁 闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
131	040502006013	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联 塑DN100PE法兰	个	1	97.37	97.37	
本页小计							4028.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
132	040502006014	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN315法兰	个	2	392.12	784.24	
133	040502003006	塑料管管件	1. 种类：联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
134	030901011011	室外消防栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
135	040504001011	砌筑井	1. 名称：圆形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：700*800铸铁井盖及支座	座	1	872.61	872.61	
136	040303002011	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
137	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
138	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	1.3613	39.82	54.21	
139	040103001011	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	1.3613	33.43	45.51	
		12地税门口					5203.84	
140	041001001012	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	2.25	27.65	62.21	
141	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	2.25	95.20	214.20	
142	040501004012	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PE水管 2. 连接形式：电熔连接，含管件安装 3. 铺设深度：1m以内	m	4	57.05	228.20	
143	040501002006	钢管	1. 材质及规格：DN100镀锌钢管，2.5厚 2. 接口方式：焊接	m	0.5	74.52	37.26	
本页小计							4735.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
144	040502006015	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联塑DN100PE法兰	个	1	97.37	97.37	
145	040502006016	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联塑DN315法兰	个	2	392.12	784.24	
146	040502003007	塑料管管件	1. 种类: 联塑DN315PE伸缩节	个	1	847.02	847.02	
147	040502005012	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
148	030901011012	室外消防栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
149	040504001012	砌筑井	1. 名称: 圆形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 700*800 铸铁井盖及支座	座	1	872.61	872.61	
150	040303002012	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25 现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
151	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
152	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m3	1.1138	39.82	44.35	
153	040103001012	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m3	1.1138	33.43	37.23	
		13乌迳基根道龙洞上面					4587.05	
154	041001001013	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m2	6.5	21.25	138.13	
155	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	6.5	95.19	618.74	
本页小计							5418.84	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
156	040501004024	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	13	41.75	542.75	
157	040502005013	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
158	040502002006	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
159	040502006017	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PVC法兰	个	6	90.17	541.02	
160	030901011013	室外消防栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
161	040504001013	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
162	040303002013	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
163	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
164	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	3.2175	39.82	128.12	
165	040103001013	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	3.2175	33.43	107.56	
		14新公路老汽车站右边					4857.95	
166	041001001014	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	3.25	24.64	80.08	
167	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	3.25	95.19	309.37	
本页小计							4219.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
168	040501004014	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PE水管 2. 连接形式: 电熔连接, 含管 件安装 3. 铺设深度: 1m以内	m	6	56.19	337.14	
169	040501002007	钢管	1. 材质及规格: DN100镀锌钢管 , 2.5厚 2. 接口方式: 焊接	m	0.5	74.52	37.26	
170	040502006018	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联 塑DN100PE法兰	个	3	97.37	292.11	
171	040502006019	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联 塑DN250法兰	个	2	292.50	585.00	
172	040502003008	塑料管管件	1. 种类: 联塑DN250PE伸缩节	个	1	672.58	672.58	
173	040502005014	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁 闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
174	030901011014	室外消防栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
175	040504001014	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度 等级: M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400铸 铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
176	040303002014	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25现浇混 凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
177	011503001014	金属扶手、栏 杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品 定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
178	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m3	1.6088	39.82	64.06	
179	040103001014	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原 土	m3	1.6088	33.43	53.78	
		15明桂小区门 口					4881.30	
本页小计							4468.50	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
180	041001001015	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m ²	1.5	32.55	48.83	
181	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m ²	1.5	95.19	142.79	
182	040501004025	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	3	48.54	145.62	
183	040502002007	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
184	040502006021	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PVC法兰	个	8	90.17	721.36	
185	040502006020	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN250法兰	个	2	292.50	585.00	
186	040502003009	塑料管管件	1. 种类：联塑DN250PE伸缩节	个	1	672.58	672.58	
187	040502005015	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
188	030901011015	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
189	040504001015	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
190	040303002015	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
191	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
192	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m ³	0.7425	39.82	29.57	
本页小计							4856.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
193	040103001015	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	0.7425	33.43	24.82	
		16鱼塘路口					4830.16	
194	041001001016	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	2.25	27.65	62.21	
195	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	2.25	95.20	214.20	
196	040501004016	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PE水管 2. 连接形式：电熔连接，含管件安装 3. 铺设深度：1m以内	m	4	57.05	228.20	
197	040501002008	钢管	1. 材质及规格：DN100镀锌钢管，2.5厚 2. 接口方式：焊接	m	0.5	74.52	37.26	
198	040502006022	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN250法兰	个	2	292.50	585.00	
199	040502003010	塑料管管件	1. 种类：联塑DN250PE伸缩节	个	1	672.58	672.58	
200	040502006023	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PE法兰	个	1	97.37	97.37	
201	040502005016	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
202	030901011016	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
203	040504001016	砌筑井	1. 名称：圆形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：700*800铸铁井盖及支座	座	1	872.61	872.61	
204	040303002016	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
本页小计							4359.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
205	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
206	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	1.1138	39.82	44.35	
207	040103001016	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	1.1138	33.43	37.23	
		17镇政府门口右边					4552.38	
208	041001001017	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	1.5	32.55	48.83	
209	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	1.5	95.19	142.79	
210	040501004026	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	3	61.13	183.39	
211	040502005017	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
212	040502002008	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
213	040502006024	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PVC法兰	个	3	90.17	270.51	
214	040502006025	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN250法兰	个	2	292.50	585.00	
215	040502003011	塑料管管件	1. 种类：联塑DN250PE伸缩节	个	1	672.58	672.58	
216	040502002009	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
217	030901011017	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
本页小计							4071.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
218	040504001017	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400 铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
219	040303002017	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25 现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
220	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
221	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m ³	0.7425	39.82	29.57	
222	040103001017	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m ³	0.7425	33.43	24.82	
		18林业派出所					6351.16	
223	041001001018	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m ²	14.25	19.40	276.45	
224	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m ²	14.25	95.19	1356.46	
225	040501004018	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PE水管 2. 连接形式: 电熔连接, 含管件安装 3. 铺设深度: 1m以内	m	28	56.31	1576.68	
226	040501004019	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PVC水管 2. 连接形式: 黏接接口, 含管件安装	m	0.5	35.94	17.97	
227	040502006026	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联塑DN100PVC法兰	个	2	90.17	180.34	
228	040502005018	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
本页小计							4772.83	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
229	030901011018	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
230	040504001018	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5 水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400 铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
231	040303002018	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25 现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
232	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
233	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m ³	7.0538	39.82	280.88	
234	040103001018	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m ³	7.0538	33.43	235.81	
		19城煌路口（好日子对面）					2426.57	
235	040502005019	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
236	030901011019	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
237	040504001019	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5 水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400 铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
238	040303002019	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25 现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
239	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
本页小计							4980.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		20教育路制衣厂门口					5134.19	
240	041001001019	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m ²	9	20.31	182.79	
241	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m ²	9	95.19	856.71	
242	040501004027	塑料管	1. 材质及规格:联塑DN100PVC水管 2. 连接形式:黏接接口，含管件安装	m	18	54.84	987.12	
243	040502006027	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN100PVC法兰	个	3	90.17	270.51	
244	040502002010	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式:焊接	个	1	84.16	84.16	
245	040502005020	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
246	030901011020	室外消火栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
247	040504001020	砌筑井	1. 名称:方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
248	040303002020	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
249	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
250	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m ³	4.455	39.82	177.40	
251	040103001019	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m ³	4.455	33.43	148.93	
本页小计							5134.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		21教育路中段					2809.11	
252	041001001020	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m ²	0.5	61.92	30.96	
253	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m ²	0.5	95.19	47.60	
254	040501004028	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	1	111.52	111.52	
255	040502006028	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PVC法兰	个	1	90.17	90.17	
256	040502002011	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
257	040502005021	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
258	030901011021	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
259	040504001021	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
260	040303002021	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
261	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
262	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m ³	0.2475	39.82	9.86	
263	040103001020	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m ³	0.2475	33.43	8.27	
本页小计							2809.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		22雄州酒店门口					9824.06	
264	041001001021	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m ²	27.5	18.66	513.15	
265	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m ²	27.5	95.19	2617.73	
266	040501004029	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	40	51.06	2042.40	
267	040501004036	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN90PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	15	52.15	782.25	
268	040502002012	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格：DN100无缝弯头（2.5厚镀锌钢） 2. 接口形式：焊接	个	1	84.16	84.16	
269	040502006029	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PVC法兰	个	4	90.17	360.68	
270	040502005022	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
271	030901011022	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
272	040504001022	砌筑井	1. 名称：方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
273	040303002022	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
274	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
本页小计							8826.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
275	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m3	13.6125	39.82	542.05	
276	040103001021	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m3	13.6125	33.43	455.07	
		23繁荣路(老肖药店门口)					7028.19	
277	041001001022	拆除路面	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m2	16	19.24	307.84	
278	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	16	95.19	1523.04	
279	040501004030	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PVC水管 2. 连接形式: 黏接接口, 含管件安装	m	20	56.73	1134.60	
280	040501004031	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN90PVC水管 2. 连接形式: 黏接接口, 含管件安装	m	12	50.93	611.16	
281	040502002013	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格: DN100无缝弯头(2.5厚镀锌钢) 2. 接口形式: 焊接	个	1	84.16	84.16	
282	040502006030	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联塑DN100PVC法兰	个	4	90.17	360.68	
283	040502005023	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
284	030901011023	室外消火栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
285	040504001023	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
本页小计							6970.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
286	040303002023	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25 现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
287	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
288	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m ³	7.92	39.82	315.37	
289	040103001022	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m ³	7.92	33.43	264.77	
		24人民路繁荣路口					2037.63	
290	030901011024	室外消火栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
291	040504001024	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400 铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
292	040303002024	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25 现浇混凝土	m ³	0.108	558.74	60.34	
293	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
		25至贵路二区出口					6038.91	
294	041001001023	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m ²	12	19.69	236.28	
295	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m ²	12	95.19	1142.28	
296	040501004032	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PVC 水管 2. 连接形式: 黏接接口, 含管件安装	m	24	56.41	1353.84	
本页小计							5824.35	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
297	040502002014	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格: DN100无缝弯头 (2.5厚镀锌钢) 2. 接口形式: 焊接	个	1	84.16	84.16	
298	040502006031	法兰	1. 材质、规格、结构形式: 联塑DN100PVC法兰	个	4	90.17	360.68	
299	040502005024	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
300	030901011025	室外消防栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
301	040504001025	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
302	040303002025	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
303	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
304	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m3	5.94	39.82	236.53	
305	040103001023	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m3	5.94	33.43	198.57	
		26至贵路小学教学楼侧边					4150.55	
306	041001001024	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	5	22.26	111.30	
307	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	5	95.19	475.95	
308	040501004033	塑料管	1. 材质及规格: 联塑DN100PVC水管 2. 连接形式: 黏接接口，含管件安装	m	10	51.06	510.60	
本页小计							4404.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
309	040502002015	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:DN100无缝弯头(2.5厚镀锌钢) 2. 接口形式:焊接	个	1	84.16	84.16	
310	040502006032	法兰	1. 材质、规格、结构形式:联塑DN100PVC法兰	个	4	90.17	360.68	
311	040502005025	阀门	1. 材质及规格:联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	1	388.94	388.94	
312	030901011026	室外消防栓	1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
313	040504001026	砌筑井	1. 名称:方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格:400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
314	040303002026	混凝土基础	1. 名称:防撞栏基础 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
315	011503001026	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
316	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖1米以内	m3	2.475	39.82	98.55	
317	040103001024	回填方	1. 填方材料品种:人工回填原土	m3	2.475	33.43	82.74	
		27乌迳小学对面					4571.33	
318	041001001025	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 人工装自卸汽车,自卸汽车运废料3km	m2	6	21.53	129.18	
319	040203007025	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	6	95.19	571.14	
320	040501002009	钢管	1. 材质及规格:DN100镀锌钢管,2.5厚 2. 接口方式:焊接	m	12	74.52	894.24	
本页小计							4647.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
321	040502002016	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格: DN100无缝弯头 (2.5厚镀锌钢) 2. 接口形式: 焊接	个	1	84.16	84.16	
322	040502002017	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格: DN100弯头 2. 接口形式: 焊接	个	2	84.16	168.32	
323	040502002018	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格: DN100外接 2. 接口形式: 焊接	个	1	80.16	80.16	
324	040502005026	阀门	1. 材质及规格: 联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	388.94	388.94	
325	030901011027	室外消防栓	1. 安装方式: 法兰连接 2. 型号、规格: 地上式消防栓 SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
326	040504001027	砌筑井	1. 名称: 方形沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 盖板材质、规格: 400*400铸铁井盖及支座	座	1	447.42	447.42	
327	040303002027	混凝土基础	1. 名称: 防撞栏基础 2. 混凝土强度等级: C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
328	011503001027	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
329	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 人工开挖1米以内	m3	2.97	39.82	118.27	
330	040103001025	回填方	1. 填方材料品种: 人工回填原土	m3	2.97	33.43	99.29	
		28南雄第二人民医院					9500.18	
331	041001001027	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 15cm 3. 人工装自卸汽车, 自卸汽车运废料3km	m2	21.5	18.88	405.92	
332	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	21.5	95.19	2046.59	
本页小计							5429.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
333	040501004035	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN160PE水管 2. 连接形式：电熔连接，含管件安装 3. 铺设深度：1m以内	m	43	93.44	4017.92	
334	040502006033	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN160PE法兰	个	2	135.52	271.04	
335	040502005028	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
336	030901011029	室外消火栓	1. 安装方式：法兰连接 2. 型号、规格：地上式消防栓SS100/65-1.6X	套	1	1116.03	1116.03	
337	040303002029	混凝土基础	1. 名称：防撞栏基础 2. 混凝土强度等级：C25现浇混凝土	m3	0.108	558.74	60.34	
338	011503001029	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：成品定制防撞护栏500*500*600	m	2	206.92	413.84	
339	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：人工开挖1米以内	m3	10.6425	39.82	423.78	
340	040103001027	回填方	1. 填方材料品种：人工回填原土	m3	10.6425	33.43	355.78	
		29田心小学					3877.39	
341	041001001026	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 人工装自卸汽车，自卸汽车运废料3km	m2	6	21.53	129.18	
342	040203007026	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水养生	m2	6	95.19	571.14	
343	040501004034	塑料管	1. 材质及规格：联塑DN100PVC水管 2. 连接形式：黏接接口，含管件安装	m	12	48.54	582.48	
344	040502006034	法兰	1. 材质、规格、结构形式：联塑DN100PVC法兰	个	2	90.17	180.34	
345	040502005027	阀门	1. 材质及规格：联塑DN100铸铁闸阀 2. 连接形式：法兰连接	个	1	388.94	388.94	
本页小计							8899.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 30 页 共 30 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	7137.64			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					7137.64			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2595.51		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2595.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇乌迳圩消防隐患整治项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：