

始兴县马市镇红梨村乡村振兴车间
(稻谷烘干中心) 建设项目

预 算 价

预算价

(小写): 106,801.78

(大写): 壹拾万陆仟捌佰零壹元柒角捌分

建设单位:



(单位盖章)


造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2024.2.23

复核时间:

2024.2.23

单位工程预算价汇总表

工程名称：始兴县马市镇红梨村乡村振兴车间（稻谷烘干中心）建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	94875.17	
2	措施合计	3108.11	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3108.11	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	97983.28	
5	增值税销项税额	8818.50	—
6	总造价	106801.78	
7	人工费	12894.03	
预算价合计=1+2+3+5		106,801.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇红梨村乡村振兴车间（稻谷烘干中心）建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					94875.17	
1	030307005001	设备支架制作安装	镀锌方管 40*60 mm	t	2.13	9094.93	19372.2	
2	030307005002	设备支架制作安装	6吋镀锌钢管	t	1.57	7706.33	12098.94	
3	030307005003	设备支架制作安装	4吋镀锌钢管	t	2.25	7727.53	17386.94	
4	030307005004	设备支架制作安装	2吋镀锌钢管	t	0.92	7741.51	7122.19	
5	030307005005	设备支架制作安装	1吋镀锌钢管	t	0.47	7741.51	3638.51	
6	010605001001	钢板楼板	80mm厚 热钢板	m2	54.36	160.4	8719.34	
7	010901002001	型材屋面	0.426mm厚 屋面铁皮	m2	444.7	43.12	19175.46	
8	010901002002	型材屋面	0.376mm厚 围墙铁皮	m2	187.7	39.22	7361.59	
		措施项目						
本页小计							94875.17	
合 计							94875.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇红梨村乡村振兴车间（稻谷烘干中心）建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	3108.11			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为1.20%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 $\leq$ δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3108.11			

