

武江区龙归镇乡道Y166线K2+373  
水毁修复 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 \_\_\_\_\_ 法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 武江区龙归镇乡道 Y166 线 K2+373 水毁修复工程

## 编制说明

### 一、工程概况：

- 1、本工程为：武江区龙归镇乡道 Y166 线 K2+373 水毁修复工程
- 2、工程范围：①公路工程（专业）
- 3、工程地点：韶关市武江区

### 二、编制依据：

#### （一）计价依据

- 1、中华人民共和国交通部发布 JTG3830-2018《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》；
- 2、中华人民共和国交通部发布 JTG/T 3822-2018《公路工程预算定额》（上、下册）；
- 3、中华人民共和国交通部发布 JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；
- 4、《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》（粤交基[2019]544号）；
- 5、粤交基【2009】210号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》；
- 6、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》2011年第83号；
- 7、《广东省交通运输厅关于〈公路工程项目投资估算编制办法〉〈公路工程项目概算预算编制办法〉及配套指标定额补充规定的通知》（粤交基(2019)544号）；
- 8、粤交基【2011】1464号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》；
- 9、交办公路【2016】66号《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；
- 10、广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》的通知（粤交（2017）10号）；
- 11、广东省交通运输厅关于印发《营业税改增值税我省公路养护工程造价计价依据调整补充方案》的通知粤交基【2016】562号文件；

#### （二）其他费用计取依据

- 1、冬季施工增加费、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费、沿海地区工程施工增加费、职工取暖补贴不计；
- 2、雨季施工增加费按Ⅱ区6个月计费；

3、行车干扰施工增加费按次数 51~100 计取；

4、计取施工辅助费、职工探亲费、基本费用、财务费用；

5、规费费率：养老保险 14.00%，失业保险 0.80%，医疗保险（含生育保险）6.85%，工伤保险 0.50%，住房公积金 8.50%；

6、计划利润率为 7.42%；

7、增值税税率为 9%；

10、安全生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于 1.5%计取，本结算按 1.5%计取。

11、人工费：根据广东省交通运输厅文件粤交基函(2022)67 号规定的通知，本设计合同段位于四类区韶关市境内，人工工资采用单价 129.08 元/工日；

# 项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
第 1 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					
101		临时工程	公路公里					
10101		临时道路	km					
	103-1	临时道路、便桥工程						
	103-1-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)	总额	44.000				
	103-1-2	抽水台班	台班	3.000				
102		路基工程	km					
10201		场地清理	km					
1020102		挖除旧路面	m3/m2					
	202-2	挖除旧路面						
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面						
	202-2-1-1	挖除不等厚的水泥混凝土路面外运3km	m3	35.000				
1020103		拆除旧建筑物、构筑物	m3					
	202-3	拆除结构物						
	202-3-1	拆除钢筋混凝土护栏外运3km	m3	3.980				
10202		路基挖方	m3					
	203-1	路基挖方						
	203-1-1	挖土方外运3km	m3	151.100				
10204		结构物台背回填	m3					
	204-1	路基填筑						
	204-1-7	结构物台背回填						
	204-1-7-3	回填砂砾	m3	210.000				
10206		排水工程	km					

# 项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
第 2 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
1020602		排水沟	m3/m					
	207-2	排水沟						
	207-2-4	现浇混凝土排水沟						
	207-2-4-2	C20现浇混凝土	m3	11.250				
	207-2-4-3	沟槽土方开挖	m3	19.250				
10207		路基防护与加固工程	km					
1020701		一般边坡防护与加固	km					
	209	挡土墙						
	209-3	混凝土挡土墙						
	209-3-1	挡墙混凝土						
	209-3-1-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	429.700				
	209-3-1-5	C25混凝土墙身顶	m3	29.000				
	209-3-1-6	φ100PVC泄水管	m	138.200				
103		路面工程	km					
10302		水泥混凝土路面	m2					
1030204		面层	m3/m2					
	312-1	普通水泥混凝土面板						
	312-1-2	厚200mmC30混凝土路面	m2	175.000				
104		桥梁涵洞工程	km					
10401		涵洞工程	m/道					
1040101		管涵	m/道					
	422-1-1	涵基开挖	m3	47.110				
	422-1-2	素土回填	m3	38.560				

# 项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
 编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
 第 3 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
	422-1-3	砂砾回填	m3	8.550				
	422-2	涵洞基础垫层						
	422-2-1	砂砾垫层	m3	2.130				
	422-3	涵管、涵身混凝土基础						
	422-3-2	C25混凝土基础	m3	5.390				
	422-7	涵洞洞口墙身						
	422-7-1	洞口混凝土墙身						
	422-7-1-2	C20片石混凝土	m3	8.370				
	422-9	预制安装运输混凝土圆管						
	422-9-1	预制混凝土圆管						
	422-9-1-1	圆管混凝土						
	422-9-1-1-1	C30混凝土	m3	1.460				
	422-9-1-2	圆管钢筋						
	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	308.530				
	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	1.460				
	422-9-4	沥青麻絮	m2	4.980				
	422-9-5	油毛毡	m2	2.570				
	422-9-6	沥青防腐	m2	10.010				
	422-13	台帽、帽石、护栏基座						
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土						
	422-13-1-1	C25混凝土帽石	m3	0.110				
105		隧道工程	km/座					
106		交叉工程	处					

# 项目清单预算表

建设项目名称: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
 编制范围: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程

合同段: 武江区龙归镇乡道Y166线K2+373水毁修复工程  
 第 4 页 共 5 页 招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
107		交通工程及沿线设施	公路公里					
10701		交通安全设施	公路公里					
1070101		主线路基段	km					
107010101		护栏和栏杆	km					
	602-2	单面波形梁钢护栏						
	602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏						
	602-2-1-1	Gr-C-4E	m	42.000				
108		绿化及环境保护工程	公路公里					
109		其他工程	公路公里					
110		专项费用	元					
11001		施工场地建设费	元					
11002		安全生产费	元					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
201		土地使用费	亩					
20101		永久征用土地	亩					
20102		临时用地	亩					
3		第三部分 工程建设其他费用	公路公里					
304		专项评价(估)费	公路公里					
307		工程保通管理费	公路公里					
308		工程保险费	公路公里					
309		其他相关费用	公路公里					
4		第四部分 预备费	公路公里					
401		基本预备费	公路公里					



























