

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	79124.35			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
16	031103008498	光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1.3 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:架空、墙壁	m	1200	7.75	9300.00		
17	031103008499	光缆	1. 规格、型号:GYTS-48B1.3 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:架空、墙壁	m	4581	9.18	42053.58		
18	031103008503	光缆	1. 名称:蝶形光缆 2. 规格型号:GJYXFCH-2B6a2 3. 敷设部位:室外 4. 敷设方式:墙壁敷设	m	18731	5.75	107703.25		
19	031103012101	用户段光缆测试	1. 名称:用户光缆测试2芯以下 2. 规格:2芯皮线光缆测试	中继段	288	75.27	21677.76		
20	031103012112	中继段光缆测试	1. 名称:中继段测试 2. 规格:72芯以下 3. 测试类别:双窗口测试 4. 测试内容:1310、1550双波长测试	中继段	1	3012.56	3012.56		
21	031101038124	数字分配架/箱 光分配架/箱	1. 名称:光分箱(拆除)	台	36	58.51	2106.36		
22	031101038125	数字分配架/箱 光分配架/箱	1. 名称:光分箱 2. 规格、型号:24芯	台	22	412.23	9069.06		
23	031101038126	数字分配架/箱 光分配架/箱	1. 名称:光分箱 2. 规格、型号:48芯	台	18	439.23	7906.14		
24	031103011043	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头、皮线光缆成端接头 2. 规格:熔接法单模	芯	1411	83.86	118326.46		
25	031103011044	光纤活动连接器	1. 名称:光纤活动连接器 2. 规格:圆形封闭式	套	288	34.43	9915.84		
26	031103023001	交接箱	1. 种类:光交箱 2. 规格:288芯 3. 安装方式:落地式 4. 接地:交接箱地线保护1处 5. 基座:1处	个	1	7093.67	7093.67		
本页小计								338164.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		大桥镇亲联村典型村							
1	031103008493	施工测量	1. 施工测量 架空光(电)缆工程	m	8447	1.14	9629.58		
2	031103008510	施工测量	1. 施工测量 直埋光(电)缆工程	m	8	1.46	11.68		
3	031103033001	施工测量	1. 名称：施工测量 2. 类别：GPS定位	点	38	11.02	418.76		
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人工开挖一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	0.64	41.38	26.48		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 类型：水泥混凝土路面 2. 混凝土等级：C30 3. 厚度：25cm 4. 混凝土路面水养生	m2	1.6	218.82	350.11		
6	030410001003	电杆组立	1. GPS定位 2. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 3. 单杆组立 混凝土杆(7米m) 4. 基础工程 底盘，基础工程拉盘	根	2	849.50	1699.00		
7	030410001002	电杆组立	1. GPS定位 2. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 3. 单杆组立 混凝土杆(8米m以内) 4. 基础工程 底盘，基础工程拉盘	根	1	968.54	968.54		
8	041001010001	拆除电杆	1. 9m以下混凝土电杆拆除	根	54	41.94	2264.76		
9	031103007059	架空吊线	1. 名称：拆除墙壁吊线	m	2970	0.88	2613.60		
10	031103007060	架空吊线	1. 规格：7/2.2镀锌钢绞线、3.0铁线 2. 敷设方式：架空、墙壁	m	5476	5.31	29077.56		
11	031103008494	光缆	1. 名称：拆除皮线光缆	m	34560	1.00	34560.00		
12	031103008505	光缆	1. 名称：拆除12芯光缆	m	7570	1.00	7570.00		
13	031103008495	光缆	1. 名称：拆除光缆36芯以下	m	7760	1.21	9389.60		
14	031103008496	光缆	1. 名称：拆除光缆72芯以下	m	7105	1.46	10373.30		
15	031103008497	光缆	1. 规格、型号：GYTS-12B1.3 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：架空、墙壁	m	2379	6.79	16153.41		
本页小计								125106.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目

预算价编制说明

一、 工程概况

- 1、工程名称：仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目
- 2、工程范围：安装工程（专业）；
- 3、工程地点：仁化县大桥镇亲联村；
- 4、编制范围：仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目施工图范围的工程，详见本工程预算价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

二、 编制依据

1、 计价依据：

（1）依据（GB50500—2013）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及（GB50856—2013）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》；

（2）依据《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法（增值税）模式计算。

2、 计量依据：根据建设单位的要求和设计图纸计算工程量。

三、 取费标准

1、绿色施工安全防护措施费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 35.77%计取。

2、预算包干费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计算；


4、税金根据国家相关规定按 9%计算；

5、人工单价按照人工调整系数为 1 计算；

6、材料及机械台班燃料动力费单价按韶关市 2024 年 8 月《韶关建筑工程造价信息》不含税材料市场参考价套算，工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该工程预算价期间经调查的市场价格套算；



南京



南京

仁化县大桥镇亲联村典型村“三线整治”项目

预算价

预算价 (小写) : 625,957.73

(大写) : 陆拾贰万伍仟玖佰伍拾柒元柒角叁分

招标人: _____



造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

法定代表人
或其授权人: _____

编制人: _____



复核人: _____



编制时间: _____

复核时间: _____