

建设项目汇总表

工程名称：武江区2024年第二批老旧小区改造项目

| 序号 | 单位工程名称 | 工程造价 (元) | 费用组成 | | | | | 备注 |
|-----|------------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | | 分部分项工 程费(元) | 措施项目费(元) | | 暂列金额 (元) | 专业工程暂估价 (元) | |
| | | | | 措施项目费 (元) | 其中：绿色施工安 全防护措施费(元) | | | |
| 1 | 物资局宿舍三栋 | | | | | 58797.30 | 10400.00 | 暂列金额、专业工程 暂估价，由投标人按 金额统一报价 |
| 1.1 | 物资局宿舍三栋-装饰部分 | | | | | 8688.81 | | |
| 1.2 | 物资局宿舍三栋-室内安装 部分 | | | | | 6113.85 | | |
| 1.3 | 物资局宿舍三栋-室外电气 和给排水 | | | | | 21054.55 | | |
| 1.4 | 物资局宿舍三栋-室外配套 附属 | | | | | 22940.09 | 10400.00 | |
| 2 | 春晖楼 | | | | | 23678.21 | | |
| 2.1 | 春晖楼-装饰部分 | | | | | 7770.81 | | |
| 2.2 | 春晖楼-室内安装部分 | | | | | 1690.69 | | |
| 2.3 | 春晖楼-室外电气和给排水 | | | | | 12853.47 | | |
| 2.4 | 春晖楼-室外配套附属 | | | | | 1363.24 | | |
| 3 | 工商局宿舍 | | | | | 30221.35 | 10400.00 | |
| 3.1 | 工商局宿舍-装饰部分 | | | | | 11931.21 | | |
| 3.2 | 工商局宿舍-室内安装部分 | | | | | 3660.62 | | |
| 3.3 | 工商局宿舍-室外电气和给 排水 | | | | | 3849.07 | | |
| 3.4 | 工商局宿舍-室外配套附属 | | | | | 10780.45 | 10400.00 | |
| 4 | 惠民南路56号、58号、62 号 | | | | | 100044.76 | | |
| 4.1 | 惠民南路56号、58号、62 号-装饰部分 | | | | | 24220.06 | | |
| 4.2 | 惠民南路56号、58号、62 号-室内安装部分 | | | | | 13582.54 | | |
| 4.3 | 惠民南路56号、58号、62 号-室外电气和给排水 | | | | | 22787.67 | | |
| 4.4 | 惠民南路56号、58号、62 号-室外配套附属 | | | | | 39454.49 | | |
| 5 | 印染厂宿舍 | | | | | 51854.67 | | |
| 5.1 | 印染厂宿舍-装饰部分 | | | | | 47353.48 | | |
| 5.2 | 印染厂宿舍-室内安装部分 | | | | | 4501.19 | | |
| 6 | 粤海花园 | | | | | 175012.77 | 10600.00 | |
| 6.1 | 粤海花园-装饰部分 | | | | | 46458.63 | | |

建设项目汇总表

工程名称：武江区2024年第二批老旧小区改造项目

| 序号 | 单位工程名称 | 工程造价 (元) | 费用组成 | | | | | 备注 |
|-----|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | 分部分项工 程费 (元) | 措施项目费 (元) | | 暂列金额 (元) | 专业工程暂估价 (元) | |
| | | | | 措施项目费 (元) | 其中：绿色施工安 全防护措施费 (元) | | | |
| 6.2 | 粤海花园-室内安装部分 | | | | | 23908.46 | | 暂列金额、专业工程 暂估价，由投标人按 金额统一报价 |
| 6.3 | 粤海花园-室外电气和给排水 | | | | | 38952.86 | | |
| 6.4 | 粤海花园-室外配套附属 | | | | | 65692.82 | 10600.00 | |
| 7 | 沙洲路38号 | | | | | 83729.66 | 10400.00 | |
| 7.1 | 沙洲路38号-装饰部分 | | | | | 2809.01 | | |
| 7.2 | 沙湖路38号-室内安装部分 | | | | | 10468.94 | | |
| 7.3 | 沙湖路38号-室外电气和给排水 | | | | | 17771.15 | | |
| 7.4 | 沙洲路38号-室外配套附属 | | | | | 52680.56 | 10400.00 | |
| 8 | 新城里ABC栋 | | | | | 49058.65 | 10400.00 | |
| 8.1 | 新城里ABC栋-装饰部分 | | | | | 23525.07 | | |
| 8.2 | 新城里ABC栋-室内安装部分 | | | | | 8375.81 | | |
| 8.3 | 新城里ABC栋-室外电气和给排水 | | | | | 9647.85 | | |
| 8.4 | 新城里ABC栋-室外配套附属 | | | | | 7509.92 | 10400.00 | |
| | 合计 | | | | | 572397.37 | 52200.00 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 641.84 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) | m2 | 275.08 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 5.5 | | | |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 | m2 | 275.08 | | | |
| 5 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 | m2 | 275.08 | | | |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 275.08 | | | |
| 7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 67.05 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 | m ² | 200.47 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚（楼梯间、公共走道）合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面（楼梯间、公共走道铲除翻新） | | | | | | |
| 9 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类：天棚拆除至基层（20mm厚） | m ² | 85.92 | | | |
| 10 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 4.01 | | | |
| 11 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型：天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚DP M5砂浆 | m ² | 85.92 | | | |
| 12 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1. 基层类型：天棚面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2 | m ² | 85.92 | | | |
| 13 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 | m ² | 85.92 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面（楼梯间、公共走道铲除翻新）合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位：原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格：304不锈钢φ50圆管扶手（3.0厚） 3. 栏杆材料种类、规格：304不锈钢φ25圆管横杆（1.0厚）、304不锈钢φ40圆管立杆（2.0厚） 4. 固定配件种类：成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 | m | 111.75 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|---------------|--------------|--|----------------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 更换楼梯间外窗 | | | | | | |
| 15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 部位:楼梯间外窗 2. 门窗洞口尺寸:1340mm×1700mm 3. 金属废料残值及外运综合考虑 | 樘 | 12 | | | |
| 16 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:新C1317a 2. 框、扇材质:铝合金三扇平开 3. 玻璃品种、厚度:6厚白玻 | 樘 | 12 | | | |
| | | 更换楼梯间外窗合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 17 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:内墙面 | m ² | 916.92 | | | |
| 18 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m ² | 286.39 | | | |
| 19 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:3层以上6层以内 2. 装饰内容:拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式:人工 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 8688.81 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 8688.81 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 8688.81 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 6113.85 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002001 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 430.47 | | | |
| 2 | 030411002002 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 430.47 | | | |
| 3 | 030411004001 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1291.42 | | | |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1291.42 | | | |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 108 | | | |
| 6 | 030412001001 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 40 | | | |
| 7 | 030412001002 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 40 | | | |
| 8 | 030412004001 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 68 | | | |
| 9 | 030412004002 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 36 | | | |
| 10 | 030412004003 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 16 | | | |
| 11 | 030412004004 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 16 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 12 | 030901002001 | 消防栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 64.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 030901010001 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称:轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格:轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 20 | | | |
| 14 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 3. 灭火器箱600×400×200 | 组 | 20 | | | |
| 15 | 031001005001 | 旧四方瓦排水管 | 1. 名称:旧四方瓦排水管 2. 材质、规格:250×100mm | m | 62.4 | | | |
| 16 | 031001006001 | 塑料排水管 | 1. 介质:雨水 2. 材质、规格:塑料排水管 DN160 3. 连接形式:粘接 | m | 62.4 | | | |
| 17 | 031001006002 | 塑料排水管 | 1. 介质:通气管 2. 材质、规格:塑料排水管 DN100 3. 连接形式:粘接 | m | 103.8 | | | |
| 18 | 031002003001 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型:机械钻孔(洞)混凝土 2. 规格:DN40 | 个 | 20 | | | |
| 19 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 20 | 031003001002 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 031003001003 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 24 | | | |
| 22 | 031003001004 | 止回阀 | 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 23 | 031003001005 | Y型过滤器 | 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|--------|--------------|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 24 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1. 搭设高度:20m内 | m2 | 436.8 | | | |
| 25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 6113.85 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 21054.55 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| 7 | 人工费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 4 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 4 | | | |
| 3 | 030404019001 | 时控开关 | 1. 名称:时控开关 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 030404019002 | 20A带漏电保护开关 | 1. 名称:20A带漏电保护开关 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×4 | m | 142.88 | | | |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 | m | 139.88 | | | |
| 7 | 030412001003 | 壁灯 | 1. 名称:壁灯 2. 规格:100W/220V, LED, 白光, IP65 | 套 | 9 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 新建污水管网 | | | | | | |
| 8 | 031001006003 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN200 5. 含闭水试验 | m | 13.55 | | | |
| 9 | 031001006004 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN300 5. 含闭水试验 | m | 61.83 | | | |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合挖土方 | m ³ | 79.43 | | | |
| 11 | 040103001001 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂垫层 | m ³ | 6.88 | | | |
| 12 | 040103001002 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂基础 | m ³ | 9.54 | | | |
| 13 | 040103001003 | 回填方 | 1. 填方材料品种:砂砾回填 | m ³ | 49.01 | | | |
| 14 | 040103001004 | 回填方 | 1. 填方材料品种:原土回填 | m ³ | 2.24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土机械装车 | m3 | 76.86 | | | |
| 16 | 040504001001 | 污水检查井 | 1. 名称:砖砌污水检查井 2. 井径:φ700 3. 井深:1.07m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 2 | 座 | 5 | | | |
| 17 | 040504001002 | 沉泥井 | 1. 名称:砖砌沉泥井 2. 井径:φ1000 3. 井深:1.766m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P3 12 | 座 | 1 | | | |
| | | 新建污水管网合计 | | | | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m) | | | | | | |
| 18 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1. 名称:拆除原有排水沟 | m3 | 63.98 | | | |
| 19 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 63.98 | | | |
| 20 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1. 100厚C25钢筋混凝土盖板 2. 30厚1:2.5防水砂浆 3. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机 砖 4. 100厚C20混凝土 5. 盖板外边L80x50x5镀锌角 钢, φ8@500钢筋锚固 | m | 113.25 | | | |
| 21 | 040504009001 | 雨水口 | 1. 名称:单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号 、规格:球墨铸铁雨水口(带防 四害装置)600×300 3. 井深:1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 19 | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m)合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 化粪池拆除重建 | | | | | | |
| 22 | 03B001 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距: 暂定10km, 结算按实结 | m3 | 24 | | | |
| 23 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 1. 名称: 拆除原有化粪池 | m3 | 75.48 | | | |
| 24 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃物品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 75.48 | | | |
| 25 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1. 名称: 砖砌化粪池 2. 型号、规格: Z2-4F 3. 做法详见图集02S701-12 | 座 | 6 | | | |
| | | 化粪池拆除重建合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 26 | 041101005001 | 井字架 | 1. 井深: 2m以内 | 座 | 1 | | | |
| 27 | 041102001001 | 垫层模板 | 1. 构件类型: 混凝土基础垫层 | m2 | 28.79 | | | |
| 28 | 041102002001 | 基础模板 | 1. 构件类型: 基座基础模板 | m2 | 3.82 | | | |
| 29 | 041102018001 | 压顶模板 | 1. 构件类型: 井圈模板 | m2 | 2.45 | | | |
| 30 | 041102036001 | 池盖模板 | 1. 构件类型: 盖板模板 | m2 | 2.43 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005001 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 21054.55 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 混凝土路面 | | |
| 1.2 | 围墙粉刷(双面/单面) | | |
| 1.3 | 非机动车车棚 | | |
| 1.4 | 标线(非机动车车棚) | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 22940.09 | |
| 3.2 | 暂估价 | 10400.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 混凝土路面 | | | | | | |
| 1 | 041001002001 | 拆除既有碎拼地 砖路面 | 1. 材质：既有碎拼地砖路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 22.5 | | | |
| 2 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 1. 结构形式：拆除砖砌花池侧 墙（含绿化） 2. 拆除物机械装车 | m3 | 4.26 | | | |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 631.62 | | | |
| 4 | 041001003001 | 拆除基层 | 1. 材质：8%水泥石粉垫层 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 631.62 | | | |
| 5 | 040103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：10km | m3 | 113.85 | | | |
| 6 | 040103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：稳定层拆除物 2. 运距：10km | m3 | 94.74 | | | |
| 7 | 040202009001 | 砂砾石 | 1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：15cm 3. 人机配合铺装 | m2 | 666.12 | | | |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 切缝：暂定每6m一道 4. 养生：水养生 | m2 | 666.12 | | | |
| | | 混凝土路面合计 | | | | | | |
| | | 围墙粉刷(双面/ 单面) | | | | | | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：围墙 2. 抹灰层种类：铲除原有建筑 外墙构造至基层 | m2 | 499.48 | | | |
| 10 | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 9.99 | | | |
| 11 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加 固 | 1. 材料品种、规格：墙体满挂 钢丝网，钢丝网采用复合热镀 锌电焊网 | m2 | 499.48 | | | |
| 12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：15 mm厚WP M15水泥砂浆找平 | m2 | 499.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 墙体类型: 围墙 2. 砂浆厚度、配合比: 5mm厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 499.48 | | | |
| 14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 | m2 | 499.48 | | | |
| | | 围墙粉刷(双面/单面)合计 | | | | | | |
| | | 非机动车车棚 | | | | | | |
| 15 | 011606003001 | 拆除原有铁皮车棚 | 1. 拆除的基层类型: 原有铁皮车棚 2. 金属废料残值及外运综合考虑 | m2 | 55 | | | |
| 16 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 30.87 | | | |
| 17 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 | m3 | 22.8 | | | |
| 18 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 余土 2. 机械装土 3. 运距: 10km | m3 | 8.07 | | | |
| 19 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m3 | 2.25 | | | |
| 20 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m3 | 5.07 | | | |
| 21 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m3 | 0.75 | | | |
| 22 | 010502001002 | 外包C20砼 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m3 | 0.39 | | | |
| 23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 | t | 0.105 | | | |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 | t | 0.482 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|--------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 25 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格:150mm×150mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.91 | | | |
| 26 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:120mm×120mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.338 | | | |
| 27 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C100mm×50mm×15mm×2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.278 | | | |
| 28 | 010516001001 | 螺栓 | 1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16 (L=680mm) | t | 0.367 | | | |
| 29 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:840型蓝色树脂瓦,厚度0.5mm | m ² | 56.05 | | | |
| 30 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂灰色氟碳漆两道 | m ² | 70.57 | | | |
| 31 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:防锈处理(红丹两遍) | m ² | 70.57 | | | |
| 32 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 27 | | | |
| | | 非机动车车棚合计 | | | | | | |
| | | 标线(非机动车车棚) | | | | | | |
| 33 | 040205006001 | 标线 | 1. 线型:100mm宽热熔标线漆自行车停车位 | m ² | 10.28 | | | |
| | | 标线(非机动车车棚)合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 34 | 粤011701012003 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:围墙面 | m ² | 499.48 | | | |
| 35 | 粤011701012004 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m ² | 57.89 | | | |
| 36 | 011702001001 | 基础 | 1. 基础类型:基础垫层 | m ² | 6 | | | |
| 37 | 011702001002 | 基础 | 1. 基础类型:独立基础 | m ² | 15.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|------------------------------|------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 38 | 011702002001 | 矩形柱 | 1. 周长:1.8m外 2. 支模高度:3.6m内 | m2 | 6 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 22940.09 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 10400.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 10400.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 22940.09 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 挂墙宣传栏成品定制（规格：L3m*W1.2m） | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 2 | 户外垃圾分类亭 | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 3 | 新增垃圾桶*2 | | 400.00 | | | 共2个，暂按200元/个计算，结算时按实发生 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 10400.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：物资局宿舍三栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中: 暂估价(元) |
|----------------|----------------------------|---------|------------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | N-2无机涂料内墙面(破损、空鼓位置) | | |
| 1.2 | D-2无机涂料顶棚(破损、空鼓位置) | | |
| 1.3 | W-1真石漆外墙面(外墙) | | |
| 1.4 | W-2真石漆外墙面(窗台装饰线条、室外空调机搁板等) | | |
| 1.5 | 不锈钢栏杆扶手 | | |
| 1.6 | 柴房树脂瓦及封堵洞口 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 7770.81 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-2无机涂料内墙面(破损、空鼓位置) | | | | | | |
| 1 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) | m2 | 385.59 | | | |
| 2 | 010103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 7.71 | | | |
| 3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 | m2 | 385.59 | | | |
| 4 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 | m2 | 385.59 | | | |
| 5 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 385.59 | | | |
| 6 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 16.95 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(破损、空鼓位置)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚(破损、空鼓位置) | | | | | | |
| 7 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类:天棚拆除至基层(20mm厚) | m2 | 152.55 | | | |
| 8 | 010103002006 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 3.05 | | | |
| 9 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚DP M5砂浆 | m2 | 152.55 | | | |
| 10 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 | m2 | 152.55 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 | m ² | 152.55 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚(破损、空鼓位置)合计 | | | | | | |
| | | W-1真石漆外墙面(外墙) | | | | | | |
| 12 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：外墙面 2. 抹灰层种类：墙面拆除至基层（30mm厚） | m ² | 117.21 | | | |
| 13 | 010103002007 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 3.52 | | | |
| 14 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格：墙体满挂钢丝网，钢丝网采用复合热镀锌电焊网 | m ² | 117.21 | | | |
| 15 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 | m ² | 117.21 | | | |
| 16 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 基层类型：外墙面 2. 砂浆厚度、配合比：5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m ² | 117.21 | | | |
| 17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型：外墙面 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m ² | 117.21 | | | |
| 18 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后，喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍，打磨平整 | m ² | 117.21 | | | |
| | | W-1真石漆外墙面(外墙)合计 | | | | | | |
| | | W-2真石漆外墙面(窗台装饰线条、室外空调机搁板等) | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 19 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：窗台装饰线条、室外空调机搁板 2. 抹灰层种类：墙面拆除至基层（10mm厚） | m ² | 0.79 | | | |
| 20 | 010103002008 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 0.01 | | | |
| 21 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：窗台装饰线条、室外空调机搁板 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 | m ² | 0.79 | | | |
| 22 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型：外墙面 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m ² | 0.79 | | | |
| 23 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后，喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍，打磨平整 | m ² | 0.79 | | | |
| | | W-2真石漆外墙面（窗台装饰线条、室外空调机搁板等）合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 24 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位：原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格：304不锈钢Φ50圆管扶手（3.0厚） 3. 栏杆材料种类、规格：304不锈钢Φ25圆管横杆（1.0厚）、304不锈钢Φ40圆管立杆（2.0厚） 4. 固定配件种类：成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 | m | 28.26 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 柴房树脂瓦及封堵洞口 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|--------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 25 | 011606003002 | 瓦屋面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类:屋面原有瓦面 | m ² | 10 | | | |
| 26 | 010103002009 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km | m ³ | 0.5 | | | |
| 27 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:3厚树脂瓦,规格为1050mm×960mm,每块搭接90mm | m ² | 10 | | | |
| 28 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙,封堵洞口 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m ³ | 0.93 | | | |
| 29 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除首层卷帘门 2. 门窗洞口尺寸:2200mm×3000mm 3. 金属废料残值及外运综合考虑 | 樘 | 1 | | | |
| | | 柴房树脂瓦及封堵洞口合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 30 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1. 搭设高度:4.5m以内 | m ² | 117.21 | | | |
| 31 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1. 装修用综合脚手架使用费,暂定45天,结算时按实际发生调整 | m ² | 117.21 | | | |
| 32 | 粤011701012005 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:内墙面 | m ² | 385.59 | | | |
| 33 | 粤011701012006 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m ² | 152.55 | | | |
| 34 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:3层以上6层以内 2. 装饰内容:拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式:人工 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 7770.81 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|----------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002003 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 156.52 | | | |
| 2 | 030411002004 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 156.52 | | | |
| 3 | 030411004003 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 469.57 | | | |
| 4 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 469.57 | | | |
| 5 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称: 拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称: 304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 42 | | | |
| 8 | 030412001004 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 17 | | | |
| 9 | 030412001005 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 17 | | | |
| 10 | 030412004005 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 25 | | | |
| 11 | 030412004006 | B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 17 | | | |
| 12 | 030412004007 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 4 | | | |
| 13 | 030412004008 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 4 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 14 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 16.6 | | | |
| 15 | 030901010002 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称: 轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格: 轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 5 | | | |
| 16 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 5 | | | |
| 17 | 031002003002 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型: 机械钻孔(洞)混凝土 2. 规格: DN40 | 个 | 5 | | | |
| 18 | 031003001006 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031003001007 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 031003001008 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031003001009 | 止回阀 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 031003001010 | Y型过滤器 | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 23 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 1690.69 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 1690.69 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 1690.69 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------------|--|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 拆除重建排水沟 (0.3m*0.4m) | | | | | | |
| 1 | 041001007004 | 拆除砖石结构 | 1. 名称: 拆除原有排水沟 | m3 | 0.49 | | | |
| 2 | 040103002006 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 0.49 | | | |
| 3 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1. 30厚1: 2.5防水砂浆 2. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机 砖 3. 100厚C20混凝土 4. 盖板600×400×30铸铁雨 水篦子 | m | 3.51 | | | |
| | | 拆除重建排水沟 (0.3m*0.4m) 合计 | | | | | | |
| | | 拆除重建排水暗 沟 (0.3m*0.8m) | | | | | | |
| 4 | 041001007005 | 拆除砖石结构 | 1. 名称: 拆除原有排水沟 | m3 | 0.32 | | | |
| 5 | 040103002007 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 0.32 | | | |
| 6 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1. 100厚C25钢筋混凝土盖板 2. 30厚1: 2.5防水砂浆 3. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机 砖 4. 100厚C20混凝土 5. 盖板外边L80×50×5镀锌角 钢, φ8@500钢筋锚固 | m | 0.6 | | | |
| | | 拆除重建排水暗 沟 (0.3m*0.8m) 合计 | | | | | | |
| | | 新建集水坑 | | | | | | |
| 7 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 | m3 | 6.76 | | | |
| 8 | 040103001005 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 原土回填 | m3 | 3.85 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 9 | 040103002008 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土人工装车 | m3 | 2.91 | | | |
| 10 | 040504001003 | 砌筑集水井 | 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 砌筑砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 井壁抹灰砂浆强度等级、配合比:15厚1:2防水砂浆 5. 井底抹灰砂浆强度等级、配合比:25厚1:2防水砂浆 6. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板（详国标17J927-1 2/3-16） | 座 | 1 | | | |
| | | 新建集水坑合计 | | | | | | |
| | | 新建雨水口 | | | | | | |
| 11 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 | m3 | 10.94 | | | |
| 12 | 040103001006 | 回填方 | 1. 填方材料品种:原土回填 | m3 | 8.17 | | | |
| 13 | 040103002009 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土人工装车 | m3 | 2.78 | | | |
| 14 | 040504009002 | 雨水口 | 1. 名称:单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水口(带防四害装置)680×380 3. 井深:1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 4 | | | |
| | | 新建雨水口合计 | | | | | | |
| | | 拆除新建外接污水管 | | | | | | |
| 15 | 041001001002 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 旧路面机械切缝 | m2 | 150 | | | |
| 16 | 041001003002 | 拆除基层 | 1. 材质:碎(砾)石及杂粉土 2. 厚度:15cm | m2 | 150 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 17 | 040103002010 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 45 | | | |
| 18 | 031001006005 | 拆除外接污水管 | 1. 名称: 拆除外接污水管 2. 材质、规格: DN600 | m | 100 | | | |
| 19 | 031001006006 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称: HDPE双壁波纹管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: DN600 5. 含闭水试验 | m | 100 | | | |
| 20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人工挖土方 | m ³ | 189 | | | |
| 21 | 040103001007 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 中粗砂垫层 | m ³ | 15 | | | |
| 22 | 040103001008 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 中粗砂基础 | m ³ | 30.87 | | | |
| 23 | 040103001009 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 砂砾回填 | m ³ | 105.87 | | | |
| 24 | 040103002011 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 10km 3. 余土人工装车 | m ³ | 189 | | | |
| 25 | 040504001004 | 污水检查井 | 1. 名称: 砖砌污水检查井 2. 井径: ϕ 1000 3. 井深: 1.5m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 7 | 座 | 4 | | | |
| 26 | 040202009002 | 砂砾石 | 1. 石料规格: 天然级配砂石 2. 厚度: 15cm | m ² | 150 | | | |
| 27 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 养生: 水养生 | m ² | 150 | | | |
| | | 拆除新建外接污水管合计 | | | | | | |
| | | 化粪池更换盖板 | | | | | | |
| 28 | 03B002 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距: 10km | m ³ | 8 | | | |
| 29 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 人工拆除 | m ³ | 0.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005002 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY000000002 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 12853.47 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|--------|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 12853.47 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 12853.47 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 混凝土路面 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 1363.24 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 混凝土路面 | | | | | | | |
| 1 | 041001001003 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 拆除物人工装车 | m2 | 80.32 | | | | |
| 2 | 041001003003 | 拆除基层 | 1. 材质:8%水泥石粉垫层 2. 厚度:15cm 3. 拆除物人工装车 | m2 | 80.32 | | | | |
| 3 | 040103002013 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m3 | 12.05 | | | | |
| 4 | 040103002014 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:稳定层拆除物 2. 运距:10km | m3 | 12.05 | | | | |
| 5 | 040202009003 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:15cm 3. 人工铺装 | m2 | 80.32 | | | | |
| 6 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 切缝:暂定每6m一道 4. 养生:水养生 | m2 | 80.32 | | | | |
| | | 混凝土路面合计 | | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 1363.24 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：春晖楼-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 1 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 501.91 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 2 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：墙面拆除至基层（20mm厚） 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 215.1 | | | |
| 3 | 010103002010 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 4.3 | | | |
| 4 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型：内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 215.1 | | | |
| 5 | 011406003005 | 满刮腻子 | 1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 215.1 | | | |
| 6 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 215.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位: 踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 54.21 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 8 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 209.21 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 9 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位: 天棚面 2. 抹灰层种类: 天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 89.66 | | | |
| 10 | 010103002011 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 1.79 | | | |
| 11 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型: 天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类: 10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 89.66 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 011406003006 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 89.66 | | | |
| 13 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 89.66 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(柴房走廊翻新) | | | | | | |
| 14 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 69.99 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(柴房走廊翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(入口通道铲除翻新) | | | | | | |
| 15 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类:天棚拆除至基层(10mm厚) | m2 | 28.5 | | | |
| 16 | 010103002012 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 0.29 | | | |
| 17 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚DP M5砂浆 | m2 | 28.5 | | | |
| 18 | 011406003007 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 | m2 | 28.5 | | | |
| 19 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 | m2 | 28.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | D-2无机涂料顶棚面(入口通道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | W-1真石漆外墙面(外墙) | | | | | | |
| 20 | 011604002007 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 外墙面 2. 抹灰层种类: 墙面拆除至基层(30mm厚) | m2 | 250.21 | | | |
| 21 | 010103002013 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 7.51 | | | |
| 22 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格: 墙体满挂钢丝网, 钢丝网采用复合热镀锌电焊网 | m2 | 250.21 | | | |
| 23 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 250.21 | | | |
| 24 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 基层类型: 外墙面 2. 砂浆厚度、配合比: 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 250.21 | | | |
| 25 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型: 外墙面 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 250.21 | | | |
| 26 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 | m2 | 250.21 | | | |
| | | W-1真石漆外墙面(外墙)合计 | | | | | | |
| | | W-2真石漆外墙面(窗台装饰线条、室外空调机搁板等) | | | | | | |
| 27 | 011604002008 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 窗台装饰线条、室外空调机搁板 2. 抹灰层种类: 墙面拆除至基层(10mm厚) | m2 | 26.84 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|------------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 28 | 010103002014 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 0.27 | | | |
| 29 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:窗台装饰线条、室外空调机搁板 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 26.84 | | | |
| 30 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型:外墙面 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 26.84 | | | |
| 31 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后,喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍,打磨平整 | m2 | 26.84 | | | |
| | | W-2真石漆外墙面(窗台装饰线条、室外空调机搁板等)合计 | | | | | | |
| | | 首层拆除楼梯门 | | | | | | |
| 32 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除首层楼梯门 2. 门窗洞口尺寸:2200mm×3000mm 3. 金属废料残值及外运综合考虑 | 樘 | 2 | | | |
| | | 首层拆除楼梯门合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 33 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1. 搭设高度:4.5m以内 | m2 | 248.39 | | | |
| 34 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1. 装修用综合脚手架使用费,暂定45天,结算时按实际发生调整 | m2 | 248.39 | | | |
| 35 | 粤011701012007 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:内墙面 | m2 | 717.02 | | | |
| 36 | 粤011701012008 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m2 | 355.87 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|--------------|---|------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 37 | 粤011703002003 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:6层以上9层以内 2. 装饰内容:拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式:人工 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 11931.21 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 11931.21 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 11931.21 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002005 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 324.03 | | | |
| 2 | 030411002006 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 324.03 | | | |
| 3 | 030411004005 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 972.08 | | | |
| 4 | 030411004006 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 972.08 | | | |
| 5 | 030411006003 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 89 | | | |
| 6 | 030412001006 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 30 | | | |
| 7 | 030412001007 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 30 | | | |
| 8 | 030412004009 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 59 | | | |
| 9 | 030412004010 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 29 | | | |
| 10 | 030412004011 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 14 | | | |
| 11 | 030412004012 | 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 2 | | | |
| 12 | 030412004013 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 14 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 47.8 | | | |
| 14 | 030901010003 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称: 轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格: 轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 14 | | | |
| 15 | 030901013003 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 14 | | | |
| 16 | 031002003003 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型: 机械钻孔(洞)混凝土 2. 规格: DN40 | 个 | 14 | | | |
| 17 | 031003001011 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 18 | 031003001012 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 031003001013 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 16 | | | |
| 20 | 031003001014 | 止回阀 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 21 | 031003001015 | Y型过滤器 | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 22 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措 施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 3660.62 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|--------|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 3660.62 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 3660.62 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|----------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 3849.07 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| 7 | 人工费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称:拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 3 | | | |
| 2 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称:304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 3 | | | |
| 3 | 030404019003 | 时控开关 | 1. 名称:时控开关 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 030404019004 | 20A带漏电保护开关 | 1. 名称:20A带漏电保护开关 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×4 | m | 57.95 | | | |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 | m | 57.03 | | | |
| 7 | 030412001008 | 壁灯 | 1. 名称:壁灯 2. 规格:100W/220V, LED, 白光, IP65 | 套 | 3 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 新建污水管网 | | | | | | |
| 8 | 031001006007 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN300 5. 含闭水试验 | m | 24.04 | | | |
| 9 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人工挖土方 | m ³ | 24.94 | | | |
| 10 | 040103001010 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂垫层 | m ³ | 0.59 | | | |
| 11 | 040103001011 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂基础 | m ³ | 2.91 | | | |
| 12 | 040103001012 | 回填方 | 1. 填方材料品种:砂砾回填 | m ³ | 13.42 | | | |
| 13 | 040103002015 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土人工装车 | m ³ | 24.94 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------------|---|----------------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 14 | 040504001005 | 污水检查井 | 1. 名称: 砖砌污水检查井 2. 井径: $\phi 700$ 3. 井深: 1.01m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 2 | 座 | 4 | | | |
| 15 | 040504001006 | 沉泥井 | 1. 名称: 砖砌沉泥井 2. 井径: $\phi 1000$ 3. 井深: 1.67m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P3 12 | 座 | 1 | | | |
| | | 新建污水管网合计 | | | | | | |
| | | 新建雨水口 | | | | | | |
| 16 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 | m ³ | 5.47 | | | |
| 17 | 040103001013 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 原土回填 | m ³ | 4.08 | | | |
| 18 | 040103002016 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 10km 3. 余土人工装车 | m ³ | 1.39 | | | |
| 19 | 040504009004 | 雨水口 | 1. 名称: 单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 球墨铸铁雨水口(带防四害装置) 600 \times 300 3. 井深: 1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 2 | | | |
| | | 新建雨水口合计 | | | | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板(300*800) | | | | | | |
| 20 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 人工拆除 | m ³ | 0.3 | | | |
| 21 | 040103002017 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 0.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 22 | 060104002001 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称:排水沟清淤疏通 2. 规格:300×800 (b×h) 3. 运距:暂定10km, 结算按实结 | m | 8.32 | | | |
| 23 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1. 名称:排水沟盖板 2. 100厚C25混凝土盖板 | m | 8.32 | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板(300*800)合计 | | | | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板(300*300) | | | | | | |
| 24 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 人工拆除 | m ³ | 0.59 | | | |
| 25 | 040103002018 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 0.59 | | | |
| 26 | 060104002002 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称:排水沟清淤疏通 2. 规格:300×300 (b×h) 3. 运距:暂定10km, 结算按实结 | m | 15.51 | | | |
| 27 | 040402016003 | 沟道盖板 | 1. 名称:排水沟盖板 2. 100厚C25混凝土盖板 | m | 15.51 | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板(300*300)合计 | | | | | | |
| | | 化粪池拆除重建 | | | | | | |
| 28 | 03B003 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距:10km | m ³ | 4 | | | |
| 29 | 041001007006 | 拆除砖石结构 | 1. 名称:拆除原有化粪池 | m ³ | 12.58 | | | |
| 30 | 040103002019 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m ³ | 12.58 | | | |
| 31 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1. 名称:砖砌化粪池 2. 型号、规格:Z2-4F 3. 做法详见图集02S701-12 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|----------------|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 化粪池拆除重建合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 32 | 041101005003 | 井字架 | 1. 井深:2m以内 | 座 | 1 | | | |
| 33 | 041102001003 | 垫层模板 | 1. 构件类型:垫层模板 | m2 | 1.72 | | | |
| 34 | 041102002003 | 基础模板 | 1. 构件类型:基座基础模板 | m2 | 3.4 | | | |
| 35 | 041102018003 | 压顶模板 | 1. 构件类型:井圈模板 | m2 | 2.04 | | | |
| 36 | 041102036002 | 池盖模板 | 1. 构件类型:盖板模板 | m2 | 3.66 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005003 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY00000003 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 3849.07 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 3849.07 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 3849.07 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|--------|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 混凝土路面 | | | | | | |
| 1 | 041001001004 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 拆除物人工装车 | m2 | 236.13 | | | |
| 2 | 041001003004 | 拆除基层 | 1. 材质:8%水泥石粉垫层 2. 厚度:15cm 3. 拆除物人工装车 | m2 | 236.13 | | | |
| 3 | 040103002020 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m3 | 35.42 | | | |
| 4 | 040103002021 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:稳定层拆除物 2. 运距:10km | m3 | 35.42 | | | |
| 5 | 040202009004 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:15cm 3. 人工铺装 | m2 | 236.13 | | | |
| 6 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 切缝:暂定每6m一道 4. 养生:水养生 | m2 | 236.13 | | | |
| | | 混凝土路面合计 | | | | | | |
| | | 围墙粉刷(单面) | | | | | | |
| 7 | 011604002009 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:围墙 2. 抹灰层种类:铲除原有建筑外墙构造至基层 | m2 | 128.64 | | | |
| 8 | 010103002015 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 2.57 | | | |
| 9 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格:墙体满挂钢丝网,钢丝网采用复合热镀锌电焊网 | m2 | 128.64 | | | |
| 10 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15水泥砂浆找平 | m2 | 128.64 | | | |
| 11 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 墙体类型:围墙 2. 砂浆厚度、配合比:5mm厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 128.64 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 | m ² | 128.64 | | | |
| | | 围墙粉刷(单面) 合计 | | | | | | |
| | | 非机动车车棚 (2个) | | | | | | |
| 13 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 拆除柴房 2. 砌体材质: 砖 3. 按拆除面积*0.4计算体积 4. 拆除物机械装车 | m ³ | 18.94 | | | |
| 14 | 040103002022 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km | m ³ | 18.94 | | | |
| 15 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人工挖土方 | m ³ | 37.044 | | | |
| 16 | 010103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 | m ³ | 27.36 | | | |
| 17 | 010103002016 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 余土 2. 人工装土 3. 运距: 10km | m ³ | 9.68 | | | |
| 18 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 2.7 | | | |
| 19 | 010501003002 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 6.084 | | | |
| 20 | 010502001003 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 0.9 | | | |
| 21 | 010502001004 | 外包C20砼 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 0.467 | | | |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 | t | 0.126 | | | |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 | t | 0.578 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 24 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格:150mm×150mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.951 | | | |
| 25 | 010604001002 | 钢梁 | 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:120mm×120mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.405 | | | |
| 26 | 010606002002 | 钢檩条 | 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C100mm×50mm×15mm×2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.311 | | | |
| 27 | 010516001002 | 螺栓 | 1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16 (L=680mm) | t | 0.441 | | | |
| 28 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:840型蓝色树脂瓦,厚度0.5mm | m ² | 62.77 | | | |
| 29 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂灰色氟碳漆两道 | m ² | 78.66 | | | |
| 30 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:防锈处理(红丹两遍) | m ² | 78.66 | | | |
| 31 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 34.8 | | | |
| | | 非机动车车棚 (2个) 合计 | | | | | | |
| | | 标线(非机动车车棚) | | | | | | |
| 32 | 040205006002 | 标线 | 1. 线型:100mm宽热熔标线漆自行车停车位 | m ² | 11.2 | | | |
| | | 标线(非机动车车棚) 合计 | | | | | | |
| | | 拆除商铺排水管 | | | | | | |
| 33 | 041001006001 | 拆除管道 | 1. 材质:塑料 2. 管径:300mm以内 | m | 12.2 | | | |
| | | 拆除商铺排水管 合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 34 | 011702001003 | 基础 | 1. 基础类型:基础垫层 | m ² | 7.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 10780.45 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 10400.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 10400.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 10780.45 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 挂墙宣传栏成品定制（规格:L3m*W1.2m） | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 2 | 户外垃圾分类亭 | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 3 | 新增垃圾桶*2 | | 400.00 | | | 共2个，暂按200元/个计算，结算时按实发生 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 10400.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：工商局宿舍-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 惠民南路56号 | | |
| 1.2 | 惠民南路58号 | | |
| 1.3 | 惠民南路62号 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 24220.06 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 惠民南路56号 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 1 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 619.79 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 2 | 011604002010 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 265.62 | | | |
| 3 | 010103002017 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 5.31 | | | |
| 4 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型: 内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 265.62 | | | |
| 5 | 011406003008 | 满刮腻子 | 1. 基层类型: 内墙面 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 265.62 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 6 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 265.62 | | | |
| 7 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位：踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 69.66 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 8 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 258.32 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 9 | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类：天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 110.71 | | | |
| 10 | 010103002018 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 2.21 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 110.71 | | | |
| 12 | 011406003009 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 110.71 | | | |
| 13 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 110.71 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 14 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位:原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢Φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢Φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢Φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类:成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 116.09 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 惠民南路56号合计 | | | | | | |
| | | 惠民南路58号 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 614.62 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 16 | 011604002011 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：墙面拆除至基层（20mm厚） 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 263.41 | | | |
| 17 | 010103002019 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 5.27 | | | |
| 18 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型：内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 263.41 | | | |
| 19 | 011406003010 | 满刮腻子 | 1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 263.41 | | | |
| 20 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 263.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 21 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位: 踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 64.98 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 22 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 283.64 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 23 | 011604003006 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位: 天棚面 2. 抹灰层种类: 天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 121.56 | | | |
| 24 | 010103002020 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 2.43 | | | |
| 25 | 011301001006 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型: 天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类: 10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 121.56 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 26 | 011406003011 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 121.56 | | | |
| 27 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 121.56 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 28 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位:原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类:成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 108.3 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 惠民南路58号合计 | | | | | | |
| | | 惠民南路62号 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 29 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 658.08 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 30 | 011604002012 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 282.04 | | | |
| 31 | 010103002021 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 5.64 | | | |
| 32 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 282.04 | | | |
| 33 | 011406003012 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 282.04 | | | |
| 34 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 282.04 | | | |
| 35 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 71.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 36 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 261.93 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 37 | 011604003007 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类:天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 112.26 | | | |
| 38 | 010103002022 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 2.25 | | | |
| 39 | 011301001007 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 112.26 | | | |
| 40 | 011406003013 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 112.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|----------------------------|--|----------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 41 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 112.26 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 42 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位：原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格：304不锈钢φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格：304不锈钢φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类：成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 118.53 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 惠民南路62号合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 43 | 粤011701012009 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位：内墙面 | m ² | 2703.56 | | | |
| 44 | 粤011701012010 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位：天棚面 | m ² | 1148.42 | | | |
| 45 | 粤011703002004 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数：6层以上9层以内 2. 装饰内容：拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式：人工 | 项 | 1 | | | |
| 46 | 011707004001 | 二次搬运 | 1. 材料品种：拆除废料、装修材料 2. 运输距离：50m内 3. 运输方式：人力车 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 10 页 共 10 页

| | | |
|-----|--|--|
| 合 计 | | |
|-----|--|--|

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 24220.06 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 24220.06 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 24220.06 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 56号楼 | | |
| 1.2 | 58号楼 | | |
| 1.3 | 62号楼 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 13582.54 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 56号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002007 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 398.28 | | | |
| 2 | 030411002008 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 398.28 | | | |
| 3 | 030411004007 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1194.82 | | | |
| 4 | 030411004008 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1194.82 | | | |
| 5 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 108 | | | |
| 6 | 030412001009 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 36 | | | |
| 7 | 030412001010 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 36 | | | |
| 8 | 030412004014 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 72 | | | |
| 9 | 030412004015 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 36 | | | |
| 10 | 030412004016 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| 11 | 030412004017 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 12 | 030901002004 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 材质、规格: DN65 | m | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 9 | | | |
| 14 | 030901002006 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 材质、规格: DN100 | m | 10.4 | | | |
| 15 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 10.04 | | | |
| 16 | 030901010004 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称: 拆除室内消火栓 | 套 | 18 | | | |
| 17 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1. 名称: 室内消火栓 2. 型号、规格: 消火栓接头SN6 5、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 18 | | | |
| 18 | 030901013004 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 18 | | | |
| 19 | 031003001016 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 031003001017 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 21 | 031201001001 | 管道刷油 | 1. 除锈级别: 原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆两道 | m ² | 12.61 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 56号楼合计 | | | | | | |
| | | 58号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 22 | 030411002009 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 405.2 | | | |
| 23 | 030411002010 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 405.2 | | | |
| 24 | 030411004009 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1215.61 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 25 | 030411004010 | 配线 | 1. 名称:线槽配线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 1215.61 | | | |
| 26 | 030411006005 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 | 个 | 108 | | | |
| 27 | 030412001011 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称:吸顶灯拆除 | 套 | 36 | | | |
| 28 | 030412001012 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 36 | | | |
| 29 | 030412004018 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 72 | | | |
| 30 | 030412004019 | B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min | 1. 名称:B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格:LED灯5W 光通量:1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 36 | | | |
| 31 | 030412004020 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| 32 | 030412004021 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 33 | 030901002008 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN65 | m | 9 | | | |
| 34 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 9 | | | |
| 35 | 030901002010 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN100 | m | 10.04 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 36 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 10.04 | | | |
| 37 | 030901010006 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称: 拆除室内消火栓 | 套 | 18 | | | |
| 38 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1. 名称: 室内消火栓 2. 型号、规格: 消火栓接头SN6 5、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 18 | | | |
| 39 | 030901013005 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 18 | | | |
| 40 | 031003001018 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 41 | 031003001019 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 42 | 031201001002 | 管道刷油 | 1. 除锈级别: 原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆两道 | m ² | 5.73 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 58号楼合计 | | | | | | |
| | | 62号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 43 | 030411002011 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 422.98 | | | |
| 44 | 030411002012 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 422.98 | | | |
| 45 | 030411004011 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1268.94 | | | |
| 46 | 030411004012 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1268.94 | | | |
| 47 | 030411006006 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 114 | | | |
| 48 | 030412001013 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 40 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 49 | 030412001014 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 40 | | | |
| 50 | 030412004022 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 74 | | | |
| 51 | 030412004023 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称:B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格:LED灯5W 光通量:1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 38 | | | |
| 52 | 030412004024 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| 53 | 030412004025 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 54 | 030901002012 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN65 | m | 10 | | | |
| 55 | 030901002013 | 消防栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 10 | | | |
| 56 | 030901002014 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN100 | m | 11.24 | | | |
| 57 | 030901002015 | 消防栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 11.24 | | | |
| 58 | 030901010008 | 拆除室内消防栓 | 1. 名称:拆除室内消防栓 | 套 | 20 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 59 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓接头SN65、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 20 | | | |
| 60 | 030901013006 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 20 | | | |
| 61 | 031003001020 | 自动排气阀 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 62 | 031003001021 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 63 | 031201001003 | 管道刷油 | 1. 除锈级别:原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆两道 | m2 | 6.95 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 62号楼合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 64 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 65 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中: 暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|------------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 22787.67 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| 7 | 人工费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称: 拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 9 | | | |
| 2 | 030404017008 | 配电箱 | 1. 名称: 304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 9 | | | |
| 3 | 030404019005 | 时控开关 | 1. 名称: 时控开关 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 030404019006 | 20A带漏电保护开关 | 1. 名称: 20A带漏电保护开关 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3×4 | m | 224.66 | | | |
| 6 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明配 | m | 219.67 | | | |
| 7 | 030412001015 | 壁灯 | 1. 名称: 壁灯 2. 规格: 100W/220V, LED, 白光, IP65 | 套 | 10 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 新建污水管网 | | | | | | |
| 8 | 031001006008 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称: HDPE双壁波纹管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: DN200 5. 含闭水试验 | m | 19.02 | | | |
| 9 | 031001006009 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称: HDPE双壁波纹管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: DN300 5. 含闭水试验 | m | 96.26 | | | |
| 10 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合挖土方 | m ³ | 192.32 | | | |
| 11 | 040103001014 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 中粗砂垫层 | m ³ | 8.9 | | | |
| 12 | 040103001015 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 中粗砂基础 | m ³ | 14.38 | | | |
| 13 | 040103001016 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 砂砾回填 | m ³ | 76.62 | | | |
| 14 | 040103001017 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 原土回填 | m ³ | 67.04 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 040103002023 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土机械装车 | m3 | 115.26 | | | |
| 16 | 040504001007 | 污水检查井 | 1. 名称:砖砌污水检查井 2. 井径:φ700 3. 井深:1.55m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 2 | 座 | 7 | | | |
| 17 | 040504001008 | 沉泥井 | 1. 名称:砖砌沉泥井 2. 井径:φ1000 3. 井深:2.355m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P3 12 | 座 | 2 | | | |
| | | 新建污水管网合计 | | | | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m) | | | | | | |
| 18 | 041001007007 | 拆除砖石结构 | 1. 名称:拆除原有排水沟 | m3 | 126.73 | | | |
| 19 | 040103002024 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 126.73 | | | |
| 20 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | 1. 100厚C25钢筋混凝土盖板 2. 30厚1:2.5防水砂浆 3. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机 砖 4. 100厚C20混凝土 5. 盖板外边L80×50×5镀锌角 钢, φ8@500钢筋锚固 | m | 219.13 | | | |
| 21 | 040504009005 | 雨水口 | 1. 名称:单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号 、规格:球墨铸铁雨水口(带防 四害装置)680×380 3. 井深:1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 35 | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m)合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 化粪池更换盖板 | | | | | | |
| 22 | 03B004 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距:10km | m3 | 36 | | | |
| 23 | 041001008004 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 3.89 | | | |
| 24 | 040103002025 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 3.89 | | | |
| 25 | 040402016004 | 化粪池盖板 | 1. 120厚C30混凝土 2. 纵向6Φ10, 横向Φ10@200 3. 规格: 1500×2400 | 个 | 9 | | | |
| 26 | 040504009006 | 球墨铸铁井盖D400 | 1. 名称:球墨铸铁井盖D400 2. 规格:400×400 | 套 | 9 | | | |
| | | 化粪池更换盖板合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 27 | 041101005004 | 井字架 | 1. 井深:2m以内 | 座 | 9 | | | |
| 28 | 041102001004 | 垫层模板 | 1. 构件类型:垫层模板 | m2 | 60.42 | | | |
| 29 | 041102002004 | 基础模板 | 1. 构件类型:基座基础模板 | m2 | 6.21 | | | |
| 30 | 041102018004 | 压顶模板 | 1. 构件类型:井圈模板 | m2 | 3.67 | | | |
| 31 | 041102036003 | 池盖模板 | 1. 构件类型:盖板模板 | m2 | 7.33 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005004 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY00000004 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 22787.67 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|--------|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 22787.67 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 22787.67 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 白改黑路面 | | | | | | |
| 1 | 041001001005 | 拆除路面 | 1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 1401.85 | | | |
| 2 | 041001003005 | 拆除基层 | 1. 材质：8%水泥石粉垫层 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 1401.85 | | | |
| 3 | 040103002026 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：10km | m3 | 210.28 | | | |
| 4 | 040103002027 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：稳定层拆除物 2. 运距：10km | m3 | 210.28 | | | |
| 5 | 040202009005 | 砂砾石 | 1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：15cm 3. 人机配合铺装 | m2 | 1401.85 | | | |
| 6 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 养生：水养生 | m2 | 1401.85 | | | |
| 7 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1. 材料品种：快裂乳化沥青粘结层 PC-3（喷油量1L/m ² ） | m2 | 1471.94 | | | |
| 8 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1. 材料品种：改性乳化沥青稀浆封层 ES-3（喷油量1L/m ² ） | m2 | 1471.94 | | | |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2. 厚度：50mm | m2 | 1471.94 | | | |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：40mm | m2 | 1471.94 | | | |
| 11 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1. 300mm宽抗裂贴（缝用沥青罐缝） 2. 面积暂按白改黑面积的5%计算 | m2 | 70.09 | | | |
| 12 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1. 接缝处两侧150mm宽铁刨 2. 面积暂按白改黑面积的5%计算 | m2 | 70.09 | | | |
| | | 白改黑路面合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 2 页 共 2 页

| | | |
|-----|--|--|
| 合 计 | | |
|-----|--|--|

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 39454.49 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：惠民南路56号、58号、62号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|------|----------------------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | |
| 1.2 | N-2无机涂料内墙面(破损、空鼓位置) | | |
| 1.3 | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | |
| 1.4 | D-2无机涂料顶棚(破损、空鼓位置) | | |
| 1.5 | W-1真石漆外墙面(外墙) | | |
| 1.6 | W-2真石漆外墙面(窗台装饰线条、室外空调机搁板等) | | |
| 1.7 | 不锈钢栏杆扶手 | | |
| 1.8 | 阳台防盗网雨蓬更换 | | |
| 1.9 | 四层更换树脂瓦及屋顶层门槛 | | |
| 1.10 | 三层拆除柴房 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 47353.48 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 投标报价合计=1+2+3+5 | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 1 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 484.79 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(破损、空鼓位置) | | | | | | |
| 2 | 011604002013 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 207.77 | | | |
| 3 | 010103002023 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 4.16 | | | |
| 4 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 207.77 | | | |
| 5 | 011406003014 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 207.77 | | | |
| 6 | 011407001019 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 207.77 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位：踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷深灰色涂料 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 36.4 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(破损、空鼓位置)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 8 | 011407002014 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 194.6 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚(破损、空鼓位置) | | | | | | |
| 9 | 011604003008 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类：天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 83.4 | | | |
| 10 | 010103002024 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 1.67 | | | |
| 11 | 011301001008 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型：天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 83.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 011406003015 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 83.4 | | | |
| 13 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 83.4 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚(破损、空鼓位置)合计 | | | | | | |
| | | W-1真石漆外墙面(外墙) | | | | | | |
| 14 | 011604002014 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:外墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(30mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 1678.4 | | | |
| 15 | 010103002025 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 50.35 | | | |
| 16 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格:墙体满挂钢丝网,钢丝网采用复合热镀锌电焊网 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 1678.4 | | | |
| 17 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 1678.4 | | | |
| 18 | 010903003005 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 基层类型:外墙面 2. 砂浆厚度、配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 1678.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 19 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型: 外墙面 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 1678.4 | | | |
| 20 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 1678.4 | | | |
| 21 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1. 基层类型: 外墙面分格缝 2. 线条材料品种、规格、颜色: PVC装饰线条 50mm×50mm 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 623.89 | | | |
| | | W-1真石漆外墙 面(外墙)合计 | | | | | | |
| | | W-2真石漆外墙 面(窗台装饰线条、 室外空调机搁板等) | | | | | | |
| 22 | 011604002015 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 窗台装饰线条、 室外空调机搁板 2. 抹灰层种类: 墙面拆除至基 层(10mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 11.1 | | | |
| 23 | 010103002026 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ³ | 0.11 | | | |
| 24 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 窗台装饰线条、 室外空调机搁板 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15 mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找 平层 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 11.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---|--|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 25 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型: 外墙面 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 11.1 | | | |
| 26 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 11.1 | | | |
| | | W-2真石漆外墙 面(窗台装饰线 条、室外空调机 搁板等) 合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 27 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆 、栏板 | 1. 部位: 原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格: 304不 锈钢Φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格: 304不 锈钢Φ25圆管横杆(1.0厚)、3 04不锈钢Φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类: 成品不锈钢 法兰盘、8厚80×80不锈钢板 焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 60.67 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 合计 | | | | | | |
| | | 阳台防盗网雨蓬 更换 | | | | | | |
| 28 | 011606003003 | 瓦屋面拆除 | 1. 拆除的基层类型: 阳台防盗 网雨蓬拆除 2. 金属废料残值及外运综合考 虑 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 157 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 29 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1. 部位: 阳台防盗网雨篷 2. 瓦品种、规格: 0.5mm镀锌板 波纹瓦雨棚 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 157 | | | |
| | | 阳台防盗网雨篷 更换合计 | | | | | | |
| | | 四层更换树脂瓦 及屋顶层门槛 | | | | | | |
| 30 | 011606003004 | 瓦屋面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类: 屋面原有 瓦面 2. 金属废料残值及外运综合考 虑 | m2 | 23.2 | | | |
| 31 | 010901001005 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格: 3mm厚树脂瓦 , 规格为1050mm×960mm, 每块 搭接90mm 2. 粘结层砂浆的配合比: 水泥 砂浆 M5.0 | m2 | 12 | | | |
| 32 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1. 清理基层、除锈等级不低于 Sa2.5或St3级 2. 铁红环氧底漆1道 3. 丙烯酸漆1道 4. 氯化橡胶漆2道 5. 3厚膨胀型超薄型防火涂料 6. 水性丙烯酸漆1道 | m2 | 12 | | | |
| 33 | 010507007001 | 其他构件 | 1. 构件的类型: 门槛 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 | m3 | 0.1 | | | |
| | | 四层更换树脂瓦 及屋顶层门槛合 计 | | | | | | |
| | | 三层拆除柴房 | | | | | | |
| 34 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 拆除墙体 2. 砌体材质: 砖 | m3 | 3.06 | | | |
| 35 | 010103002027 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 3.06 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|--------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 36 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除三层柴房门窗 2. 门窗洞口尺寸:900mm×2100mm、1500mm×2300mm 3. 金属废料残值及外运综合考虑 | 樘 | 4 | | | |
| | | 三层拆除柴房合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 37 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1. 搭设高度:30.5m以内 | m2 | 3718.35 | | | |
| 38 | 粤011701008006 | 综合钢脚手架 | 1. 装修用综合脚手架使用费,暂定90天,结算时按实际发生调整 | m2 | 3718.35 | | | |
| 39 | 粤011701012011 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:内墙面 | m2 | 692.55 | | | |
| 40 | 粤011701012012 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m2 | 278 | | | |
| 41 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 | 1. 搭设高度:21.5m以内 | m2 | 820.84 | | | |
| 42 | 粤011701014001 | 独立安全挡板 | 1. 搭设方式:独立安全防护挡板(水平) 2. 搭设高度:4.5m内 3. 挂密目阻燃安全网 | m2 | 164.64 | | | |
| 43 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1. 门槛模板 | m2 | 1.15 | | | |
| 44 | 粤011703002005 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:6层以上9层以内 2. 装饰内容:拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式:人工 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 47353.48 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 4501.19 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002013 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 346.53 | | | |
| 2 | 030411002014 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 346.53 | | | |
| 3 | 030411004013 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1039.6 | | | |
| 4 | 030411004014 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 1039.6 | | | |
| 5 | 030404017009 | 配电箱 | 1. 名称: 拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017010 | 配电箱 | 1. 名称: 304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030411006007 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 88 | | | |
| 8 | 030412001016 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 33 | | | |
| 9 | 030412001017 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 33 | | | |
| 10 | 030412004026 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 55 | | | |
| 11 | 030412004027 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 35 | | | |
| 12 | 030412004028 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 9 | | | |
| 13 | 030412004029 | 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 14 | 030412004030 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 9 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 15 | 030701003001 | 拆除安装空调外机 | 1. 名称:拆除安装空调外机(利旧) 2. 规格:1.5匹, 810×560×350 | 台 | 20 | | | |
| 16 | 031001006010 | 空调冷凝水管 | 1. 安装部位:拆装20台空调 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN20 4. 连接形式:粘接 5. 暂按每台平均高度15m计算 | m | 300 | | | |
| 17 | 030901002016 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN65 | m | 4.5 | | | |
| 18 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆二道 | m | 4.5 | | | |
| 19 | 030901002018 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN100 | m | 5.32 | | | |
| 20 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、调和漆二道 | m | 5.32 | | | |
| 21 | 030901010010 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称:拆除室内消火栓 | 套 | 9 | | | |
| 22 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓接头SN65、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 9 | | | |
| 23 | 030901013007 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 24 | 031003001022 | 自动排气阀 | 1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 031003001023 | 截止阀 | 1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 031201001004 | 管道刷油 | 1. 除锈级别：原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，调和漆两道 | m2 | 2.97 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 27 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 28 | 031302007002 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 4501.19 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：印染厂宿舍-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 粤海花园1号楼 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 1 | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 957.79 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 2 | 011604002016 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 410.48 | | | |
| 3 | 010103002028 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 8.21 | | | |
| 4 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型: 内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 410.48 | | | |
| 5 | 011406003016 | 满刮腻子 | 1. 基层类型: 内墙面 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 410.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 6 | 011407001022 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 410.48 | | | |
| 7 | 011407001023 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位：踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 109.11 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 8 | 011407002016 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 398.01 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 9 | 011604003009 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类：天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 170.57 | | | |
| 10 | 010103002029 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ³ | 3.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 011301001009 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 170.57 | | | |
| 12 | 011406003017 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 170.57 | | | |
| 13 | 011407002017 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 170.57 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 14 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位:原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢Φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢Φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢Φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类:成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 181.85 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园1号楼合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园2~3号楼 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 011407001024 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 1137.22 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 16 | 011604002017 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：墙面拆除至基层（20mm厚） 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 487.38 | | | |
| 17 | 010103002030 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 9.75 | | | |
| 18 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型：内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 487.38 | | | |
| 19 | 011406003018 | 满刮腻子 | 1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 487.38 | | | |
| 20 | 011407001025 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 487.38 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 21 | 011407001026 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位: 踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 90.5 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 22 | 011407002018 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 510.68 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 23 | 011604003010 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位: 天棚面 2. 抹灰层种类: 天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 218.86 | | | |
| 24 | 010103002031 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 4.38 | | | |
| 25 | 011301001010 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型: 天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类: 10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 218.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 26 | 011406003019 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 218.86 | | | |
| 27 | 011407002019 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 218.86 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 28 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位:原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类:成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 150.84 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园2~3号楼合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园4号楼 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 29 | 011407001027 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 680.06 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 30 | 011604002018 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 291.46 | | | |
| 31 | 010103002032 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 5.83 | | | |
| 32 | 011201001018 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 291.46 | | | |
| 33 | 011406003020 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 291.46 | | | |
| 34 | 011407001028 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 291.46 | | | |
| 35 | 011407001029 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 72.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 36 | 011407002020 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 294.48 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 37 | 011604003011 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类:天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 126.21 | | | |
| 38 | 010103002033 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 2.52 | | | |
| 39 | 011301001011 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 126.21 | | | |
| 40 | 011406003021 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 126.21 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 41 | 011407002021 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 126.21 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 42 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位：原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格：304不锈钢Φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格：304不锈钢Φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢Φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类：成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 120.83 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园4号楼合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园5号楼 | | | | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板) | | | | | | |
| 43 | 011407001030 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m ² | 936.66 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板)合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 44 | 011604002019 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 401.42 | | | |
| 45 | 010103002034 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 8.03 | | | |
| 46 | 011201001019 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 401.42 | | | |
| 47 | 011406003022 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 401.42 | | | |
| 48 | 011407001031 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 401.42 | | | |
| 49 | 011407001032 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 55 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道) | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 50 | 011407002022 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 481.13 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚(楼梯间、公共走道)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 51 | 011604003012 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类：天棚拆除至基层（20mm厚） 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 206.2 | | | |
| 52 | 010103002035 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 4.12 | | | |
| 53 | 011301001012 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型：天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 206.2 | | | |
| 54 | 011406003023 | 满刮腻子 | 1. 基层类型：天棚面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 206.2 | | | |
| 55 | 011407002023 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 206.2 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|--------------|--|----------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 56 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位:原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢 ϕ 50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢 ϕ 25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢 ϕ 40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类:成品不锈钢法兰盘、8厚80 \times 80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 91.67 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 粤海花园5号楼合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 57 | 粤011701012013 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m ² | 2406.14 | | | |
| 58 | 粤011703002006 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:6层以上9层以内 2. 内容:拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式:人工 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 46458.63 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 46458.63 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 46458.63 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 1号楼 | | |
| 1.2 | 2~3号楼 | | |
| 1.3 | 4号楼 | | |
| 1.4 | 5号楼 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 23908.46 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 1号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002015 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 746.57 | | | |
| 2 | 030411002016 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 746.57 | | | |
| 3 | 030411004015 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 2239.7 | | | |
| 4 | 030411004016 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 2239.7 | | | |
| 5 | 030411006008 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 205 | | | |
| 6 | 030412001018 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 65 | | | |
| 7 | 030412001019 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 65 | | | |
| 8 | 030412004031 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 140 | | | |
| 9 | 030412004032 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 71 | | | |
| 10 | 030412004033 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 31 | | | |
| 11 | 030412004034 | 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 6 | | | |
| 12 | 030412004035 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 32 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 13 | 030901002020 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN65 | m | 17 | | | |
| 14 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 17 | | | |
| 15 | 030901002022 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN100 | m | 18.76 | | | |
| 16 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 18.76 | | | |
| 17 | 030901010012 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称:拆除室内消火栓 | 套 | 34 | | | |
| 18 | 030901010013 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓接头SN65、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 34 | | | |
| 19 | 030901013008 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 34 | | | |
| 20 | 031003001024 | 自动排气阀 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 21 | 031003001025 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 22 | 031201001005 | 管道刷油 | 1. 除锈级别:原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,环氧沥青漆两道 | m ² | 23.56 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 1号楼合计 | | | | | | |
| | | 2~3号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 23 | 030411002017 | 拆除线槽 | 1. 名称:拆除PR线槽 | m | 717.23 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 24 | 030411002018 | 线槽 | 1. 名称:PR线槽 2. 规格:39×19 | m | 717.23 | | | |
| 25 | 030411004017 | 拆除配线 | 1. 名称:线槽内导线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 2151.69 | | | |
| 26 | 030411004018 | 配线 | 1. 名称:线槽配线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 2151.69 | | | |
| 27 | 030411006009 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 | 个 | 145 | | | |
| 28 | 030412001020 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称:吸顶灯拆除 | 套 | 46 | | | |
| 29 | 030412001021 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 46 | | | |
| 30 | 030412004036 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 99 | | | |
| 31 | 030412004037 | B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min | 1. 名称:B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格:LED灯5W 光通量:1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 48 | | | |
| 32 | 030412004038 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 22 | | | |
| 33 | 030412004039 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 29 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 34 | 030901002024 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN65 | m | 13 | | | |
| 35 | 030901002025 | 消防栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 36 | 030901002026 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN100 | m | 16.1 | | | |
| 37 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆二道 | m | 16.1 | | | |
| 38 | 030901010014 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称:拆除室内消火栓 | 套 | 26 | | | |
| 39 | 030901010015 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓接头SN65、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 26 | | | |
| 40 | 030901013009 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 26 | | | |
| 41 | 031003001026 | 自动排气阀 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 42 | 031003001027 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 43 | 031201001006 | 管道刷油 | 1. 除锈级别:原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道 | m ² | 8.85 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 2~3号楼合计 | | | | | | |
| | | 4号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 44 | 030411002019 | 拆除线槽 | 1. 名称:拆除PR线槽 | m | 442.67 | | | |
| 45 | 030411002020 | 线槽 | 1. 名称:PR线槽 2. 规格:39×19 | m | 442.67 | | | |
| 46 | 030411004019 | 拆除配线 | 1. 名称:线槽内导线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 1328.02 | | | |
| 47 | 030411004020 | 配线 | 1. 名称:线槽配线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 1328.02 | | | |
| 48 | 030411006010 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 | 个 | 108 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 49 | 030412001022 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称:吸顶灯拆除 | 套 | 36 | | | |
| 50 | 030412001023 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 36 | | | |
| 51 | 030412004040 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 72 | | | |
| 52 | 030412004041 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称:B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格:LED灯5W 光通量:1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 36 | | | |
| 53 | 030412004042 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| 54 | 030412004043 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 18 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 55 | 030901002028 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN65 | m | 10 | | | |
| 56 | 030901002029 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 10 | | | |
| 57 | 030901002030 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 材质、规格:DN100 | m | 11.24 | | | |
| 58 | 030901002031 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 11.24 | | | |
| 59 | 030901010016 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称:拆除室内消火栓 | 套 | 20 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 60 | 030901010017 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓接头SN65、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 20 | | | |
| 61 | 030901013010 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 20 | | | |
| 62 | 031003001028 | 自动排气阀 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 63 | 031003001029 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 64 | 031201001007 | 管道刷油 | 1. 除锈级别:原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,环氧沥青漆两道 | m ² | 6.4 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 4号楼合计 | | | | | | |
| | | 5号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 65 | 030411002021 | 拆除线槽 | 1. 名称:拆除PR线槽 | m | 472.48 | | | |
| 66 | 030411002022 | 线槽 | 1. 名称:PR线槽 2. 规格:39×19 | m | 497.48 | | | |
| 67 | 030411004021 | 拆除配线 | 1. 名称:线槽内导线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 1417.44 | | | |
| 68 | 030411004022 | 配线 | 1. 名称:线槽配线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 1492.43 | | | |
| 69 | 030411006011 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 | 个 | 97 | | | |
| 70 | 030412001024 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称:吸顶灯拆除 | 套 | 40 | | | |
| 71 | 030412001025 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 39 | | | |
| 72 | 030412001026 | 壁灯 | 1. 名称:壁灯 2. 规格:60W | 套 | 1 | | | |
| 73 | 030412004044 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 57 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 74 | 030412004045 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 29 | | | |
| 75 | 030412004046 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 13 | | | |
| 76 | 030412004047 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 15 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 77 | 030901002032 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 材质、规格: DN65 | m | 6.5 | | | |
| 78 | 030901002033 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 6.5 | | | |
| 79 | 030901002034 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 材质、规格: DN100 | m | 9.89 | | | |
| 80 | 030901002035 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 9.89 | | | |
| 81 | 030901010018 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称: 拆除室内消火栓 | 套 | 13 | | | |
| 82 | 030901010019 | 室内消火栓 | 1. 名称: 室内消火栓 2. 型号、规格: 消火栓接头SN65、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00020 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 23908.46 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|--------|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|----------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 38952.86 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| 7 | 人工费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017011 | 配电箱 | 1. 名称: 拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 8 | | | |
| 2 | 030404017012 | 配电箱 | 1. 名称: 304不锈钢电表箱 2. 规格: 1100×1000×160 | 台 | 8 | | | |
| 3 | 030404019007 | 时控开关 | 1. 名称: 时控开关 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 030404019008 | 20A带漏电保护开关 | 1. 名称: 20A带漏电保护开关 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3×4 | m | 235.9 | | | |
| 6 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明配 | m | 230.63 | | | |
| 7 | 030412001027 | 壁灯 | 1. 名称: 壁灯 2. 规格: 100W/220V, LED, 白光, IP65 | 套 | 9 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 新建消防给水 | | | | | | |
| 8 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: SSF100/65-1.0, 安装详见图集13S201, P15, P24页 | 套 | 6 | | | |
| 9 | 031001006011 | 钢丝网骨架PE复合管 | 1. 名称: 钢丝网骨架PE复合管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: DN100 5. 连接形式: 电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗, 消毒 | m | 321.96 | | | |
| 10 | 031003003001 | 闸阀 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 | 个 | 4 | | | |
| 11 | 031003013001 | 水表组 | 1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含1个水表、1个橡胶接头、1个倒流防止器、1个Y型过滤器、2个止回阀 | 组 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 242.24 | | | |
| 13 | 040103001018 | 回填方 | 1. 填方材料品种：中粗砂垫层 | m3 | 28.98 | | | |
| 14 | 040103001019 | 回填方 | 1. 填方材料品种：中粗砂基础 | m3 | 14.49 | | | |
| 15 | 040103001020 | 回填方 | 1. 填方材料品种：砂砾回填 | m3 | 159.37 | | | |
| 16 | 040103001021 | 回填方 | 1. 填方材料品种：原土回填 | m3 | 17.39 | | | |
| 17 | 040103002028 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：10km 3. 余土机械装车 | m3 | 222.25 | | | |
| 18 | 040504001009 | 砌筑闸阀井 | 1. 名称：砌筑闸阀井 2. 详见05S502-P16 | 座 | 4 | | | |
| | | 新建消防给水合计 | | | | | | |
| | | 新建雨污管网 | | | | | | |
| 19 | 031001006012 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：污水 4. 材质、规格：DN200 5. 含闭水试验 | m | 20.61 | | | |
| 20 | 031001006013 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：污水 4. 材质、规格：DN300 5. 含闭水试验 | m | 181.33 | | | |
| 21 | 031001006014 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：DN200 5. 含闭水试验 | m | 72.94 | | | |
| 22 | 031001006015 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：DN300 5. 含闭水试验 | m | 167.51 | | | |
| 23 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 501.94 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 24 | 040103001022 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 中粗砂垫层 | m3 | 44.84 | | | |
| 25 | 040103001023 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 中粗砂基础 | m3 | 55.38 | | | |
| 26 | 040103001024 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 砂砾回填 | m3 | 263.47 | | | |
| 27 | 040103001025 | 回填方 | 1. 填方材料品种: 原土回填 | m3 | 77.83 | | | |
| 28 | 040103002029 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 10km 3. 余土机械装车 | m3 | 412.48 | | | |
| 29 | 040504001010 | 雨水检查井 | 1. 名称: 砖砌雨水检查井 2. 井径: $\phi 700$ 3. 井深: 1.04m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 1 | 座 | 12 | | | |
| 30 | 040504001011 | 污水检查井 | 1. 名称: 砖砌污水检查井 2. 井径: $\phi 700$ 3. 井深: 1.59m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 2 | 座 | 13 | | | |
| 31 | 040504001012 | 沉泥井 | 1. 名称: 砖砌沉泥井 2. 井径: $\phi 1000$ 3. 井深: 2.07m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P3 12 | 座 | 2 | | | |
| 32 | 040504009007 | 雨水口 | 1. 名称: 单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 球墨铸铁雨水口(带防四害装置) 680×380 3. 井深: 1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 18 | | | |
| | | 新建雨污管网合计 | | | | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m) | | | | | | |
| 33 | 041001007008 | 拆除砖石结构 | 1. 名称: 拆除原有排水沟 | m3 | 11.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 34 | 040103002030 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 11.63 | | | |
| 35 | 040201022005 | 排水沟、截水沟 | 1. 100厚C25钢筋混凝土盖板 2. 30厚1: 2.5防水砂浆 3. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机 砖 4. 100厚C20混凝土 5. 盖板外边L80×50×5镀锌角 钢, φ8@500钢筋锚固 | m | 28.84 | | | |
| | | 拆除重建排水暗 沟(0.3m*0.8m)合计 | | | | | | |
| | | 排水沟疏通更换 盖板(300*800) | | | | | | |
| 36 | 041001008005 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 3.02 | | | |
| 37 | 040103002031 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 3.02 | | | |
| 38 | 060104002003 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称: 排水沟清淤疏通 2. 规格: 300×800(b×h) 3. 运距: 暂定10km, 结算按实 结 | m | 83.94 | | | |
| 39 | 040402016005 | 沟道盖板 | 1. 名称: 排水沟铸铁篦子 2. 规格尺寸: 600×400×30 | m | 74.76 | | | |
| 40 | 040402016006 | 沟道盖板 | 1. 名称: 排水沟盖板 2. 100厚C25混凝土盖板 | m | 9.17 | | | |
| | | 排水沟疏通更换 盖板(300*800)合计 | | | | | | |
| | | 排水沟疏通更换 盖板(300*300) | | | | | | |
| 41 | 041001008006 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 0.46 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------|--|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 42 | 040103002032 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m ³ | 0.46 | | | |
| 43 | 060104002004 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称: 排水沟清淤疏通 2. 规格: 300×300 (b×h) 3. 运距: 暂定10km, 结算按实结 | m | 12.91 | | | |
| 44 | 040402016007 | 沟道盖板 | 1. 名称: 排水沟盖板 2. 100厚C25混凝土盖板 | m | 12.91 | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板 (300*300) 合计 | | | | | | |
| | | 化粪池拆除重建 | | | | | | |
| 45 | 03B005 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距: 10km | m ³ | 12 | | | |
| 46 | 041001007009 | 拆除砖石结构 | 1. 名称: 拆除原有化粪池 | m ³ | 37.74 | | | |
| 47 | 040103002033 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m ³ | 37.74 | | | |
| 48 | 040504008003 | 整体化粪池 | 1. 名称: 砖砌化粪池 2. 型号、规格: Z2-4Q 3. 做法详见图集02S701-12 | 座 | 3 | | | |
| | | 化粪池拆除重建合计 | | | | | | |
| | | 化粪池盖板 | | | | | | |
| 49 | 03B006 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距: 10km | m ³ | 32 | | | |
| 50 | 041001008007 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m ³ | 3.46 | | | |
| 51 | 040103002034 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m ³ | 3.46 | | | |
| 52 | 040402016008 | 化粪池盖板 | 1. 120厚C30混凝土 2. 纵向φ10, 横向φ10@200 3. 规格: 1500×2400 | 个 | 8 | | | |
| 53 | 040504009008 | 球墨铸铁井盖D400 | 1. 名称: 球墨铸铁井盖D400 2. 规格: 400×400 | 套 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|-----------------|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 化粪池盖板合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 54 | 041101005005 | 井字架 | 1. 井深:2m以内 | 座 | 15 | | | |
| 55 | 041102001005 | 垫层模板 | 1. 构件类型: 垫层模板 | m2 | 14.72 | | | |
| 56 | 041102002005 | 基础模板 | 1. 构件类型: 基座基础模板 | m2 | 16.27 | | | |
| 57 | 041102018005 | 压顶模板 | 1. 构件类型: 井圈模板 | m2 | 10.19 | | | |
| 58 | 041102036004 | 池盖模板 | 1. 构件类型: 盖板模板 | m2 | 6.09 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005005 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY00000005 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

暂列金额明细表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 38952.86 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 38952.86 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|------|----------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 白改黑路面 | | |
| 1.2 | 地面硬化及树池、路缘贴砖 | | |
| 1.3 | 围墙粉刷(双面) | | |
| 1.4 | 非机动车车棚(1号) | | |
| 1.5 | 非机动车车棚(2号) | | |
| 1.6 | 非机动车车棚(3号) | | |
| 1.7 | 非机动车车棚(4号) | | |
| 1.8 | 标线(车位线/道路标线) | | |
| 1.9 | 后门拆旧换新 | | |
| 1.10 | 园区内破损花池修复 | | |
| 1.11 | 拆除混凝土斜坡 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 65692.82 | |
| 3.2 | 暂估价 | 10600.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 投标报价合计=1+2+3+5 | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 白改黑路面 | | | | | | |
| 1 | 041001001006 | 拆除路面 | 1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 1694.37 | | | |
| 2 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1. 材质：人行道砖及混凝土垫层 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 37.18 | | | |
| 3 | 041001003006 | 拆除基层 | 1. 材质：8%水泥石粉垫层 2. 厚度：15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 1731.55 | | | |
| 4 | 040103002035 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：10km | m3 | 259.73 | | | |
| 5 | 040103002036 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：稳定层拆除物 2. 运距：10km | m3 | 259.73 | | | |
| 6 | 040202009006 | 砂砾石 | 1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：15cm 3. 人机配合铺装 | m2 | 1730.26 | | | |
| 7 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 养生：水养生 | m2 | 1730.26 | | | |
| 8 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1. 材料品种：快裂乳化沥青粘结层 PC-3（喷油量1L/m ² ） | m2 | 1825.56 | | | |
| 9 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1. 材料品种：改性乳化沥青稀浆封层 ES-3（喷油量1L/m ² ） | m2 | 1825.56 | | | |
| 10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2. 厚度：50mm | m2 | 1825.56 | | | |
| 11 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：40mm | m2 | 1825.56 | | | |
| 12 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1. 300mm宽抗裂贴（缝用沥青罐缝） 2. 面积暂按白改黑面积的5%计算 | m2 | 86.93 | | | |
| 13 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1. 接缝处两侧150mm宽铁刨 2. 面积暂按白改黑面积的5%计算 | m2 | 86.93 | | | |
| | | 白改黑路面合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 地面硬化及树池、路缘贴砖 | | | | | | |
| | | 地面硬化 | | | | | | |
| 14 | 011606003005 | 拆除原有铁皮车棚 | 1. 拆除的基层类型:原有铁皮车棚 2. 金属废料残值及外运综合考虑 | m2 | 31.25 | | | |
| 15 | 041001001007 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 309.39 | | | |
| 16 | 041001003007 | 拆除基层 | 1. 材质:8%水泥石粉垫层 2. 厚度:15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 309.39 | | | |
| 17 | 040103002037 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m3 | 46.41 | | | |
| 18 | 040103002038 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:稳定层拆除物 2. 运距:10km | m3 | 46.41 | | | |
| 19 | 040202009007 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:15cm 3. 人机配合铺装 | m2 | 309.39 | | | |
| 20 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 切缝:暂定每6m一道 4. 养生:水养生 | m2 | 309.39 | | | |
| 21 | 040203007008 | 伸缝 | 1. 嵌缝材料:聚苯乙烯泡沫塑料板(密度20kg/m ²), 沥青砂浆填缝料 | m2 | 14.57 | | | |
| | | 地面硬化合计 | | | | | | |
| | | 树池、路缘贴砖 | | | | | | |
| 22 | 041001007010 | 拆除砖石结构 | 1. 部位:拆除砖砌路缘 2. 规格:高500mm, 厚200mm 3. 拆除物机械装车 | m3 | 2.72 | | | |
| 23 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:拆除树池块料 2. 拆除物机械装车 | m2 | 3.14 | | | |
| 24 | 040103002039 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m3 | 2.82 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 25 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. 部位: 砖砌路缘 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.72 | | | |
| 26 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1. 基层类型: 树池、路缘 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20mm厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 17.16 | | | |
| 27 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 墙体类型: 树池、路缘 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 纸皮砖 | m2 | 17.16 | | | |
| | | 树池、路缘贴砖合计 | | | | | | |
| | | 地面硬化及树池、路缘贴砖合计 | | | | | | |
| | | 围墙粉刷(双面) | | | | | | |
| 28 | 011604002020 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 围墙 2. 抹灰层种类: 铲除原有建筑外墙构造至基层 | m2 | 58.61 | | | |
| 29 | 010103002036 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 1.17 | | | |
| 30 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格: 墙体满挂钢丝网, 钢丝网采用复合热镀锌电焊网 | m2 | 58.61 | | | |
| 31 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚WP M15水泥砂浆找平 | m2 | 58.61 | | | |
| 32 | 010903003006 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 墙体类型: 围墙 2. 砂浆厚度、配合比: 5厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 58.61 | | | |
| 33 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 | m2 | 58.61 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 围墙粉刷(双面)合计 | | | | | | |
| | | 非机动车车棚（1号） | | | | | | |
| 34 | 011606003006 | 拆除原有铁皮车棚 | 1. 拆除的基层类型:原有铁皮车棚 2. 金属废料残值及外运综合考虑 | m2 | 31.25 | | | |
| 35 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 33.96 | | | |
| 36 | 010103001003 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 | m3 | 25.08 | | | |
| 37 | 010103002037 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 机械装土 3. 运距:10km | m3 | 8.88 | | | |
| 38 | 010501001003 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.48 | | | |
| 39 | 010501003003 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.58 | | | |
| 40 | 010502001005 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.83 | | | |
| 41 | 010502001006 | 外包C20砼 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.43 | | | |
| 42 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 | t | 0.115 | | | |
| 43 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 | t | 0.53 | | | |
| 44 | 010603002003 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格:150mm \times 150mm \times 4mm \times 4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 1.001 | | | |
| 45 | 010604001003 | 钢梁 | 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:120mm \times 120mm \times 4mm \times 4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.371 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 46 | 010606002003 | 钢檩条 | 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C100mm×50mm×15mm×2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.308 | | | |
| 47 | 010516001003 | 螺栓 | 1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16 (L=680mm) | t | 0.404 | | | |
| 48 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:840型蓝色树脂瓦,厚度0.5mm | m ² | 62.21 | | | |
| 49 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂灰色氟碳漆两道 | m ² | 77.92 | | | |
| 50 | 011405001007 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:防锈处理(红丹两遍) | m ² | 77.92 | | | |
| 51 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 29.4 | | | |
| | | 非机动车车棚(1号)合计 | | | | | | |
| | | 非机动车车棚(2号) | | | | | | |
| 52 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合挖土方 | m ³ | 12.35 | | | |
| 53 | 010103001004 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 | m ³ | 9.12 | | | |
| 54 | 010103002038 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 机械装土 3. 运距:10km | m ³ | 3.23 | | | |
| 55 | 010501001004 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 0.9 | | | |
| 56 | 010501003004 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 2.03 | | | |
| 57 | 010502001007 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 0.3 | | | |
| 58 | 010502001008 | 外包C20砼 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 0.16 | | | |
| 59 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 0.042 | | | |
| 60 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.193 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 61 | 010603002004 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格:150mm×150mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.355 | | | |
| 62 | 010604001004 | 钢梁 | 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:120mm×120mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.144 | | | |
| 63 | 010606002004 | 钢檩条 | 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C100mm×50mm×15mm×2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.094 | | | |
| 64 | 010516001004 | 螺栓 | 1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16 (L=680mm) | t | 0.147 | | | |
| 65 | 010901001007 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:840型蓝色树脂瓦,厚度0.5mm | m ² | 19.07 | | | |
| 66 | 011405001008 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂灰色氟碳漆两道 | m ² | 26.41 | | | |
| 67 | 011405001009 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:防锈处理(红丹两遍) | m ² | 26.41 | | | |
| 68 | 010902004004 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 12.6 | | | |
| | | 非机动车车棚(2号)合计 | | | | | | |
| | | 非机动车车棚(3号) | | | | | | |
| 69 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合挖土方 | m ³ | 18.23 | | | |
| 70 | 010103001005 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 | m ³ | 13.39 | | | |
| 71 | 010103002039 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 机械装土 3. 运距:10km | m ³ | 4.84 | | | |
| 72 | 010501001005 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 1.35 | | | |
| 73 | 010501003005 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 3.04 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 74 | 010502001009 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.45 | | | |
| 75 | 010502001010 | 外包C20砼 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.23 | | | |
| 76 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.063 | | | |
| 77 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.289 | | | |
| 78 | 010603002005 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格:150mm×150mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.546 | | | |
| 79 | 010604001005 | 钢梁 | 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:120mm×120mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.203 | | | |
| 80 | 010606002005 | 钢檩条 | 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C100mm×50mm×15mm×2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.145 | | | |
| 81 | 010516001005 | 螺栓 | 1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16 (L=680mm) | t | 0.22 | | | |
| 82 | 010901001008 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:840型蓝色树脂瓦,厚度0.5mm | m2 | 29.34 | | | |
| 83 | 011405001010 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂灰色氟碳漆两道 | m2 | 40.06 | | | |
| 84 | 011405001011 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:防锈处理(红丹两遍) | m2 | 40.06 | | | |
| 85 | 010902004005 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 16.6 | | | |
| | | 非机动车车棚 (3号) 合计 | | | | | | |
| | | 非机动车车棚 (4号) | | | | | | |
| 86 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 12.05 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 87 | 010103001006 | 回填方 | 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 | m ³ | 8.83 | | | |
| 88 | 010103002040 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 余土 2. 机械装土 3. 运距: 10km | m ³ | 3.23 | | | |
| 89 | 010501001006 | 垫层 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 0.9 | | | |
| 90 | 010501003006 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 2.03 | | | |
| 91 | 010502001011 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 0.3 | | | |
| 92 | 010502001012 | 外包C20砼 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 0.16 | | | |
| 93 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 | t | 0.042 | | | |
| 94 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 | t | 0.193 | | | |
| 95 | 010603002006 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型: GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格: 150mm \times 150mm \times 4mm \times 4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.364 | | | |
| 96 | 010604001006 | 钢梁 | 1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 120mm \times 120mm \times 4mm \times 4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.135 | | | |
| 97 | 010606002006 | 钢檩条 | 1. 构件类型: 屋面檩条 2. 钢材品种、规格: C100mm \times 50mm \times 15mm \times 2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.084 | | | |
| 98 | 010516001006 | 螺栓 | 1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M16 (L=680mm) | t | 0.147 | | | |
| 99 | 010901001009 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格: 840型蓝色树脂瓦, 厚度0.5mm | m ² | 17 | | | |
| 100 | 011405001012 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂灰色氟碳漆两道 | m ² | 25.33 | | | |
| 101 | 011405001013 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类: 防锈处理(红丹两遍) | m ² | 25.33 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 102 | 010902004006 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格：U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 11.8 | | | |
| | | 非机动车车棚（4号）合计 | | | | | | |
| | | 标线(车位线/道路标线) | | | | | | |
| 103 | 040205006003 | 标线 | 1. 线型：100mm宽热熔标线漆自行车停车位 | m ² | 102.29 | | | |
| | | 标线(车位线/道路标线)合计 | | | | | | |
| | | 后门拆旧换新 | | | | | | |
| 104 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除围墙旧铁门 2. 门窗洞口尺寸：4000mm×3000mm 3. 金属废料残值及外运综合考虑 | 樘 | 1 | | | |
| 105 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 不锈钢大门（含预埋件制安） 2. 规格：宽2m×高3m | 樘 | 2 | | | |
| | | 后门拆旧换新合计 | | | | | | |
| | | 园区内破损花池修复 | | | | | | |
| 106 | 041001007011 | 拆除砖石结构 | 1. 结构形式：拆除花池破损墙体 2. 拆除物机械装车 | m ³ | 0.8 | | | |
| 107 | 040103002040 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：10km | m ³ | 0.8 | | | |
| 108 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1. 墙体类型：花池 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m ³ | 0.8 | | | |
| 109 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1. 基层类型：花池 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层 | m ² | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|-----------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 110 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:花池 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 纸皮砖 | m ² | 10 | | | |
| | | 园区内破损花池 修复合计 | | | | | | |
| | | 拆除混凝土斜坡 | | | | | | |
| 111 | 041001001008 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm 3. 拆除物机械装车 | m ² | 8.37 | | | |
| 112 | 040103002041 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m ³ | 1.25 | | | |
| | | 拆除混凝土斜坡 合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 113 | 粤011701012014 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:内墙面 | m ² | 58.61 | | | |
| 114 | 粤011701012015 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m ² | 127.62 | | | |
| 115 | 011702001005 | 基础 | 1. 基础类型:基础垫层 | m ² | 15 | | | |
| 116 | 011702001006 | 基础 | 1. 基础类型:独立基础 | m ² | 39 | | | |
| 117 | 011702002003 | 矩形柱 | 1. 周长:1.8m外 2. 支模高度:3.6m内 | m ² | 15 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 65692.82 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 10600.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 10600.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 65692.82 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 挂墙宣传栏成品定制（规格:L3m*W1.2m） | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 2 | 户外垃圾分类亭 | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 3 | 新增垃圾桶*3 | | 600.00 | | | 共3个，暂按200元/个计算，结算时按实发生 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 10600.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值 (元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |
|-----|------|----------|------|------|--------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：粤海花园-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 1 | 011503001011 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位：原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格：304不锈钢Φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格：304不锈钢Φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢Φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类：成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 | m | 221.13 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 2809.01 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 2809.01 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 2809.01 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 1号楼 | | |
| 1.2 | 2号楼 | | |
| 1.3 | 3号楼 | | |
| 1.4 | 4号楼 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 10468.94 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 1号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002023 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 296.9 | | | |
| 2 | 030411002024 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 296.9 | | | |
| 3 | 030411004023 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 890.64 | | | |
| 4 | 030411004024 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 890.64 | | | |
| 5 | 030411006012 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 90 | | | |
| 6 | 030412001028 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 30 | | | |
| 7 | 030412001029 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 30 | | | |
| 8 | 030412004048 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 60 | | | |
| 9 | 030412004049 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 30 | | | |
| 10 | 030412004050 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 15 | | | |
| 11 | 030412004051 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 15 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 030901002036 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 46.8 | | | |
| 13 | 030901010020 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称: 轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格: 轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 15 | | | |
| 14 | 030901013012 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 15 | | | |
| 15 | 031002003004 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型: 机械钻孔(洞)混凝土 2. 规格: DN40 | 个 | 15 | | | |
| 16 | 031003001032 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 17 | 031003001033 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 18 | 031003001034 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 17 | | | |
| 19 | 031003001035 | 止回阀 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 20 | 031003001036 | Y型过滤器 | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 1号楼合计 | | | | | | |
| | | 2号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 21 | 030411002025 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 296.9 | | | |
| 22 | 030411002026 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 296.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 23 | 030411004025 | 拆除配线 | 1. 名称:线槽内导线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 890.64 | | | |
| 24 | 030411004026 | 配线 | 1. 名称:线槽配线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 890.64 | | | |
| 25 | 030411006013 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 | 个 | 90 | | | |
| 26 | 030412001030 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称:吸顶灯拆除 | 套 | 30 | | | |
| 27 | 030412001031 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 30 | | | |
| 28 | 030412004052 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 60 | | | |
| 29 | 030412004053 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称:B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格:LED灯5W 光通量:1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 30 | | | |
| 30 | 030412004054 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 15 | | | |
| 31 | 030412004055 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 15 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 32 | 030901002037 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 46.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 33 | 030901010021 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称:轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格:轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 15 | | | |
| 34 | 030901013013 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 15 | | | |
| 35 | 031002003005 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型:机械钻孔(洞)混凝土 2. 规格:DN40 | 个 | 15 | | | |
| 36 | 031003001037 | 自动排气阀 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 37 | 031003001038 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 38 | 031003001039 | 截止阀 | 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 17 | | | |
| 39 | 031003001040 | 止回阀 | 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 40 | 031003001041 | Y型过滤器 | 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 2号楼合计 | | | | | | |
| | | 3号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 41 | 030411002027 | 拆除线槽 | 1. 名称:拆除PR线槽 | m | 139.86 | | | |
| 42 | 030411002028 | 线槽 | 1. 名称:PR线槽 2. 规格:39×19 | m | 139.86 | | | |
| 43 | 030411004027 | 拆除配线 | 1. 名称:线槽内导线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 419.59 | | | |
| 44 | 030411004028 | 配线 | 1. 名称:线槽配线 2. 规格:ZR-BV2.5 | m | 419.59 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 45 | 030411006014 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 | 个 | 36 | | | |
| 46 | 030412001032 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称:吸顶灯拆除 | 套 | 12 | | | |
| 47 | 030412001033 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 规格:220V, 18W | 套 | 12 | | | |
| 48 | 030412004056 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称:消防应急灯拆除 | 套 | 24 | | | |
| 49 | 030412004057 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称:B型自带蓄电池消防应急LED灯≥60min 2. 规格:LED灯5W 光通量:1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 12 | | | |
| 50 | 030412004058 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 6 | | | |
| 51 | 030412004059 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min | 1. 名称:中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明)≥60min 2. 规格:LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 6 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 52 | 030901002038 | 消火栓钢管 | 1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 19.1 | | | |
| 53 | 030901010022 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称:轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格:轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 6 | | | |
| 54 | 030901013014 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3×2 | 组 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 55 | 031002003006 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型：机械钻孔(洞) 混凝土 2. 规格：DN40 | 个 | 6 | | | |
| 56 | 031003001042 | 自动排气阀 | 1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 57 | 031003001043 | 截止阀 | 1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 58 | 031003001044 | 截止阀 | 1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 | 个 | 7 | | | |
| 59 | 031003001045 | 止回阀 | 1. 名称：止回阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝接 | 个 | 1 | | | |
| 60 | 031003001046 | Y型过滤器 | 1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 3号楼合计 | | | | | | |
| | | 4号楼 | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | |
| 61 | 030411002029 | 拆除线槽 | 1. 名称：拆除PR线槽 | m | 139.86 | | | |
| 62 | 030411002030 | 线槽 | 1. 名称：PR线槽 2. 规格：39×19 | m | 139.86 | | | |
| 63 | 030411004029 | 拆除配线 | 1. 名称：线槽内导线 2. 规格：ZR-BV2.5 | m | 419.59 | | | |
| 64 | 030411004030 | 配线 | 1. 名称：线槽配线 2. 规格：ZR-BV2.5 | m | 419.59 | | | |
| 65 | 030411006015 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 安装形式：明装 | 个 | 36 | | | |
| 66 | 030412001034 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称：吸顶灯拆除 | 套 | 12 | | | |
| 67 | 030412001035 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称：红外感应吸顶灯 2. 规格：220V, 18W | 套 | 12 | | | |
| 68 | 030412004060 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称：消防应急灯拆除 | 套 | 24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------------|--|------|------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 69 | 030412004061 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 12 | | | |
| 70 | 030412004062 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 6 | | | |
| 71 | 030412004063 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 6 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 72 | 030901002039 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 19.1 | | | |
| 73 | 030901010023 | 轻便消防水龙箱 | 1. 名称: 轻便消防水龙箱500×380×130 2. 附件材质、规格: 轻便消防水龙LQ10-10一条, φ6直流喷雾喷枪一支, 内设轻便消防水龙卷盘一套 | 套 | 6 | | | |
| 74 | 030901013015 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 6 | | | |
| 75 | 031002003007 | 穿楼板开孔 | 1. 名称、类型: 机械钻孔(洞)混凝土 2. 规格: DN40 | 个 | 6 | | | |
| 76 | 031003001047 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 | |
| 77 | 031003001048 | 截止阀 | 1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | | |
| 78 | 031003001049 | 截止阀 | 1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 7 | | | | |
| 79 | 031003001050 | 止回阀 | 1. 名称：止回阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | | |
| 80 | 031003001051 | Y型过滤器 | 1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | | |
| | | 4号楼合计 | | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 81 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 10468.94 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 17771.15 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| 7 | 人工费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017013 | 配电箱 | 1. 名称:拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 9 | | | |
| 2 | 030404017014 | 配电箱 | 1. 名称:304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 9 | | | |
| 3 | 030412001036 | 壁灯 | 1. 名称:壁灯 2. 规格:100W/220V, LED, 白光, IP65 | 套 | 9 | | | |
| 4 | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×4 | m | 144.31 | | | |
| 5 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 | m | 141.28 | | | |
| 6 | 030404019009 | 时控开关 | 1. 名称:时控开关 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 030404019010 | 20A带漏电保护开关 | 1. 名称:20A带漏电保护开关 | 个 | 1 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 新建污水管网 | | | | | | |
| 8 | 031001006016 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN200 5. 含闭水试验 | m | 29.97 | | | |
| 9 | 031001006017 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN300 5. 含闭水试验 | m | 96.26 | | | |
| 10 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合挖土方 | m ³ | 142.59 | | | |
| 11 | 040103001026 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂垫层 | m ³ | 11.28 | | | |
| 12 | 040103001027 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂基础 | m ³ | 15.44 | | | |
| 13 | 040103001028 | 回填方 | 1. 填方材料品种:砂砾回填 | m ³ | 83.45 | | | |
| 14 | 040103001029 | 回填方 | 1. 填方材料品种:原土回填 | m ³ | 10.98 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 040103002042 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土机械装车 | m3 | 129.97 | | | |
| 16 | 040504001013 | 污水检查井 | 1. 名称:砖砌污水检查井 2. 井径:φ700 3. 井深:1.24m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 2 | 座 | 10 | | | |
| 17 | 040504001014 | 沉泥井 | 1. 名称:砖砌沉泥井 2. 井径:φ1000 3. 井深:1.91m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P3 12 | 座 | 1 | | | |
| | | 新建污水管网合计 | | | | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m) | | | | | | |
| 18 | 041001007012 | 拆除砖石结构 | 1. 名称:拆除原有排水沟 | m3 | 80.37 | | | |
| 19 | 040103002043 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 80.37 | | | |
| 20 | 040201022006 | 排水沟、截水沟 | 1. 100厚C25钢筋混凝土盖板 2. 30厚1:2.5防水砂浆 3. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机 砖 4. 100厚C20混凝土 5. 盖板外边L80×50×5镀锌角 钢, φ8@500钢筋锚固 | m | 151.99 | | | |
| 21 | 040504009009 | 雨水口 | 1. 名称:单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号 、规格:球墨铸铁雨水口(带防 四害装置)680×380 3. 井深:1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 20 | | | |
| | | 拆除重建排水暗沟(0.3m*0.8m)合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 排水沟疏通更换盖板（500*800） | | | | | | |
| 22 | 041001008008 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 2.23 | | | |
| 23 | 040103002044 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 2.23 | | | |
| 24 | 060104002005 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称: 排水沟清淤疏通 2. 规格: 500×800 (b×h) 3. 运距: 暂定10km, 结算按实结 | m | 39.86 | | | |
| 25 | 040402016009 | 沟道盖板 | 1. 名称: 排水沟盖板 2. 100厚C25混凝土盖板 | m | 39.86 | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板（500*800）合计 | | | | | | |
| | | 化粪池更换盖板 | | | | | | |
| 26 | 03B007 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距: 10km | m3 | 12 | | | |
| 27 | 041001008009 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 3.46 | | | |
| 28 | 040103002045 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 3.46 | | | |
| 29 | 040402016010 | 化粪池盖板 | 1. 120厚C30混凝土 2. 纵向6φ10, 横向φ10@200 3. 规格: 1500×2400 | 个 | 8 | | | |
| 30 | 040504009010 | 球墨铸铁井盖D400 | 1. 名称: 球墨铸铁井盖D400 2. 规格: 400×400 | 套 | 8 | | | |
| | | 化粪池更换盖板合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 31 | 041101005006 | 井字架 | 1. 井深: 2m以内 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|-----------------|------|-------|-------|------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中暂估价 |
| 32 | 041102001006 | 垫层模板 | 1. 构件类型: 垫层模板 | m2 | 39.81 | | | |
| 33 | 041102002006 | 基础模板 | 1. 构件类型: 基座基础模板 | m2 | 7.02 | | | |
| 34 | 041102018006 | 压顶模板 | 1. 构件类型: 井圈模板 | m2 | 4.49 | | | |
| 35 | 041102036005 | 池盖模板 | 1. 构件类型: 盖板模板 | m2 | 3.66 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00025 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009006 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002006 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005006 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001006 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008006 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY00000006 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 17771.15 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 17771.15 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 17771.15 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙湖路38号-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 白改黑路面 | | |
| 1.2 | 围墙粉刷(双面/单面) | | |
| 1.3 | 老人活动中心改造 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 52680.56 | |
| 3.2 | 暂估价 | 10400.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 白改黑路面 | | | | | | |
| 1 | 041001001009 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 1418.35 | | | |
| 2 | 041001003008 | 拆除基层 | 1. 材质:8%水泥石粉垫层 2. 厚度:15cm 3. 拆除物机械装车 | m2 | 1418.35 | | | |
| 3 | 040103002046 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m3 | 212.75 | | | |
| 4 | 040103002047 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:稳定层拆除物 2. 运距:10km | m3 | 212.75 | | | |
| 5 | 040202009008 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:15cm 3. 人机配合铺装 | m2 | 1418.35 | | | |
| 6 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养生:水养生 | m2 | 1418.35 | | | |
| 7 | 040203003005 | 透层、粘层 | 1. 材料品种:快裂乳化沥青粘结层 PC-3 (喷油量1L/m ²) | m2 | 1489.27 | | | |
| 8 | 040203003006 | 透层、粘层 | 1. 材料品种:改性乳化沥青稀浆封层 ES-3 (喷油量1L/m ²) | m2 | 1489.27 | | | |
| 9 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度:50mm | m2 | 1489.27 | | | |
| 10 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度:40mm | m2 | 1489.27 | | | |
| 11 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1. 300mm宽抗裂贴(缝用沥青罐缝) 2. 面积暂按白改黑面积的5%计算 | m2 | 70.92 | | | |
| 12 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1. 接缝处两侧150mm宽铁刨 2. 面积暂按白改黑面积的5%计算 | m2 | 70.92 | | | |
| | | 白改黑路面合计 | | | | | | |
| | | 围墙粉刷(双面/单面) | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 011604002021 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位: 围墙 2. 抹灰层种类: 铲除原有建筑外墙构造至基层 | m2 | 593.1 | | | |
| 14 | 010103002041 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 | m3 | 11.86 | | | |
| 15 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格: 墙体满挂钢丝网, 钢丝网采用复合热镀锌电焊网 | m2 | 593.1 | | | |
| 16 | 010903003007 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 墙体类型: 围墙 2. 砂浆厚度、配合比: 5mm厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 593.1 | | | |
| 17 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚WP M15水泥砂浆找平 | m2 | 593.1 | | | |
| 18 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 | m2 | 593.1 | | | |
| | | 围墙粉刷(双面/单面)合计 | | | | | | |
| | | 老人活动中心改造 | | | | | | |
| 19 | 011606003007 | 拆除原有铁皮房 | 1. 拆除的基层类型: 原有铁皮房 2. 金属废料残值及外运综合考虑 | m2 | 22.5 | | | |
| 20 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称: 混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 150mm 3. 拆除物机械装车 | m3 | 3.38 | | | |
| 21 | 040103002048 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km | m3 | 3.38 | | | |
| 22 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型: 180mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 | m3 | 3.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 23 | 010507002001 | 室内地坪 | 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C20 | m ² | 24.24 | | | |
| 24 | 010810001001 | 卷帘 | 1. 窗帘材质:成品帆布卷帘 | m ² | 26.56 | | | |
| 25 | 010603002007 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:GZ1框架柱 2. 钢材品种、规格:150mm×150mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.167 | | | |
| 26 | 010604001007 | 钢梁 | 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:120mm×120mm×4mm×4mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.163 | | | |
| 27 | 010606002007 | 钢檩条 | 1. 构件类型:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:C100mm×50mm×15mm×2.5mm 3. 金属结构件场内运输 | t | 0.101 | | | |
| 28 | 010901001010 | 瓦屋面 | 1. 瓦品种、规格:840型蓝色树脂瓦,厚度0.5mm | m ² | 27.97 | | | |
| 29 | 010902004007 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:U型PVC成品排水沟200mm×200mm | m | 9.6 | | | |
| 30 | 011405001014 | 金属面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂灰色氟碳漆两道 | m ² | 21.65 | | | |
| 31 | 011405001015 | 金属面油漆 | 1. 防护材料种类:防锈处理(红丹两遍) | m ² | 21.65 | | | |
| 32 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm灰色仿古砖 | m ² | 21 | | | |
| 33 | 011201001022 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 | m ² | 16.78 | | | |
| 34 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1. 基层类型:外墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚WP M15砂浆 | m ² | 18.22 | | | |
| 35 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1. 基层类型:外墙面 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m ² | 18.22 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|---------------|------------|--|------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 36 | 011406003024 | 满刮腻子 | 1. 基层类型: 内外墙面 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2 | m2 | 35 | | | |
| 37 | 011407001033 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型: 内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三遍 | m2 | 16.78 | | | |
| 38 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1. 成活24h后, 喷罩面漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 涂刷一层封闭底漆 4. 刮外墙耐水腻子二遍, 打磨平整 | m2 | 18.22 | | | |
| | | 老人活动中心改造合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 39 | 粤011701012016 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位: 内墙面 | m2 | 560.25 | | | |
| 40 | 粤011701012017 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位: 天棚面 | m2 | 27.97 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00026 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 52680.56 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 10400.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 10400.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|--------|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 52680.56 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 挂墙宣传栏成品定制（规格:L3m*W1.2m） | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 2 | 户外垃圾分类亭 | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 3 | 新增垃圾桶*2 | | 400.00 | | | 共2个，暂按200元/个计算，结算时按实发生 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 10400.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙洲路38号-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板刷白) | | |
| 1.2 | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | |
| 1.3 | D-1无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道刷白) | | |
| 1.4 | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | |
| 1.5 | 不锈钢栏杆扶手 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 23525.07 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------------------|---|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板刷白) | | | | | | |
| 1 | 011407001034 | 墙面喷刷涂料 | 1. 既有内墙面腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 2198.64 | | | |
| | | N-1无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道、楼梯栏板刷白)合计 | | | | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 2 | 011604002022 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:墙面拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 893.7 | | | |
| 3 | 010103002042 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 17.87 | | | |
| 4 | 011201001023 | 墙面一般抹灰 | 1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 893.7 | | | |
| 5 | 011406003025 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 893.7 | | | |
| 6 | 011407001035 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 893.7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 011407001036 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位: 踢脚、楼梯扶手压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 128.73 | | | |
| | | N-2无机涂料内墙面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道刷白) | | | | | | |
| 8 | 011407002024 | 天棚喷刷涂料 | 1. 既有顶棚腻子打磨 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料三遍 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 752.79 | | | |
| | | D-1无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道刷白)合计 | | | | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新) | | | | | | |
| 9 | 011604003013 | 天棚抹灰面拆除 | 1. 拆除部位: 天棚面 2. 抹灰层种类: 天棚拆除至基层(20mm厚) 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 322.62 | | | |
| 10 | 010103002043 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 拆除物人工装车 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m3 | 6.45 | | | |
| 11 | 011301001013 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型: 天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类: 10mm厚DP M5砂浆 3. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 322.62 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|----------------------------|--|------|---------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 011406003026 | 满刮腻子 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 322.62 | | | |
| 13 | 011407002025 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料三遍 2. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m2 | 322.62 | | | |
| | | D-2无机涂料顶棚面(楼梯间、公共走道铲除翻新)合计 | | | | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手 | | | | | | |
| 14 | 011503001012 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 部位:原扶手压顶 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢φ50圆管扶手(3.0厚) 3. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢φ25圆管横杆(1.0厚)、304不锈钢φ40圆管立杆(2.0厚) 4. 固定配件种类:成品不锈钢法兰盘、8厚80×80不锈钢板焊接 5. 建筑物超高降效按20m以上40m以内考虑 | m | 214.54 | | | |
| | | 不锈钢栏杆扶手合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 15 | 粤011701012018 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:内墙面 | m2 | 2712.35 | | | |
| 16 | 粤011701012019 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 | m2 | 1075.41 | | | |
| 17 | 粤011703002007 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:6层以上9层以内 2. 内容:拆除废料、装修材料 3. 运输条件或方式:人工 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 23525.07 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 23525.07 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 23525.07 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 电气 | | |
| 1.2 | 给排水 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 8375.81 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030411002031 | 拆除线槽 | 1. 名称: 拆除PR线槽 | m | 838.14 | | | |
| 2 | 030411002032 | 线槽 | 1. 名称: PR线槽 2. 规格: 39×19 | m | 838.14 | | | |
| 3 | 030411004031 | 拆除配线 | 1. 名称: 线槽内导线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 2514.4 | | | |
| 4 | 030411004032 | 配线 | 1. 名称: 线槽配线 2. 规格: ZR-BV2.5 | m | 2514.4 | | | |
| 5 | 030411006016 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 | 个 | 224 | | | |
| 6 | 030412001037 | 吸顶灯拆除 | 1. 名称: 吸顶灯拆除 | 套 | 77 | | | |
| 7 | 030412001038 | 红外感应吸顶灯 | 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 规格: 220V, 18W | 套 | 77 | | | |
| 8 | 030412004064 | 消防应急灯拆除 | 1. 名称: 消防应急灯拆除 | 套 | 147 | | | |
| 9 | 030412004065 | B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min | 1. 名称: B型自带蓄电池消防应急LED灯 ≥60min 2. 规格: LED灯5W 光通量: 1000lm (蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) | 套 | 84 | | | |
| 10 | 030412004066 | 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型楼层自带蓄电池显示标志LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 32 | | | |
| 11 | 030412004067 | 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min | 1. 名称: 中型自带蓄电池单向疏散指示LED灯(长明) ≥60min 2. 规格: LED灯3W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h) | 套 | 31 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| 12 | 030901002040 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 材质、规格: DN65 | m | 13.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 030901002041 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 13.5 | | | |
| 14 | 030901002042 | 镀锌钢管拆除 | 1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 材质、规格: DN100 | m | 15.06 | | | |
| 15 | 030901002043 | 消火栓钢管 | 1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 红丹防锈漆二道、环氧沥青漆两道 | m | 15.06 | | | |
| 16 | 030901010024 | 拆除室内消火栓 | 1. 名称: 拆除室内消火栓 | 套 | 27 | | | |
| 17 | 030901010025 | 室内消火栓 | 1. 名称: 室内消火栓 2. 型号、规格: 消火栓接头SN6 5、消火栓箱(650×500×210)、消防水带(DN65 L=25m)及消防水枪 | 套 | 27 | | | |
| 18 | 030901013016 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 名称: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC3×2 | 组 | 36 | | | |
| 19 | 031003001052 | 自动排气阀 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 20 | 031003001053 | 截止阀 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 21 | 031201001009 | 管道刷油 | 1. 除锈级别: 原有钢管刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆两道 | m ² | 8.6 | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 22 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 23 | 031302007004 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00028 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 8375.81 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室内安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|---------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017015 | 配电箱 | 1. 名称:拆除原有304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 4 | | | |
| 2 | 030404017016 | 配电箱 | 1. 名称:304不锈钢电表箱 2. 规格:1100×1000×160 | 台 | 4 | | | |
| 3 | 030412001039 | 壁灯 | 1. 名称:壁灯 2. 规格:100W/220V, LED, 白光, IP65 | 套 | 6 | | | |
| 4 | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3×4 | m | 114.78 | | | |
| 5 | 030411001006 | 配管 | 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 | m | 112.47 | | | |
| 6 | 030404019011 | 时控开关 | 1. 名称:时控开关 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 030404019012 | 20A带漏电保护开关 | 1. 名称:20A带漏电保护开关 | 个 | 1 | | | |
| | | 电气合计 | | | | | | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 新建雨污管网 | | | | | | |
| 8 | 031001006018 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN200 5. 含闭水试验 | m | 9.63 | | | |
| 9 | 031001006019 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN300 5. 含闭水试验 | m | 51.61 | | | |
| 10 | 031001006020 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN200 5. 含闭水试验 | m | 16.42 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 031001006021 | HDPE双壁波纹管 | 1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN300 5. 含闭水试验 | m | 47.29 | | | |
| 12 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 148.38 | | | |
| 13 | 040103001030 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂垫层 | m3 | 11.74 | | | |
| 14 | 040103001031 | 回填方 | 1. 填方材料品种:中粗砂基础 | m3 | 14.7 | | | |
| 15 | 040103001032 | 回填方 | 1. 填方材料品种:砂砾回填 | m3 | 75.42 | | | |
| 16 | 040103001033 | 回填方 | 1. 填方材料品种:原土回填 | m3 | 26.75 | | | |
| 17 | 040103002049 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 余土机械装车 | m3 | 121.45 | | | |
| 18 | 040504001015 | 雨水检查井 | 1. 名称:砖砌雨水检查井 2. 井径:φ700 3. 井深:1.02m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 1 | 座 | 5 | | | |
| 19 | 040504001016 | 污水检查井 | 1. 名称:砖砌污水检查井 2. 井径:φ700 3. 井深:1.54m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P2 2 | 座 | 5 | | | |
| 20 | 040504001017 | 沉泥井 | 1. 名称:砖砌沉泥井 2. 井径:φ1000 3. 井深:2.22m 4. 含防坠网 5. 按国家标准图集20S515-P3 12 | 座 | 1 | | | |
| 21 | 040504009011 | 雨水口 | 1. 名称:单篦砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水口(带防四害装置)680*380 3. 井深:1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 新建雨污管网合计 | | | | | | |
| | | 新建截水沟（0.3m*0.5m） | | | | | | |
| 22 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 2.8 | | | |
| 23 | 040103001034 | 回填方 | 1. 填方材料品种：原土回填 | m3 | 0.55 | | | |
| 24 | 040103002050 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：10km 3. 余土机械装车 | m3 | 2.25 | | | |
| 25 | 040201022007 | 排水沟、截水沟 | 1. 30厚1：2.5防水砂浆 2. WM M7.5预拌砂浆砌MU10机砖 3. 100厚C20混凝土 4. 盖板600×400×30铸铁雨水篦子 | m | 5 | | | |
| | | 新建截水沟（0.3m*0.5m）合计 | | | | | | |
| | | 新建雨水口 | | | | | | |
| 26 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土方 | m3 | 13.68 | | | |
| 27 | 040103001035 | 回填方 | 1. 填方材料品种：原土回填 | m3 | 10.21 | | | |
| 28 | 040103002051 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：10km 3. 余土机械装车 | m3 | 3.48 | | | |
| 29 | 040504009012 | 雨水口 | 1. 名称：砖砌雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水口（带防四害装置）680×380 3. 井深：1m 4. 按国家标准图集16S518-8 | 座 | 5 | | | |
| | | 新建雨水口合计 | | | | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板（300*800） | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 30 | 041001008010 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 2.84 | | | |
| 31 | 040103002052 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 2.84 | | | |
| 32 | 060104002006 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称: 排水沟清淤疏通 2. 规格: 300×800 (b*h) 3. 运距: 暂定10km, 结算按实结 | m | 78.93 | | | |
| 33 | 040402016011 | 沟道盖板 | 1. 名称: 排水沟铸铁篦子 2. 规格尺寸: 600×400×30 | m | 78.93 | | | |
| | | 排水沟疏通更换盖板 (300*800) 合计 | | | | | | |
| | | 排水沟疏通 (9m) | | | | | | |
| 34 | 060104002007 | 排水沟清淤疏通 | 1. 名称: 排水沟清淤疏通 2. 规格: 300×800 (b×h) 3. 运距: 10km | m | 9 | | | |
| | | 排水沟疏通 (9m) 合计 | | | | | | |
| | | 化粪池更换盖板 | | | | | | |
| 35 | 03B008 | 化粪池清掏 | 1. 化粪池清掏 2. 运距: 10km | m3 | 16 | | | |
| 36 | 041001008011 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除100厚混凝土盖板 2. 机械拆除 | m3 | 1.73 | | | |
| 37 | 040103002053 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10km 3. 拆除物机械装车 | m3 | 1.73 | | | |
| 38 | 040402016012 | 化粪池盖板 | 1. 120厚C30混凝土 2. 纵向6φ10, 横向φ10@200 3. 规格: 1500×2400 | 个 | 4 | | | |
| 39 | 040504009013 | 球墨铸铁井盖D400 | 1. 名称: 球墨铸铁井盖D400 2. 规格: 400×400 | 套 | 4 | | | |
| | | 化粪池更换盖板合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|-----------------|------|------|-------|------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 40 | 041101005007 | 井字架 | 1. 井深:2m以内 | 座 | 6 | | | | |
| 41 | 041102001007 | 垫层模板 | 1. 构件类型: 垫层模板 | m2 | 3.99 | | | | |
| 42 | 041102002007 | 基础模板 | 1. 构件类型: 基座基础模板 | m2 | 6.23 | | | | |
| 43 | 041102018007 | 压顶模板 | 1. 构件类型: 井圈模板 | m2 | 4.08 | | | | |
| 44 | 041102036006 | 池盖模板 | 1. 构件类型: 盖板模板 | m2 | 2.43 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------|------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | LSSGCSF00029 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 2 | 粤041109009007 | 文明工地增加费 | | | | | | |
| 3 | 041109002007 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109005007 | 交通疏导员增加费 | | | | | | |
| 5 | 041108001007 | 地下管线交叉降效费 | | | | | | |
| 6 | 粤041109008007 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 7 | QTFY00000007 | 其他费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 9647.85 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外电气和给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 |
|-----|------|---------|------|------|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 1.1 | 混凝土路面 | | |
| 1.2 | 挡土墙清洗 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | 7509.92 | |
| 3.2 | 暂估价 | 10400.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | | |
| 5 | 增值税销项税额 | | |
| 6 | 总造价 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | | | - | | - | | | |
| | | | | 材料费小计 | | | - | | - | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城里ABC栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------------------|----|
| 1 | LSSGCSF00030 | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城里ABC栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 7509.92 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 10400.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 10400.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新城里ABC栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 7509.92 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城里ABC栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 挂墙宣传栏成品定制（规格:L3m*W1.2m） | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 2 | 户外垃圾分类亭 | | 5000.00 | | | 共1套，暂按5000元/套计算，结算时按实发生 |
| 3 | 新增垃圾桶*2 | | 400.00 | | | 共2个，暂按200元/个计算，结算时按实发生 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 10400.00 | | | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：新城里ABC栋-室外配套附属

标段：

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价(元) | |
|-------------|------|----|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机具 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

