

高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 2,070,250.88

(大写)： 贰佰零柒万零贰佰伍拾元捌角捌分

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		配电装置					631793.26	
1	030401001001	电力变压器	1. 名称:变压器 2. 容量 (kV·A):50 3. 变压器基础: C30商品混凝土 4. 基础型钢形式: 槽钢	台	2	164035.55	164035.55	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 包含监控设备	台	8	37058.85	37058.85	
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	8	906.42	906.42	
		电缆及配管					468202.86	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆拆除 2. 型号:5*25mm² 铜芯电缆	m	160	2.31	2.31	
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆拆除 2. 型号:5*10mm² 铜芯电缆	m	667	1.28	1.28	
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆安装 2. 型号:5*25mm²	m	480	104.91	104.91	
7	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆安装 2. 型号:5*10mm²	m	2000	42.81	42.81	
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 型号:35mm² 以下	个	50	117.99	117.99	
9	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管拆除 2. 材质:镀锌钢管	m	2480	23.41	23.41	
10	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管安装 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:埋地敷设	m	2480	107.68	107.68	
		路面开挖及恢复					471763.53	
11	041001001001	拆除路面	1. 名称:沥青路面拆除 2. 厚度沥青路面厚度100mm, 混凝土路面厚度150mm	m2	750	24.84	24.84	
12	041001002001	拆除人行道	1. 名称:人行道路面拆除	m2	750	2.90	2.90	
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	1500	8.28	8.28	
14	040103001001	回填方	1. 名称:土方回填 2. 回填方式:人工夯实	m3	2990.27	34.74	34.74	
本页小计							1237103.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:5km	m3	384.73	16.86	16.86	
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土路面恢复 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	750	111.44	111.44	
17	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面恢复 2. 厚度:100mm	m2	750	253.45	253.45	
18	050201001001	园路	1. 名称:人行道铺设 2. 砂浆强度等级:DPM5	m2	750	72.67	72.67	
		其他					204506.00	
19	030412007001	一般路灯	1. 名称:损坏灯具拆除	套	200	67.07	67.07	
20	030412007002	一般路灯	1. 名称:灯具安装	套	200	955.46	955.46	
		措施项目					7673.74	
21	031302007001	高层施工增加		项	1			
22	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	7673.74	7673.74	
本页小计							546836.29	
合 计							1783939.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段:

第 1 页 共 23 页

项目编码		030401001001		项目名称	电力变压器			计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-1-8	干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 50	台	1	311.47	153835.78	37.93	170.30	311.47	153835.78	37.93	170.30
C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	1.25	227.28	542.13	16.86	119.00	284.10	677.66	21.08	148.75
C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	1.25	194.55	40.23	6.48	97.99	243.19	50.29	8.10	122.49
借D3-1-4换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.15	755.31	5018.19	485.82	444.58	113.30	752.73	72.87	66.69
C4-8-246	绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌	100个	0.01	215.71	5050.50		105.14	2.16	50.51		1.05
借A1-16-106	钢栏杆 制安	100m	0.1	3339.26	29757.01	1189.57	1542.98	333.93	2975.70	118.96	154.30
C4-14-1	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800	系统	1	1909.19		431.97	1141.08	1909.19		431.97	1141.08
人工单价		小计						3197.34	158342.67	690.91	1804.66
		未计价材料费						155519.09			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 2 页 共 23 页

清单项目综合单价				164035.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢	m	13.125	50.94	668.59		
	“止步，高压危险”牌（不锈钢）	个	1.01	50.00	50.50		
	钢栏杆	m	10	100.00	1000.00		
	干式变压器 容量（kV·A）:50	台	1	153800.00	153800.00		
	其他材料费			-	2823.59	-	
	材料费小计			-	158342.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 3 页 共 23 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	36730.79		107.50	220.56	36730.79			107.50			
人工单价		小计						220.56	36730.79			107.50			
		未计价材料费						36700.00							
清单项目综合单价								37058.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电箱					台	1	36700.00	36700.00						
	其他材料费							-	30.80	-					
	材料费小计							-	36730.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 4 页 共 23 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-14-12	送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	560.60		48.80	297.02	560.60		48.80	297.02				
人工单价		小计						560.60		48.80	297.02				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								906.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 5 页 共 23 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借R2-1-135	电力电缆 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.01	165.25	2.86	2.07	60.91	1.65	0.03	0.02	0.61				
人工单价		小计						1.65	0.03	0.02	0.61				
综合工日96.19元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	0.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 6 页 共 23 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		667	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借R2-1-134	电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	91.00	1.98	1.38	33.60	0.91	0.02	0.01	0.34				
人工单价		小计						0.91	0.02	0.01	0.34				
综合工日96.19元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.02	-					
	材料费小计							-	0.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 7 页 共 23 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	804.73	9265.81	18.85	401.42	8.05	92.66	0.19	4.01
人工单价		小计						8.05	92.66	0.19	4.01
		未计价材料费						91.95			
清单项目综合单价								104.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆 5*25mm²					m	1.01	91.04	91.95		
	其他材料费							-	0.71	-	
	材料费小计							-	92.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 8 页 共 23 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		2000	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	420.50	3641.15	9.43	209.55	4.21	36.41	0.09	2.10				
人工单价		小计						4.21	36.41	0.09	2.10				
		未计价材料费						35.98							
清单项目综合单价								42.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆 5*10mm²					m	1.01	35.62	35.98						
	其他材料费							-	0.42	-					
	材料费小计							-	36.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 9 页 共 23 页

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	1	49.83	49.91		18.25	49.83	49.91			18.25			
人工单价		小计						49.83	49.91			18.25			
综合工日96.19元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								117.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	49.92	-					
	材料费小计							-	49.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 10 页 共 23 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	2480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-55 R*0.5	电缆保护管埋地敷 设(公称直径mm以下) 100 人工*0.5	10m	0.1	133.38	26.08	6.48	68.17	13.34	2.61	0.65	6.82
人工单价		小计						13.34	2.61	0.65	6.82
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管					m	1.03				
	其他材料费							-	2.61	-	
	材料费小计							-	2.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 11 页 共 23 页

项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	2480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-55	电缆保护管埋地敷 设管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	266.75	670.35	6.48	133.18	26.68	67.04	0.65	13.32
人工单价		小计						26.68	67.04	0.65	13.32
		未计价材料费						64.43			
清单项目综合单价								107.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管DN100					m	1.03	62.55	64.43		
	其他材料费							-	2.61	-	
	材料费小计							-	67.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 12 页 共 23 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		750	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D1-4-1	小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内	100m2	0.01	428.67	4.35	151.03	189.04	4.29	0.04	1.51	1.89				
借D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.01	950.40	5.76	335.21	419.24	9.50	0.06	3.35	4.19				
人工单价		小计						13.79	0.10	4.86	6.08				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.10	-					
	材料费小计							-	0.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 13 页 共 23 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		750	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借D1-4-32	拆除人行道 普通粘土砖平铺	100m2	0.01	218.79			71.35	2.19						0.71	
人工单价		小计						2.19					0.71		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 14 页 共 23 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0005	3120.48			1017.59	1.56						0.51	
借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	712.80		4216.44	1607.43	0.68			4.01			1.53	
人工单价		小计						2.24			4.01			2.04	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.28							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 15 页 共 23 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		2990.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.01	2619.54			854.23	26.20						8.54	
人工单价		小计						26.20					8.54		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								34.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目								标段：		第 16 页 共 23 页					
项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		384.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			12713.69	4145.94					12.71	4.15		
人工单价		小计										12.71	4.15		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 17 页 共 23 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	750
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2658.70	7620.69	23.22	841.05	26.59	76.21	0.23	8.41
人工单价		小计						26.59	76.21	0.23	8.41
		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	76.13	-	
	材料费小计							-	76.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 18 页 共 23 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	750
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.002	1496.00	116611.71	6204.10	2414.75	2.99	233.22	12.41	4.83
人工单价		小计						2.99	233.22	12.41	4.83
		未计价材料费									
清单项目综合单价								253.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.78	-	
	材料费小计							-	1.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 19 页 共 23 页

项目编码		050201001001		项目名称		园路		计量单位		m2		工程量		750	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-17-2 9 换	砖平铺路面(人字形、席纹形) 砂浆结合层 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5	10m2	0.1	137.01	531.42	6.90	51.33	13.70	53.14	0.69	5.13				
人工单价		小计						13.70	53.14	0.69	5.13				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								72.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	39.30	-					
	材料费小计							-	39.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 21 页 共 23 页

项目编码		030412007002		项目名称		一般路灯		计量单位		套		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-273	成套型双臂悬挑灯架安装 双称式(臂长m) 5以下	10套	0.1	1073.65	7319.10	429.30	732.54	107.37	731.91	42.93	73.25				
人工单价		小计						107.37	731.91	42.93	73.25				
		未计价材料费						731.86							
清单项目综合单价								955.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	路灯灯具					套	1	731.86	731.86						
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	731.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 22 页 共 23 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 23 页 共 23 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
BM248	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)	元	1	7673.74				7673.74							
BM277	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1												
人工单价		小计						7673.74							
		未计价材料费													
清单项目综合单价								7673.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	115373.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费 + 施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高新区沐阳片区(含武江科技园)、甘棠片区照明设施修复项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					115373.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

